


LEGENDA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY:

VZOR NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA ŘAD :



LEGENDA POUŽITÝCH BAREV:

- STÁVAJÍCÍ ŘAD
- SO 341 - PŘELOŽKA VODOVODU

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK:


- O - OBLOUK
- N - PATKOVÉ KOLENO
- P - PŘÍRUBA
- H - HRDLO
- KH - KONEC HLADKÝ
- ZZS - ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ
- MMK - HRDLOVÉ KOLENO (HRDLO NA OBOU KONCÍCH)
- MK - HRDLOVÉ KOLENO S JEDNÍM HRDLEM
- E - PŘECHOD PŘÍRUBA-HRDLO
- F - PŘECHOD PŘÍRUBA-HLADKÝ KONEC

POZN.:

- ZMĚNA TRASY POMOCÍ LITINOVÝCH OBLOUKŮ MKK PRO PVC S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU.
- LITINOVÉ TVAROVKY PRO PVC POTRUBÍ.
- NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ POMOCÍ SPOJEK JIŠTĚNÝCH PROTI TAHU (H/H).
- ŠOUPÁTKA KRÁTKÁ.
- PRO V1 7,5°(ŘAD "1-1") SE NAVRHUJE POUŽÍT PŘÍRUBOVÝ OBLOUK 11,25° + F + E S MOŽNOSTÍ VYCHÝLENÍ V HRDLE ±3°.

VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR:

POTRUBÍ				TVAROVKY TLT										PE	ARMATURY TLT							OSTAT
ŘAD		PŘÍP.		ŘAD										PŘÍP.	ŘAD			PŘÍPOJKA				
91,4	PVC-O, PN16, D200																					
12,5	PVC-O, PN16, D110														UL. POKLOP - ŠOUPÁTKOVÝ							
8,8	CHR, PE100RC-D200-SDR11														UL. POKLOP - HYDRANTOVÝ			ZZS2-TELESKOP. PRO ŠOUPĚ				
12,6	LDPE, 32x4,4 mm														ZZS - TELESKOPICKÁ			UL. POKLOP - ŠOUPÁTKOVÝ				
1	T 200/100														Š200			NAVRTÁVACÍ PAS D200/1"				
1	T 100/80														Š100			DOMOVNÍ ŠOUPÁTKO 1"				
1	FFK200 - 30°														Š80			ZZS2-TELESKOP. PRO ŠOUPĚ				
2	O200 - 45° MMK																					
1	O200 - 22,5° MMK																					
4	O200 - 11,25° MMK																					
1	FFK100 - 11,25°																					
2	E 200																					
2	F 200																					
2	E 100																					
1	F 100																					
2	SPOJKY JIŠT. PROTI TAHU D200																					
1	SPOJKY JIŠT. PROTI TAHU D110																					
18	JIŠTĚNÍ SPOJŮ PROTI POSUNU																					
1	N80																					
1	TP80/400																					
1	TP80/200																					
2	FITINKA S VNĚJŠÍM ZÁVITEM																					
2	E-SPOJKA D32																					
1	H 80/1000																					
3																						
1																						
3																						
1																						
1																						
2																						
2																						
2																						
3																						
6																						



REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

<div>OBJEDNATEL:</div> <div><div><div><div></div><div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové</div></div>	<div>NÁZEV AKCE:</div> <div>II/327 ZÁBĚDOV - NOVÝ BYDŽOV</div>						
	<div>ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT:</div> <div>SO 341 - PŘELOŽKA VODOVODU</div>						
	<div>PŘÍLOHA:</div> <div>KLADEČSKÉ SCHÉMA PŘELOŽKY VODOVODU</div>						
<div>ZHOTOVITEL:</div> <div><div><div><div></div><div>M - PROJEKCE</div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956, 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz</div></div>	<div>ZODP. PROJEKTANT:</div> <div>Ing. L. ROUŠAR</div>				<div>PARÉ:</div>		
	<div>VYPRACOVAL:</div> <div>Ing. M. KOMOROVÁ</div>						
<div>ZHOTOVITEL ČÁSTI:</div> <div><div><div><div></div><div>VH Rousar</div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>VH Rousar, s.r.o. Rybitví 294, 533 54 Rybitví www.vhroušar.cz</div></div>	<div>KONTROLA:</div> <div>Ing. L. ROUŠAR</div>						
	<div>MĚŘÍTKO:</div> <div>-</div>	<div>Č. ZAKÁZKY:</div> <div>19-046-03</div>	<div>STUPEŇ:</div> <div>PDPS</div>	<div>DATUM:</div> <div>10/2022</div>	<div>ČÁST:</div> <div>D.1.11</div>	<div>PŘÍLOHA:</div> <div>5</div>	