




SO 101 DSP, VD-ZDS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

| | | | | |
|---|---------------------------|---|---|----------------------------------|
| KRESLIL: | KOLEKTIV | |  FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ | |
| ZPRACOVAL: | ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ |  | | |
| TECHNICKÁ KONTROLA: | ING. JAN BURSA |  | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. JAN BURSA | | | |
| HLAVNÍ PROJEKTANT: | ING. JAN BURSA | | | |
| KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ | OKRES: NÁCHOD | OBEC: SLATINA/ÚPOU; ČERVENÁ HORA | STUPEŇ: | DSP, VD-ZDS |
| INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 03 | | | ZAK.ČÍSLO: | 0469-11-3 |
| AKCE: REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 3043-3 SLATINA NAD ÚPOU OBJEKT: C. 1. SO 101 – DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 0469 |
| | | | DATUM: | XI/2011 |
| | | | FORMÁT: | 1 A4 |
| | | | MĚŘÍTKO: | - |
| OBSAH: VÝKAZ VÝMĚR A KUBATUR | | | ČÍSLO SOUPRAVY: | ČÍSLO PŘÍLOHY: C. 1.3. |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: **Rekonstrukce mostu ev. č. 3043-3 Slatina nad Úpou**
 Číslo a název SO: **SO 101 - Dočasné dopravní opatření**

| Poř. č.pol | Kod Položky | Název položky | Měrná jednotka | Počet Jednotek |
|------------|-------------|---|----------------|------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | | 1. ZEMNÍ PRÁCE: | | |
| 1 | 11372 | Frézování vozovek asfaltových S odvozem na skládku objednatelé celkem vysprávka vozovky na objízdných trasách - frézování tl. 0,10m - 0,10m*3,0m*(100,0m+100,0m) | m ³ | 60,00 60,00 |
| | | ZEMNÍ PRÁCE CELKEM: | Kč | |
| | | 2. ZÁKLADY: | | |
| | | ZÁKLADY CELKEM: | Kč | |
| | | 3. SVISLÉ KONSTRUKCE: | | |
| | | SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM: | Kč | |
| | | 4. VODOROVNÉ KONSTRUKCE: | | |
| | | VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM: | Kč | |
| | | 5. KOMUNIKACE: | | |
| 2 | 56933 | Zpevnění krajnic ze štěrkodrti tl do 150mm Celkem doplnění a obnova poničených krajnic v důsledku vedení objízdné trasy - 0,80m*(150,0+150,0)m | m ² | 240,00 240,00 |
| 3 | 572222 | Spojovací postřik z modifik asfaltu do 1,0kg/m2 celkem vysprávka vozovky na objízdných trasách - 0,70kg/m2 - 3,0m*(100,0m+100,0m) celkem vysprávka vozovky na objízdných trasách - 0,40kg/m2 - 3,0m*(100,0m+100,0m) | m ² | 1 200,00 600,00 600,00 |
| 4 | 57414 | Asfaltový beton tl 50 mm celkem vysprávka vozovky na objízdných trasách (ABH I - ACO 16 S) - 2*3,0m*(100,0m+100,0m) | m ² | 1 200,00 1 200,00 |
| | | KOMUNIKACE CELKEM: | Kč | |
| | | 6. POVRCHOVÉ ÚPRAVY: | | |
| | | POVRCHOVÉ ÚPRAVY CELKEM: | Kč | |

| Poř. č.pol | Kod Položky | Název položky | Měrná jednotka | Počet Jednotek |
|------------|-------------|--|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | | | | |
| | 7. | PRÁCE PSV | | |
| | | PRÁCE PSV CELKEM: | Kč | |
| | | | | |
| | 8. | POTRUBÍ: | | |
| | | POTRUBÍ CELKEM: | Kč | |
| | | | | |
| | 9. | OSTATNÍ KCE. A PRÁCE: | | |
| 5 | 914154 | Dopravní značky základní velikosti hliníkové - dodávka, montáž a demontáž dle DIO celkem údržba a obnova dočasného dopravního značení dle situace DIO po dobu výstavby hlavního stavebního objektu SO201 - celkem 50ks + 5ks na obnovu poškozeného značení | ks | 55,00 |
| 6 | 916324 | Dopravní zábrany Z2 s folií TR 2 - dod, mont, demont celkem osazení dočasného dopravního značení dle situace DIO - celkem 2 ks | ks | 2,00 |
| | | OSTATNÍ KCE. A PRÁCE CELKEM: | Kč | 2,00 |

| | | |
|---|------------------|----|
| | CELKEM | |
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce | | |
| Vícepráce | | |
| | Vícepráce celkem | Kč |
| Méněpráce | | |
| | Méněpráce celkem | Kč |
| Celkem | cena bez DPH | Kč |
| | DPH | % |
| Celkem | cena s DPH | Kč |