

SEZNAM PŘÍLOH:




C. 0. SO 001 – VŠEOBECNÉ POLOŽKY

SO 001

SO 101 DSP, VD-ZDS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

| | | | | |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------|
| KRESLIL: | KOLEKTIV | |  FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ | |
| ZPRACOVAL: | ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ |  | | |
| TECHNICKÁ KONTROLA: | ING. JAN BURSA | | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. JAN BURSA |  | | |
| HLAVNÍ PROJEKTANT: | ING. JAN BURSA | | | |
| KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ | OKRES: NÁCHOD | OBEC: SLATINA/ÚPOU; ČERVENÁ HORA | STUPEŇ: | DSP, VD-ZDS |
| INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 03 | | | ZAK.ČÍSLO: | 0469-11-3 |
| AKCE: REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 3043-3 SLATINA NAD ÚPOU OBJEKT: SO 001 – VŠEOBECNÉ POLOŽKY | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 0469 |
| | | | DATUM: | XI/2011 |
| | | | FORMÁT: | 1 A4 |
| | | | MĚŘÍTKO: | - |
| OBSAH: VŠEOBECNÉ POLOŽKY | | | ČÍSLO SOUPRAVY: | ČÍSLO PŘÍLOHY: C. 0. |

| Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | | | | |
|---|-------------|---|----------------|--|
| Stavba: | | Rekonstrukce mostu ev. č. 3043-3 Slatina nad Úpou | | |
| Číslo a název SO: | | SO 001 - VŠEOBECNÉ POLOŽKY | | |
| Poř. č.pol | Kod Položky | Název položky | Měrná jednotka | Počet Jednotek |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| VŠEOBECNÉ POLOŽKY: | | | | |
| 1 | 014101 | Poplatek za skládku PEVNÁ CENA SO201 - celkem 46,45+16,98+70,56+18,0+120+4,0+260,97+48,15 - (119,6+17,0) SO201 - konstrukce z betonu - 11,20m3 SO201 - konstrukce z železobetonu - 71,58m3 | m3 | 531,29 448,51 11,20 71,58 |
| 2 | 02860 | Průzkumné práce - doplňkový diagnostický průzkum PEVNÁ CENA Doplňkový diagnostický průzkum nosné konstrukce v průběhu demoličních prací (pevnosti v odvrtech, odtrhové zkoušky, zkoušky, porovitost betonu, zainjektovanost kanálků podélného předpětí, chemický rozbor konstrukcí, apod.) | Kč | 1,00 |
| 3 | 02910 | Ostatní požadavky – zeměměřická měření při stavbě Pevná cena Zamerení skutečného provedení stavby (vyskopis+polohopis) vc. 4 vyhotovení (grafika+disketa/CD). | soubor | 1,00 1,00 |
| 4 | 02911a | Ostatní požadavky – geodetické zaměření při stavbě Pevná cena SO 101 - vytyčení dopravního prostoru SO 201 - Vytyc. práce v průběhu výstavby + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami | soubor | 1,00 |
| 5 | 02911b | Ostatní požadavky – geodetické zaměření při stavbě Pevná cena SO 201 - cena za zpracování geometrického planu potvrzeného katastrálním úřadem (12x tiskem) pro majetkoprávní vypořádání vlastnických vztahů | soubor | 1,00 1,00 |

| Poř. č.položky | Kod Položky | Název položky | Měrná jednotka | Počet Jednotek | |
|-------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|------|
| | | | | 4. | 5. |
| 6 | 02940 | Ostatní požadavky – vypracování dokumentace Cena pevná SO201 - cena za vypracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby 3x) | kpl | | 1,00 |
| 7 | 02943 | Ostatní požadavky - vypracování RDS Cena pevná SO 101 - cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) SO 201 - za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) | kpl | | 1,00 |
| 8 | 02945 | Fotodokumentace Pevná cena SO 001 - pasportizace objízdné trasy pro stanovení rozsahu oprav objízdné trasy v důsledku vedení dopravy po objízdné trase SO201 - 1xtydenně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě SO201 - 3x závěrečná fotodokumentace a albu s popisem v tištěné i elektronické formě | kpl | | 1,00 |
| 9 | 029412 | Ostatní požadavky - vypracování mostního listu Cena pevná Mostní list, hlavní mostní prohlídka na objektu mostu ev.č. 3043-3 | soubor | | 1,00 |
| 10 | 02960 | Ostatní požadavky - odborný dozor Cena provizorní Autorský dozor projektanta | kpl | | 1,00 |
| 11 | 03100 | Zařízení staveniště - Informační tabule Pevná cena Cena za zhotovení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatel a s barevným logem Kralovohradeckého kraje | ks | | 2,00 |
| 12 | 03720a | Pomocné práce zajišťující nebo zřizující regulaci a ochranu dopravy Pevná cena Provedení ochranného bednění pod mostem nad místní komunikací (dl.13,0m * š.3,5m * v.4,0m) Zajištění prostoru pro pěší na mostě a dále soubor opakovaných činností pro osazení/přesun/demontaž - oplocení dl. 2*120,0m + 2*30,0m Oplocení staveniště | kpl | | 1,00 |
| | | VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM: | Kč | | |