



# Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

**Telefon:** 495 540 211  
**E-mail:** svatava.koubova@uskhk.eu  
**IČO:** 708 89 546  
**DIČ:** CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka  
TOÚ/002-24/Ko

Vyřizuje/linka  
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne  
02.10.2023

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**III/32754 Chomutice - Třtěnice**“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace.

## Znění žádosti:

### **Žádost č. 1**

Dobrý den,

ke stavbě "III/32754 Chomutice - Třtěnice" bychom měli následující dotaz:

- V Zadávací dokumentaci na předmětnou stavbu je uvedeno, že stavba bude prováděna dle TKP v platném znění. V TKP 7 Hutněné asfaltové vrstvy s platností od 1. 4. 2023 je v kapitole 7.3.4 uvedeno, že provádění infiltračních, případně spojovacích postřiků na hydraulicky stmelené vrstvy a to včetně vrstev provedených recyklací za studena není povoleno. V soupisu prací však tyto položky jsou. Upraví tedy Zadavatel soupis prací a projekt dle aktuálně požadovaného TKP?

Předem děkujeme za odpověď.

### **Žádost č. 2**

Dobrý den,

ke stavbě "III/32754 Chomutice - Třtěnice" bychom měli následující dotaz:

- Ve Výkazu výměr je položka č. 918513 ČELA PROPUSTU Z KAMENE – OBKLAD. V Technické zprávě je ale psáno, že např. u příčného propustku v km 0,834 budou osazena šikmá betonová prefabrikovaná čela. Jaká tedy mají čela být ? Kamenná nebo betonová prefabrikovaná ?

Předem děkujeme za odpověď.

## Vysvětlení, zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

### **K žádosti č. 1**

Provedení infiltračního postřiku na vrstvu recyklace za studena je v souladu s návrhem způsobu a technologie opravy vyplývajícího z diagnostického průzkumu konstrukce vozovky č. DV-15-063-13/4, na základě, kterého byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby v souladu s TKP platnými v době zpracování PDPS. Přes rozpor s aktuálně platnou verzí TKP 7 zadavatel požaduje provedení infiltračního postřiku vzhledem k zajištění ochrany vrstvy recyklace za studena proti ztrátě vlhkosti v době „zrání“.

## **K žádosti č. 2**

Čela propustků budou provedena jako šikmá s kamenným obkladem. V případě rozporu mezi PDPS a výkazem výměr rozhoduje výkaz výměr, respektive specifikace v něm uvedená, tak jak je popsáno v příloze zadávací dokumentace č. 04 Výkaz výměr – preambule, v bodě 1, písm. e):

„V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr.“

Bližší specifikace čel propustků je uvedena ve výkazu výměr v SO 100 Komunikace, položka č. 918513.

**Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.**

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření