

D.1.4.g-02 - VÝKAZ VÝMĚR
REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY
SŠ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

| Typ | Popis | Cena za ks | | m.j. | Cena celkem |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|----------------|
| | ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT1) – úprava a doplnění | | | | |
| XCOM-33 | CENTRÁLNÍ A KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKA PRO SBĚR DAT, RS232, RS422, RS485, M-bus (15z), piggyback, -10÷60°C | 0,00 Kč | 1 | ks | 0,00 Kč |
| PBIO-11 | piggy-back 8x Bin 24V, 4x Bout 30V~/40V=/400mA, komunikace MODBUS | 0,00 Kč | 1 | ks | 0,00 Kč |
| PAIO-33C | CAN modul 12 univ. pozic AI, DI, AO, DO, Un=10÷30V, -10÷60°C | 0,00 Kč | 1 | ks | 0,00 Kč |
| EAIN.../HD | KONFIG. ZESILOVAČ | 0,00 Kč | 6 | ks | 0,00 Kč |
| | SOFTWAREVÉ OŽIVENÍ (úprava a doplnění aplikačního SW) | 0,00 Kč | 1 | ks | 0,00 Kč |
| | | | | | 0,00 Kč |
| | | | | | |
| | PERIFERIE | | | | |
| E2630-LEL | DVOUSTUPŇOVÝ DETEKTOR ÚNIKU PLYNU (ZEMNÍ PLYN, METAN, LPG) - SG1 | 0,00 Kč | 1 | ks | 0,00 Kč |
| E2630-CO | DVOUSTUPŇOVÝ DETEKTOR ÚNIKU PLYNU (CO) - SG2 | 0,00 Kč | 1 | ks | 0,00 Kč |
| QAE2120.010 | PONORNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TK1, TK2, TK3 | 0,00 Kč | 3 | ks | 0,00 Kč |
| QAZ.100JIMKA | OCHRANNÁ JÍMKA 100mm – TK1, TK2, TK3 | 0,00 Kč | 3 | ks | 0,00 Kč |
| ZVA82.3 | ČIDLO ZAPLAVENÍ, 24V - SHL1 | 0,00 Kč | 1 | ks | 0,00 Kč |
| | Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, bílá IP44 – K1, K2, K3, ZS1 | 0,00 Kč | 4 | ks | 0,00 Kč |
| | | | | | 0,00 Kč |
| | | | | | |
| | ROZVADĚČ DT1 - úprava a doplnění stávajícího rozvaděče MaR | | | | |
| | VÝVODKA PG.. S MATICÍ | 0,00 Kč | 20 | ks | 0,00 Kč |
| B16/1 | JISTIČ 16A 1POL. | 0,00 Kč | 1 | ks | 0,00 Kč |
| B10/1 | JISTIČ 10A 1POL. | 0,00 Kč | 3 | ks | 0,00 Kč |
| 25-2p/003 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ | 0,00 Kč | 1 | ks | 0,00 Kč |
| RT424730-- | Relé RT 2P/8A,230VAC,5mm | 0,00 Kč | 6 | ks | 0,00 Kč |
| YRT78626-- | Patice RT, šroubové vývody, 5mm | 0,00 Kč | 6 | ks | 0,00 Kč |
| IK110004-- | SVORKA ŘADOVÁ 4mm2 | 0,00 Kč | 30 | ks | 0,00 Kč |
| SFR.4 | POJISTKOVÁ SVORKA | 0,00 Kč | 5 | ks | 0,00 Kč |
| | POMOCNÝ MATERIÁL | 0,00 Kč | 1 | ks | 0,00 Kč |
| | MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ROZVADĚČI MaR | 0,00 Kč | 1 | ks | 0,00 Kč |
| | | | | | 0,00 Kč |
| | | | | | |
| | MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS | | | | |
| | kabel CYKY 3x2.5 | 0,00 Kč | 10 | m | 0,00 Kč |
| | kabel CYKY 3x1.5 | 0,00 Kč | 95 | m | 0,00 Kč |
| | kabel JYTY 4x1 | 0,00 Kč | 115 | m | 0,00 Kč |
| | POKLÁDKA KABELŮ | 0,00 Kč | 220 | m | 0,00 Kč |
| | VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. | 0,00 Kč | 50 | m | 0,00 Kč |
| | NAPOJENÍ A OZNAČENÍ KABELŮ | 0,00 Kč | 19 | ks | 0,00 Kč |
| | OSAZENÍ PERIFERIÍ | 0,00 Kč | 6 | ks | 0,00 Kč |

D.1.4.g-02 - VÝKAZ VÝMĚR
 REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY
 SŠ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

| | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------|---------|---|----|----------------|
| | ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ KABELOVÉ TRASY | 0,00 Kč | 1 | ks | 0,00 Kč |
| | DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL | 0,00 Kč | 1 | ks | 0,00 Kč |
| | OSTATNÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE MaR | 0,00 Kč | 1 | ks | 0,00 Kč |
| | | | | | 0,00 Kč |
| | | | | | |
| | DOPRAVA | 0,00 Kč | 1 | ks | 0,00 Kč |
| | REVIZE | 0,00 Kč | 1 | ks | 0,00 Kč |
| | OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ | 0,00 Kč | 1 | ks | 0,00 Kč |
| | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | 0,00 Kč | 1 | ks | 0,00 Kč |
| | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (VÝROBNÍ DOKUMENTACE, DSPS) | 0,00 Kč | 1 | ks | 0,00 Kč |
| | | | | | |
| | CELKEM bez DPH | | | | 0,00 Kč |