LEGENDA NAVRŽENÉHO IO 01

- PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO VODOVODU – D160 – ŘAD A
- PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO VODOVODU – D110 – ŘAD B
- PODZEMNÍ HYDRANT DN80 – ŘAD B

LEGENDA NAVRŽENÝCH VODOHOSP. OBJEKTŮ (nejsou součástí této části dokumentace)

- AREÁLOVÁ KANALIZACE D400
- AREÁLOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA D200
- KANALIZAČNÍ ŠACHTA D=1,0 m
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE D200
- DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA D160
- KANALIZAČNÍ ŠACHTA D=0,6 m
- PŘÍČNÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB DN150
- ULIČNÍ VPUST
- VSAKOVACÍ OBJEKT
- AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
- EL. PŘÍPOJKA 3Cx1,5 CYKY

Napojení přeložky bude výřezem na LT DN200 s osazením šoupěte DN150.

PVC-O MONDIAL D160 PN16 - 6,9 m

V6 - 21,95 m

V5 - 18,25 m

V4 - 1,96 m

PVC-O MONDIAL D160 PN16 - 16,01 m

V1 - 0,00 m

Napojení přeložky bude výřezem na pravděpodobně LT DN100 s osazením šoupěte DN100.

V místě prostupu kanalizace budoucí opěrnou zdí bude potrubí opatřeno chráničkou PVC D280 v délce 2,0 m.

PAVILON C

Areálový vodovod - Řad B
PVC-O MONDIAL D110 PN16 - 28 m

Stávající podzemní požární hydrant bude přepojen. V případě, že by hydrant nebyl napojen na překládaný vodovod, bude zachován beze změny.

Ukončení areálového vodovodu je navrženo podzemním hydrantem pro účely odkalení a odvzdušnění. Konkrétní ukončení bude upřesněno po obnažení potrubí a zjištění skutečného způsobu (armatur) ukončení rušeného vodovodu.

V2 - 27,57 m

PAVILON B
355,80

ENERGOCENTRUM

Veřejný vodovod - Řad A
PVC-O MONDIAL D160 PN16 - 82 m

PVC-O MONDIAL D160 PN16 - 36,78 m

V3 - 55,95 m

V2 - 19,17 m

Napojení přeložky bude pravděpodobně na přírubu DN150.

PVC-O MONDIAL D160 PN16 - 3,47 m

V4 - 0,00 m

Stávající vodovodní armaturní šachta ve, které je napojen areálový vodovod DN100.

PAVILON A
355,60

Purkyňova

Bartoňova

podzemní kolektor

stáv. okapový chodník - kačírek

PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK

NOVÁ KOMUNIKACE

asf.

energokanál

(posunuto V1)

Trasy podzemních sítí jsou vyznačeny INFORMATIVNĚ.
Před zahájením zemních prací budou vytyčeny jejich správci.

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ / JEDNOTNÁ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE JIŽ ZRUŠENÁ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACI ZRUŠIT
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD JIŽ ZRUŠENÝ
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD ZRUŠIT
- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÝ PLYNOVOD STL
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ PLYNOVOD STL
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ PLYNOVOD STL. ČÁST ZRUŠIT / PŘELOŽIT
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN DO 35kV (KABELY I V SOUBĚHU) + CHRÁNIČKA
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- VO STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ AREÁLOVÉHO / VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- VO STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ JIŽ ZRUŠENÉ
- VO STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ ZRUŠIT
- STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ KABELOVÉ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJOVACÍ OVLÁDACÍ KABEL PRO PARKOVACÍ SYSTÉM, PŘIPOJENO Z PAVILONU "K"
- STÁVAJÍCÍ SDRUŽENÉ ZEMNÍ KABELOVÉ NAPÁJECÍ A OVLÁDACÍ VEDENÍ PRO PARKOVACÍ SYSTÉM + CHRÁNIČKA PRO KAMEROVÝ SYSTÉM
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SEK
- STÁVAJÍCÍ PAROVODNÍ VEDENÍ
- NOVÝ / PŘEKLÁDANÝ AREÁLOVÝ PLYNOVOD STL, CELKOVÁ DÉLKA 45m
- NOVÉ ZEMNÍ AREÁLOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN, CELKOVÁ DÉLKA 9m
- VO NOVÉ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ, CELKOVÁ DÉLKA 35m VČETNĚ OSVĚTLOVACÍCH LAMP S VÝLOŽNÍKEM (JEDNORAMENNÁ 1ks, DVOJRAMENNÁ 1ks) – DL. 200m PRO LINIOVÉ NASVĚTLENÍ MADEL, OBRUBNÍKŮ, VÝVÝŠENÝCH ZÁHONŮ, APOD.
- NOVÉ / PŘEKLÁDANÉ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, CELKOVÁ DÉLKA 31m
- NOVÉ SDRUŽENÉ ZEMNÍ KABELOVÉ NAPÁJECÍ A OVLÁDACÍ VEDENÍ PARKOVACÍHO SYSTÉMU, CELKOVÁ DÉLKA 87m
- PŘELOŽKA ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO TELEKOMUNIKAČNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ

SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

LUCIE BRANDOVÁ, DiS.
ZÁBRODÍ 161
549 41 ZÁBRODÍ

Projektová činnost ve výstavbě
tel.: + 420 777 306 986 e-mail: brandovalucie@seznam.cz
IČO: 73845281

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	AUTORIZACE	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO A PODPIS
LUCIE BRANDOVÁ, DiS.	LUCIE BRANDOVÁ, DiS.	LUKÁŠ BRANDA, DiS.	

INVESTOR KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, HRADEC KRÁLOVÉ

AKCE **Urgentní příjem - přístavba a stavební úpravy části pavilonu "A" a pavilonu "B"**

IO 01 PŘELOŽKY VODOVODŮ

VÝKRES **SITUACE STAVBY**

Č. VÝKRESU 1.3

ZAK. ČÍSLO	STUPEŇ	DATUM	FORMÁT	MĚŘÍTKO
435/23	DPS	06/2023	6 x A4	1 : 200