LEGENDA NAVRŽENÉHO IO 02

- AREÁLOVÁ KANALIZACE – D400 – STOKA A, STOKA B
- AREÁLOVÁ KANALIZACE S OBETONOVÁNÍM – D400 STOKA A, STOKA B
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA – D200 – STOKA A
- KANALIZAČNÍ ŠACHTA D=1,0 m

LEGENDA NAVRŽENÝCH VODOHOSP. OBJEKTŮ (nejsou součástí této části dokumentace)

- PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO VODOVODU D160
- PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO VODOVODU D110
- PODZEMNÍ HYDRANT DN80
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE D200
- DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA D160
- KANALIZAČNÍ ŠACHTA D=0,6 m
- PŘÍČNÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB DN150
- ULIČNÍ VPUST
- VSAKOVACÍ OBJEKT
- AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
- EL. PŘÍPOJKA 3Cx1,5 CYKY

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ / JEDNOTNÁ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE JIŽ ZRUŠENÁ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACI ZRUŠIT
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD JIŽ ZRUŠENÝ
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD ZRUŠIT
- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÝ PLYNOVOD STL
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ PLYNOVOD STL
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ PLYNOVOD STL. ČÁST ZRUŠIT / PŘELOŽIT
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN DO 35kV (KABELY I V SOUBĚHU) + CHRÁNIČKA
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ AREÁLOVÉHO / VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ JIŽ ZRUŠENÉ
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ ZRUŠIT
- STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ KABELOVÉ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJOVACÍ OVLÁDACÍ KABEL PRO PARKOVACÍ SYSTÉM, PŘIPOJENO Z PAVILONU "K"
- STÁVAJÍCÍ SDRUŽENÉ ZEMNÍ KABELOVÉ NAPÁJECÍ A OVLÁDACÍ VEDENÍ PRO PARKOVACÍ SYSTÉM + CHRÁNIČKA PRO KAMEROVÝ SYSTÉM
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SEK
- STÁVAJÍCÍ PAROVODNÍ VEDENÍ
- NOVÝ / PŘEKLÁDANÝ AREÁLOVÝ PLYNOVOD STL, CELKOVÁ DÉLKA 45m
- NOVÉ ZEMNÍ AREÁLOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN, CELKOVÁ DÉLKA 9m
- NOVÉ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ, CELKOVÁ DÉLKA 35m VČETNĚ OSVĚTLOVACÍCH LAMP S VÝLOŽNÍKEM (JEDNORAMENNÁ 1ks, DVOJRAMENNÁ 1ks) – DL. 200m PRO LINIOVÉ NASVĚTLENÍ MADEL, OBRUBNÍKŮ, VÝŠEŠNÝCH ZÁHONŮ APOD.
- NOVÉ / PŘEKLÁDANÉ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, CELKOVÁ DÉLKA 31m
- NOVÉ SDRUŽENÉ ZEMNÍ KABELOVÉ NAPÁJECÍ A OVLÁDACÍ VEDENÍ PARKOVACÍHO SYSTÉMU, CELKOVÁ DÉLKA 87m
- PŘELOŽKA ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO TELEKOMUNIKAČNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ

Areálová kanalizace - Stoka A PVC D400 SN12 - 24 m

Areálová kanalizace - Stoka B PVC D400 SN12 - 39 m

V místě prostupu kanalizace budou v opěrnou zdi bude potrubí chráněno chráničkou PVC D500 v délce 2,0 m.

Stávající betonový sepsk cca 4,5x4,5m a tl. 4,0 m bude zrušen.

Stávající VO bude zrušena.

Stávající ORL bude zrušen.

Stávající UV bude zrušena.

Nová přístavba pavilonu A (příjem RLP/RZP)

Mezi šachtami Š1 a Š2 bude potrubí obetonováno.

Trasy podzemních sítí jsou vyznačeny INFORMATIVNĚ. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny jejich správci.

PAVILON C

PAVILON B 355,80

PAVILON A 355,60

Purkyňova

Bartoňova

ENERGOCENTRUM

podzemní koridor

PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK

NOVÁ LED KAMENNÁ

stáv. okapový chodník - kačírek

SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

LUCIE BRANDOVÁ, DiS.
ZÁBRODÍ 161
549 41 ZÁBRODÍ

Projektová činnost ve výstavbě
tel.: + 420 777 306 986 e-mail: brandovalucie@seznam.cz
IČO: 73845281

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	AUTORIZACE	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO A PODPIS
LUCIE BRANDOVÁ, DiS.	LUCIE BRANDOVÁ, DiS.	LUKÁŠ BRANDA, DiS.	

INVESTOR KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, HRADEC KRÁLOVÉ

AKCE **Urgentní příjem - přístavba a stavební úpravy části pavilonu "A" a pavilonu "B"**

IO 02 PŘELOŽKY KANALIZACÍ

VÝKRES **SITUACE STAVBY**

Č. VÝKRESU **2.3**

ZAK. ČÍSLO	STUPEŇ	DATUM	FORMÁT	MĚŘÍTKO
435/23	DPS	06/2023	6 x A4	1 : 200