

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Zadavatel: ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové n. L.
IČO: 27478246
DIČ: CZ27478246
Kontaktní osoba: Simona Jiříčková, tel. 773 757 579, 499 311 263 simona.jirickova@zoodk.cz

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

PAVILON AFRICKÁ SAVANA – GENERÁLNÍ OPRAVA POLYKARBONÁTOVÉ STŘECHY

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Oprava polykarbonátové střechy na pavilonu Africká savana včetně všech nutných doplňků výměnou.

ZÁVAZNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY:

- ukončení desek polykarbonátu je požadováno do systémového Al profilu např. dle detailu č. 1
- nesystémové ukončení okraje světlíku je nepřípustné!!!
 - v oblouku bude osazení systémových profilovaných Al lišt na stávající nosný profil v obrácené poloze (pozn.: Al profil lišty musí umožňovat včlenění vnitřního těsnění bez nebezpečí bočního sesmeknutí, musí být použity přitlačné lišty, které svojí tuhostí umožňují dostatečně přitlačení venkovního těsnícího profilu k výplni)
 - Al lišty budou v atypických délkách z jednoho kusu
 - profil Al lišty musí svojí konstrukcí umožňovat souvislé odvedení kondenzátu, popřípadě zatečené vody až do místa odkapu mimo interiér budovy či zastřešený prostor
 - Al vrchní krycí lišty musí mít ve střední části výlisek z výroby pro uchycení šroubu umožňující uchycení koncové Al patky. Dodatečně nýtované prvky nejsou přípustné! Řešení zabraňuje zvednutí konce polykarbonátových desek při korozi a uvolnění šroubů v ocelové konstrukci.
 - důkladné utěsnění komůrek polykarbonátových desek, základní Al (levné) pásky nejsou vyhovující, vrchní část např. butylkaučuková Al páska, spodní strana prodyšná páska
 - výměna těsnění v okapní části, kontrola oplechování (prvku) pro odvod kondenzátu, netěsnosti jsou nepřípustné
 - polykarbonátové desky tl. 25mm, ATYP délka, ATYP šířka
- PC desky v ploše oblouku musí mít originální hranu v atyp. šířce z výroby. Není přípustný podélný řez desky (snížení tuhosti v okrajích)!!!
- je požadavek na kontrolu stávající OK konstrukce - předpokládá se pouze oprava nátěru (včetně obroušení a odmaštění) zinkovou barvou vrchní strany ocelového profilu - vodorovný nosník v hřebeni (dosedací plochy pro spodní Al lištu)
 - provádění opravy bude postupnou demontáží a montáží
 - zajištění materiálu proti větru
 - ochrana dotčených ploch a konstrukcí před poškozením
 - zajištění BOZ - zpracovat technologický postup
 - je požadavek instalace záchytných sítí mezi hlavní nosníky v ploše půdorysu. Záchytná síť bude doplněna o nenosnou plachtu proti pádu nečistot.
 - pro zařízení staveniště a přístup na světlík je omezený prostor, je třeba počítat náročnou s denní manipulací dlouhých desek PC a lišt ze světlíku a na světlík
 - prvky nosné konstrukce – vodorovné pod nosným obloukem, mají kruhový průřez, pro montáž je nutné použít doplňkové pomůcky – svařované žebříky vyskládané do oblouku apod. Dobu montáže tato skutečnost výrazně ovlivňuje a je nutné s ní v nabídce počítat!!!

- koordinace s požadavky investora - vliv provozu zoo!
- zpracování zjednodušené dokumentace
- zařízení pracoviště – především ohrazení, oplocení pracoviště, průběžný úklid

OBEZNÁ PRAVIDLA MONTÁŽE PROSKLENÍ:

- podkladní konstrukce nesmí být v kolmé linii na spáry ve spádu mezi jednotlivými výplněmi
- pro podkladní konstrukci nesmí být použito jiných profilů, než profilů určených pro beztmelé zasklení
- v sestavě nesmí být vynecháno ani jedno z dvoustupňových těsnění

OBEZNÉ POŽADAVKY:

- zpracování nabídky dle výkazu výměr
- vítězný uchazeč zpracuje podrobný harmonogram
- vítězný uchazeč zpracuje podrobný technologický postup

Rozsah prací je definován přiloženým výkazem výměr.

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY PROVÁDĚNÍ PRACÍ:

I. etapa - oprava severního čela polykarbonátové střechy:	do 12/2023
II. etapa - kompletní dokončení opravy polykarbonátové střechy:	zahájení 4/2024
	dokončení 6/2024

Předpokládaná cena díla je 4,8 mil Kč bez DPH.

POŽADOVANÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY:

Vítěznému uchazeči bude vystavena Objednávka dle vzoru – viz příloha ZD „Vzor objednávka“, kterou následně potvrdí Zadavatel i Uchazeč.

Požadovaná záruční doba je 60 měsíců.

Za nedodržení termínu dokončení díla, včetně vyklizení a předání staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 5 000,- Kč/den.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:

Jediným hodnotícím kritériem je celková cena při splnění všech podmínek Výzvy.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A NABÍDKOVÉ CENY:

Uchazeč vyplní tabulku „Pavilon Africká savana – výkaz výměr.xlsx“. Jako celková cena bude posuzována „Celková cena bez DPH“.

Cena zde uvedená musí obsahovat vše nutné k úplné a funkční dodávce předmětu této Výzvy.

TERMÍN A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK: 16. 11. 2023 DO 10:00 HOD

Nabídky zašle Uchazeč prostřednictvím EZAK HK.

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

- Případné dotazy zašle Uchazeč prostřednictvím EZAK HK a odpovědi na ně budou rozeslány emailem všem uchazečům prostřednictvím EZAK HK.
- Pokud to bude třeba, vyhrazuje si zadavatel právo přiměřeně prodloužit Termín podání nabídek.
- Výsledek hodnocení – Rozhodnutí o výběru – bude zaslán všem uchazečům do 15 kalendářních dní od Termínu podání nabídek.
- Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli před vystavením objednávky bez udání důvodů zrušit.

Přílohy Výzvy: Pavilon Africká savana – výkaz výměr
Detaily stávající konstrukce – foto
Pavilon Africká savana – kce střechy
Pavilon Africká savana – půdorys 1 NP
Pavilon Africká savana – řez 1-1
Pavilon Africká savana – řez 3-3
Pavilon Africká savana – závazné technické požadavky
Vzor objednávka

Ve Dvoře Králové n. L. dne 6. 11. 2023

Zástupce zadavatele