

VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	<b>PROJECTICON S.R.O.</b> <b>PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ</b>	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Václav Dyntar	Ing. Pavel Ježek	Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
INVESTOR	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
MÍSTO STAVBY	p.č. 407/1, k.ú. Hradec Králové (409804)			
STAVBA OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ (par. č. st. 407/1)			FORMÁT	A4
			DATUM	03/2020
			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH PŘÍLOHA DEMONTOVANÝCH PRVKŮ_SEKCE IV.			MĚŘÍTKO -	Č. VÝKR. D.1.1.08



- ① Oprava stávajícího bleskosvodu – 70 bm
- ⑥ Stávající kovová ventilační mřížka se nahradí nerezovou ventilační mřížkou – 3 ks
- ⑧ Stávající plastová tabulka s textem se nahradí novou – 1 ks
- ⑪ Stávající svítidla se nahradí novou nástěnnou venkovní svítidlo s čidlem – 2 ks
- ⑮ Stávající zásuvka s kabelem bude nahrazena novými prvky – 8 bm, 5 ks
- ⑲ Stávající plastové větrací mřížky zakončující na fasádě výdechy otopných soustav se nahradí nerezovými designovými větracími mřížkami – 22 ks
- ⑳ Stávající elektrické světlo s čidlem a kabelem bude nahrazeno venkovním svítidlem se senzorem a novými napájecími kabely – 4 bm, 2 ks
- ㉒ Výměna dvířek elektroskříně za nerezová – 1 ks
- ㉓ Plastový okapový svod – 17,5 bm