

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2023-050632
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Bourací práce - dle ZD jsou předmětem VZ, výkazy výměr jsou obsaženy pouze ve složce PD. Práce nejsou obsaženy v celkové rekapitulaci! Žádáme o předložení kompletního výkazu pro ocenění.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu tohoto VDZ výkazy výměr k bouracím pracím.

Dotaz č. 2

Interier - dle ZD předpokládáme, že výkaz obsažený ve složce PD není součástí plnění VZ.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu tohoto VDZ upravený výkaz výměr. Položky interiéru, které nemají být oceněny, jsou podbarveny červeně. Tyto položky nejsou předmětem plnění této veřejné zakázky a dodavatelé je nebudou oceňovat a zahrnovat do své nabídkové ceny.

Dotaz č. 3

Zál.č.01.5 - Náklady související se stávajícím objektem

Veškeré práce a úpravy ve stávajícím objektu sada 1,000. Může zadavatel upřesnit, jaké práce položka obsahuje? Pro ocenění nedostatečné.

Odpověď na dotaz č. 3

Jedná se o stavební práce ve stávajícím objektu související s přístavbou v úrovni 2. a 3. NP, a případným napojením kabeláže elektra na rozvaděč v objektu.

Je uvažováno především:

- Vybourání oken vč. příslušenství a jejich zazdění:
- Vybourání nových prostupů a otvorů pro úpravu VZT / CHL → změna vyústění v důsledku přístavby
- Zapravení vybouraných otvorů
- Doplnění obkladů, omítek
- Výmalba
- Stěhování a ochrana konstrukcí a podlah během stavebních prací
- Odstranění případných prvků, zařízení, madel, zámečnických, klempířských a ostatních

- Případné úpravy poškozených podlah, jejich doplnění
- Přesuny hmot, odvoz a likvidace suti, pomocná lešení, úklid.

Je také uvažováno s pracemi na stávajícím objektu v důsledku přístavby a to především.:

- Úprava zastřešení a klempířských prvků vlivem přístavby
- Otlučení omítek v místech provedení krčku přístavby a úprava v jeho okolí.
- Venkovní lešení pro výše zmíněné úpravy v místech budoucího krčku přístavby
- Odstranění ochranné střechy u vstupu vč. veškerých klempířských prvků a příslušenství
- Odstranění případných dalších zámečnických a jiných prvků
- Přesun hmot, odvoz likvidace suti.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 13. 12. 2023 ve 14:00 hodin.

Přílohy: Výkaz výměr ke dni 8. 11. 2023 – bourací práce RD
Výkaz výměr ke dni 8. 11. 2023 – bourací práce garáže, dílna, skleník
Výkaz výměr ke dni 8. 11. 2023 – stavba

Za zástupce zadavatele na základě pověření