



KRYTÍ VÝZTUŽE 20 mm  
STYKOVÁNÍ SÍTÍ PŘESAHEM 300 mm, STYKOVAT MAX. 3 SÍTĚ V JEDNOM MÍSTĚ  
VÝZTUŽ PŘI SPODNÍM POVRCHU STYKOVAT NAD PODPOROU  
VÝZTUŽ PŘI HORNÍM POVRCHU STYKOVAT UPROSTŘED MEZI PODPORAMI  
VÝZTUŽ : DESKA POD STROJOVOU VZDUCHOTECHNIKU 120 kg/m3  
DESKA V ÚROVNI STŘECHY100 kg/m3

BETON C20/25 - XC1  
VÝZTUŽ 10 505 - R, SV. SÍTĚ SZ KARI

MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM: ±0.000 = výška stávající čisté podlahy v 1.NP			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
STAVEBNÍ ČÁST: PROFESE:			ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64793374, DIČ: CZ 64793374 tel/fax: +420 495546539, e-mail: h1h@h1h.cz
ING. JIŘÍ HÁJEK	Ing. Z. CHÁČKOVÁ	JIŘÍ HÁJEK	
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec Králové	ČÍSLO ZAKÁZKY	10-H-2023	
Střední škola služeb obchodu a gastronomie Smiřice	DRUH PROJEKTU	DPS	
Stavební úpravy a přístavba	DATUM	05.2023	
Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice	FORMÁTÚ A4		
	MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:	
STROP NAD 1.N.P. - ROZMÍSTĚNÍ VÝZTUŽE	1:50, 1:25	D1.2.6	