

## Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3

|                         |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veřejná zakázka:</b> | <b>Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – stavební práce</b>                                                                                                               |
| <b>Ev. č. VVZ:</b>      | Z2023-050632                                                                                                                                                             |
| <b>Zadavatel:</b>       | Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546                                                                           |
| <b>Způsob zadání:</b>   | Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) |

---

**Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.**

### **Dotaz č. 1**

*Žádáme o dodání specifikace položky:*

*272 K 330999104 SPC D+M Plošiny kus 1,000*

*V PD jsme nenašli žádný technický popis ani výkres.*

#### **Odpověď na dotaz č. 1**

Plošina pro překonání výškového rozdílu 1,5 m.

Přepravní deska rozměru 1200x650 mm.

Nosnost max. 300 kg.

Sklopná madla.

2 stanice.

Délka pojezdu 10,5 m.

Pojezdová rychlost 0,06-0,12 m/s.

Elektromagnetický pohon.

Pojezdová dráha přímá, upevněná na sloupky.

### **Dotaz č. 2**

*Žádáme o zrušení této položky:*

*988999901 SPC Veškeré práce a úpravy ve stávajícím objektu sada 1,000*

*Je zcela neocenitelná a buďto zadavatel určí částku, kterou bude muset každý zhotovitel doplnit nebo ji zcela zruší, případně jasně definuje prováděné práce, a to v hodinové částce nebo položkově dle ceníku.*

#### **Odpověď na dotaz č. 2**

Jedná se o stavařské práce ve stávajícím objektu související s přístavbou v úrovni 2. a 3. NP, a případným napojením kabeláže elektra na rozvaděč v objektu.

Specifikace prací ve stávajícím objektu – Bourací práce:

- Vybourání oken – 3 ks
- Zazdívání otvorů – 2,8 m<sup>2</sup>
- Lešení venkovní, příplatek, demontáž - 114,70 m<sup>2</sup>
- Lešení pomocné, příplatek, demontáž – 40,7 m<sup>2</sup>
- Vyčištění budov – 48,6 m<sup>2</sup>
- Bourání zdiva, přisekání rovných ostění – 0,2 m<sup>3</sup>
- Otlučení omítky vnější – 144,2 m<sup>2</sup>
- Vyklizení objektu před započítáním rekonstrukce – 48,6 m<sup>2</sup>
- Demontáž stávající stříšky nad vchodem – 2,4 m<sup>2</sup>

- Úprava okenního otvoru – 1,2 m<sup>2</sup>
- Demontáž podokapního žlabu – 1,9 m
- Odstranění oplechování štítu, ochrany proti holubům, dilatačních lišt, podkladních plechů – v potřebném množství
- Demontáž svodu – 2,3 m
- Vysklívání oken – 8,5 m<sup>2</sup>
- Odstranění vnitřního vybavení – nábytkové soupravy, spotřebiče, odpadkové koše apod. vč. případného odvozu a likvidace suti
- Odvoz suti – směsný stavební odpad – 8,76 t, sklo – 0,118 t
- Přesun hmot – 3,18 t

Specifikace prací ve stávajícím objektu – Nový stav:

- Oprava poškozených podlah – 40,7 m<sup>2</sup>
- Okno (atyp) – 1ks – 1,2 m<sup>2</sup>
- Keramické obklady – ometení, penetrační nátěr – 3,1 m<sup>2</sup>
- Keramický obklad – 3,1 m<sup>2</sup>
- Malby, oprášení, obroušení, rozmývání, penetrace – 12,5 m<sup>2</sup>
- Olepování vnitřních ploch vč. pozdějšího odstranění, odvozu a likvidace – 100 m
- Zakrytí ploch, zakrytí konstrukcí vč. pozdějšího odstranění a odvozu a likvidace suti – 100 m<sup>2</sup>

### Dotaz č. 3

*Žádáme o dodání výpisu prvků pro FW01, FW02 a FW03.*

#### Odpověď na dotaz č. 3

Popis je uveden v D.1.1.a\_a. TECHNICKÁ ZPRÁVA, str. 12, oddíl d.4.

Pro oddělení místností 2.32 a 2.33 ve 2.NP a místností 3.32 a 3.33 ve 3.NP je navržena mobilní akustická stěna tl. 100 mm. Stěna bude dělena na 7 polí na dvoubodových závěsech. Kotvení bude přes kotevní konstrukci výšky 500mm do stropní desky (tato konstrukce je součástí dodávky posuvné stěny). Ovládání bude ruční, v jednom ze středních polí budou osazeny dveře 900/2000 mm. Celkový rozměr stěny je 4,65×2,60 m.

V 1.NP bude potom posuvná dělicí stěna provedena v místnosti 1.16, tato stěna bude dělena na 6 polí na jednobodových závěsech. Kotvení bude přes kotevní konstrukci výšky 500mm do stropní desky (tato konstrukce je součástí dodávky posuvné stěny). Ovládání bude ruční, v jednom ze středních polí budou osazeny dveře 900/2000 mm. Celkový rozměr stěny je 7,05×2,60 m.

Vzduchová neprůzvučnost  $R_w = 47$  dB. Povrch stěny bude z HPL, odstín bude vzorkován před vlastní realizací.

### Dotaz č. 4

*Žádáme o dodání přesné PD energokanáľů.*

*131 K 629001.R01 Energokanáľ soubor 3,000 0,00*

#### **Odpověď na dotaz č. 4**

Prefabrikované energokanály jsou pro potřeby výběrového řízení dostatečně specifikovány na výkresech 1.PP a dílčích řezů v části D.1.1. řez E-E. Jedná se o typové výrobky.

#### **Dotaz č. 5**

*Žádáme o dodání přesné PD prefabrikovaných výrobků S01 až S03.*

#### **Odpověď na dotaz č. 5**

Prefabrikované nosné prvky schodišť jsou pro potřeby výběrového řízení dostatečně specifikovány na výkresech tvarů v části D.1.2.

Prefabrikované anglické dvorky jsou pro potřeby výběrového řízení dostatečně specifikovány na výkresech 1.PP, dílčích řezů a výpisu ostatních výrobků v části D.1.1. Jedná se o typové výrobky.

Prefabrikované energokanály jsou pro potřeby výběrového řízení dostatečně specifikovány na výkresech 1.PP a dílčích řezů v části D.1.1. Jedná se o typové výrobky.

#### **Dotaz č. 6**

*Žádáme o rozepsání položek:*

- a) 953312901 SPC Dilatace mezi jednotlivé konstrukce sada 1,000*
- b) 953511901 SPC Veškeré prvky pro zajištění statické funkčnosti sada 1,000*

*Takto se akorát projektant snaží zbavit odpovědnosti za chyby v zadání, přičemž dle vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj, musí mít položky vlastní jednoznačný popis umožňující nezaměnitelné ocenění.*

#### **Odpověď na dotaz č. 6**

ad a) Jedná se především o dilatace konstrukcí mezi přístavbou a stávajícím objektem. Materiál pro provedení dilatací je následující:

- EPS Perimetr tl. 300 mm – 2,2 m<sup>2</sup>
- EPS Perimetr tl. 100 mm – 28,5 m<sup>2</sup>
- EPS Perimetr tl. 30 mm – 49,0 m<sup>2</sup>.

ad b) Jedná se o statické prvky nutné pro zajištění statické funkčnosti.

Jsou to:

ISO-nosníky  
ISO Z.1 – 12,0 m  
ISO 0.1 – 5,0 m  
ISO 1.1 – 7,0 m  
ISO 1.2 – 12,0 m  
ISO 1.3 – 4,5 m  
ISO 2.1 – 4 ks  
ISO 2.2 – 12,0 m  
ISO 2.3 – 12,0 m  
ISO 3.1 – 4 ks  
ISO 3.2 – 12,0 m  
ISO 3.3 – 17,4 m

Specifikace jednotlivých ISO nosníků viz výkresy tvaru části „D.1.2. SKŘ“.

Smykové lišty (výztuž)

SV1 – 20 ks  
SV2 – 15 ks  
SV3 – 150 ks

Specifikace jednotlivých smykových lišt (výztuže) viz výkresy části „D.1.2. SKŘ“ - D.1.2.c.11\_a, D.1.2.c.08\_a.

**Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými odpověďmi uveřejňuje jako přílohu tohoto VDZ aktualizovaný soupis prací s doplněnými specifikacemi položek. Úpravy položek jsou v soupise vyznačeny růžovou barvou.**

---

#### **Místo a lhůta pro podání nabídek**

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Toto prodloužení lhůty zároveň zahrnuje prodloužení lhůty dle § 98 odst. 4.

**Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 15. 12. 2023 ve 14:00 hodin.**

---

**Přílohy:** Soupis prací ke dni 15. 11. 2023 – stavba

Za zástupce zadavatele na základě pověření