

	Název	Světelné zdroje
A	Interiérové – přisazeně nebo závěsné	1 x LED, 34W, 3960lm, Ra80, 3000K
C	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt	1 x LED, 25W, 3800lm, Ra80, 4000K
D	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 300mm	1 x LED, 14W, 1500lm, Ra80, 4000K
E	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm	1 x LED, 20W, 2000lm, Ra80, 4000K
F	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm	1 x LED, 27W, 2900lm, Ra80, 4000K
G	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm	1 x LED, 34W, 3900lm, Ra80, 4000K
I	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt	1 x LED, 11W, 1300lm, Ra80, 4000K
J	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm	1 x LED, 44W, 5000lm, Ra80, 4000K
K	LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm	1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K
L	1 x Philips EcoClassic 53, 9W, 350lm, Ra100, 2700K	
M	LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm	1 x LED, 24W, 3100lm, Ra80, 4000K
O	LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 600x300mm	1 x LED, 16W, 2000lm, Ra80, 4000K
P	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm	1 x LED, 27W, 2700lm, Ra80, 4000K

- KRÁTKOCESTNÝ STMÍVAČ, IP20
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 1/0, ip20
- VYPÍNAČ JEDNOPOLOVÝ (ŘAZ.1) IP20
- VYPÍNAČ DVOUPOLOVÝ (ŘAZ.2) IP20
- SPÍNAČ SERIOVÝ (ŘAZ.5) IP20
- SPÍNAČ STŘÍDAVÝ (ŘAZ.6) IP20
- SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ (ŘAZ.7) IP20
- POHYBOVÉ ČIDLO IP20
- ZÁSUVKA 230 V IP20
- ZÁSUVKA 230 V S VESTAVĚNOU PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU IP20
- HYDROSTAT

Autor návrhu	Ing. Zděnek Balcar		OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.
Zodpovědný projektant	Ing. Hana Bezstarosti		Zemědělská 880, Hradec Králové 3 — tel.: 495 545 024, email: ophk@ophk.cz
Vypracoval	Ing. Hana Bezstarosti		
Investor : Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové		Číslo zakázky: 18/2020-VOS	Stupeň PD : DPS
Akce : Dětský domov a školní jídelna Sedloňov, stavební úpravy II.etapa (DPS) SO01 - Objekt dětského domova a školní jídelny			Datum : 10.6.2023
			Měřítko : 1:75
			Formát : 1 x A2
			Revize :
Název : Půdorys 2. NP		Část : Elektroinstalace	Číslo výkresu : D.1.4.c.2