



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 11

Veřejná zakázka: Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
 Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČO 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
 e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:


Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 11/1 (24/1): V projektu jsou navrženy 4 různé druhy keramických obkladů.

Liší se především cenou, formátem a pracností při montáži.

KERAMICKÝ OBKLAD



KERAMICKÝ OBKLAD
 FORMÁT 300×600 mm
 KLADENÍ NA STRÍH

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
 BARVA: BÍLOŠEDÁ
 BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLOŠEDÁ

POUŽITÍ: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ



PŘEDPOSLEDNÍ HORNÍ ŘADA OBKLADU
 KERAMICKÝ OBKLAD
 FORMÁT 300×600 mm
 KLADENÍ NA STRÍH

POVRCH: RELIÉFNÍ, MATNÝ
 BARVA: BÍLOŠEDÁ
 BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLOŠEDÁ

KERAMICKÝ OBKLAD



KERAMICKÝ OBKLAD
 FORMÁT 200×200 mm
 KLADENÍ NA STRÍH

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
 BARVA: BÍLÁ
 BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ

POUŽITÍ: ZÁZEMÍ KAVÁRNY

KERAMICKÝ OBKLAD



KERAMICKÝ MOZAIKOVÝ OBKLAD

POVRCH: HLADKÝ, LESKLÝ
 BARVA: BÍLÁ
 BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ

POUŽITÍ: OBKLAD BARU

Ve výkazu výměr je pouze jeden typ položky pro ocenění dodávky ker. obkladu:

59761001.ZP	obklad velkoformátový keramický přes 4 do 6ks/m2	m2
-------------	--	----

Žádáme zadavatele, aby doplnil do výkazu výměr samostatné položky pro ocenění dodávky ker. obkladu dle jednotlivých typů uvedených v projektu.

Ve výkazu výměr je pouze jeden typ položky pro ocenění montáže ker. obkladu:

781474154.ZP	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, včetně řezání spárování a tmelení	m2
--------------	--	----

Žádáme zadavatele, aby doplnil do výkazu výměr samostatné položky pro ocenění montáže ker. obkladu dle jednotlivých typů uvedených v projektu.

Odpověď č. 11/1 (24/1): Po kontrola byly obklady rozděleny a upraveny ve zmíněných listech následující položky:

- List „KKC“:
 - o Upraveny výměry položek 28, 29.
 - o Zrušeny položky 30, 31.
 - o Nové položky 30a, 31a.
 - o Upraveny výměry položek pro společné prostory 816 až 819
- List „EXP“:
 - o Upraveny výměry položek 41, 42, 43, 44.
 - o Upraveny výměry položek pro společné prostory 813 až 816
- List „NC“:
 - o Upraveny výměry položek 38, 39, 40, 41.
 - o Nové položky 41a, 41b, 41c, 41d.
- List „Neuznatelné“:
 - o Upraveny výměry položek 67, 68, 69, 70.
 - o Nové položky 70a, 70b.
 - o Upraveny výměry položek pro společné prostory 855 až 858.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 11/2 (24/2): Žádáme o upřesnění parametrů UPS:

- jmenovité zátěže ke všem 3 zdrojům UPS
- pro dvě menší UPS (3kVA a 6kVA) uveďte požadovanou dobu zálohy

Odpověď č. 11/2 (24/2): Jmenovitá zátěž je dle použitých prvků a parametrů dle dokumentu „D.1.4.8.c. SEZNAM STROJU A ZARIZENÍ - KML.pdf“.
Požadovaná doba zálohy pro UPS 3 kVA i 6kVA jsou 3 hodiny.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 11/3 (24/3): Ve Vysvětlení ZD_6, dotazu č. 5 na upřesnění množství materiálu, odpadu určeného k vyklizení, položka č. 1041 výkazu výměr:

1041	A4.V02_001	Vyklizení objektu a přilehlých prostor, odstranění materiálů, výrobků a technologií v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, včetně odvozu a likvidace odpadu	soubor	1,000
------	------------	--	--------	-------

Celková půdorysná plocha pro vyklizení objektu a jeho okolí je 8 000 m2 Součástí položky je odvoz a likvidace jakéhokoli druhu odpadu vč. toho nebezpečného se zajištěním likvidace dle platných norem a zákonů, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracujících a životního prostředí.

zadavatel odpovídá, že je popis položky pro ocenění dostatečný, s tím, že doplnil informace ohledně druhů odpadů.

Znovu upozorňujeme zadavatele, že takto specifikovaná položka není dostačující pro řádné ocenění.

Zadání položky je netransparentní, v rozporu se zákonem č. 166/2023 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Plocha 8 000 m2 ... kolik tun nebo m3 odpadu se nachází na této ploše?

Součástí položky je odvoz a likvidace jakéhokoli druhu odpadu, vč. nebezpečného ... jaké konkrétní odpady, vč. nebezpečných odpadů se nacházejí na stavbě?

Jaká jsou množství jednotlivých odpadů?

Odpověď č. 11/3 (24/3): Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách. Odpověď byla zveřejněna ve Vysvětlení č. 6.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 11/4 (25/1): Lešení „pomocné“ a „prostorové“

Např.

949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2
-----------	--	----

a

943121111.ZC	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 20 m; včetně opětovné montáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré mimostaveništní přepravy a odborných prohlídek dle organizace výstavby dodavatele	m3
--------------	---	----

Žádáme o prověření, zda se nejedná svým způsobem o “duplicitní” položky.

Odpověď č. 11/4 (25/1): Pomocné lešení je pro povrchové úpravy (lehčí věci), prostorové je pro těžké demontáže. S prostorovým lešením je uvažováno pro demontáž krovu.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 11/5 (25/2): Přechodové podlahové lišty (viz TZ) postrádáme ve výkaze výměr

Žádáme o prověření a případné doplnění

Odpověď č. 11/5 (25/2): Přechodové lišty je nutno zohlednit v jednotkové ceně nášlapných vrstev podlah – viz informace na listě „Všeobecné podmínky“ bod 12.5.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 11/6 (25/3): Podpěra nových monolitických kleneb (Brownfield položka č. 54-56)

54	948511111	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - výroba vzepětí oblouku nebo klenby	m3	4 009,590
----	-----------	---	----	-----------

Žádáme o zvážení možnosti záměny těchto položek (určených pro mostní kce) za položky např:

411354101	Zřízení bednění skořepin stropů válcových, žlábkových nebo přímkově zborcených tl přes 5 do 25 cm	m2
-----------	---	----

411354102	Odstranění bednění skořepin stropů válcových, žlábkových nebo přímkově zborcených tl přes 5 do 25 cm	m2
411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2
411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2

Odpověď č. 11/6 (25/3): Trváme na ocenění původních položek č.54–56.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 11/7 (25/4): Čistící zóny – pol. č. 114 a 115 (NC)

114	776211111	Lepení textilních pásů	m2	9,260
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR				
Č.m.P.1.01; 9,26				

Domníváme se, že se jedná o duplicitu s prvky ČZ2.
Žádáme o prověření.

Odpověď č. 11/7 (25/4): Jedná se o duplicitu v nášlapné vrstvě. Položky č. 114 a 115 zrušeny.
Soupis prací se mění.

Dotaz č. 11/8 (25/5): Čistící zóny – ČZ2

Nepodařilo se nám dohledat jeden kus rohože v 1.NP (za předpokladu, že se jedná o m.č. P.1.01 a P.1.11)
Dále se domníváme o vhodnosti umístění čisticích zón i na oba konce spojovacího krčku P.1.12
Žádáme o prověření a upřesnění.

Odpověď č. 11/8 (25/5): Čistící zóny ČZ2 jsou v následujících místnostech:

- m. 01.28 – rozměr 1775×1570 mm
- m. 01.15 – rozměr 800×1600 mm
- m. P.1.01 – rozměr 4950×1910 mm
- m. P.1.11. – rozměr 2240×890 mm

Celkem tedy 4 ks.

Položky v soupise prací upraveny.

Na listě „EXP“ – pol. č. 48 – doplněn rozměr a místnost umístění ČZ2.

Na listě „NC“ – pol. č. 173 – doplněny rozměry a místností umístění + upraven počet kpl

Na listě „Neuuznatelné“ – doplněna nová položka č. 90a.

Vstupní dveře na obou koncích spojovacího krčku jsou určeny pouze jako únikový východ z historické budovy. Vstup návštěvníků a zaměstnanců je veden z přístavby.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 11/9 (26/1): V zadávací dokumentaci chybí informace ke všem UPS, podle kterých by bylo možné je relevantně ocenit

UPS 125kVA UPS :

- jaké je předpokládané soudobé zatížení v kW?
- Jak je uvažováno s rozběhem motorů? S frekv. měničem nebo bez něj? Případně Jsou uvažovány časově odstupňované starty?

UPS 3kVA a 6kVA UPS :

- Mají být jednofázové, nebo 3-fázové?
- Požadovaný účinník?
- jaké je předpokládané soudobé zatížení v kW? (bez uvedení hodnoty nelze provést výpočet kapacity záložních akumulátorů)
- požadované doby zálohy jednotlivých UPS?

Odpověď č. 11/9 (26/1):

Ad UPS 125kVA UPS:

Předpokládané soudobé zatížení je 30 kW. Je uvažováno s časově odstupňovanými starty.

Ad UPS 3kVA a 6kVA UPS:

UPS jsou jednofázové. Slouží pro zálohu serveru. Předpokládané soudobé zatížení jsou 4 kW. Požadovaná doba zálohy pro UPS 3 kVA i 6kVA jsou 3 hodiny.

Jednotlivé požadavky také doplněny do soupisu prací.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 11/10 (26/2): V zadávací dokumentaci, konkrétně v dokumentu D.1.4.8.c jsou vyobrazeny komponenty konkrétního výrobce, např. tlačítkový hlásič ESSER od fy HONEYWELL



Žádáme zadavatele o potvrzení, že jakékoliv konkrétní výrobky zobrazené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce představují pouze minimální požadovaný standard a uchazeč může při zpracování nabídky uvažovat také komponenty jiných výrobců při dodržení požadovaných technických specifikací a obdobných designových parametrů

Odpověď č. 11/10 (26/2): Ano, je tomu tak. Obrázky v SSaZ jsou pouze referenční a nepředstavují nutnost použití těchto výrobků. Parametry jednotlivých výrobků představují minimální požadovaný standard.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 11/11 (26/3): V dokumentu D.1.4.8.c. SEZNAM STROJU A ZARIZENI je pro slaboproudou zásuvku stanoven vzhled a minimální parametry této zásuvky.



Chápe uchazeč správně, že pro silnoproudé koncové prvky (spínače, zásuvky...) nejsou takovéto parametry stanoveny a má se vycházet z obecného popisu těchto položek ve výkazu-výměr?

Odpověď č. 11/11 (26/3): Silnoproudé koncové prvky jsou uvažovány standardní. Přesnější druhy budou vzorkovány přímo na stavbě.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 11/12 (26/4): Ve výkazu výměr je uveden popis položky:

A.1.4.8.1.02: Elektromontážní práce - Přístupový systém (ACS)

742990201 SPC

D+M Čtečka karet, čipů - Specifikace dle PD

kus

1,872

V tomto popisu se zadavatel odkazuje na „specifikaci dle PD“, kterou jsme však nikde ve zbytku zadávací dokumentace nenalezli

Pokud zadavatel požaduje nějaké konkrétní technické podmínky pro přístupový systém, pak žádáme o doplnění těchto podmínek a také doplnění výkresové části projektové dokumentace o komponenty přístupového systému a související kabeláž.

Odpověď č. 11/12 (26/4): Kabeláž, napájecí zdroj, řídicí jednotka apod. je již součástí soupisu prací. V příloze zaslán upravený SSaZ, kde byly doplněny požadavky na čtečky. Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 11/13 (26/5): V technické zprávě slaboproudu je uvedeno:

Ústředna bude přes zařízení dálkového přenosu ZDP napojena na Pult Centrální

Ochrany Hasičský Záchraný Sboru Královo Hradeckého kraje. Okamžitý přenos na HZS

Ve výkazu výměr však položka pro zřízení dálkového přenosu ZDP není uvedena.

Chápe uchazeč správně, že zřízení dálkového přenosu ZDP není součástí dodávky generálního dodavatele a zařízení si dodá zadavatel sám na vlastní náklady?

Odpověď č. 11/13 (26/5): Zařízení dálkového přenosu by mělo být součástí dodávky.

Položka doplněna do soupisu prací na jednotlivé listy:

- na list „KKC“ jako pol. č. 303a
- na list „EXP“ jako pol. č. 338a
- na list „NC“ jako pol. č. 616a
- na list „Neužnatelné“ jako pol. č. 380a.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 11/14 (26/6): Z výkazu-výměr ani projektové dokumentace není zcela jasné, jaký typ monitoringu nouzového osvětlení je zadavatelem požadován.

Prosíme o doplnění informace, jestli je požadován adresný nebo okružový monitoring.

Odpověď č. 11/14 (26/6): Je uvažován adresný monitoring.

Poznámka dopsána k položce č. 1044 na listě „Brownfield“.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 11/15 (27/1): Prosím o zaslání dotazů na muzeum Hradec Králové ohledně této položky:

232	HZS2231_105	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000
-----	-------------	---	--------	-------

Výkaz výměr:

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741 " = 50

Není nám jasná výše uvedená položka, popis odkazuje na hodinovou zúčtovací sazbu, ale je zde uveden soubor.....1,000, popřípadě jaké množství hodin má uchazeč ocenit?
Žádáme zadavatele o upřesnění výkazu výměr.

Odpověď č. 11/15 (27/1): Cena závisí na uchazeči, jeho zkušenosti, postupů prací apod, kolik bude potřebovat pro pomocné práce k jednotlivým profesím, které jsou uvedeny jako soubor.
Popisek HZS a hodinová zúčtovací sazba ve všech položkách odmazán, upraven.
Soupis prací se mění.

Dotaz č. 11/16 (27/2): Žádáme zadavatele o jednoznačné upřesnění rozměrů vnitřních prosklených stěn v nové přístavbě. Výkaz výměr je zpracován na množství v m², v projektu není pro tyto výrobky zpracována Tabulka výplní. Ze současných půdorysů a řezů nejsme schopni jednoznačně určit rozměry (jedná se především o výšku prvků).
Žádáme zadavatele o upřesnění rozměrů vnitřních prosklených stěn.

Odpověď č. 11/16 (27/2): Reakce viz Vysvětlení č.6, výšky jsou patrné z řezů A-A a E-E
Soupis prací se nemění.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 19.01.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Vykaz_vymer_VZD_11
D.1.4.8.d. SEZNAM STROJU A ZARIZENI – KML_VZD_11

V Hradci Králové 30.11.2023

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření