

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 16.08.2023
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové,

Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zastoupený na základě plné moci:

Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti Hradec Králové

Pavlinou Jiříčkovou, ekonomickou vedoucí oblasti Hradec Králové

Lukášem Sokolem, vedoucím nabídek oblast Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
bankovní spojení:

Číslo smlouvy: **841/TC/RD/2023/115**

Číslo stavby: **RDR3**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. [redacted])

Pavlna Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. [redacted])

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí PJ, hlavní stavbyvedoucí (tel. [redacted])

Ing. Zbyněk Pernica – stavbyvedoucí (tel. [redacted])

Ing. Lukáš Trnka – zástupce stavbyvedoucího (tel. [redacted])

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Extravilány III/3166 Chleny – Vrbice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Extravilány III/3166 Chleny – Vrbice**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **15.434.364,85 Kč vč. DPH** (slovy patnáctmilionů čtyřicet čtyř tisíc třista šedesát čtyři Korun českých osmdesát pět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	12.755.673,43 korun českých
DPH (21%)	2.678.691,42 korun českých
Cena celkem	15.434.364,85 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Extravilány III/3166 Chleny – Vrbice, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Extravilány III/3166 Chleny – Vrbice, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Číslo stavby: 35802b

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman



Zhotovitel
Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové
na základě plné moci



Pavlína Jiříčková
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
na základě plné moci



STRABAG a.s.
Košárkova 002/4, 168 00 Praha 6
IČ: 60839744
(212)

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby	35802
Registrační číslo projektu	
Smlouva o dílo uzavřená dne	16.08.2023
Název stavby	

Číslo změny

1

III/3166 Extravilány Chleny - Vrbice

Název objektu	SO 101 - Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546
Správce stavby	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988
Projektant stavby (autorský dozor)	MDS Projekt, Forsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 27487938
Zhotovitel	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ 6838744

Popis a zdůvodnění změny

SO 101 - Komunikace

Jsou vyčísleny méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly oměřeny na konci stavebních prací. Jedná se o práce, které nebyly provedeny po dohodě s autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka, příp. odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Méněpráce 894 211,65 Kč bez DPH.

Tato změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu

1.	Rekapitulační tabulka
2.	Rozpočet ZBV č. 1

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a Dodatku č. 1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
16 516 360,95 Kč	-	1 081 996,10 Kč		15 434 364,85 Kč	-1 081 996,10 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 1:		1 081 996,10 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum
Zhotovitel :	STRABAG, a.s.	Ing. Miloš Cvejn	24.11.2023
Projektant (autorský dozor) :	MDS Projekt s.r.o.	Ing. Jiří Herynek	24.11.2023
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :		Bc. Libor Kabele	24.11.2023
Technický dozor :		Aleš Lánský	24.11.2023

Název stavby:
„III/3166 Extravilány Chleny - Vrbice“

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMENA C. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné a ostatní náklady	335 625,35			335 625,35
SO 101	Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice	11 214 654,71		894 211,65	10 320 443,06
SO 181	Dočasné dopravní opatření	2 099 605,02			2 099 605,02
CENA CELKEM bez DPH		13 649 885,08	0,00	894 211,65	12 755 673,43
DPH 21 %		2 866 475,87	0,00	187 784,45	2 678 691,42
CENA CELKEM		16 516 360,95	0,00	1 081 996,10	15 434 364,85

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaté z Aspe ver. 10. Rozdíly součtů cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023

Objekt:

2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Rozpočet:

2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

11 214 654,71 Kč

Cena celková:

10 320 443,06 Kč

DPH:

2 167 293,04 Kč

Cena s daní:

12 487 736,10 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

0,00

Náklad na měrnou jednotku:

0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023

Objekt:

2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Rozpočet:

2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatky za uložení zemin a kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.---položka 11332: 1471= 1 471,000 [A]položka 12373: 1279,2= 1 279,200 [B]položka 12922: 1235*0,1= 123,500 [C]položka 12932: 1666,5*0,5= 833,250 [D]položka 129945: 20*3,14*0,15*0,15= 1,413 [E]položka 129946: 7*3,14*0,2*0,2= 0,879 [F]položka 13173: 4,55= 4,550 [G]položka 13273: 264,86= 264,860 [I]položka 21263: 245*0,5*0,5= 61,250 [J]Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+I+J)*2= 8 079,804 [K]---zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	8 079,804		
	ZBV:	ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu			-774,260	
					aktuální množství	7 305,544	
1	Všeobecné konstrukce a práce						
2	Zemní práce						
1	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odkop stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Položka včetně odvodu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.---výpočet: plocha v řezu (odměřena digitálně z řezu) * délkaU sanace kraje vozovky - 40 - 50% z celkové délky (po obou stranách) 1599*0,50*2=1599 m. Položka bude čerpána dle skutečnosti: 0,90*1599= 1 439,100 [A]výpočet: délka* šířka * hloubkapříčné překopy km 2,429 - 2,539: (5+5+5+5+5+5)*1*0,5= 15,000 [B]výpočet: plocha v řezu (odměřena digitálně půdorysu) * tl.stávající kce nezpevněných sjezdů tl. 200 mm: (8,5+9+10,5+8,5+4,5+9+9+9+16,5)*0,2= 16,900 [C]Celkem: A+B+C= 1 471,000 [D]---Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny	M3	1 471,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023

Objekt:2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Rozpočet:2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
ZBV:							
	ZBV č.1		Narovnání smluvního vztahu				-131,000
aktuální množství					1 340,000		
2	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH6 Frézování stávajících asf. vrstev. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Materiál může být použit zpět do stavby do nepevných krajnic a sjezdů.---výpočet: plocha vozovky * tl.konstrukce č. 1, frézování tl. 40 mm: (1133+2868+2556)*0,04= 262,280 [A]asfaltové sjezdy, frézování tl. 40mm: (26+5+5)*0,04= 1,440 [B]Celkem: A+B= 263,720 [C]---Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	263,720		
3	11372D		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 Oprava plošného rozpadu ložné vrstvy a síťových trhlin dle TP 115. Vyfrézování potřebné plochy tl. 80 mm. Předpoklad 10% z plochy asfaltu - (1133+2868+2556) *0,10=655,7m2. Položka bude čerpána dle skutečnosti. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Materiál může být použit zpět do stavby do nepevných krajnic a sjezdů.---výpočet: plocha * tl.655,7*0,08= 52,456 [A]---Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	52,456		
ZBV:							
	ZBV č.1		Narovnání smluvního vztahu				-4,456

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023

Objekt:2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Rozpočet:2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ		
aktuální množství					48,000		
4	113767		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Ošetření trhlin dle TP 115. Vyfrézování drážky 20x50 mm. Předpoklad 10% z délky úseku - 1599*0,10=159,9m. Položka bude čerpána dle skutečnosti. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Materiál může být použit zpět do stavby do nepevných krajnic a sjezdů.-- -159,9= 159,900 [A]---Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	159,900		
ZBV:							
	ZBV č.1		Narovnání smluvního vztahu				-159,900
aktuální množství					0,000		
5	113769		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Ošetření široké trhliny dle TP 115. Vyfrézování drážky 50x50 mm. Předpoklad 10% z délky úseku - 1599*0,10=159,9m. Položka bude čerpána dle skutečnosti. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Materiál může být použit zpět do stavby do nepevných krajnic a sjezdů.---159,9= 159,900 [A]---Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	159,900		
ZBV:							
	ZBV č.1		Narovnání smluvního vztahu				-159,900
aktuální množství					0,000		
6	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	437,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023
Objekt: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice
Rozpočet: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Sejmutí ornice v tl. 100mm. Včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku v prostoru stavby bez poplatku za skládku. Výměry odečteny digitálně ze situace.--- (15+26+67+16+151+397+97+203+38+642+49+517+170+469+357+411+39+21+38+656)*0,1= 437,900 [A]---položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
7	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Odkop tělesa komunikace. Položka bude čerpána dle skutečnosti. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.-- -výpočet: plocha v řezu (odměřena digitálně z řezu) * délkaU sanace kraje vozovky, sanace aktivní zóny - 50% z celkové délky (po obou stranách) 1599*0,50*2=1599 m. Položka bude čerpána dle skutečnosti. : 0,8*1599= 1 279,200 [A]---položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti	M3	1 279,200		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023
Objekt: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice
Rozpočet: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**		
	ZBV:	ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-97,200
			aktuální množství		1 182,000
8	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Vykopání zeminy z dočasné skládky pro vrácení zpět do stavby---položka 17120: 437,9= 437,900 [A]---položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje:	M3	437,900

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023
Objekt: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice
Rozpočet: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- práce spojené s otvorkou zemniku				
9	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM Odstranění nezpevněné krajnice v tl. 100 mm. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.---úsek km 0,735 - 0,955: (47,5+100+70,5+188,5+19,5)*0,5= 213,000 [A]úsek km 1,296 - 1,863: (344+211,5+5+15,5+301+19,5+194+5)*0,5= 547,750 [B]úsek km 2,009 - 2,821: (41,5+245+150+122,5+107+282,5)*0,5= 474,250 [C]Celkem: A+B+C= 1 235,000 [D]---- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M2	1 235,000		
10	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.---úsek km 0,735 - 0,955:18+44+175= 237,000 [A]úsek km 1,296 - 1,863: 55+98+17+301+20+185= 676,000 [B]úsek km 2,009 - 2,821: 100+150+121+40+21,5+40+281= 753,500 [C]Celkem: A+B+C= 1 666,500 [D]--Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	1 666,500		
11	129945		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM km 1,632: 20= 20,000 [A]Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	20,000		
12	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM km 1,315: 7= 7,000 [A]Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	7,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023
Objekt: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice
Rozpočet: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ		
13	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Výkop zeminy. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.---odkop pro odláždění vyústění podélné drenáže: 1*0,35= 0,350 [A]odkop pro odláždění vyústění v km 2,429 - 2,539 -0,6 kg/m2: (2+2+2+2+2)*0,35= 4,200 [B]Celkem: A+B= 4,550 [C]---položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztišení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávек - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	4,550		
ZBV:		ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-2,800		
aktuální množství					1,750		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023

Objekt:2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Rozpočet:2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I Vykopání rýhy v zemině. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.---výpočet: délka * šířka * výškapro obrubu km 0,783 - 0,887: 100*0,5*0,3= 15,000 [A]pro bet. zajišťovací práh u vyústění podélné drenážekm 0,756: 3,5*0,4*0,6= 0,840 [B]vsakovací rýha km 1,720 - 1,844: 125*1*1= 125,000 [C]odkop pro zpevněnou krajnici a obrubu km 2,429 - 2,539: 110*1,2*0,3= 39,600 [D]odkop pro u příčné překopy km 2,429 - 2,539: (8,5+8,5+8,5+8,5+8,5)*1*1,5= 76,500 [E]pro bet. zajišťovací prahy km 2,429 - 2,539: (5,5+5,5+5,5+5,5+5,5)*0,4*0,6= 7,920 [F]Celkem: A+B+C+D+E+F= 264,860 [G]---položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísňených prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**	M3	264,860		
ZBV:		ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-143,880		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023

Objekt:2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Rozpočet:2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ
aktuální množství					120,980
15	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Zemní krajnice - zhutněný materiál min. málo vhodný dle ČSN 73 6133. U sanace kraje vozovky - 50% z celkové délky (po obou stranách) 1599*0,50*2=1599 m. Položka bude čerpána dle skutečnosti.---výpočet: plocha řezu * délka0,1*1599= 159,900 [A]---položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísňených prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	159,900
ZBV:		ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-13,900
aktuální množství					146,000
16	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp potrubí ŠD 0/32---příčné překopy km 2,429 - 2,539:	M3	76,500

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023
Objekt: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice
Rozpočet: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(8,5+8,5+8,5+8,5+8,5)*1*1,5= 76,500 [E]---položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stisnutých prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
	ZBV:	ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu			-51,000	
			aktuální množství		25,500		
17	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Zhutnění sanace aktivní zóny.U sanace kraje vozovky - 50% z celkové délky (po obou stranách) 1599*0,50*2=1599 m. Položka bude čerpána dle skutečnosti... -výpočet: délka * šířka1599*2= 3 198,000 [A]---položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	3 198,000		
	ZBV:						



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023
Objekt: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice
Rozpočet: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ZBV č.1 Narovnáni smluvního vztahu			-241,000	
			aktuální množství		2 957,000		
18	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU Ohumusování tl. 100 mm. Výměry odečteny digitálně ze situace.-- (15+26+67+16+151+397+97+203+38+642+49+517+170+469+357+411+39+21+38+656)*0,1= 437,900 [A]---položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M3	437,900		
19	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Výměry odečteny digitálně ze situace.-- -15+26+67+16+151+397+97+203+38+642+49+517+170+469+357+411+39+21+38+656= 4 379,000 [A]---Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	4 379,000		
	ZBV:	ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu			-502,000	
			aktuální množství		3 877,000		
2		Zemní práce					
3		Základy					
1	21150		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA Štěrkopisek---výpočet: délka *plocha v řezuvsakovací rýha km 1,720 - 1,844: 125*0,5= 62,500 [A]---položka zahrnuje dopravu předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	62,500		
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023
Objekt: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice
Rozpočet: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-27,500		
			aktuální množství		35,000		
2	21152		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO Štěrč fr. 16/32---výpočet: délka * šířka * výškavsakovací rýha km 1,720 - 1,844: 125*1*0,6= 75,000 [A]---položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	75,000		
		ZBV:					
		ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-33,000		
			aktuální množství		42,000		
3	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Podélná drenáž. Perforovaná plastová trouba DN 150 uložená na štěrkopiskovém podkladu, obsypaná štěrkokodrtí fr. 8/16.---km 0,756 - 0,887: 135= 135,000 [A]km 2,429 - 2,539: 110= 110,000 [B]Celkem: A+B= 245,000 [C]---Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytkného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	245,000		
		ZBV:					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023
Objekt: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice
Rozpočet: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-49,000		
			aktuální množství		196,000		
4	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA Vrstva ŠDa 0/63 tl. 300 mm. Sanace aktivní zóny, vrstva hutněna na Edef.2.min=45MPa. U sanace kraje vozovky - 50% z celkové délky (po obou stranách) 1599*0,50*2=1599 m. Položka bude čerpána dle skutečnosti.---výpočet: plocha v řezu (odměřena digitálně z řezu) * délka0,8*1599= 1 279,200 [A]-- -položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	1 279,200		
		ZBV:					
		ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-97,200		
			aktuální množství		1 182,000		
5	289972		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN Výztužná geomříž ze skelných vláken potažených elastomerem s netkanou textilií s pevností 100 kN/m.---Sanace kraje vozovky - 45-50% z celkové délky (po obou stranách, šířka 2,5m): 1599*2,5= 3 997,500 [A]Oprava plošného rozpadu dle TP 115. Předpoklad 10% z plochy asfaltu + přesah za spárou (dvojnásobná plocha): 655,7*2= 1 311,400 [B]Celkem: A+B= 5 308,900 [C]---Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	5 308,900		
		ZBV:					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023
Objekt: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice
Rozpočet: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-1,440		
			aktuální množství		0,900		
2	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Bet. zajišť práh C25/30 -XF2, XC1---výpočet: délka * šířka * výškabet. zajišťovací práh u vyústění podélné drenážekm 0,756: 3,5*0,4*0,6= 0,840 [A]bet. zajišťovací prahy km 2,429 - 2,539: (5,5+5,5+5,5+5,5+5,5+5,5)*0,4*0,6= 7,920 [B]Celkem: A+B= 8,760 [C]---položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,	M3	8,760		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023
Objekt: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice
Rozpočet: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem				
	ZBV:	ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-5,280		
			aktuální množství		3,480		
3	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 150 mm z betonu C20/25 nXF3 s vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm, půdorysné rozměry v m2 *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5). Malta bude odolná na CHRL.-- -výpočet: plocha * tl. * součinitelodláždění vyústění podélné drenáže km 0,756: 1*0,2*1,2= 0,240 [A]odláždění vyústění v km 2,429 - 2,539: (2+2+2+2+2+2)*0,2*1,2= 2,880 [B]Celkem: A+B= 3,120 [C]---položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami SD 45	M3	3,120		
	ZBV:	ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-1,920		
			aktuální množství		1,200		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023
Objekt: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice
Rozpočet: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
1	563301		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Horní podkladní vrstva ze štěrkodrti tl. 200 mm. U sanace kraje vozovky - 50% z celkové délky (po obou stranách) 1599*0,50*2=1599 m. Vrstva bude promíchána s recyklátem (pol. č. 56360.1) v poměru 60% : 40% (ŠD : recyklát). Položka bude čerpána dle skutečnosti.--výpočet: délka * šířka * tl. * poměrŠDa 0/32: 1599*1,8*0,2*0,6= 345,384 [A]---- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	345,384		
ZBV:		ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu			-26,184	
aktuální množství					319,200		
2	563302		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Spodní podkladní vrstva ze štěrkodrti tl. 220 mm. U sanace kraje vozovky - 50% z celkové délky (po obou stranách) 1599*0,50*2=1599 m. Vrstva bude promíchána s recyklátem (pol. č. 56360.2) v poměru 60% : 40% (ŠD : recyklát). Položka bude čerpána dle skutečnosti.--výpočet: délka * šířka * tl. * poměrŠDa 0/32: 1599*1,8*0,22*0,6= 379,922 [A]--- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	379,922		
ZBV:		ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu			-28,922	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023
Objekt: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice
Rozpočet: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					351,000		
3	563601		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Horní podkladní vrstva z asf. recyklátu tl. 200 mm. U sanace kraje vozovky - 50% z celkové délky (po obou stranách) 1599*0,50*2=1599 m. Vrstva bude promíchána s ŠD (pol. č. 56330.1) v poměru 60% : 40% (ŠD : recyklát). Zhotovitel zváží použití vyfrézovaného materiálu z položky 11372. Položka bude čerpána dle skutečnosti.--výpočet: délka * šířka * tl. * poměrŠDa 0/32: 1599*1,8*0,2*0,4= 230,266 [A]---- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	230,266		
ZBV:		ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu			-17,456	
aktuální množství					212,800		
4	563602		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Spodní podkladní vrstva ze štěrkodrti tl. 220 mm. U sanace kraje vozovky - 50% z celkové délky (po obou stranách) 1599*0,50*2=1599 m. Vrstva bude promíchána s ŠD (pol. č. 56330.2) v poměru 60% : 40% (ŠD : recyklát). Zhotovitel zváží použití vyfrézovaného materiálu z položky 11372. Položka bude čerpána dle skutečnosti.--výpočet: délka * šířka * tl. * poměrŠDa 0/32: 1599*1,8*0,22*0,4= 253,282 [A]--- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně	M3	253,282		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35802b

2

2

Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023

Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	ZBV:	ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-19,282		
			aktuální množství		234,000		
5	56364		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM Nezpevněná konstrukce sjezdu z vyfrézovaného materiálu tl. 200 mm.-- -6+7+5,5+3+6+6+11= 50,500 [A]---- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	50,500		
6	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Zpevnění krajnic v vyfrézovaného mat. tl. 100 mm.--úsek km 0,735 - 0,955: (47,5+70,5+188,5+19,5)*0,5= 163,000 [A]úsek km 1,296 - 1,863: (344+211,5+5+15,5+301+19,5+194+5)*0,5= 547,750 [B]úsek km 2,009 - 2,821: (41,5+245+150+122,5+282,5)*0,5= 420,750 [C]Celkem: A+B+C= 1 131,500 [D]-- ---- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 131,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35802b

2

2

Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023

Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.	
7	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 0,8kg/m2. Položka bude čerpána dle skutečnosti.-- -Oprava plošného rozpadu ložné vrstvy a síťových trhlin dle TP 115. Předpoklad 10% z plochy asfaltu - (1133+2868+2556)*0,10=655,7m2: 655,7= 655,700 [A]--- - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	655,700		
	ZBV:	ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-55,700		
			aktuální množství		600,000		
8	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 1,5kg/m2. Položka bude čerpána dle skutečnosti.-- -výpočet: délka * šířkasanace kraje vozovky50% z celkové délky (po obou stranách) 1599*0,50*2=1599 m: 1599*1,7= 2 718,300 [A]výpočet: plochaOprava plošného rozpadu ložné vrstvy a síťových trhlin dle TP 115. Předpoklad 10% z plochy asfaltu - (1133+2868+2556)*0,10=655,7m2: 655,7= 655,700 [B]příčné překopy km 2,429 - 2,539: (5+5+5+5+5+5)*1= 35,000 [C]asfaltové sjezdy: 3+3+3,5+3+1,5+3+3+3+5,5= 28,500 [D]Celkem: A+B+C+D= 3 437,500 [E]--- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 437,500		
	ZBV:	ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-310,500		
			aktuální množství		3 127,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023
Objekt: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice
Rozpočet: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik asf. emulzí PS-C.---plocha odměřena digitálně ze situace. (koef. 1,03 zahrnuje překrytí při ukončení vrstev viz detail ukončení vrstev ve vzorových příčných řezech)konstrukce č. 1 - 0,3 kg/m2: 1133+2868+2556= 6 557,000 [A]asfaltové sjezdy, 0,3 kg/m2: 8,5+3+3,5+3+1,5+26+3+3+3+5+5+5= 75,000 [B]Celkem: A+B= 6 632,000 [C]---- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	6 632,000		
10	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Spojovací postřik asf. emulzí PS-C.---plocha odměřena digitálně ze situace. (koef. 1,03 zahrnuje překrytí při ukončení vrstev viz detail ukončení vrstev ve vzorových příčných řezech)konstrukce č. 1 - 0,6 kg/m2: (1133+2868+2556)*1,03*2= 13 507,420 [A]příčné překopy km 2,429 - 2,539 -0,6 kg/m2: (5+5+5+5+5+5)*1= 35,000 [B]Celkem: A+B= 13 542,420 [C]---- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	13 542,420		
ZBV:		ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-25,000		
aktuální množství					13 517,420		
11	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ tl. 40 mm (50/70)---plocha vozovky odměřena digitálně ze situacekonstrukce č. 1: 1133+2868+2556= 6 557,000 [A]asfaltové sjezdy: 8,5+3+3,5+3+1,5+26+3+3+3+5+5+5= 75,000 [B]Celkem: A+B= 6 632,000 [C]---- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	6 632,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023
Objekt: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice
Rozpočet: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
12	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ (50/70) tl. 50 mm---plocha vozovky odměřena digitálně ze situace (koeficient 1,03 vyjadřuje překrytí při ukončení vrstev viz detail ukončení vrstev ve vzorových příčných řezech)konstrukce č. 1: (1133+2868+2556)*1,03= 6 753,710 [A]vyrovnávací vrstva konstrukce č. 1(čerpáno dle skutečnosti): (1133+2868+2556)*1,03= 6 753,710 [B]Celkem: A+B= 13 507,420 [C]---- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	13 507,420		
13	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM ACP 16+ (50/70) tl. 80 mm. Položka bude čerpána dle skutečnosti.---opravy dle TP 115 (Předpoklad 10% z plochy asfaltu - (1133+2868+2556)*0,10=655,7m2): 655,7= 655,700 [A]výpočet: délka * šířkasanace kraje vozovky konstrukce č. 3 (50% z délky komunikace po obou stranách - 1599*0,5*2=1599m): 1599*1,7= 2 718,300 [B]příčné překopy km 2,429 - 2,539: (5+5+5+5+5+5)*1= 30,000 [C]Celkem: A+B+C= 3 404,000 [D]---- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	3 404,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023
Objekt: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice
Rozpočet: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:	ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-277,000		
			aktuální množství		3 127,000		
14	57631		POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 5KG/M2 Posyp infiltračního postřiku drceným kamenivem fr.4-8, 2,0 kg/m2---výpočet: délka * šířkasanace kraje vozovky50% z celkové délky (po obou stranách) 1599*0,50*2=1599 m: 1599*1,7= 2 718,300 [A]výpočet: plochaOprava plošného rozpadu ložné vrstvy a síťových trhlin dle TP 115. Předpoklad 10% z plochy asfaltu - (1133+2868+2556)*0,10=655,7m2: 655,7= 655,700 [B]příčné překopy km 2,429 - 2,539: (5+5+5+5+5+5)*1= 35,000 [C]asfaltové sjezdy: 3+3+3,5+3+1,5+3+3+3+5,5= 28,500 [D]Celkem: A+B+C+D= 3 437,500 [E]---- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	3 437,500		
	ZBV:	ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-310,500		
			aktuální množství		3 127,000		
15	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Dlážděný povrch z žul. kostek 100x100x100 mm do lože z bet. C20/25 nXF3 tl. 100mm vyspárováno MC25---výpočet: délka * šířkazpevněná krajnice km 2,429 - 2,539: 110*0,9= 99,000 [D]---- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro	M2	99,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023
Objekt: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice
Rozpočet: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ
			předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
	ZBV:	ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-99,000
			aktuální množství		0,000
5		Komunikace			
6		Potrubi			
1	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM PP DN 150---příčné překopy km 2,429 - 2,539: (8,5+8,5+8,5+8,5+8,5+8,5)= 51,000 [A]---položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí	M	51,000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023
Objekt: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice
Rozpočet: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
	ZBV:	ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-34,000		
			aktuální množství		17,000		
6		Potrubí					
7		Ostatní konstrukce a práce					
1	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 108= 108,000 [A]položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	108,000		
2	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ Stávající svislé dopravní značení demontovat. A2b – 1 ks; IS4a - 1 ks; IS19c - 2 ks; IS21a - 2ks—6= 6,000 [A]---Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000		
3	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové svislé dopravní značení. A2b – 1 ks; IS4a - 1 ks; IS19c - 2 ks; IS21a - 2ks---výměna stávajících: 6= 6,000	KUS	6,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023
Objekt: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice
Rozpočet: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ
			[A]---položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení		
4	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ výměna stávajících: 3= 3,000 [A]položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	3,000
5	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Stávající sloupky svislého dopravního značení demontovat.---3= 3,000 [A]-- -Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000
6	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4 (0,125): (223+218+568+567+513+512)*0,125= 325,125 [A]položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	325,125
7	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4 (0,125): (223+218+568+567+513+512)*0,125= 325,125 [A]položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	325,125
8	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Silniční bet. obrubník 250/150/1000 (ve vjezdech snížený 150/150/1000) do bet. lože C20/25 nXF3 tl. 100 mm.---km 0,783 - 0,887: 100= 100,000 [A]km 2,429 - 2,539: 110= 110,000 [B]Celkem: A+B= 210,000 [C]---Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	210,000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023
Objekt: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice
Rozpočet: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-110,000		
			aktuální množství		100,000		
9	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Prořiznutí spár v asfaltu v tl. 50 mm.---oprava plošného rozpadu dle TP 115 - 1,5 kg/m2 (výměra bude čerpána dle skutečnosti) (Odhad 1599m): 1599= 1 599,000 [A]napojení na stávající asf. povrch: 4,5+6+5+11+5+5+5+5+5= 51,500 [B]řezání podélné středové spáry: 220+567+812= 1 599,000 [C]Celkem: A+B+C= 3 249,500 [D]---položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	3 249,500		
	ZBV:	ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-1 738,000		
			aktuální množství		1 511,500		
10	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 Zalití spáry v asfaltu asf. modifikovanou zálivkou.---oprava plošného rozpadu dle TP 115 - 1,5 kg/m2 (výměra bude čerpána dle skutečnosti) (Odhad 1599m): 1599= 1 599,000 [A]napojení na stávající asf. povrch: 4,5+6+5+11+5+5+5+5+5= 51,500 [B]řezání podélné středové spáry: 220+567+812= 1 599,000 [C]Celkem: A+B+C= 3 249,500 [D]---položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	3 249,500		
	ZBV:	ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-1 738,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice_(STRABAG)_04.10.2023
Objekt: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice
Rozpočet: 2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ		
			aktuální množství		1 511,500		
11	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 Ošetření trhliny dle TP 115. Vyplnění drážky 20x50 mm.asf. modifik. zálivkou včetně ošetření stěn penetračně adhezním nátěrem. Předpoklad 10% z délky úseku - 1599*0,10=159,9m. Položka bude čerpána dle skutečnosti.---159,9= 159,900 [A]---položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	159,900		
	ZBV:	ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-159,900		
			aktuální množství		0,000		
12	931328		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2 Ošetření široké trhliny dle TP 115. Vyplnění drážky 50x50 mm.asf. modifik. zálivkou včetně výplňového kameniva fr. 4/8 a ošetření stěn penetračně adhezním nátěrem. Předpoklad 10% z délky úseku - 1599*0,10=159,9m. Položka bude čerpána dle skutečnosti.---159,9= 159,900 [A]---položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	159,900		
	ZBV:	ZBV č.1	Narovnání smluvního vztahu		-159,900		
			aktuální množství		0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35802b Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice (STRABAG)_04.10.2023
Objekt:	2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice
Rozpočet:	2 Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ km 1,632: 5= 5,000 [A]položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	5,000		
7		Ostatní konstrukce a práce					339 681,09

Celkem:	10 320 443,06
----------------	----------------------

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		13 649 885,08 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 894 211,65 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 894 211,65 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		894 211,65 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	894 212 Kč < 140 448 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	6,55 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	13 649 885,08 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	13 649 885,08 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODSŤ. 5 A 6		
Smluvní cena		13 649 885,08 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %
POSOUZENÍ:		Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 894 211,65 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-894 211,65 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	13 649 885,08 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	12 755 673,43 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	12 755 673,43 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: