

**Celková bilance zemních prací**

BOURÁNÍ VOZOVKY										ORNICE			
stavební objekt	frézování vozovek	odstraněné asfaltové vrstvy vozovek	odstranění silničních betonových obrubníků	odstranění kamenných obrubníků	odstranění záhonových betonových obrubníků	odstraněné nestmelené vrstvy vozovek	betonové dlážděné plochy	bourání kamenných k- cí	odstranění dlaž. Kostek	skrývka ornice- nevhodná	skrývka ornice- vhodná	ohumus. ve svahu tl.0,15	ohumus. v rovině tl.0,15
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m	m	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
SO 010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.00	42.00	-	-
SO 101	327.40	94.00	-	1170.00	-	463.00	-	-	412.00	-	-	-	-
SO 102	-	37.20	-	43.00	254.00	406.70	78.80	11.79	10.05	-	-	-	-
SO 103	45.74	-	44.00	24.50	-	188.90	3.68	-	-	-	-	-	-
SO 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.05	164.25
Celkem	373.14	131.20	44.00	1237.50	254.00	1058.60	82.48	11.79	422.05	159.00	42.00	58.05	164.25

ZEMNÍ PRÁCE								
stavební objekt	výkop	výkop pro AZ	výkop rýh	násyp bez AZ	aktivní zóna	dosyp. Krajnice	zásyp jam a rýh	Obsyp potrubí a objektů
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
SO 010	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 101	1253.00	1985.00	281.00	-	1985.00	129.00	22.00	71.4
SO 102	628.34	-	26.38	2.78	-	-	-	-
SO 103	479.38	-	65.40	-	341.00	-	22.50	-
SO 105	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 110	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 404	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 501	-	-	128.57	-	-	-	84.16	21.49
SO 801	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkem	2361	1985	501.35	2.775	2326	129	128.658	92.89

**Komentář k bilanci zemních prací**

Vybourané vrstvy vozovky a ostatní konstrukce budou odvezeny na skládku nebo k dalšímu využití v režii zhotovitele stavby. S vybouraným materiálem je nutno zacházet dle předpisu správců/vlastníků komunikací, který určuje způsob pro nakládání s těmito materiály.	
Celkový přebytek zeminy - nevhodný výkop (výkop, výkop pro AZ, výkop drenážních rýh, výkop spodních vrstev vozovky)	4847 m3
Přebytek zeminy bude odvezen na skládku.	
Celkové množství materiálu z odstraněných podkladních vrstev vozovek	1058.60 m3
Celé množství může být využito v rámci stavby do násypu, dosyp. Krajnic, případně zásyp rýh nebo AZ.	
Celkové množství nakupovaného materiálu do AZ	2326 m3
Celkové množství nakupovaného materiálu ze ŠD	93 m3
Potřeba ornice	180 m3