

Ing. Ludmila Trojanová
středisko inženýrské činnosti
8. března 4812/2a
586 01 Jihlava

Váš dopis:
20.03.2018

Naše č.j.:
POS 177/18/Sej

Vyřizuje:
Sejkora J./238465439

Datum:
26.04.2018

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská v k. ú. Červený Kostelec

Vážení,

na základě vydaného platného vyjádření o existenci SEK č. j. **567165/18** a předložené situace stavby se zákresem stávající SEK, Vám vydávám následující vyjádření:

1. Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
2. SEK je nutno v místech křížení s novými IS, komunikacemi, vjezdy na pozemek, parkovacím stáním, autobusovým zálivem, oplocením s podezdívkou apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m při dodržení prost. normy ČSN 73 6005.
3. Při uložení IS do souběhu s trasou SEK je nutno dodržet doporučení prost. normy ČSN 73 6005.
4. SEK může přecházet (křížit) komunikace, parkovací stání apod. max. pod úhlem 45° a to v přímém směru, kabelová spojka nesmí být umístěna v tělese pojízdné komunikace.
5. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK, je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK.
6. **SEK nesmí být uložena podélně v komunikaci a pod obrubníkem s betonovou patkou.**
7. Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenou se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzd. 0,5 m od krajního vedení.
8. V levém chodníku ve směru jízdy do středu města vede důležitá trasa (2x optický kabel v HDPE trubkách). Dále se v celém zájmovém území vyjádření o existenci vyskytuje i metalická síť, viz vyjádření o existenci SEK.
9. Případná stranová přeložka SEK musí být provedena dle Přílohy č. 1.
10. V případě řešení ochrany SEK překládkou, zažádá stavebník 90 dní před zahájením zemních prací v ochranném pásmu vlastníka SEK o provedení přeložky SEK (vypracování realizační dokumentace, dodání materiálu, montážních prací a GZ).
11. Při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo k poškození SEK, změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti poškození, prověšení a odcizení.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. V případě poškození nebo odstranění, je povinen tyto prvky doplnit v plném rozsahu.

13. Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník ochrany sítě společnosti CETIN a.s. ke kontrole.
14. Úspěšný kolaudační souhlas stavby je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem případně odkryté SEK a kontrole provedení požadované ochrany SEK.
15. V případě dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 - 14, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu a v prováděcí dokumentaci stavby, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek.


Jiří Sejkora
Specialista správy a ochrany sítě

Příloha č. 1 Základní podmínky o provedení překládky