



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 16

Veřejná zakázka: Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP

Identifikační údaje zadavatele:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.



Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 16/1 (38/1): V odpovědi 14/6 v dodatečných informacích č.14 je uvedeno:

Odpověď č. 14/6/ (34/3): Pro objektivnost posouzení předložených nabídek proto upravujeme parametry UPS pro všechny uchazeče takto:

- 3x16A samostatně jištěná jednopólová zásuvka přímo pro UPS 3 kVA, provoz po dobu 3 hodin. Vypínací charakteristika jističe C/D. Přívod z hlavního rozvaděče (ne podružného rozvaděče na chodbě, kde jsou napojeny i další rozvody). Silový přívod do serverovny, v serverovně podružný rozvaděč pro zásuvky pro servery.
- 32A samostatně jištěný přívod, vypínací charakteristika jističe C/D pro UPS 6kVA, provoz po dobu 3 hodin.
- Příprava pro přizemnění RACK skříní a UPS.

Soupis prací se mění.



Dotaz č. 16/2 (38/2): Ve VV se nachází položka akumulční boxy s celkovou výměrou 65,246 m3. V PD rozměr 7,2x8,4x1,2m = 72,5m3

636	897171124	Akumulční boxy / bloky z PP pro m3	15,0958081+43,473024+6,676992=65,246
	RTO	vsakování dešťových vod objemu přes 60 do 250 m3	

Žádáme zadavatele o překontrolování výměry ve VV.

Odpověď č. 16/2 (38/2): Výkaz výměr je správně. Dle výpočtu pod položkami je celková výměra 72,576 m3. Tato výměra je rozdělena na listech následovně:

- List „KKC „ – pol. č. 636 – 15,096 m3
- List „EXP „ – pol. č. 633 – 43,473 m3
- List „NC „ – pol. č. 889 – 7,330 m3
- List „Neuznatelné „ – pol. č. 675 – 6,677 m3.

Celkem tedy 15,096+43,473+7,33+6,677 = 72,576 m3, což odpovídá rozměru.

Soupis stavebních prací se nemění.

Dotaz č. 16/3 (39/1): Položka č.17 (část Brownfield) „Bourání ŽB schodišťových ramen a podest monolitických zazděných oboustranně s výměrou 192,37m2“ (jedná se o komplet bourání vnitřních schodišťových konstrukcí ve stávající budově) – po kontrole se domníváme, že skutečná výměra činí 297,8m2.

Ověří Zadavatel výměru této položky ?

Odpověď č. 16/3 (39/1): Na základě kontroly a odměření ploch jednotlivých schodišť vč. mezipodest uvedená výměra v soupise prací odpovídá půdorysné ploše bouraných schodišť – pro 1x schodiště (schodiště z 1 patra do druhého, ale je ukončeno čili se zobrazuje v obou patrech a legendách, i když je jen 1x).

Soupis stavebních prací se nemění.

Dotaz č. 16/4 (39/2): Konstrukce pro zajištění bastionu – výkres č.D.1.2.c.03 – „Půdorys zajištění bastionu“. Ve VV jsme nenalezli položky pro betonovou desku tl. 0,3m nad klenbami bastionů (dle našich propočtů by mělo jít o cca 132,75*0,3=39,8m3 betonové desky + cca 15m2 (zřízení a odstranění bednění čílek) + odpovídající výztuž betonářskou ocelí B 500B).

Doplní tyto konstrukce Zadavatel do VV?

Odpověď č. 16/4 (39/2): Pro tyto konstrukce byla do soupisu prací doplněna samostatná položka na beton – 223a. Na základě desky upraveny výměry bednění, odbednění a výztuže – pol. č. 224, 225, 226.

Soupis stavebních prací se mění.

Dotaz č. 16/5 (39/3): Třída betonů (receptury betonů – probarvený beton PB3) některých základových konstrukcí. Dle výkresů D.1.2.c.22 a označení šrafy mají být základové prahy tl. 0,5m a 0,4m (celý čelní práh pod „A“ sloupy, prahy dle řezů 2-2, 3-3, a pod betonovými stěnami viz, řezy 4-4 a 5-5) z probarvené pohledové konstrukce.

Ve předloženém VV jsou tyto základové pasy v položce č. 227 (část NC), kde je zmíněna obyčejná receptura C 30/37 XC1 bez požadavku - probarvený beton – třída PB3, jako u jiných konstrukcí. Dle výkresu č. D.1.1.b.2.22 – Vizualizace – budou tyto základové konstrukce alespoň částečně viditelné, takže by měli být dle našeho názoru taktéž z probarveného betonu.

Doplní tuto specifikace betonu základových pasů zadavatel do VV?

Odpověď č. 16/5 (39/3): Vzhledem k minimálnímu množství konstrukcí (pasů, prahů), které budou zcela zakryty, byl do položky č. 227 dopsán popis, ohledně probarveném betonu v kvalitě PB3. Doplněna byla také položka č. 229a na příplatek k bednění za pohledový beton.
Soupis stavebních prací se mění.

Dotaz č. 16/6 (39/4): Položky č.223 (část NC) předloženého VV „Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37“ s výměrou 63,713m³ (jedná se o základové – podlahové desky přistavovaného objektu). Na výkrese č. D.1.1.b.2.03 – základy, nový stav jsme zjistili, že na výkrese je označena pouze část podlahové desky pod uzavřeným objektem osy B-D, 1-10 včetně spojovacího krčku – deska tl. 0,15m – což odpovídá cca 429,3m² * 0,15m = 64,4m³ betonu. Na výkrese však není část podlahové desky na terénu – resp. pod předsazenou částí s fasádními A sloupy (osy 1-10, A-B) + navazující detaily vstupní rampy a schodiště. Celkem by se mělo jednat o cca 118m² * 0,22m = 25,9m³ betonové exteriérové desky. (tato skladba není dohledatelná ani ve výpisu skladeb podlah)
Ověří a doplní tyto chybějící výměry Zadavatel do VV?

Odpověď č. 16/6 (39/4): Výměra byla doplněna k položce č. 259 a je uvažována jako rampa. Také byla doplněna výměra na podkladní beton pod tuto konstrukci do položky č 222.
Soupis stavebních prací se mění.

Dotaz č. 16/7 (39/5): Položka č.241-242 (část NC) předloženého VV „Zřízení + odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4m průřezu přes 0,16m² do 0,36m²“ s výměrou 177,422m² (jedná se o komplet bednění sloupů – svislých i šikmých „A“ sloupů). Dle kontroly se domníváme, že výměra by měla být 254,15m².
Ověří Zadavatel ?

Odpověď č. 16/7 (39/5): Uvedena výměra byla pouze pro svislé sloupy. Byly doplněny položky pro bednění sloupů tvaru „A“. Také byla přidána položka č 242a pro příplatek k bednění za pohledový beton.
Soupis stavebních prací se mění.

Dotaz č. 16/8 (39/6): Položka č.263 (část NC) předloženého VV „D+M nerezový smykový trn s podélným posunem ST8, včetně dilatační výplně“ s výměrou 18ks. Nicméně tato výměra je pouze pro dilatační trny v předsazené schodišťové konstrukci viz. výkres č. D.1.2.c.26 – Přístavba-tvary schodišť. , Dle výkresů č. D.1.2.c.21 a 22 je těchto nerezových trnů v přístavbě mnohem více s označením ST1-ST6 (80ks).
Ověří Zadavatel ?

Odpověď č. 16/8 (39/6): Do soupisu prací doplněny položky 247a až 247g na smykové trny ST1 až ST7.
Soupis stavebních prací se mění.

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 16/9: Na základě kontroly doplněny i položky k příplatku za pohledový beton k bednění a to č. 261a (pro schodiště a rampy) 256a (pro stropy), 246a (pro atiku). Na základě veškerých změn také upravena položka č. 279 na přesun hmot.
Soupis stavebních prací se mění.

Dotaz č. 16/10 (40/1): Lešení

pomocné

14	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 057,710
984	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	283,244
23	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3 039,310
981	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	813,106
20	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	393,620
32	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 657,150
1023	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	124,530
1074	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 313,500
celkem			m2	8 682,170

V Souhrnné technické zprávě je uvedeno

Užitná plocha 6975,05 m2, z toho přístavba 400 m2

Prostorové lešení je po nové úpravě též v celé budově,

1075	943121111.ZC	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 20 m; včetně opětovné montáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré mimostaveništní přepravy a odborných prohlídek dle organizace výstavby dodavatele	m3	28 815,000
------	--------------	---	----	------------

Výkaz výměr: Vnitřní prostorové lešení napočítáno na objem všech místností +
půdy pro demontáž krovu; 28815

přičemž ve vysvětlení 11/4 se píše, že je s ním uvažováno **pouze** pro konstrukce krovu.

Žádáme o znovuprověření a upravení výměry.

Odpověď č. 16/10 (40/1): Jedná se o pomocná lešení dle titulů a společných prostor. V závislosti na kontrole PD upravena plocha pomocného lešení na listě „Neuznatelné“ (pol. č. 32), kdy došlo k odečtení plochy půd. Toto lešení je nyní obsaženo v prostorovém lešení.

Pomocné lešení na listě „BF“ je uvažováno výhradně pro stropy. Tato plocha je pak obsažena také v jednotlivých dotačních titulech na omítky, podhledy, práce profesí apod.

Prostorové lešení je uvažováno na objem veškerých místností vč. půdy pro demontáž krovu a případnou úpravu a omítnutí komínů.

Soupis stavebních prací se mění.

Dotaz č. 16/11 (40/2):

Výkaz NC - Podlaha P-P2: Na terénu – epoxidová stěrka

104	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,290
-----	-----------	--	---	-------

Žádáme o prověření správnosti položky či upřesnění, z kterých položek má být vypočítána (dřevěnou podlahu jsme ve skladbě neobjevili).

Odpověď č. 16/11 (40/2): Původní položka zrušena a nahrazena novou na přesun pro lité podlahy – 104a.

Na základě kontroly byly zrušeny všechny položky % přesunu hmot „v přes 12 do 24 m“ (vyjma ty v části slaboproud) a nahrazeny výškou „do 6 m“.

Konkrétně se jedná o položky:

- 33 zrušena a nahrazena 33a.
- 37 zrušena a nahrazena 37a.
- 42 zrušena a nahrazena 42a.
- 54 zrušena a nahrazena 54a
- 60 zrušena a nahrazena 60a
- 61 zrušena a nahrazena 61a
- 69 zrušena a nahrazena 69a
- 70 zrušena a nahrazena 70a
- 79 zrušena a nahrazena 79a
- 80 zrušena a nahrazena 80a
- 93 zrušena a nahrazena 93a
- 94 zrušena a nahrazena 94a
- 103 zrušena a nahrazena 103a
- 104 zrušena a nahrazena 104a
- 112 zrušena a nahrazena 112a
- 113 zrušena a nahrazena 113a
- 124 zrušena a nahrazena 124a
- 125 zrušena a nahrazena 125a
- 139 zrušena a nahrazena 139a
- 140 zrušena a nahrazena 140a
- 148 zrušena a nahrazena 148a
- 149 zrušena a nahrazena 149a
- 275 zrušena a nahrazena 275a
- 405 zrušena a nahrazena 405a
- 416 zrušena a nahrazena 416a

Soupis stavebních prací se mění.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 07.02.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Soupis_prací_VZD_16

V Hradci Králové 18.12.2023

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření