

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 9

Veřejná zakázka:	Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2023-050636
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Žádám Vás o doplnění informací k projektové dokumentaci a VV k výše uvedené veřejné zakázce. Dotazy se týkají části Architektonicko-konstrukční řešení a skladby podlah.

- a) *Architektonicko-konstrukční řešení -> výkaz výměr figura HI_V (vodorovná hydroizolace) – v popisu položky ve VV je uvedena pouze skladba F.1.1, F.1.2 a F.1.3, chybí skladba F.0.1. Prosím o vysvětlení případné doplnění.*
- b) *VV D.1.1. Architektonicko-konstrukční řešení -> číslo položky 110 – omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá...
-> v D.1.1.f Dokumentace podrobností – skladby konstrukcí SO.01 a SO.02 odst. W.2 je uvedena dvouvrstvá omítka. Prosím o vysvětlení případné doplnění.*
- c) *VV D.1.1 Architektonicko-konstrukční řešení -> číslo položky 5 – Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním...
-> proč jsou ve VV stejné výměry jako v položce č. 4 a 6 (ale bez započítané šířky).
-> kde se ve výkresové dokumentaci nachází hloubení rýh přes 800 do 2 000 mm. Prosím o objasnění a případné doplnění.*
- d) *VV SO03 – Opěrné stěny, oplocení -> číslo položky 1 a 3 - Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním...
-> proč jsou výměry ve VV bez šířky (v m2) položka by měla být v m3.
-> prosím o vysvětlení, kde se nachází pažení a odstranění pažení.
Prosím o objasnění případné doplnění.*
- e) *List SO05 - Zahradní altán -> číslo položky 1 - Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním...
-> Kde se nachází pažení a odstranění pažení.*

Prosím o vysvětlení případné doplnění.

Odpověď na dotaz č. 1

- ad a) Plocha HI je v pořádku, byla počítána z výkresu, jedná se pouze o chybějící popisek – VV se nemění.
- ad b) Dvouvrstvá je jak v PD, tak ve VV. Položka 110 - jádro, položka 111 - štuk – VV se nemění.
- ad c) Položka je v pořádku, výpočet kubatury je proveden odměřením z plochy řezu výkopu krát jeho běžná délka.

ad d) a e) Položky byly chybně uvedeny s pažením, ale jedná se o nepažené výkopy. VV upraven v položkách SO.03 - pol.1 a 3 a SO.05 - pol. 1.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými odpověďmi uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto VDZ aktualizovaný soupis prací.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Toto prodloužení lhůty zároveň zahrnuje prodloužení lhůty dle § 98 odst. 4.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 3. 1. 2024 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. Soupis prací ke dni 19. 12. 2023

Za zástupce zadavatele na základě pověření