

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/3038 ČERVENÝ KOSTELEČ, ul.SOKOLSKÁ

Objekt:

SO431 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 11. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3038 ČERVENÝ KOSTELEČ, ul.SOKOLSKÁ
Objekt: SO431 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 1. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	55,000		0,00
---	---	-----------	---	---	--------	--	------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

2	K	0016R	Montáž patice sklolaminátová pro sloup VO1	ks	2,000		0,00
---	---	-------	--	----	-------	--	------

PP Montáž patice sklolaminátová pro sloup VO1

3	M	0017R	Patice sklolaminátová pro sloup VO1	ks	2,000		0,00
---	---	-------	-------------------------------------	----	-------	--	------

PP Patice sklolaminátová pro sloup VO1

4	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 25 mm2	kus	96,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--	------

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 25 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100252

5	K	210101233	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací [typ SVCZ 1 až 5] kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 10 až 16 mm2	kus	1,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------

PP Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 10 až 16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210101233

6	M	354360290	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž. x 6 - 35mm	kus	1,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------

PP spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž. x 6 - 35mm

7	K	210101234	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací [typ SVCZ 1 až 5] kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 25 až 35 mm2	kus	2,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------

PP Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 25 až 35 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210101234

8	M	354360300	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35/5 5 x 6 - 35mm	kus	2,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------

PP spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35/5 5 x 6 - 35mm

12	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových	kus	43,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--	------

PP Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204002

13	M	316740670	stožár osvětlovací délka 7,7m (6,2m nad terén) 159/108/89 žárově zinkovaný (VO1, VO2)	kus	29,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--	------

PP stožár osvětlovací délka 7,7m (6,2m nad terén) 159/108/89 žárově zinkovaný (VO1, VO2)

14	M	316740671	stožár osvětlovací délka 7,5m (6,0m nad terén) 114/133/159 žárově zinkovaný (VO3)	kus	13,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--	------

PP stožár osvětlovací délka 7,5m (6,0m nad terén) 114/133/159 žárově zinkovaný (VO3)

15	M	316740672	stožár osvětlovací délka 8,7m (7,2,m nad terén) pro osazení VO1 (výložník 1,0m) a VO3 (výložník 2,5m)	kus	1,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------

PP stožár osvětlovací délka 8,7m (7,2,m nad terén) pro osazení VO1 (výložník 1,0m) a VO3 (výložník 2,5m)

16	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	44,000		0,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--	------

PP Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204103

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	0002	Výložník šikmý, délka 1,0m, na sloup průměr 89mm (VO1)	ks	13,000		0,00
PP			Výložník šikmý, délka 1,0m, na sloup průměr 89mm (VO1)				
18	M	0006	Výložník šikmý, délka 1,5m, na sloup průměr 89mm (VO1)	ks	5,000		0,00
PP			Výložník šikmý, délka 1,5m, na sloup průměr 89mm (VO1)				
19	M	0007	Výložník šikmý, délka 2,0m, na sloup průměr 89mm (VO1)	ks	3,000		0,00
PP			Výložník šikmý, délka 2,0m, na sloup průměr 89mm (VO1)				
20	M	0008	Výložník šikmý, délka 2,5m, na sloup průměr 89mm (VO1)	ks	8,000		0,00
PP			Výložník šikmý, délka 2,5m, na sloup průměr 89mm (VO1)				
21	M	0009	Výložník šikmý, délka 1,0m na atypický stožár (VO1+VO3)	ks	1,000		0,00
PP			Výložník šikmý, délka 1,0m na atypický stožár (VO1+VO3)				
22	M	0010	Výložník rovný, délka 2,5m na atypický stožár (VO1+VO3)	ks	1,000		0,00
PP			Výložník rovný, délka 2,5m na atypický stožár (VO1+VO3)				
23	M	0011	Výložník rovný, délka 2,5m na sloup průměr 114mm (VO3)	ks	9,000		0,00
PP			Výložník rovný, délka 2,5m na sloup průměr 114mm (VO3)				
24	M	0012	Výložník rovný, délka 3,0m na sloup průměr 114mm (VO3)	ks	1,000		0,00
PP			Výložník rovný, délka 3,0m na sloup průměr 114mm (VO3)				
25	M	0013	Výložník rovný, lomený, délka 3,0m na sloup průměr 114mm (VO3)	ks	2,000		0,00
PP			Výložník rovný, lomený, délka 3,0m na sloup průměr 114mm (VO3)				
26	M	0014	Výložník rovný, lomený, délka 4,0m na sloup průměr 114mm (VO3)	ks	1,000		0,00
PP			Výložník rovný, lomený, délka 4,0m na sloup průměr 114mm (VO3)				
27	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	42,000		0,00
PP			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204201				
28	M	0003	Stožárnová výzbroj, 1,5/25/4/E27 včetně pojistky 10A	ks	42,000		0,00
PP			Stožárnová výzbroj, 1,5/25/4/E27 včetně pojistky 10A				
29	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000		0,00
PP			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204202				
30	M	0015	Stožárnová výzbroj, 1,5/25/4/E27 včetně pojistky 10A	ks	1,000		0,00
PP			Stožárnová výzbroj, 1,5/25/4/E27 včetně pojistky 10A				
31	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	900,000		0,00
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220020				
32	M	354420620	pás zemní 30 x 4 mm FeZn	kg	900,000		0,00
PP			pás zemní 30 x 4 mm FeZn				
33	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	176,000		0,00
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220022				
34	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	110,000		0,00
PP			drát průměr 10 mm FeZn				
35	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, [typ SS, SR 03]	kus	44,000		0,00
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220301				
36	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	44,000		0,00
PP			svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn				
37	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, [typ SS, SR 03]	kus	43,000		0,00
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220301				
38	M	354418950	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	43,000		0,00
PP			svorka připojovací k připojení kovových částí				
39	K	210290842	Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky nad 70 cm	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Zpětná montáž motorických spotřebičů s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnání řemene a vyvážení, bez zapojení demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozvaděči, šířky přes 70 cm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210290842				
40	K	210810045	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2	m	450,000		0,00
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2				
41	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	450,000		0,00
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2				
42	K	210810053	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 10 mm2	m	20,000		0,00
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 10 mm2				
43	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	20,000		0,00
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2				
44	K	210810089	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 25 mm2	m	1 256,000		0,00
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 25 mm2				
45	M	341116100	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2	m	1 256,000		0,00
PP			kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2				
46	M	0004	Prořez	kpl	1,000		0,00
PP			Prořez				
47	K	210901091	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV uložených pevně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 35 mm2	m	20,000		0,00
PP			Montáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV uložených pevně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 35 mm2				
48	M	341131220	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x35/S mm2	m	20,000		0,00
PP			kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x35/S mm2				
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00			
49	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,000		0,00
PP			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010025				
50	K	460030057	Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrhání, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic kladené do malty z dlaždic betonových nebo keramických, spáry nezalitě	m2	100,000		0,00
PP			Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrhání, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic kladené do malty z dlaždic betonových nebo keramických, spáry nezalitě				
51	K	460030192	Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm	m	20,000		0,00
PP			Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm				
52	K	460050003	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky třídy 3 přes 6 do 8 m, v hornině	kus	44,000		0,00
PP			Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky třídy 3 přes 6 do 8 m, v hornině				
53	M	286111220	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 315 x 7,7 x 5000 mm	kus	14,000		0,00
PP			trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 315 x 7,7 x 5000 mm				
54	K	460150163	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	668,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3				
55	K	460150303	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3	m	208,000		0,00
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3				
56	K	460490013	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm	m	876,000		0,00
PP			Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm				
57	M	0001	<i>Výstražná fólie šíře 34cm</i>	m	876,000		0,00
PP			Výstražná fólie šíře 34cm				
58	K	460520163	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	1 219,000		0,00
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního průměru přes 50 do 90 mm				
59	M	345713540	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE</i>	m	1 219,000		0,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE				
60	K	460560163	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	668,000		0,00
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3				
61	M	583373080	<i>šterkopísek frakce 0-2 třída B</i>	t	17,925		0,00
PP			šterkopísek frakce 0-2 třída B				
62	K	460560303	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 3	m	208,000		0,00
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 3				
63	K	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	55,000		0,00
PP			Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km				
64	K	460600071	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	55,000		0,00
PP			Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km				
VV			5,5*10 "Přepočtené koeficientem množství	55,000			
VV			Součet	55,000			
65	M	589325630	<i>směs pro beton třída C 16/20 X0,XC1 kamenivo do 8 mm</i>	m3	33,000		0,00
PP			směs pro beton třída C 16/20 X0,XC1 kamenivo do 8 mm				
66	K	460650033	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze sypaniny včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm	m2	10,000		0,00
PP			Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze sypaniny včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm				
67	K	460650062	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	55,000		0,00
PP			Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm				
68	M	583439030	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 11-16</i>	t	55,000		0,00
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 11-16				
69	K	460650133	Vozovky a chodníky kryt vozovky z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm	m2	10,000		0,00
PP			Vozovky a chodníky kryt vozovky z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm				
70	M	111621000	<i>asfalt silniční (obyčejný)</i>	t	25,000		0,00
PP			asfalt silniční (obyčejný)				
71	K	460650153	Vozovky a chodníky kladení dlažby včetně spárování, do lože z kameniva těženého z kostek kamenných mozaikových	m2	55,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Vozovky a chodníky kladení dlažby včetně spárování, do lože z kameniva těženého z kostek kamenných mozaikových				
72	K	460650173	Vozovky a chodníky očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 3 m z kostek mozaikových	m2	55,000		0,00
PP			Vozovky a chodníky očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 3 m z kostek mozaikových				
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení				0,00
73	K	0005	Výchozí revize elektřiny	hod	35,000		0,00
PP			Výchozí revize elektřiny				
74	K	580108011	Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu stožárového svítidla parkového nebo sadového, o počtu světel 1 nebo 2	kus	44,000		0,00
PP			Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu stožárového svítidla parkového nebo sadového, o počtu světel 1 nebo 2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580108011				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				0,00
75	K	HZS2222x	Úprava stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení (napojení 3xnového CYKY 4x25)	ks	1,000		0,00
PP			Úprava stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení (napojení 3xnového CYKY 4x25)				
76	K	HZS2222xx	Demontáž stávajících svítidel VO včetně betonového základu a odvozu sutí na skládku	ks	13,000		0,00
PP			Demontáž stávajících svítidel VO včetně betonového základu a odvozu sutí na skládku				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
77	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		0,00
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou				
78	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000		0,00
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby				
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00
79	K	045002000	Koordinace s ostatními správci sítí, vypnutí veřejného osvětlení	hod	10,000		0,00
PP			Koordinace s ostatními správci sítí, vypnutí veřejného osvětlení				
D VRN6			Územní vlivy				0,00
80	K	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kpl	1,000		0,00
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků				
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				0,00
81	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000		0,00
PP			Doprava zaměstnanců				