



**Ústav stavebního zkušebnictví, s.r.o.**  
J. Potůčka 115, 530 09 Pardubice - Trnová, tel. 602437103

---

Ing. Ivan Šír  
projektování dopravních staveb a.s.  
Haškova 1714/3  
500 02 Hradec Králové

## **ZPRÁVA 2019/030**

### **STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM**



#### **Identifikační údaje:**

Objednavatel zkoušky: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.  
Pokyn pro provedení zkoušky: objednávka č. 19NA01\I00000012 ze dne 8.2.2019  
Akce: III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace  
Objekt: most 3041-4  
Ohledávaná část objektu: nosná konstrukce a opěry

## **1. Zadání:**

### **1.1. Úvod:**

Dne 7.3. 2019 bylo na objektu silničního mostu číslo 3041-4 Hajnice most přes místní potok provedeno ohledání opěr a nosné konstrukce.

Ohledání bylo provedeno za účelem zjištění mechanicko - fyzikálních charakteristik použitých materiálů.

### **1.2. Použité podklady:**

ČSN 73 1317 - Stanovení pevnosti betonu v tlaku

ČSN 73 1373 - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu

ČSN 73 2011 - Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí

ČSN 73 6242 – Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací

ČSN EN 12390-3 – Zkoušení ztvrdlého betonu – část 3: Pevnost v tlaku  
zkušebních těles

HMP (Ing. Pavel Hruza 2012)

výsledky vlastního ohledání

### **1.3. Použité zkušební a měřicí zařízení:**

tvrdoměr Schmidt L8

Kučerova vrtačka

jádrová vrtačka

odtrhový přístroj

ocelové měřítko

zkušební lis EDU 400

fenolftalein

### **1.4. Podmínky zkoušení:**

Stav konstrukce byl zjišťován detailním ohledáním.

Pevnost betonu byla zkoušena nedestruktivně přímo na konstrukcích a pevnost kamene laboratorně na vzorku, odebraném z opěry.

Pevnost malty byla zkoušena Kučerovou vrtačkou.

Soudržnost povrchových vrstev betonu byla zkoušena odtrhovým přístrojem.

Hloubka karbonatce betonu byla zjišťována kolorimetrickým testem.

Označení opěr (pravá, levá) je orientováno ve směru toku potoka.

## **2. Ohledání:**

Nosná konstrukce mostu je řešena monolitickou železobetonovou deskou tloušťky cca 250 až 300 mm.

Skladba vozkových vrstev nad nosnou konstrukcí je následující:

- asfaltový beton 60 mm
- násyp 120 mm
- hubený beton (stabilizace) 230 mm
- nosná konstrukce 250 až 300 mm

V důsledku korodující výztuže jsou na mnoha místech viditelné trhliny v ploše podhledu nosné konstrukce. Na mnoha místech již došlo k narušení krycí vrstvy betonu nad výztuží a k jeho odpadnutí. Zejména pak v krajích nosné konstrukce, které jsou namáhány solnou mlhou z vozovky.

Na viditelných místech dosahuje zeslabení výztuže koroze cca 20 až 40%.

Nosná konstrukce je uložena na opěry z hrubě opracovaných kamenných kvádrů, zděných na vápenocementovou maltu do řádkového zdiva. Hloubka uložení nosné konstrukce na opěry je cca 300 mm.

Přesto, že spáry jsou opatřeny spárovací cementovou maltou, je zdící malta ve stykových spárách zdiva nesoudržná, na mnoha místech vydrolená do hloubky několika centimetrů. Povrch zdících kamenných kvádrů je převážně zachovalý. Na zdivu opěr je místy patrné uvolňování zdících kamenů

Sondovacím vrtem byla na pravé i levé straně zjištěna tloušťka opěry cca 600 mm s tím, že za opěrou se nachází kamenná rovinanina bez stykového pojiva. Je pravděpodobné, že kamenná rovinanina za opěrami není součástí zdiva a plní pouze funkci drenážního odvodnění přechodových oblastí mostu s odvodem vody skrz opěry do potoka. V současné době je toto drenážní opatření již silně zaneseno jemnými částicemi zeminy.

## **3. Mechanicko- fyzikální vlastnosti materiálů:**

### **3.1 Pevnost kamene:**

#### *Destruktivní zkouška na odebraném vzorku*

č.měření	opěra
válcová pevnost v tlaku (MPa)	<b>15,6</b>
krychelná pevnost v tlaku (MPa)	<b>19,6</b>
objemová hmotnost (kg.m <sup>-3</sup> )	<b>2182</b>

Použitý kámen dosahuje na zkoušeném vzorku krychelné pevnosti **19,6 MPa**.

Podrobné výsledky jsou uvedeny v protokolu o zkoušce P/19/29/4.

### 3.2 Pevnost betonu:

Pevnost betonu ve zkoušených místech dosahuje hodnot **27,4, 31,0, 28,1 a 29,5** MPa.

Beton lze označit pevnostní značkou C 20/25.

Podrobné výsledky jsou uvedeny v protokolu o zkoušce P/19/29/8.

### 3.3 Pevnost zdící malty:

č.měření	1	2
pevnost v tlaku (MPa)	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>

Použitou zdící maltu lze ve zkoušených místech zařadit do pevnostní třídy **M 0,5** ve smyslu ustanovení ČSN 72 2430 pro maltu vápenocementovou - MVC.

### 3.4 Soudržnost povrchových vrstev:

Na betonu nosné konstrukce dosáhla soudržnost povrchové vrstvy hodnoty 1,61, 1,72, 1,95 a 1,55 MPa.

Podrobné výsledky jsou uvedeny v protokolu o zkoušce P/19/29/12.

### 3.5 Hloubka karbonatace betonu:

Karbonatace betonu zasahuje u nosné konstrukce mostu do hloubky 5 – 8 mm.

## 4. Návrh na opatření

Opravy mostu v tomto stavu by byly aktuálně velmi nákladné oproti vybourání a stavbě nového mostu.

Nicméně mostní konstrukce ještě nedosáhly havarijního stavu a budou schopny sloužit svému účelu ještě několik let.

## **5. Závěr a doporučení:**

Beton a povrchová úprava nosné konstrukce jsou na mnoha místech v podhledu narušeny trhlinami od korodující výztuže. Narušení zasahuje do hloubky až cca 20-30 mm.

Koroze výztuže dosahuje místy až 40% průřezu ocelových prutů.

Z výskytu vlhkých skvrn je zřejmé, že hydroizolace mostu je nefunkční.

Spárovací malta kamenného zdiva opěr je na řadě míst uvolněná. Styková malta je degradovaná, vydrolená.

Z údajů o hloubce karbonatace a tloušťce krytí výztuže je zřejmé, že výztuž již není betonem chráněna proti působení škodlivin z ovzduší.

Soudržnost povrchových vrstev betonu u nosné konstrukce je dostatečná pro možnost aplikace sanačních materiálů.

Pevnost kamene dosahuje hodnoty téměř 20 MPa.

Pevnost zdící malty se pohybuje kolem hodnoty 0,5 MPa.

Pevnost betonu desky lze označit značkou C 20/25.

Na základě zjištění z ohledání konstrukcí a zkoušek mechanicko-fyzikálních vlastností materiálů doporučuji stávající most vybourat a nahradit novým mostem.

Jako dočasné opatření doporučuji provést statický výpočet únosnosti mostu a na základě tohoto výpočtu omezit provoz na mostě příslušnou dopravní značkou.

Zkoušku provedl: Darius, Janoš, Sláma

Zprávu zpracoval: Darius, Sláma

Ing. Miroslav Novotný  
vedoucí ÚSZ

V Pardubicích 15.3.2019

počet výtisků: 2x Ing. Ivan Šír  
1x ÚSZ

přílohy: protokol o zkoušce P/19/29/4  
protokol o zkoušce P/19/29/8  
protokol o zkoušce P/19/29/12  
fotodokumentace