



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 18

Veřejná zakázka: Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 18/1 (42/1): Dovolujeme si reagovat na dotaz č. 4/8, který se týkal požadavku na zveřejnění jednoznačné technické specifikace MaR a na který bylo odpovězeno, že kompletní projektová dokumentace MaR není, neboť je uvažováno s MaR jako součástí jednotlivých prvků a s ovládáním a správou přes webové rozhraní z velínu.

Domníváme se, že odpověď na tento dotaz není úplná, jelikož nepopisuje samotné ovládání jednotlivých částí UT a VZT. Jak je tedy řešena záležitost ohledně sběru informací od jednotlivých prvků VZT, UT na velín a jejich ovládání?

Prosíme o popis tohoto řešení, popř. zahrnutí tohoto do výkazu výměr.

Odpověď č. 18/1 (42/1): Zadavatel trvá na odpovědi 4/8.

Soupis stavebních prací se nemění!

Dotaz č. 18/2 (42/2):

Ve výkazu výměr jsou uvedeny k ocenění tyto položky v záložce „Brownfield“:

1075	943121111.ZC	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 20 m; včetně opětovné montáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně	m3	28 815,000
------	--------------	---	----	------------

veškeré mimostaveništní přepravy a odborných prohlídek dle organizace výstavby dodavatele

Výkaz výměr: Vnitřní prostorové lešení napočítáno na objem všech místností + půdy pro demontáž krovu; 28815

28 815,000

1076	943121211.ZC	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 20 m za první a ZKD den použití, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně; včetně přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele	m3	23 937,000
1077	943121811.ZC	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 20 m; včetně opětovné demontáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré mimostaveništní přepravy	m3	23 937,000

Dle našeho názoru, by u těchto položek měly být stejné výměry, prosíme o kontrolu.

Odpověď č. 18/2 (42/2): Výměry u položek č. 1076 a 1077 byly upraveny.
Soupis stavebních prací se mění.

Na základě interní kontroly zadavatele došlo k následujícímu upřesnění a vysvětlení:

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 18/3:

Rozpočet:

- V rozpočtech jednotlivých stavebních objektů se nacházejí shodné položky ve více řádcích (např. položka „Hnojení půdy umělým hnojivem“ ve SO Expozice, je uvedena pod pořadovým číslem 423, 623, 690, 748, 927)

Informace zadavatele: Tyto položky jsou uvažovány pro každý objekt, každou část. Např.

- Pol. č. 423 souvisí s bouráním areálového plynovodu.
- Pol. č. 623 souvisí s vybudováním retenční nádrže
- Pol. č. 690 souvisí s vybouráním areálové kanalizace
- Pol. č. 748 souvisí s vybouráním areálového vodovodu

Tyto položky jsou uvažovány pro části mimo řešená území, kdy se po provedených pracích „vrací plocha do původního stavu“.

Položka č. 927 souvisí se sadovými úpravami na řešeném území.

Soupis stavebních prací se nemění.

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 18/4:

Statika:

- Specifikace betonu v rozpočtu je ve více případech v rozporu s údaji na výkresech a velmi často s údaji v technické zprávě statiky.

Informace zadavatele: V soupise prací po kontrole došlo k těmto úpravám specifikace betonu:

List „KKC“:

- Pol. č. 881 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu

List „EXP“:

- Pol. č. 80 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu
- Pol. č. 878 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu

List „NC“:

- Pol. č. 218 – změna, úprava specifikace druhu betonu v názvu položky + do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu
- Pol. č. 223 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu
- Pol. č. 227 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu
- Pol. č. 231 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu
- Pol. č. 235 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu + do názvu položky doplněny popisek na „odolnost proti mrazům a agresivnímu prostředí“
- Pol. č. 240 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu + do názvu položky doplněny popisek z „pohledového odolného proti agresivnímu prostředí a“
- Pol. č. 244 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu + do názvu položky doplněn popisek „pohledového odolného proti agresivnímu prostředí a pro prostředí s mrazovými cykly“
- Pol. č. 248 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu + do názvu položky doplněny popisek na „odolnost proti mrazům a agresivnímu prostředí“
- Pol. č. 253 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu + do názvu položky doplněn popisek „pohledového odolného proti agresivnímu prostředí a pro prostředí s mrazovými cykly“
- Pol. č. 259 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu + do názvu položky doplněn popisek „pohledového odolného proti agresivnímu prostředí a pro prostředí s mrazovými cykly“
- Pol. č. 1041 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu

List „Neuznatelné“:

- Pol. č. 920 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu

List „Brownfield“:

- Pol. č. 560 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu
- Pol. č. 564 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu + do názvu položky dopsáno, že se jedná o pohledový beton
V závislosti na tomto doplněna položka č. 566a jako příplatek k bednění za pohledový beton
- Pol. č. 568 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu + do názvu informace, že se jedná o beton se „zvýšenými nároky na prostředí“. V závislosti na druhu a specifikaci betonu doplněna nová položka č. 568a pro základové desky ve skladbách podlah + tento výpočet z původní položky 568 zrušen.
- Pol. č. 570 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu
- Pol. č. 574 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu
- Pol. č. 579 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu
- Pol. č. 584 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu
- Pol. č. 605 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu
- Pol. č. 640 – do popisku pod položkou dopsán přesný druh betonu

V závislosti na druhu a specifikaci betonu doplněna nová položka č. 640a pro konstrukce schodišť a ramp v přístavcích z pohledového betonu + tento výpočet z původní položky 640 zrušen.

V závislosti na tomto doplněna položka č. 642a jako příplatek k bednění za pohledový beton.

Soupis stavebních prací se mění.

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 18/5:

- U tryskové injektáže nebyla nalezena položka zahrnující provrtání stávajících základů podle technické zprávy i výkresu D.1.2.c.01 .)

Informace zadavatele: Na listě „EXP“ doplněna položka č. 78 a na příplatek za provedení provrtání stávajících základů.

Vzhledem k provedení tryskové injektáže uvnitř objektu položka 77 zrušena a nahrazena položkou na 77 a na provedení tryskové injektáže ve stísněných podmínkách.

Soupis stavebních prací se mění.

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 18/6:

- Návštěvnické centrum - pol. 208, 209 délky zápor podle výkresu D.1.2.c.02 by měly být 7m, celkem 70 m .)?

Informace zadavatele: Na listě „NC“ došlo u položek se záporovým pažením k těmto úpravám:

- Pol. č. 208 – změna délky z 60 m na 70 m
- Pol. č. 209 – změna délky z 60 m na 70 m + úprava hmotnosti uvažovaného nosníku – snížení z 88,3 kg/m (původně v soupise HEA 300) na 54,2 kg/m (I (IPN) 300 – dle PD)
- Doplněna položka č 209b na beton do vrtů záporového pažení

Soupis stavebních prací se mění.

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 18/7:

- Nenalezeno podbetonování stávajících základů kolem výtahové šachty.

Informace zadavatele: Na listě „Neuznatelné“ doplněna položka č. 20a na podbetonování stávajících základů kolem výtahových šachet.

soupis stavebních prací se mění.

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 18/8:

- Návštěvnické centrum - nenalezena položka na těsnění pracovních spár v betonu a na řízené spáry v betonu („trhací lišt“, „sluníčko“ uváděné v technické zprávě statiky

Informace zadavatele: Tyto prvky jsou součástí betonové konstrukce.

Soupis stavebních prací se nemění.

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 18/9:

- Návštěvnické centrum - nebyly nalezeny výplně dilatačních spár (EPS, těsnicí „provazec“ a UV odolný tmel).

Informace zadavatele: Položky nyní doplněny na list „NC a to jako:

- Pol. č. 21a až 21e – položky pro izolaci jako výplň do dilatačních spár
- Pol. č. 21f – položka na těsnicí tmel do dilatačních spár
- Pol. č. 21g – nepískovaná lepenka pro uložení stropu

Soupis stavebních prací se mění.

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 18/10:

- Návštěvnické centrum - nebyly nalezeny lepenka a EPS u kluzných uložení desky nad 1.NP (v přístavbě).

Informace zadavatele: Položky nyní doplněny na list „NC a to jako:

- Pol. č. 21g – nepískovaná lepenka pro uložení stropu

Soupis stavebních prací se mění.

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 18/11:

- Historická budova - nebyly nalezeny antivibrační vložky mezi stěnami výtahových šachet a stropy uváděné v technické zprávě statiky.

Informace zadavatele: Na listě „Neuuznatelné“ doplněna položka č. 33a na antivibrační izolaci (vložky) mezi výtahovou šachtou a stropní konstrukce.

Soupis stavebních prací se mění.

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 18/12:

PBŘ:

- Pro vnitřní odběrná místa je v textu uvažováno s hadicí DN19mm – v 1.PP musí být DN25mm.

Informace zadavatele: Na listě „EXP“ upraveno množství z 5 na 3 ks HS1 v pol. č. 50 a doplněn popis o tvarově stálé hadici D19. Vytvořena nová položka č. 50a pro HS s tvarově stálou hadicí D25 v počtu 2 ks.

Na základě kontroly PD došlo ještě k následujícím úpravám, změnám:

Na listě „NC“

- Doplněna položka č. 19 na ochrannou geotextílii pro bastion
 - Doplněn celý oddíl 713 a v něm položky na vnitřní zateplení nenacházející se ve skladbách – pol. č. 21h až 21n.
 - Doplněny položky na odvětrání radonu z podloží – pol. č. 213a až 213f
 - V položce č. 214 zrušeny výměry na vrty pro piloty P1, P6, P11, upravena výměra pro vrty zápor a doplněny položka 214a a 214b na provedení vrtů nezapažených v různých třídách těžitelnosti
 - Zrušena položka č. 215 na provedení vrtů nezapažených a nahrazena položkami č. 215a až 215i na piloty zapažené dle jednotlivých průměrů, délek a různých tříd těžitelnosti
 - V závislosti na výše uvedeném také zrušena položka č. 216 a nahrazena položkami 216a a 216b pro zřízení pilot svislých zapažených s vytažením výpažnice + zrušena položka č. 217 a nahrazena položkou 217a.
 - Upraveny výměry položek pro patky – pol. č. 231 až 234.
 - Upraveno množství výztuže v pol. č. 243 pro sloupky tvaru „A“
 - V závislosti na výše zmíněném upraveny také položky na přesun zeminy z vrtů – pol. č. 210 a 211 a doplněny položky na další třídy těžitelnosti pol. 210a a 211a. Upraveno také množství v pol. č. 212
- Současně také upraveno množství pro přesun hmot v pol. č. 207

Soupis stavebních prací se mění.

Informace z vlastního podnětu zadavatele č. 18/13:

Tabulka popisu změn PD:

C. SITUACE	C.4_b.	dočasný zábor kolem buňkoviště, úprava příjezdové komunikace pro staveniště dle skutečného stavu
D.1.1. ASR	D.1.1.a_a.	upřesnění popisu vnitřních omítek, odst. c.7., str. 20
	D.1.1.b.1.01_b.	doplnění výškové kóty a kapes pro anglické dvorky dle SKŘ
D.1.2. SKC	D.1.2.c.01._a.	doplnění EPS nastávajícím základu pod výtahovou šachtou
	D.1.2.c.05. a.	upřesnění překladů přes komínové zdivo
	D.1.2.c.06. a.	upřesnění překladů přes komínové zdivo
	D.1.2.c.07. _a.	upřesnění překladů přes komínové zdivo
	D.1.2.c.08. _a.	upřesnění překladů přes komínové zdivo

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 14.02.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Soupis_prací_VZD_VZD_18
 VK – úpravy PD

V Hradci Králové 26.01.2024

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření