



b) Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné pro zhotovení díla, změna v osobě dodavatele není možná a způsobila by objednateli zvýšení nákladů – práce podle Změnového listu č. 18

vícepráce: 7 061,15 Kč bez DPH

méněpráce: --- Kč bez DPH

c) Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky – práce podle Změnového listu č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17

vícepráce: 2 032 162,07 Kč bez DPH

méněpráce související: - 723 232,81 Kč bez DPH

méněpráce nesouvisející: - 163 703,15 Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až č. 23, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:  
vícepráce: 3 231 915,38 Kč bez DPH  
méněpráce: - 886 935,96 Kč bez DPH
4. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 2 344 979,42 Kč bez DPH.**

## II.

### Vymezení rozsahu změn

**Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:**

**Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí**

**celková cena bez DPH 19 064 861,47 Kč**

**(slovy: devatenáct milionů šedesát čtyři tisíc osm set šedesát jedna korun českých čtyřicet sedm haléřů).**

## III.

### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně,

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Seznam změn

Příloha č. 2 - Změny závazků ze smlouvy

Příloha č. 3 - Změnové listy č. 1 až č. 23

Za objednatele:  
V Hradci Králové

Za zhotovitele:  
Ve Světí

.....

Mgr. Martin Červíček

hejtman



.....

Jiří Švub,

jednatel



ZMĚNOVÝ LIST

| p.č.          | název                      | objekt    | cena                | PARAGRAF 4 |                     | PARAGRAF 5          |                 | PARAGRAF 6      |                     | KONROLA SUČET       | KONROLA |
|---------------|----------------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------|
|               |                            |           |                     | PARAGRAF   | MĚNĚ                | VÍCE                | MĚNĚ            | VÍCE            | MĚNĚ                |                     |         |
| 1             | datové sítě                | ADM       | 129 139,08          | 4          |                     | 129 139,08          |                 |                 |                     | 129 139,08          | 0,00    |
| 2             | odstranění VZD             | HL.BUDOVA | 80 516,63           | 4          |                     | 80 516,63           |                 |                 |                     | 80 516,63           | 0       |
| 3             | zemní práce                | ADM       | 144 643,56          | 6          |                     |                     |                 |                 | 144 643,56          | 144 643,56          | 0       |
| 4             | sokl                       | ADM       | -14,77              | 6          |                     |                     |                 | -27 662,01      | 27 647,24           | -14,77              | 0,00    |
| 5             | podlaha suterenu           | ADM       | 161 832,83          | 6          |                     |                     |                 | -116 220,00     | 278 052,83          | 161 832,83          | 0       |
| 6             | šachty                     | ADM       | 46 752,06           | 6          |                     |                     |                 |                 | 46 752,06           | 46 752,06           | 0       |
| 7             | úprava dveřních otvorů     | ADM       | 92 983,47           | 6          |                     |                     |                 | -11 913,21      | 104 896,68          | 92 983,47           | 0       |
| 8             | změny složení komunikace   | HL.BUDOVA | 82 804,57           | 6          |                     |                     |                 | -36 575,00      | 119 379,57          | 82 804,57           | 0       |
| 9             | sokl                       | HL.BUDOVA | -10 709,02          | 6          |                     |                     |                 | -57 734,48      | 47 025,46           | -10 709,02          | 0       |
| 10            | chybějící šachty           | HL.BUDOVA | 82 528,41           | 6          |                     |                     |                 |                 | 82 528,41           | 82 528,41           | 0       |
| 11            | odpočet schodiště          | HL.BUDOVA | -163 703,15         | 6          |                     |                     |                 | -163 703,15     |                     | -163 703,15         | 0,00    |
| 12            | úprava zdíva suterénu      | HL.BUDOVA | 63 140,72           | 6          |                     |                     |                 | -348 503,08     | 411 643,80          | 63 140,72           | 0       |
| 13            | vysoušení                  | ADM       | 46 854,00           | 4          |                     | 46 854,00           |                 |                 |                     | 46 854,00           | 0       |
| 14            | doplnění tlakové omítky    | ADM       | 54 339,81           | 6          |                     |                     |                 | -13 245,10      | 67 584,91           | 54 339,81           | 0       |
| 15            | tlakové omítky             | HL.BUDOVA | 324 896,97          | 6          |                     |                     |                 | -79 129,93      | 404 026,90          | 324 896,97          | 0       |
| 16            | ÚT                         | ADM       | 199 972,90          | 6          |                     |                     |                 |                 | 199 972,90          | 199 972,90          | 0       |
| 17            | vnitřní elektroinstalace   | ADM       | 65 757,75           | 6          |                     |                     |                 | -32 250,00      | 98 007,75           | 65 757,75           | 0       |
| 18            | zemnicí pásek              | ADM       | 7 061,15            | 5          |                     |                     | 7 061,15        |                 |                     | 7 061,15            | 0       |
| 19            | vysoušení                  | HL.BUDOVA | 49 977,60           | 4          |                     | 49 977,60           |                 |                 |                     | 49 977,60           | 0       |
| 20            | rozšíření asfaltové plochy | HL.BUDOVA | 267 514,32          | 4          |                     | 267 514,32          |                 |                 |                     | 267 514,32          | 0       |
| 21            | podlaha urologie           | HL.BUDOVA | 274 630,39          | 4          |                     | 274 630,39          |                 |                 |                     | 274 630,39          | 0       |
| 22            | úprava povrchů urologie    | HL.BUDOVA | 85 586,14           | 4          |                     | 85 586,14           |                 |                 |                     | 85 586,14           | 0       |
| 23            | odvětrání urologie         | HL.BUDOVA | 258 474,00          | 4          |                     | 258 474,00          |                 |                 |                     | 258 474,00          | 0       |
| <b>SOUČET</b> |                            |           | <b>2 344 979,42</b> |            | <b>0,00</b>         | <b>1 192 692,16</b> | <b>0,00</b>     | <b>7 061,15</b> | <b>-886 935,96</b>  | <b>2 032 162,07</b> |         |
|               |                            |           |                     |            | <b>1 192 692,16</b> |                     | <b>7 061,15</b> |                 | <b>1 145 226,11</b> |                     |         |
|               |                            |           |                     |            | <b>2 344 979,42</b> |                     |                 |                 |                     |                     |         |

-723 232,81



# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve  
Dvoře Králové nad Labem

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

|  |                               |   |     |
|--|-------------------------------|---|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní)                                 | 16 719 882,05 Kč bez DPH      |   |     |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE                            |   |     |
| Druh veřejné zakázky   | stavební práce                |   |     |
| Vícepráce (k odst. 4)  | + 1 192 692,16 Kč bez DPH     | Dodatek č. 1  | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)  | Kč bez DPH                    |   |     |
|  |                               | Dodatek č. 2  | NE  |
|  |                               |   |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 4)                             | + 1 192 692,16 Kč bez DPH     | <b>POSOUZENÍ:</b><br>Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 4)                             | - 0,00 Kč bez DPH             |   |     |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)                   | 1 192 692,16 Kč bez DPH       |   |     |
| a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)                         | 1 192 692 Kč < 140 448 000 Kč |   |     |
| b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %                           | 7,13 % < 15,00 %              |   |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

|                                    |                          |              |     |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena                       | 16 719 882,05 Kč bez DPH |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 7 061,15 Kč bez DPH    | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | Kč bez DPH               |              |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 7 061,15 Kč bez DPH    |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH        |              |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

|  |                           |              |     |
|--|---------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena   | 16 719 882,05 Kč bez DPH  |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)  | + 2 032 162,07 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                          | - 723 232,81 Kč bez DPH   |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                        | - 163 703,15 Kč bez DPH   |              |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 6)                               | + 2 032 162,07 Kč bez DPH |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi   | - 723 232,81 Kč bez DPH   |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | - 163 703,15 Kč bez DPH   |              |     |

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

|   |   |                                 |  |
|---|---|---------------------------------|--|
| <b>Smluvní cena</b>   |   | <b>16 719 882,05 Kč bez DPH</b> |  |
| (5)   | Všechny vícepráce (k odst. 5)                           | + 7 061,15 Kč bez DPH           |  |
|   | Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH               |  |
| (6)   | Všechny vícepráce (k odst. 6)                           | + 2 032 162,07 Kč bez DPH       |  |
|   | Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | - 723 232,81 Kč bez DPH         |  |
| <b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b> |   | <b>1 315 990,41 Kč bez DPH</b>  | <b>POSOUZENÍ:</b><br>Navýšení nepřekročí 30 %. |
| (9)   | (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %                        | <b>7,87 % ≤ 30,00 %</b>         |  |

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

|   |                          |                     |            |
|---|--------------------------|---------------------|------------|
| Cena původních (nahraz.) položek          | 0,00 Kč bez DPH          | <b>Dodatek č. 1</b> | <b>ANO</b> |
| Cena nových položek                       | 0,00 Kč bez DPH          |                     |            |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                         | <b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>       |                     |            |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>     | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b> |                     |            |
| <b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b> | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b> |                     |            |

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Číslo aktuálního dodatku</b>                             | <b>1</b>                         |
| <b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b> | <b>+ 3 231 915,38 Kč bez DPH</b> |
| <b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b> | <b>- 886 935,96 Kč bez DPH</b>   |
| <b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>   | <b>2 344 979,42 Kč bez DPH</b>   |

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>                  | <b>16 719 882,05 Kč bez DPH</b> |
| <b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>                 | <b>19 064 861,47 Kč bez DPH</b> |
| <b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b> | <b>19 064 861,47 Kč bez DPH</b> |

Výpočet provedl/a: **Ing. Libor Žilka**

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>  |   | <b>číslo ZL: 01</b>                                     |  |
|--|---|---|--|
| Název projektu:  | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem |   |  |
| Zhotovitel:  | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861  |   |  |
| Objednatel:  | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546   |   |  |
| Změnový list vystavil:   | Jiří Švub   |   |  |
| Datum:   | 25.09.2023  |   |  |
| <p><b>Předmět změny: Propojení budov datové sítě pomocí IP Mitel Multisite</b></p> <p>Objekt: Administrativní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Stávající rozvody telefon. sítě je nutné z důvodu dožití a kolize s prováděnými sanacemi a pro zachování provozuschopnosti nemocnice vyměnit. Staré rozvody vč. nástřešního vedení budou demontovány.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b></p> <p>Rozpočet – ZL 1+ dvě nabídky</p> |   |   |  |
| Cena méněprací bez DPH:  |   | Cena víceprací bez DPH:                                 |  |
| <b>0,- Kč</b>  |   | <b>129.139,08 Kč</b>                                    |  |
| Výsledná cena změny bez DPH:   |   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                     |  |
| <b>129.139,08 Kč</b>   |   | <b>Bez dopadu do termínu</b>                            |  |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.  |   |   |  |
| Za objednatele:<br>Ing. Libor Žilka<br>Datum: 25.9.2023  |   | Za zhotovitele:<br>Jiří Švub<br>Datum:                  |  |
| Za autorský dozor:<br>Ing. Pavel Hon<br>Datum:   |   | Za technický dozor stavebníka<br>Martin Hynek<br>Datum: |  |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|               |   |            |        |
|---------------|---|------------|--------|
| Název stavby  | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO       |        |
| Název objektu | Administrativní budova  | EČO        |        |
| Název části   | ZL č. 1 datové rozvody  | Místo      |        |
|               |   | IČO        | DIČ    |
| Objednatel    |   |            |        |
| Projektant    |   |            |        |
| Zhotovitel    |   |            |        |
| Zpracoval     |   |            |        |
|               | Rozpočet číslo  | Dne        | CZ-CPV |
|               |   | 25.09.2023 | CZ-CPA |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |            | B Doplnkové náklady |                  | C Náklady na umístění stavby |    |                     |
|--------------------------|--------------|------------|---------------------|------------------|------------------------------|----|---------------------|
| 1                        | HSV          | Dodávky    | 8                   | Práce přesčas    | 0,00                         | 13 | Zařízení staveniště |
| 2                        |              | Montáž     | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00                         | 14 | Projektové práce    |
| 3                        | PSV          | Dodávky    | 10                  | Kulturní památka | 0,00                         | 15 | Územní vlivy        |
| 4                        |              | Montáž     | 11                  |                  | 0,00                         | 16 | Provozní vlivy      |
| 5                        | "M"          | Dodávky    |                     |                  |                              | 17 | Jiné VRN            |
| 6                        |              | Montáž     |                     |                  |                              | 18 | VRN z rozpočtu      |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) | 119 291,00 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |                              | 19 | VRN (ř. 13-18)      |
| 20                       | HZS          | 9 848,08   | 21                  | Kompl. činnost   |                              | 22 | Ostatní náklady     |

| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b> | <b>D Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>129 139,08</b></span>   |                |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
|---|--|----------------|-------------------|------------------|------------|------------------------------------|--|--|--|---------|------|--|--|----------|------|------------|--|----------------------|--|--|--|-------------------|--|--|-------------------|
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>129 139,08</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>129 139,08</b></td> </tr> </tbody> </table> | DPH            | %                 | Základ daně      | DPH celkem | Režim přenesení daňové povinnosti: |  |  |  | snížená | 15,0 |  |  | základní | 21,0 | 129 139,08 |  | Daň odvede zákazník. |  |  |  | <b>Cena s DPH</b> |  |  | <b>129 139,08</b> |
|   | DPH  | %              | Základ daně       | DPH celkem       |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
|   | Režim přenesení daňové povinnosti:   |                |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
|   | snížená  | 15,0           |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| základní                                  | 21,0   | 129 139,08     |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| Daň odvede zákazník.                      |  |                |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| <b>Cena s DPH</b>                         |  |                | <b>129 139,08</b> |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| <b>E Přípočty a odpočty</b>               |  |                |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>   | Dodá zadavatel |                   | Klouzavá doložka |            | Zvýhodnění                         |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| Dodá zadavatel                            |  |                |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| Klouzavá doložka                          |  |                |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| Zvýhodnění                                |  |                |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Sanace sušeréních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

**Objekt:** Administrativní budova

**Část:** ZL č. 1 datové rozvody

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum 25.09.2023

| Č.                                       | KCN | Kód položky | Popis  | MJ   | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       | Index ra ceny | Cerová soustava |
|--|-----|-------------|--|------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>           |     |             |  |      |                 |                 | <b>129 139,08</b> |               |                 |
| <b>742 Elektroinstalace - slaboproud</b> |     |             |  |      |                 |                 | <b>119 291,00</b> |               |                 |
| 1  | R   | 742-111     | Propojení budov pomocí SIP tranku - viz samostatná nabídka | soub | 1,000           | 119 291,00      | 119 291,00        | 1,00000       | nabídka         |
| <b>HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>      |     |             |  |      |                 |                 | <b>9 848,08</b>   |               |                 |
| 2  | HZS | HZS2491     | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí        | hod  | 38,000          | 259,16          | 9 848,08          | 0,78000       | CS ÚRS 2023 01  |
| <b>Celkem</b>                            |     |             |  |      |                 |                 | <b>129 139,08</b> |               |                 |

Reference: 20231105-45  
 Klient: TS spol. s r.o., Kralupy  
 Datum: 2023

| referenční číslo                                | popis      | pozn.  |
|---|------------|--|
| <b>MilVoice 5000</b>                            |            |  |
| 1000000000                                      | 1000000000 | MilVoice RYU - SWA do 01.12.2023 (do 01.01.2024)             |
| 1000000000                                      | 1000000000 | MilVoice 20 (převz.) - (analog, IP, 3 analog, do 01.12.2023) |
| 1000000000                                      | 1000000000 | 1000000000 - MilVoice 5000 NS (do 01.12.2023)                |
| 1000000000                                      | 1000000000 | 1000000000 - MilVoice 5000 NS (do 01.12.2023)                |
| <b>Meziosočet za skupinu MilVoice 5000</b>      |            |  |
| <b>Komponenty kabeláže</b>                      |            |  |
| 1000000000                                      | 1000000000 | 1000000000 - 1000000000 - 1000000000 - 1000000000            |
| 1000000000                                      | 1000000000 | 1000000000 - 1000000000 - 1000000000 - 1000000000            |
| 1000000000                                      | 1000000000 | 1000000000 - 1000000000 - 1000000000 - 1000000000            |
| 1000000000                                      | 1000000000 | 1000000000 - 1000000000 - 1000000000 - 1000000000            |
| 1000000000                                      | 1000000000 | 1000000000 - 1000000000 - 1000000000 - 1000000000            |
| 1000000000                                      | 1000000000 | 1000000000 - 1000000000 - 1000000000 - 1000000000            |
| <b>Meziosočet za skupinu kabeláž</b>            |            |  |
| <b>Technologie celkem</b>                       |            |  |
| <b>Instalace a programování zařízení celkem</b> |            |  |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                      |            |  |



UPOVNEŠENJE ZA KUPNOLAG, 2017/2018

|  | ks.              | cenovnik ks. | colikost  |                   |
|--|------------------|--------------|-----------|-------------------|
|  | 1                | 2 700,00     | 2 700 Kč  |                   |
|  | 1                | 45 000,00    | 45 000 Kč | 20%               |
|  | 1                | 1 200,00     | 1 200 Kč  | 20%               |
|  | 1                | 20 500,00    | 20 500 Kč | 20%               |
|  | <b>65 900 Kč</b> |              |           |                   |
|  | 2                | 900,00       | 1 800 Kč  |                   |
|  | 120              | 140,00       | 16 800 Kč |                   |
|  | 120              | 140,00       | 16 800 Kč |                   |
|  | 2                | 1 500,00     | 3 000 Kč  |                   |
|  | 84               | 200,00       | 16 800 Kč |                   |
|  | 1                | 10 000,00    | 10 000 Kč |                   |
|  | <b>31 690 Kč</b> |              |           |                   |
|  |                  |              |           | <b>96 588 Kč</b>  |
|  |                  |              |           | <b>20 703 Kč</b>  |
|  |                  |              |           | <b>116 291 Kč</b> |

## Nabídka č. 423/2023 ze dne 23.10.2023

Název akce **Přeložení kabelového vedení Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem**

Vypracoval **Ludvík Kubík - sdružení TEZKOM, Foerstrova 390, 541 01 Trutnov 1-Střední Předměstí**

stavba: **MN D.K. a.s.**

| Č. položky             | Název                                       | MJ   | Množ. | Cena za j. | Celkem za j. | Cena montáže | celkem za montáž | ostatní | celkem               |
|------------------------|---|------|-------|------------|--------------|--------------|------------------|---------|----------------------|
|                        | <b>materiál</b>                             |      |       |            |              |              |                  |         |                      |
|                        | SW verze R7.2 - SWA do 31.12.2023 (ID: 0    | ks   | 1     | 2 100,00   | 2100,00      |              |                  |         | 2 100,00             |
|                        | Mitel 5000 XS (porty v základu: IP, 8x anal | ks   | 1     | 53 800,00  | 53800,00     |              |                  |         | 53 800,00            |
|                        | instalační sada k MiVoice 5000 XS pro mo    | ks   | 1     | 1 500,00   | 1500,00      |              |                  |         | 1 500,00             |
|                        | VoIP modul pro převod IP-TDM, pro 8 kan     | ks   | 1     | 25 710,00  | 25710,00     |              |                  |         | 25 710,00            |
|                        |   |      |       |            |              |              |                  |         |                      |
|                        | kabel SYKFY 100x2X0,5                       | m    | 60    | 195,00     | 11700,00     |              |                  |         | 11 700,00            |
|                        | svorkovnice Krone 10                        | ks   | 10    | 230,00     | 2300,00      |              |                  |         | 2 300,00             |
|                        | držák svorkovnice                           | ks   | 4     | 180,00     | 720,00       |              |                  |         | 720,00               |
|                        | krabice PVC                                 | ks   | 1     | 870,00     | 870,00       |              |                  |         | 870,00               |
|                        | drobný materiál                             | sada | 1     | 500,00     | 500,00       |              |                  |         | 500,00               |
|                        | <b>celkem</b>                               |      |       |            |              |              |                  |         | <b>99 200,00</b>     |
|                        |   |      |       |            |              |              |                  |         |                      |
|                        | <b>montáž</b>                               |      |       |            |              |              |                  |         |                      |
|                        | instalace kabelu a zařízení                 | ks   | 1     |            |              | 29 800,00    | 29 800,00        |         | 29 800,00            |
|                        | <b>celkem</b>                               |      |       |            |              |              |                  |         | <b>29 800,00</b>     |
|                        |   |      |       |            |              |              |                  |         |                      |
|                        | demontáž starého kabelového vedení          | ks   | 1     |            |              | 12 000,00    | 12 000,00        |         | 12 000,00            |
|                        |   |      |       |            |              |              |                  |         |                      |
|                        | doprava                                     | sada | 1     |            |              | 1 380,00     | 1 380,00         |         | 1 380,00             |
|                        |   |      |       |            |              |              |                  |         |                      |
|                        | <b>celkem</b>                               | Kč   |       |            |              |              |                  |         | <b>142 380,00</b>    |
| <b>Celkem bez DPH:</b> |   |      |       |            |              |              |                  |         | <b>142 380,00 Kč</b> |



| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>  |   | číslo ZL: 02 |
|--|---|--------------|
| Název projektu:  | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem |              |
| Zhotovitel:  | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861  |              |
| Objednatel:  | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546   |              |
| Změnový list vystavil:   | Jiří Švub   |              |
| Datum:   | 17.10.2023  |              |
| <p><b>Předmět změny: odstranění nefunkční VZD</b></p> <p>Objekt : Hlavní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Pro provedení injektáže hydroizolace obvodových stěn a následně sanačních omítek je nutno demontovat staré nefunkční vzduchotechnické vybavení vč. žb základů pod VZD jednotkami.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b></p> <p>Rozpočet – ZL 2</p> |   |              |
| Cena méněprací bez DPH:  | Cena víceprací bez DPH:   |              |
| <b>0,- Kč</b>  | <b>80 516,63Kč</b>  |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:   |              |
| <b>80 516,63 Kč</b>  | <b>Bez dopadu do termínu</b>  |              |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.  |   |              |
| Za objednatele:<br>Ing. Libor Žilka<br>Datum: 27.1.2024  | Za zhotovitele:<br>Jiří Švub<br>Datum:  |              |
| Za autorský dozor:<br>Ing. Pavel Hon<br>Datum:   | Za technický dozor stavebníka<br>Martin Hynek<br>Datum:   |              |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |   |          |             |
|----------------|---|----------|-------------|
| Název stavby   | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO     |             |
| Název objektu  | Hlavní budova   | EČO      |             |
| Název části    | ZL č.02 strojovna   | Místo    |             |
| Objednatel     | Královéhradecký kraj  | IČO      | DIČ         |
| Projektant     |   | 70889546 | CZ70889546  |
| Zhotovitel     |   | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval      | ASJ s.r.o.  |          |             |
| Rozpočet číslo | Dne   | CZ-CPV   |             |
|                | 17.10.2023  | CZ-CPA   |             |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |                        | B Doplnkové náklady |                       | C Náklady na umístění stavby |                     |
|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| 1                        | HSV Dodávky            | 8                   | Práce přesčas 0,00    | 13                           | Zařízení staveniště |
| 2                        | Montáž 26 751,19       | 9                   | Bez pevné podl. 0,00  | 14                           | Projektové práce    |
| 3                        | PSV Dodávky            | 10                  | Kulturní památka 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |
| 4                        | Montáž                 | 11                  |                       | 16                           | Provozní vlivy      |
| 5                        | "M" Dodávky            |                     |                       | 17                           | Jiné VRN            |
| 6                        | Montáž                 |                     |                       | 18                           | VRN z rozpočtu      |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) 26 751,19 | 12                  | DN (ř. 8-11)          | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |
| 20                       | HZS 53 765,44          | 21                  | Kompl. činnost        | 22                           | Ostatní náklady     |

|  |   |                         |  |                  |     |   |             |                                    |  |  |         |      |  |          |      |           |                      |  |  |                   |  |                  |                             |  |  |                |  |  |                  |  |  |            |  |  |
|--|---|-------------------------|--|------------------|-----|---|-------------|------------------------------------|--|--|---------|------|--|----------|------|-----------|----------------------|--|--|-------------------|--|------------------|-----------------------------|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|
| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b><br><br><div style="background-color: gray; width: 100px; height: 100px; margin: 20px auto;"></div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>80 516,63</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ dané</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">80 516,63</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>80 516,63</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> </tr> </table> | <b>D Celkem bez DPH</b> |  | <b>80 516,63</b> | DPH | % | Základ dané | Režim přenesení daňové povinnosti: |  |  | snížená | 15,0 |  | základní | 21,0 | 80 516,63 | Daň odvede zákazník. |  |  | <b>Cena s DPH</b> |  | <b>80 516,63</b> | <b>E Přípočty a odpočty</b> |  |  | Dodá zadavatel |  |  | Klouzavá doložka |  |  | Zvýhodnění |  |  |
| <b>D Celkem bez DPH</b>  |   | <b>80 516,63</b>        |  |                  |     |   |             |                                    |  |  |         |      |  |          |      |           |                      |  |  |                   |  |                  |                             |  |  |                |  |  |                  |  |  |            |  |  |
| DPH  | %   | Základ dané             |  |                  |     |   |             |                                    |  |  |         |      |  |          |      |           |                      |  |  |                   |  |                  |                             |  |  |                |  |  |                  |  |  |            |  |  |
| Režim přenesení daňové povinnosti:   |   |                         |  |                  |     |   |             |                                    |  |  |         |      |  |          |      |           |                      |  |  |                   |  |                  |                             |  |  |                |  |  |                  |  |  |            |  |  |
| snížená  | 15,0  |                         |  |                  |     |   |             |                                    |  |  |         |      |  |          |      |           |                      |  |  |                   |  |                  |                             |  |  |                |  |  |                  |  |  |            |  |  |
| základní   | 21,0  | 80 516,63               |  |                  |     |   |             |                                    |  |  |         |      |  |          |      |           |                      |  |  |                   |  |                  |                             |  |  |                |  |  |                  |  |  |            |  |  |
| Daň odvede zákazník.   |   |                         |  |                  |     |   |             |                                    |  |  |         |      |  |          |      |           |                      |  |  |                   |  |                  |                             |  |  |                |  |  |                  |  |  |            |  |  |
| <b>Cena s DPH</b>  |   | <b>80 516,63</b>        |  |                  |     |   |             |                                    |  |  |         |      |  |          |      |           |                      |  |  |                   |  |                  |                             |  |  |                |  |  |                  |  |  |            |  |  |
| <b>E Přípočty a odpočty</b>  |   |                         |  |                  |     |   |             |                                    |  |  |         |      |  |          |      |           |                      |  |  |                   |  |                  |                             |  |  |                |  |  |                  |  |  |            |  |  |
| Dodá zadavatel   |   |                         |  |                  |     |   |             |                                    |  |  |         |      |  |          |      |           |                      |  |  |                   |  |                  |                             |  |  |                |  |  |                  |  |  |            |  |  |
| Klouzavá doložka   |   |                         |  |                  |     |   |             |                                    |  |  |         |      |  |          |      |           |                      |  |  |                   |  |                  |                             |  |  |                |  |  |                  |  |  |            |  |  |
| Zvýhodnění   |   |                         |  |                  |     |   |             |                                    |  |  |         |      |  |          |      |           |                      |  |  |                   |  |                  |                             |  |  |                |  |  |                  |  |  |            |  |  |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

**Objekt:** Hlavní budova

**Část:** ZL č.02 strojovna

**Objednatel:** Královéhradecký kraj

**Zhotovitel:** ASJ s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 17. 10. 2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 10 503,96**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 503,96**

|   |     |           |   |    |       |          |           |         |                |
|---|-----|-----------|---|----|-------|----------|-----------|---------|----------------|
| 1 | 013 | 962052210 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m:3 | m3 | 1,355 | 7 752,00 | 10 503,96 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
|   |     |           | 1,5*1,6*0,3                                 |    | 0,720 |          |           |         |                |
|   |     |           | 0,75*0,3*0,3*3                              |    | 0,203 |          |           |         |                |
|   |     |           | 1,2*1,2*0,3                                 |    | 0,432 |          |           |         |                |
|   |     |           | Součet                                      |    | 1,355 |          |           |         |                |





**HZS Hodinové zúčtovací sazby 70 012,67**

|   |     |          |  |     |         |        |           |         |                |
|---|-----|----------|--|-----|---------|--------|-----------|---------|----------------|
| 2 | HZS | H-ZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba mortel vzdušné elektriky a chlazení | hod | 148,000 | 363,28 | 59 765,44 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
|---|-----|----------|--|-----|---------|--------|-----------|---------|----------------|

**D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 16 247,23**

|   |   |              |  |   |         |          |          |         |     |
|---|---|--------------|--|---|---------|----------|----------|---------|-----|
| 3 | R | 979011221R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1,PP nošením | t | 5,052   | 747,00   | 3 773,84 | 1,00000 | 150 |
|   |   |              | 3,252*základy                                      |   | 3,252   |          |          |         |     |
|   |   |              | 1,8"vzd  |   | 1,800   |          |          |         |     |
|   |   |              | Součet   |   | 5,052   |          |          |         |     |
| 4 | R | 979082121R00 | Příplatek k vnitřní dopravě sutí za ca.šlích 5 m   | t | 5,052   | 55,00    | 277,86   | 1,00000 | 151 |
|   |   |              | 3,252*základy                                      |   | 3,252   |          |          |         |     |
|   |   |              | 1,8"vzd  |   | 1,800   |          |          |         |     |
|   |   |              | Součet   |   | 5,052   |          |          |         |     |
| 5 | R | 979083112R00 | Vnitřní přemístění sutí na skládku do 1000 m       | t | 5,052   | 314,00   | 1 586,33 | 1,00000 | 156 |
|   |   |              | 5,052  |   | 5,052   |          |          |         |     |
|   |   |              | Součet   |   | 5,052   |          |          |         |     |
| 6 | R | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km             | t | 101,040 | 25,00    | 2 526,00 | 1,00000 | 155 |
|   |   |              | 5,052*20   |   | 101,040 |          |          |         |     |
| 7 | R | 979999971R00 | Příplatek za směsný stavební odpad do 1600 cm2     | t | 5,052   | 1 600,00 | 8 083,20 | 1,00000 | 153 |
|   |   |              | 5,052  |   | 5,052   |          |          |         |     |
|   |   |              | Součet   |   | 5,052   |          |          |         |     |

**Celkem 80 516,63**

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>   |   | číslo ZL: 03 |
|---|---|--------------|
| Název projektu:   | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem |              |
| Zhotovitel:   | ASJ s.r.o., 503 12 Světi 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861  |              |
| Objednatel:   | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČ:CZ70889546  |              |
| Změnový list vystavil:  | Jiří Švub   |              |
| Datum:  | 04.11.2023  |              |
| <p>Předmět změny: zemní práce</p> <p>Objekt : Administrativní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Při prováděných zemních pracích bylo zjištěno že spodní část výkopu je v jiné hornině těžitelnosti než předpokládal VV, na jižní straně je asfaltová vrstva, která se musí odstranit (VV neobsahoval)</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b></p> <p>Rozpočet – ZL 3</p> |   |              |
| Cena méněprací bez DPH:   | Cena víceprací bez DPH:   |              |
| <b>0,- Kč</b>   | <b>144 643,56 Kč</b>  |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:   |              |
| <b>144 643,56 Kč</b>  | <b>Bez dopadu do termínu</b>  |              |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.   |   |              |
| Za objednatele:<br>Ing. Libor Žilka<br>Datum: 28  | Za zhotovitele:<br>Jiří Švub<br>Datum:  |              |
|    |                               |              |
| Za autorský dozor:<br>Ing. Pavel Hon<br>Datum:  | Za technický dozor stavebníka<br>Martin Hynek<br>Datum:   |              |
|    |                              |              |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |   |        |        |
|----------------|---|--------|--------|
| Název stavby   | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO   |        |
| Název objektu  | Administrativní budova  | EČO    |        |
| Název části    | ZL č. 3 zemní práce   | Místo  |        |
| Objednatel     |   | IČO    | DIČ    |
| Projektant     |   |        |        |
| Zhotovitel     |   |        |        |
| Zpracoval      |   |        |        |
| Rozpočet číslo |   | Dne    | CZ-CPV |
|                | 04.11.2023  | CZ-CPA |        |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |            | B Doplnkové náklady |                |                  | C Náklady na umístění stavby |                     |                  |
|--------------------------|--------------|------------|---------------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| 1                        | HSV          | Dodávky    | 8                   | Práce přesčas  | 0,00             | 13                           | Zařízení staveniště |                  |
| 2                        |              | Montáž     | 144 643,56          | 9              | Bez pevné podl.  | 0,00                         | 14                  | Projektové práce |
| 3                        | PSV          | Dodávky    |                     | 10             | Kulturní památka | 0,00                         | 15                  | Územní vlivy     |
| 4                        |              | Montáž     |                     | 11             |                  | 0,00                         | 16                  | Provozní vlivy   |
| 5                        | "M"          | Dodávky    |                     |                |                  |                              | 17                  | Jiné VRN         |
| 6                        |              | Montáž     |                     |                |                  |                              | 18                  | VRN z rozpočtu   |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) | 144 643,56 | 12                  | DN (ř. 8-11)   |                  | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |                  |
| 20                       | HZS          |            | 21                  | Kompl. činnost |                  | 22                           | Ostatní náklady     |                  |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 144 643,56**

| DPH                                | %    | Základ daně | DPH celkem        |
|------------------------------------|------|-------------|-------------------|
| Režim přenesení daňové povinnosti: |      |             |                   |
| snížená                            | 15,0 |             |                   |
| základní                           | 21,0 | 144 643,56  |                   |
| Daň odvede zákazník                |      |             |                   |
| <b>Cena s DPH</b>                  |      |             | <b>144 643,56</b> |

**E Přípočty a odpočty**

|                  |  |
|------------------|--|
| Dodá zadavatel   |  |
| Klouzavá doložka |  |
| Zvýhodnění       |  |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Sanace suteréných prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

**Objekt:** Administrativní budova

**Část:** ZL č. 3 zemní práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

| Č.                             | KCN | Kód položky  | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       | Index na cenu | Cenová soustava |
|--------------------------------|-----|--------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b> |     |              |  |    |                 |                 | <b>144 643,56</b> |               |                 |
| <b>1 Zemní práce</b>           |     |              |  |    |                 |                 | <b>144 643,56</b> |               |                 |
| 1                              | R   | 113108416R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.16 cm<br>20*2"jižní strana<br>Součet  | m2 | 40,000          | 199,00          | 7 960,00          | 1,00000       | 3               |
| 2                              | R   | 132301213R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ<br>-26*0,6*1-12*0,5*0,7-5*0,6*0,3-14*0,6*0,5"odpočet za skálu<br>3*24,6+4,7*13+5,4*9+7,875*16,7" skutečnost na severní, jižní, východní straně<br>4,7*18,4"západní strana<br>-263,807"odpočet ze zadání<br>Součet | m3 | 112,786         | 680,00          | 76 694,48         | 1,00000       | 7               |
| 3                              | 001 | 138511101    | Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě II do 1000 mm v hornině třídy léžitečnosti III skupiny 6<br>24,9<br>Součet   | m3 | 24,900          | 2 409,20        | 59 989,08         | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| <b>Celkem</b>                  |     |              |  |    |                 |                 | <b>144 643,56</b> |               |                 |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>   |   | číslo ZL: 4 |
|---|---|-------------|
| Název projektu:   | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem |             |
| Zhotovitel:   | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861  |             |
| Objednatel:   | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546   |             |
| Změnový list vystavil:  | Jiří Švub   |             |
| Datum:  | 11.10.2023  |             |
| <p>Předmět změny: zakončení hydroizolace a ochrana soklu</p> <p>Objekt: Administrativní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Projektant na základě situace na stavbě navrhl jiné řešení zakončení soklu budovy vč. ochrany geotextílií místo nopovou</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b></p> <p>Rozpočet – ZL 4</p> |   |             |
| Cena méněprací bez DPH:   | Cena víceprací bez DPH:   |             |
| <b>-27 662,01 Kč</b>  | <b>27 647,24 Kč</b>   |             |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:   |             |
| <b>-14,77 Kč</b>  | <b>Bez dopadu do termínu</b>  |             |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.   |   |             |
| Za objednatele:<br>Ing. Libor Žilka<br>Datum: 28.10.2023  | Za zhotovitele:<br>Jiří Švub<br>Datum:  |             |
| Za autorský dozor:<br>Ing. Pavel Hon<br>Datum:  | Za technický dozor stavebníka<br>Martin Hynek<br>Datum:   |             |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|               |   |            |            |
|---------------|---|------------|------------|
| Název stavby  | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO       |            |
| Název objektu | Administrativní budova  | EČO        |            |
| Název části   | ZL č. 4 ukončení a ochrana hydroizolace soklu   | Místo      |            |
| Objednatel    | Královéhradecký kraj  | IČO        | 70889546   |
| Projektant    |   | DIČ        | CZ70889546 |
| Zhotovitel    |   |            |            |
| Zpracoval     |   |            |            |
|               | Rozpočet číslo  | Dne        | CZ-CPV     |
|               |   | 11.10.2023 | CZ-CPA     |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady | B         | Doplňkové náklady   | C    | Náklady na umístění stavby |
|----|------------------------|-----------|---------------------|------|----------------------------|
| 1  | HSV<br>Dodávky         | 5 322,75  | 8 Práce přesčas     | 0,00 | 13 Zařízení staveniště     |
| 2  | Montáž                 | 5 390,09  | 9 Bez pevné podl.   | 0,00 | 14 Projektové práce        |
| 3  | PSV<br>Dodávky         | -1 771,20 | 10 Kulturní památka | 0,00 | 15 Územní vlivy            |
| 4  | Montáž                 | -8 956,41 | 11                  | 0,00 | 16 Provozní vlivy          |
| 5  | "M"<br>Dodávky         |           |                     |      | 17 Jiné VRN                |
| 6  | Montáž                 |           |                     |      | 18 VRN z rozpočtu          |
| 7  | ZRN (ř. 1-6)           | -14,77    | 12 DN (ř. 8-11)     |      | 19 VRN (ř. 13-18)          |
| 20 | HZS                    |           | 21 Kompl. činnost   |      | 22 Ostatní náklady         |

|   |  |        |               |             |            |                                   |  |  |  |           |      |  |  |          |      |        |  |                     |  |  |  |                   |  |  |               |
|---|--|--------|---------------|-------------|------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------|------|--|--|----------|------|--------|--|---------------------|--|--|--|-------------------|--|--|---------------|
| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b> | <b>D Celkem bez DPH -14,77</b>   |        |               |             |            |                                   |  |  |  |           |      |  |  |          |      |        |  |                     |  |  |  |                   |  |  |               |
|   | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">DPH</td> <td style="width: 10%;">%</td> <td style="width: 40%;">Základ daně</td> <td style="width: 40%;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti</td> </tr> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">-14,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-14,77</b></td> </tr> </table> | DPH    | %             | Základ daně | DPH celkem | Režim přenesení daňové povinnosti |  |  |  | snižovaná | 15,0 |  |  | základní | 21,0 | -14,77 |  | Daň odvede zákazník |  |  |  | <b>Cena s DPH</b> |  |  | <b>-14,77</b> |
|   | DPH  | %      | Základ daně   | DPH celkem  |            |                                   |  |  |  |           |      |  |  |          |      |        |  |                     |  |  |  |                   |  |  |               |
|   | Režim přenesení daňové povinnosti  |        |               |             |            |                                   |  |  |  |           |      |  |  |          |      |        |  |                     |  |  |  |                   |  |  |               |
|   | snižovaná  | 15,0   |               |             |            |                                   |  |  |  |           |      |  |  |          |      |        |  |                     |  |  |  |                   |  |  |               |
| základní                                  | 21,0   | -14,77 |               |             |            |                                   |  |  |  |           |      |  |  |          |      |        |  |                     |  |  |  |                   |  |  |               |
| Daň odvede zákazník                       |  |        |               |             |            |                                   |  |  |  |           |      |  |  |          |      |        |  |                     |  |  |  |                   |  |  |               |
| <b>Cena s DPH</b>                         |  |        | <b>-14,77</b> |             |            |                                   |  |  |  |           |      |  |  |          |      |        |  |                     |  |  |  |                   |  |  |               |
| <b>E Přípočty a odpočty</b>               |  |        |               |             |            |                                   |  |  |  |           |      |  |  |          |      |        |  |                     |  |  |  |                   |  |  |               |
| Dodá zadavatel                            |  |        |               |             |            |                                   |  |  |  |           |      |  |  |          |      |        |  |                     |  |  |  |                   |  |  |               |
| Klouzavá doložka                          |  |        |               |             |            |                                   |  |  |  |           |      |  |  |          |      |        |  |                     |  |  |  |                   |  |  |               |
| Zvýhodnění                                |  |        |               |             |            |                                   |  |  |  |           |      |  |  |          |      |        |  |                     |  |  |  |                   |  |  |               |



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Kralové nad Labem

**Objekt:** Administrativní budova

**Část:** ZL č. 4 ukončení a ochrana hydroizolace soklu

**Objednatel:** Královéhradecký kraj



**Zhotovitel:** ASJ s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 11. 10. 2023

| Č                                      | KCN | Kód položky  | Popis  | MJ | Množství celkem             | Cena jednotková | Cena celkem      | Index na cenu | Cenová soustava |
|--|-----|--------------|--|----|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>         |     |              |  |    |                             |                 | <b>-14,77</b>    |               |                 |
| <b>711 Izolace proti vodě</b>          |     |              |  |    |                             |                 | <b>1 756,43</b>  |               |                 |
| 1                                      | R   | 711823121RT5 | Montáž rypcové fólie svisle včetně odvěvy fólie DEKDREN NB                           | m2 | -173,538                    | 85,00           | -14 750,73       | 1,00000       |                 |
| 2                                      | 002 | 213141131    | Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m                      | m2 | 173,538                     | 32,38           | 5 619,16         | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
|  |     |              |  |    | 173,538                     |                 | 173,538          |               |                 |
| 3                                      | 693 | 69311081     | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2             | m2 | 205,556                     | 24,78           | 5 093,68         | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
|  |     |              |  |    | 173,538 * 1,1845            |                 | 205,556          |               |                 |
| 4                                      | R   | 711823129RRR | Montáž ukončovací listy k nopové fólii včetně nerezové listy                         | m  | -75,000                     | 145,00          | -10 875,00       | 1,00000       |                 |
| 5                                      | R   | 711212015RT1 | Stěrka hydroizolační bitumenová Superflex D. penetrace                               | m2 | 14,112                      | 1 200,00        | 16 934,40        | 1,00000       |                 |
|  |     |              |  |    | (22,8*14,48+22,8*10,48)*0,2 |                 | 14,112           |               |                 |
|  |     |              |  |    | Součet                      |                 | 14,112           |               |                 |
| 6                                      | 711 | 998711201    | Přesun hmot procentni pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | %  | -86,913                     | 3,05            | -265,08          | 1,00000       | CS ÚRS 2023 01  |
| <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b> |     |              |  |    |                             |                 | <b>-1 771,20</b> |               |                 |
| 7                                      | R   | 771577133RRR | Lišta nerezová včetně montáže, K1  | m  | -120,000                    | 14,76           | -1 771,20        | 1,00000       |                 |
| <b>Celkem</b>                          |     |              |  |    |                             |                 | <b>-14,77</b>    |               |                 |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>   |   | číslo ZL: 5  |
|---|---|--|
| Název projektu:   | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem |  |
| Zhotovitel:   | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861   |  |
| Objednatel:   | Královehradecký kraj, IČ: 70889546 DIČ: CZ70889546  |  |
| Změnový list vystavil:  | Jiří Švub   |  |
| Datum:  | 01.11.2023  |  |
| <p>Předmět změny: podlaha suterénu</p> <p>Objekt: Administrativní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po odstranění stávající skladby podlahy sklepa bylo zjištěno skalnaté podloží, kterým prosakuje voda, projektant navrhl novou skladbu podlahy doplněnou o vnitřní drenáž s geotextilií. Byla změněno zařazení zeminy dle skutečnosti na stavbě.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b></p> <p>Rozpočet – ZL 5</p> |   |  |
| Cena méněprací bez DPH:   | -116 220,-Kč  | Cena víceprací bez DPH:  |
|   |   | 278 052,83 Kč  |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | 161 832,83 Kč   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  |
|   |   | <b>Bez dopadu do termínu</b>   |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.   |   |  |
| Za objednatele:   |                                | Za zhotovitele:  |
| Ing. Libor Žilka  |   | Jiří Švub  |
| Datum: 28.11.2023   |   | Datum:   |
| Za autorský dozor:  |   | Za technický dozor stavebníka  |
| Ing. Pavel Hon  |   | Martin Hynek   |
| Datum:   |   | Datum:  |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |  |          |             |
|----------------|--|----------|-------------|
| Název stavby   | Sanace suteréních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO     |             |
| Název objektu  | Administrativní budova   | ECO      |             |
| Název části    | ZL č. 5 podlaha suterénu   | Místo    |             |
| Objednatel     | Královéhradecký kraj   | IČO      | DIČ         |
| Projektant     |  | 70889546 | CZ70889546  |
| Zhotovitel     |  | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval      |  |          |             |
| Rozpočet číslo | Dne  | CZ-CPV   |             |
|                | 01.11.2023   | CZ-CPA   |             |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |    | C Náklady na umístění stavby |      |    |                     |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|------------------------------|------|----|---------------------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 7 288,77            | 8  | Práce přesčas                | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |
| 2                        |              | Montáž  | 144 084,06          | 9  | Bez pevné podl.              | 0,00 | 14 | Projektové práce    |
| 3                        | PSV          | Dodávky |                     | 10 | Kulturní památka             | 0,00 | 15 | Územní vlivy        |
| 4                        |              | Montáž  | 10 460,00           | 11 |                              | 0,00 | 16 | Provozní vlivy      |
| 5                        | "M"          | Dodávky |                     |    |                              |      | 17 | Jiné VRN            |
| 6                        |              | Montáž  |                     |    |                              |      | 18 | VRN z rozpočtu      |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 161 832,83          | 12 | DN (ř. 8-11)                 |      | 19 | VRN (ř. 13-18)      |
| 20                       | HZS          |         |                     | 21 | Kompl. činnost               |      | 22 | Ostatní náklady     |

| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b> | <b>D Celkem bez DPH</b> 161 832,83  |      |                   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
|---|---|------|-------------------|-------------|------------|------------------------------------|--|--|--|---------|------|--|--|----------|------|------------|--|----------------------|--|--|--|-------------------|--|--|-------------------|
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>161 832,83</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>161 832,83</b></td> </tr> </tbody> </table> | DPH  | %                 | Základ daně | DPH celkem | Režim přenesení daňové povinnosti: |  |  |  | snížená | 15,0 |  |  | základní | 21,0 | 161 832,83 |  | Daň odvede zákazník. |  |  |  | <b>Cena s DPH</b> |  |  | <b>161 832,83</b> |
|   | DPH   | %    | Základ daně       | DPH celkem  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
|   | Režim přenesení daňové povinnosti:  |      |                   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
|   | snížená   | 15,0 |                   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
|   | základní  | 21,0 | 161 832,83        |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| Daň odvede zákazník.                      |   |      |                   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| <b>Cena s DPH</b>                         |   |      | <b>161 832,83</b> |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| <b>E Přípočty a odpočty</b>               |   |      |                   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| Dodá zadavatel                            |   |      |                   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| Klouzavá doložka                          |   |      |                   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| Zvýhodnění                                |   |      |                   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

**Objekt:** Administrativní budova

**Část:** ZL č. 5 podlaha suterénu

**Objednatel:** Královéhradecký kraj

**Zhotovitel:** ASJ s r o

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 01.11.2023

| Č.                                       | KCN | Kód položky  | Popis  | MJ | Množství celkem                         | Cena jednotková | Cena celkem       | Index na cenu | Cenová soustava |
|--|-----|--------------|--|----|---|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>           |     |              |  |    |   |                 | <b>152 935,53</b> |               |                 |
| <b>1 Zemní práce</b>                     |     |              |  |    |   |                 | <b>101 556,33</b> |               |                 |
| 1  | R   | 11900422R00  | Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů<br>5<br>Součet   | m  | 5,000<br>5,000<br>5,000                 | 407,09          | 2 035,45          | 1,00000       | 5               |
| 2  | R   | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3<br>-191*0,15<br>Součet  | m3 | -28,650<br>-28,650<br>-28,650           | 1 860,00        | -53 289,00        | 1,00000       | 8               |
| 3  | 001 | 138511101    | Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě II do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6<br>191*0,15<br>Součet | m3 | 28,650<br>28,650<br>28,650              | 2 409,20        | 69 023,58         | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| 4  | 001 | 174253301    | Zásyp rýh pro drény hl do 1.C m  | m  | 95,000                                  | 37,54           | 3 566,30          | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| 5  | R   | 63157005R00  | Násyp z kameniva těž. prarého tř. 22-32 (kačirku)<br>*91*0,15  | m3 | 28,650<br>28,650                        | 2 800,00        | 80 220,00         | 1,00000       | 26              |
| <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>    |     |              |  |    |   |                 | <b>51 097,46</b>  |               |                 |
| 6  | 002 | 211971110    | Zřízení opláštění žebor nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2<br>63,3*0,5<br>Součet                   | m2 | 31,650<br>31,650<br>31,650              | 25,46           | 805,81            | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| 7  | 693 | 69311168     | geotextilie PP s ÚV stabilizací 150g/m2<br>31,65*1,1<br>Součet   | m2 | 41,238<br>34,815<br>34,815              | 12,31           | 507,64            | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| 8  | R   | 212850001RA0 | Drenáž po celé zák. acu objektu z dren. trub d 100 mm<br>65<br>Součet  | m  | 95,000<br>95,000<br>95,000              | 432,00          | 41 040,00         | 1,20000       | 25              |
| 9  | 002 | 213141111    | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m   | m2 | 191,000                                 | 16,95           | 3 237,45          | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| 10                                       | RTX | RTX 69366206 | Netkaná geotextilie MOKRUTEX HQ PES 150<br>95*0,5*1,1<br>191,*1,1<br>Součet  | m2 | 310,754<br>52,250<br>210,100<br>262,350 | 17,72           | 5 506,56          | 0,76000       | cs ÚRS 2023 01  |
| <b>99 Staveništní přesun hmot</b>        |     |              |  |    |   |                 | <b>281,74</b>     |               |                 |
| 11                                       | R   | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m nošením  | t  | 0,774                                   | 364,00          | 281,74            | 1,00000       | 86              |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>           |     |              |  |    |   |                 | <b>8 897,30</b>   |               |                 |
| <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b> |     |              |  |    |   |                 | <b>-1 562,70</b>  |               |                 |
| 12                                       | R   | 631312511RM1 | Mazanira betonova tl. 5 - 8 cm C 12/15 z betonu prostého<br>191*0,07   | m3 | 13,370<br>13,370                        | 4 590,00        | 61 368,30         | 1,00000       | 56              |
| 13                                       | R   | 632441042R00 | Podl. anhydritový, plocha do 500 m2, l. 35 mm  | m2 | -190,700                                | 330,00          | -62 931,00        | 1,00000       | 60              |
| <b>721 Vnitřní kanalizace</b>            |     |              |  |    |   |                 | <b>10 460,00</b>  |               |                 |
| 14                                       | R   | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ežalé) v zemi D 110 x 3,2 mm<br>20*vnitřní drenáže  | m  | 20,000<br>20,000                        | 523,00          | 10 460,00         | 1,00000       | 101             |
| <b>Celkem</b>                            |     |              |  |    |   |                 | <b>161 832,83</b> |               |                 |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>  |   | číslo ZL: 6   |
|--|---|---|
| Název projektu:  | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem |   |
| Zhotovitel:  | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861  |   |
| Objednatel:  | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546   |   |
| Změnový list vystavil:   | Jiří Švub   |   |
| Datum:   | 01.11.2023  |   |
| <p><b>Předmět změny: šachty</b></p> <p>Objekt: Administrativní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Změnový list doplňuje v rozpočtu chybějící šachty a zřízení opláštění drenážní vrstvy trativodů které je v projektové dokumentaci ( VV neobsahoval)</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b></p> <p>Rozpočet – ZL 6</p> |   |   |
| Cena méněprací bez DPH:  |   | Cena víceprací bez DPH:                                 |
| 0,-Kč  |   | 46 752,06 Kč  |
| Výsledná cena změny bez DPH:   |   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                     |
| 46 752,06 Kč   |   | Bez dopadu do termínu                                   |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.  |   |   |
| Za objednatele:<br>Ing. Libor Žilka<br>Datum: 27.1.2024  |   | Za zh<br>Datum  |
| Za autorský dozor:<br>Ing. Pavel Hon<br>Datum:   |   | Za technický dozor stavebníka<br>Martin Hynek<br>Datum: |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|               |   |            |             |
|---------------|---|------------|-------------|
| Název stavby  | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO       |             |
| Název objektu | Administrativní budova  | ECO        |             |
| Název části   | ZL č. 6 chybějící šachty  | Místo      |             |
| Objednatel    | Královéhradecký kraj  | IČO        | DIČ         |
| Projektant    |   | 70889546   | CZ70889546  |
| Zhotovitel    |   |            |             |
| Zpracoval     | ASJ s.r.o.  | 25281861   | CZ 25281861 |
|               | Rozpočet číslo  | Dne        | CZ-CPV      |
|               |   | 01.11.2023 | CZ-CPA      |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady | B  | Doplňkové náklady     | C  | Náklady na umístění stavby |
|----|------------------------|----|-----------------------|----|----------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 37 549,48  | 8  | Práce přesčas 0,00    | 13 | Zařízení staveniště        |
| 2  | Montáž 9 202,58        | 9  | Bez pevné podl. 0,00  | 14 | Projektové práce           |
| 3  | PSV Dodávky            | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy               |
| 4  | Montáž                 | 11 |                       | 16 | Provozní vlivy             |
| 5  | "M" Dodávky            |    |                       | 17 | Jiné VRN                   |
| 6  | Montáž                 |    |                       | 18 | VRN z rozpočtu             |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) 46 752,06 | 12 | DN (ř. 8-11)          | 19 | VRN (ř. 13-18)             |
| 20 | HZS                    | 21 | Kompl. činnost        | 22 | Ostatní náklady            |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**D Celkem bez DPH 46 752,06**

| DPH                                | %    | Základ daně | DPH celkem       |
|------------------------------------|------|-------------|------------------|
| Režim přenesení daňové povinnosti: |      |             |                  |
| snížená                            | 15,0 |             |                  |
| základní                           | 21,0 | 46 752,06   |                  |
| Daň odvede zákazník.               |      |             |                  |
| <b>Cena s DPH</b>                  |      |             | <b>46 752,06</b> |

**E Přípočty a odpočty**

|                  |  |
|------------------|--|
| Dodá zadavatel   |  |
| Klouzavá doložka |  |
| Zvýhodnění       |  |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

**Objekt:** Administrativní budova

**Část:** ZL č. 6 chybějící šachty

**Objednatel:** Královéhradecký kraj

**Zhotovitel:** ASJ s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 01.11.2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cert. | Cenná scustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 46 752,06**

**2 Základy a zvláštní zakládání 6 405,82**





|   |     |           |  |    |         |       |          |         |                |
|---|-----|-----------|--|----|---------|-------|----------|---------|----------------|
| 1 | 002 | 211971110 | Zřízení opláštění žebér nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2<br>(22,8+14,48+22,8+14,48)*2<br>Součet | m2 | 149,120 | 25,46 | 3 796,60 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
|   |     |           |  |    |         |       | 149,120  |         |                |
|   |     |           |  |    |         |       | 149,120  |         |                |
| 2 | 693 | 69311168  | geotextilie PP s UV stabilizací 150g/m2<br>149,12*1,2<br>Součet  | m2 | 211,959 | 12,31 | 2 609,22 | 0,76000 | cs ÚRS 2023 01 |
|   |     |           |  |    |         |       | 178,944  |         |                |
|   |     |           |  |    |         |       | 178,944  |         |                |

**8 Trubní vedení 40 346,24**

|    |     |           |   |     |        |          |           |         |                |
|----|-----|-----------|---|-----|--------|----------|-----------|---------|----------------|
| 3  | 271 | 894812007 | Revizní a čističí šachta z PP šachtové dno DN 400/150<br>přímý lok  | kus | 1,000  | 1 177,20 | 1 177,20  | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 4  | 271 | 894812033 | Revizní a čističí šachta z PP DN 400 šachtová roura<br>kroužková bez hrdlí světlé hloubky 2000 mm                                   | kus | 1,000  | 1 459,20 | 1 459,20  | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 5  | 271 | 894812041 | Příplatek k rourám revizní a čističí šachty z PP DN 400<br>za užitnutí šachtové roury   | kus | 1,000  | 65,59    | 65,59     | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 6  | 271 | 894812062 | Revizní a čističí šachta z PP DN 400 poklop litinový s<br>betonovým rámem pro řízení zařízení B125                                  | kus | 1,000  | 3 910,00 | 3 910,00  | 1,00000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 7  | 271 | 895270012 | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr<br>315 mm pro drenáže budov bez lapače písků užitné<br>výšky 650 mm          | kus | 7,000  | 1 132,40 | 7 926,80  | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 8  | 271 | 895270021 | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr<br>315 mm pro drenáže budov šachtové prodloužení světlé<br>hloubky 800 mm    | kus | 14,000 | 580,64   | 8 128,96  | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 9  | 271 | 895270037 | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr<br>315 mm pro drenáže budov redukce DN 200/100-#0                            | kus | 14,000 | 139,84   | 1 957,76  | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 10 | 271 | 895270041 | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr<br>315 mm pro drenáže budov poklop hliníkový s aretací                       | kus | 7,000  | 2 188,80 | 15 321,60 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 11 | 271 | 895270067 | Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z<br>PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov za<br>užitnutí šachtové roury | kus | 7,000  | 65,59    | 459,13    | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |

**Celkem 46 752,06**



| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>   |   | číslo ZL: 7  |
|---|---|--|
| Název projektu:   | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem |  |
| Zhotovitel:   | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861   |  |
| Objednatel:   | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546   |  |
| Změnový list vystavil:  | Jiří Švub   |  |
| Datum:  | 01.11.2023  |  |
| <p><b>Předmět změny: úprava dveřních otvorů</b></p> <p>Objekt: Administrativní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po úpravě skladby podlahy sklepa (ZL č.5) je nutné upravit výšku nadpraží vnitřních dveří, pro požadovanou úpravu dispozice je nutné přesunout dveřní otvor a odečíst dveřní zárubeň s dveřmi.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b></p> <p>Rozpočet – ZL 7</p> |   |  |
| Cena méněprací bez DPH:   |   | Cena víceprací bez DPH:  |
| <b>-11 913,21,-Kč</b>   |   | <b>104 896,68 Kč</b>   |
| Výsledná cena změny bez DPH:  |   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  |
| <b>92 983,47 Kč</b>   |   | <b>Bez dopadu do termínu</b>   |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.   |   |  |
| Za objednatele:   |                                | Za zhotovitele:  |
| Ing. Libor Žilka  |   | Jiří Švub  |
| Datum: 2.8.2023   |   | Datum:   |
| Za autorský dozor:  |   | Za technický dozor stavebníka  |
| Ing. Pavel Hon  |   | Martin Hynek   |
| Datum:   |   | Datum:  |



# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |   |          |             |
|----------------|---|----------|-------------|
| Název stavby   | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO     |             |
| Název objektu  | Administrativní budova  | EČO      |             |
| Název části    | ZL č. 7 oprava dveřních otvorů  | Místo    |             |
| Objednatel     | Královéhradecký kraj  | IČO      | DIČ         |
| Projektant     |   | 70889546 | CZ70889546  |
| Zhotovitel     |   | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval      | ASJ s.r.o.  |          |             |
| Rozpočet číslo | Dne   | CZ-CPV   |             |
|                | 01.11.2023  | CZ-CPA   |             |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |    |                  | C Náklady na umístění stavby |    |                     |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|------------------|------------------------------|----|---------------------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 53 738,85           | 8  | Práce přesčas    | 0,00                         | 13 | Zařízení staveniště |
| 2                        |              | Montáž  | 48 504,43           | 9  | Bez pevné podl.  | 0,00                         | 14 | Projektové práce    |
| 3                        | PSV          | Dodávky | -8 912,00           | 10 | Kulturní památka | 0,00                         | 15 | Územní vlivy        |
| 4                        |              | Montáž  | -347,81             | 11 |                  | 0,00                         | 16 | Provozní vlivy      |
| 5                        | "M"          | Dodávky |                     |    |                  |                              | 17 | Jiné VRN            |
| 6                        |              | Montáž  |                     |    |                  |                              | 18 | VRN z rozpočtu      |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 92 983,47           | 12 | DN (ř. 8-11)     |                              | 19 | VRN (ř. 13-18)      |
| 20                       | HZS          |         |                     | 21 | Kompl. činnost   |                              | 22 | Ostatní náklady     |

|  |   |                         |            |                  |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|--|---|-------------------------|------------|------------------|--|------------------|-----|---|-------------|------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|---------|------|--|--|--|----------|------|-----------|--|--|----------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|------------------|-----------------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b><br><div style="background-color: gray; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>92 983,47</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">DPH</td> <td style="width: 10%;">%</td> <td style="width: 20%;">Základ daně</td> <td colspan="2" style="width: 55%;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>92 983,47</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>92 983,47</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Dodá zadavatel</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Klouzavá doložka</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Zvýhodnění</td> </tr> </table> | <b>D Celkem bez DPH</b> |            |                  |  | <b>92 983,47</b> | DPH | % | Základ daně | DPH celkem |  | Režim přenesení daňové povinnosti: |  |  |  |  | snížená | 15,0 |  |  |  | základní | 21,0 | 92 983,47 |  |  | Daň odvede zákazník. |  |  |  |  | <b>Cena s DPH</b> |  |  |  | <b>92 983,47</b> | <b>E Přípočty a odpočty</b> |  |  |  |  | Dodá zadavatel |  |  |  |  | Klouzavá doložka |  |  |  |  | Zvýhodnění |  |  |  |  |
| <b>D Celkem bez DPH</b>  |   |                         |            | <b>92 983,47</b> |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| DPH  | %   | Základ daně             | DPH celkem |                  |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| Režim přenesení daňové povinnosti:   |   |                         |            |                  |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| snížená  | 15,0  |                         |            |                  |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| základní   | 21,0  | 92 983,47               |            |                  |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| Daň odvede zákazník.   |   |                         |            |                  |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| <b>Cena s DPH</b>  |   |                         |            | <b>92 983,47</b> |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| <b>E Přípočty a odpočty</b>  |   |                         |            |                  |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| Dodá zadavatel   |   |                         |            |                  |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| Klouzavá doložka   |   |                         |            |                  |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| Zvýhodnění   |   |                         |            |                  |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

**Objekt:** Administrativní budova

**Část:** ZL č. 7 oprava dveřních otvorů

**Objednatel:** Královéhradecký kraj


**Zhotovitel:** ASJ s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 01.11.2023

| Č             | KCN | Kód položky  | Popis   | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       | Index na cenu | Cenová scuslava |
|---------------|-----|--------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>HSV</b>    |     |              | <b>Práce a dodávky HSV</b>  |     |                 |                 | <b>92 983,47</b>  |               |                 |
| <b>3</b>      |     |              | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>  |     |                 |                 | <b>76 077,59</b>  |               |                 |
| 1             | 014 | 310239211    | Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC<br>0,9*0,3*2" dveře<br>2*2*0,3" obezdívka okolo dveří do sklepa<br>Součet    | m3  | 1,740           | 5 388,40        | 9 375,82          | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| 2             | 014 | 317234410    | Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC<br>0,1*(0,9*0,65*4+1*0,65*3)   | m3  | 0,429           | 6 429,60        | 2 758,30          | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| 3             | 011 | 317318131    | Tlaková zóna ocelových překladů o výšce 16,7 cm z betonu tř. C 16/20 š 24 cm  | ks  | 24,000          | 617,88          | 14 829,12         | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| 4             | 011 | 317941123    | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm<br>1,5*6*4*15.8/1000<br>Součet                  | l   | 0,569           | 8 512,00        | 4 843,38          | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| 5             | 130 | 1301071B     | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160<br>0,569*1,08<br>Součet  | l   | 0,615           | 36 404,00       | 22 388,46         | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| 6             | 011 | 346244361    | Zazdívká o tl 65 mm rýh. nik nebo kapes z cihel pálených  | m2  | 19,800          | 494,76          | 9 796,25          | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| 7             | 011 | 346244371    | Zazdívká o tl 40 mm rýh. nik nebo kapes z cihel pálených  | m2  | 12,500          | 790,40          | 9 880,00          | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| 8             | 011 | 346244381    | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami<br>1,2*7*2*0,2  | m2  | 3,360           | 856,84          | 2 206,31          | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| <b>96</b>     |     |              | <b>Bourání konstrukci</b>   |     |                 |                 | <b>1 330,98</b>   |               |                 |
| 9             | R   | 971033651R00 | Vybourání otv. zeď cihel pl 4 m2, tl 60 cm, MVC<br>1*0,45*2<br>Součet   | m3  | 0,900           | 1 478,87        | 1 330,98          | 1,00000       | 81              |
| <b>99</b>     |     |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>  |     |                 |                 | <b>5 071,61</b>   |               |                 |
| 10            | R   | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v 6 m. nošením   | l   | 13,933          | 364,00          | 5 071,61          | 1,00000       | 86              |
| <b>762</b>    |     |              | <b>Konstrukce tesařské</b>  |     |                 |                 | <b>-11 913,21</b> |               |                 |
| 11            | R   | 65330423R    | Zárubeň ocelová YH150 800x1970x150 P ZAKO pro přesné zdění, bez drážky, pevré přivařené závěsy  | kus | -1,000          | 1 800,00        | -1 800,00         | 1,00000       | 62              |
| 12            | R   | 642942111R00 | Osazení zarubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2   | kus | 1,000           | 853,40          | -853,40           | 2,00000       | 61              |
| 13            | R   | 762621120R00 | Montáž dveří tesařských jednokřídlových<br>-0,8*2<br>Součet   | m2  | -1,600          | 217,38          | -347,81           | 2,00000       | 120             |
| 14            | 611 | 61160103R    | Dveře vnitřní hladké plné 1kr 80x197 bílé   | kus | -1,000          | 8 912,00        | -8 912,00         | 1,00000       | 121             |
| <b>9</b>      |     |              | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>  |     |                 |                 | <b>22 416,50</b>  |               |                 |
| 15            | 013 | 973031346    | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm  | kus | 12,000          | 440,04          | 5 280,48          | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| 16            | 013 | 974031668    | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm<br>1,2*2*7  | m   | 16,800          | 351,88          | 5 911,58          | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| 17            | 005 | 977151124    | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů Ø přes 150 do 180 mm<br>0,8"z interieru pro drenáž<br>1,8" přes kanál<br>0,1" do šachty<br>Součet | m   | 2,700           | 4 157,20        | 11 224,44         | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| <b>Celkem</b> |     |              |   |     |                 |                 | <b>92 983,47</b>  |               |                 |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>   |   | číslo ZL: 8   |  |
|---|---|---|--|
| Název projektu:   | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem |   |  |
| Zhotovitel:   | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861  |   |  |
| Objednatel:   | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546   |   |  |
| Změnový list vystavil:  | Jiří Švub   |   |  |
| Datum:  | 11.10.2023  |   |  |
| <p><b>Předmět změny: změny složení komunikace</b></p> <p>Objekt: Hlavní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po odstranění asfaltové vrstvy se zjistilo že podkladem komunikace je betonová stabilizace. Projektant upravil skladbu dle stávajícího stavu, byl doplněn chybějící vodící proužek. (VV neobsahoval, PD nepředpokládala)</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b><br/>Rozpočet – ZL 8</p> |   |   |  |
| Cena méněprací bez DPH:   |   | Cena víceprací bez DPH:   |  |
| <b>-36 575,-Kč</b>  |   | <b>119 379,57 Kč</b>  |  |
| Výsledná cena změny bez DPH:  |   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:   |  |
| <b>82 804,57 Kč</b>   |   | <b>Bez dopadu do termínu</b>  |  |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.   |   |   |  |
| Za objednatele:<br>Ing. Libor Žilka<br>Datum: 28.10.23  |   | Za zhotovitele:<br>Jiří Švub<br>Datum:  |  |
| <br>  |   |  |  |
| Za autorský dozor:<br>Ing. Pavel Hon<br>Datum:  |   | Za technický dozor stavebníka<br>Martin Hynek<br>Datum:                               |  |
|    |   |  |  |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |   |        |        |
|----------------|---|--------|--------|
| Název stavby   | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO   |        |
| Název objektu  | Hlavní budova   | ECO    |        |
| Název části    | ZL č.08 komunikace  | Místo  |        |
| Objednatel     |   | IČO    | DIČ    |
| Projektant     |   |        |        |
| Zhotovitel     |   |        |        |
| Zpracoval      |   |        |        |
| Rozpočet číslo |   | Dne    | CZ-CPV |
|                | 11.10.2023  | CZ-CPA |        |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady | B  | Doplňkové náklady     | C  | Náklady na umístění stavby |
|----|------------------------|----|-----------------------|----|----------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 54 901,52  | 8  | Práce přesčas 0,00    | 13 | Zařízení staveniště        |
| 2  | Montáž 27 903,05       | 9  | Bez pevné podl. 0,00  | 14 | Projektové práce           |
| 3  | PSV Dodávky            | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy               |
| 4  | Montáž                 | 11 |                       | 16 | Provozní vlivy             |
| 5  | "M" Dodávky            |    |                       | 17 | Jiné VRN                   |
| 6  | Montáž                 |    |                       | 18 | VRN z rozpočtu             |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) 82 804,57 | 12 | DN (ř. 8-11)          | 19 | VRN (ř. 13-18)             |
| 20 | HZS                    | 21 | Kompl. činnost        | 22 | Ostatní náklady            |

|  |   |                         |                  |            |                                 |                                    |  |              |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
|--|---|-------------------------|------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------|--|---------------|-----------|----------------------|--|-------------------|------------------|-----------------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|
| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b><br><br><div style="background-color: gray; width: 100px; height: 100px; margin: 20px auto;"></div> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>82 804,57</b></td> </tr> <tr> <td><b>DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>% Základ daně DPH celkem</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená 15,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">82 804,57</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>82 804,57</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table> | <b>D Celkem bez DPH</b> | <b>82 804,57</b> | <b>DPH</b> | <b>% Základ daně DPH celkem</b> | Režim přenesení daňové povinnosti: |  | snížená 15,0 |  | základní 21,0 | 82 804,57 | Daň odvede zákazník. |  | <b>Cena s DPH</b> | <b>82 804,57</b> | <b>E Přípočty a odpočty</b> |  | Dodá zadavatel |  | Klouzavá doložka |  | Zvýhodnění |  |
| <b>D Celkem bez DPH</b>  | <b>82 804,57</b>  |                         |                  |            |                                 |                                    |  |              |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| <b>DPH</b>   | <b>% Základ daně DPH celkem</b>   |                         |                  |            |                                 |                                    |  |              |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| Režim přenesení daňové povinnosti:   |   |                         |                  |            |                                 |                                    |  |              |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| snížená 15,0   |   |                         |                  |            |                                 |                                    |  |              |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| základní 21,0  | 82 804,57   |                         |                  |            |                                 |                                    |  |              |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| Daň odvede zákazník.   |   |                         |                  |            |                                 |                                    |  |              |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| <b>Cena s DPH</b>  | <b>82 804,57</b>  |                         |                  |            |                                 |                                    |  |              |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| <b>E Přípočty a odpočty</b>  |   |                         |                  |            |                                 |                                    |  |              |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| Dodá zadavatel   |   |                         |                  |            |                                 |                                    |  |              |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| Klouzavá doložka   |   |                         |                  |            |                                 |                                    |  |              |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| Zvýhodnění   |   |                         |                  |            |                                 |                                    |  |              |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

**Objekt:** Hlavní budova

**Část:** ZL č.08 komunikace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

| Č.   | KCN | Kód položky  | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem:     | Index na cenu | Cenná soustava |
|--|-----|--------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>               |     |              |  |    |                 |                 | <b>82 804,57</b> |               |                |
| <b>5 Komunikace pozemní</b>                  |     |              |  |    |                 |                 | <b>33 383,00</b> |               |                |
| 1  | 221 | 567120109    | Podklad ze směsi stmelene cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 100 mm                            | m2 | 175,000         | 190,76          | 33 383,00        | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01 |
| <b>1 Zemní práce</b>                         |     |              |  |    |                 |                 | <b>19 152,00</b> |               |                |
| 2  | 221 | 113107337    | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně                          | m2 | 175,000         | 318,44          | 55 727,00        | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01 |
| 3  | R   | 113107820R00 | Odstranění podkladu rad 50 m2, kam drčené tl 20 cm   | m2 | -175,000        | 209,00          | -36 575,00       | 1,00000       | 2              |
|  |     |              | -175   |    | -175,000        |                 |                  |               |                |
|  |     |              | Součet   |    | -175,000        |                 |                  |               |                |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |     |              |  |    |                 |                 | <b>30 269,57</b> |               |                |
| 4  | 221 | 915491211    | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | m  | 105,000         | 101,08          | 10 613,40        | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01 |
| 5  | 592 | 59218002     | krajník betonový silniční 500x250x100mm  | m  | 107,100         | 177,08          | 18 965,27        | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01 |
|  |     |              | 105 * 1,02   |    | 107,100         |                 |                  |               |                |
| 6  | 221 | 915499211    | Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm                  | m  | 105,000         | 6,58            | 690,90           | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01 |
| <b>Celkem</b>                                |     |              |  |    |                 |                 | <b>82 804,57</b> |               |                |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>  |   | číslo ZL: 9 |
|--|---|-------------|
| Název projektu:  | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem |             |
| Zhotovitel:  | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861  |             |
| Objednatel:  | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546   |             |
| Změnový list vystavil:   | Jiří Švub   |             |
| Datum:   | 11.10.2023  |             |
| <p><b>Předmět změny: zakončení hydroizolace a ochrana soklu</b></p> <p>Objekt: Hlavní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Projektant na základě situace na stavbě navrhl jiné řešení zakončení soklu budovy vč. ochrany geotextilií místo nopovou folií ( dle ZL č. 4 adm budova)</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b><br/>Rozpočet – ZL 9</p> |   |             |
| Cena méněprací bez DPH:  | Cena víceprací bez DPH:   |             |
| <b>-57 734,48,-Kč</b>  | <b>47 025,46 Kč</b>   |             |
| Výsledná cena změny bez DPH:   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:   |             |
| <b>-10 709,02 Kč</b>   | <b>Bez dopadu do termínu</b>  |             |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.  |   |             |
| Za objednatele:<br>Ing. Libor Žilka<br>Datum: 28.10.2023   | Za zhotovitele:<br>Jiří Švub<br>Datum:  |             |
| Za autorský dozor:<br>Ing. Pavel Hon<br>Datum:   | Za technický dozor stavebníka<br>Martin Hynek<br>Datum:   |             |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |   |          |             |
|----------------|---|----------|-------------|
| Název stavby   | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO     |             |
| Název objektu  | Hlavní budova   | EČO      |             |
| Název částí    | ZL č.09 ukončení a ochrana hydroizolace soklu   | Místo    |             |
| Objednatel     | Královéhradecký kraj  | IČO      | DIČ         |
| Projektant     |   | 70889546 | CZ70889546  |
| Zhotovitel     |   | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval      |   |          |             |
| Rozpočet číslo |   | Dne      |             |
|                |   |          |             |
|                |   | CZ-CPV   |             |
|                |   | CZ-CPA   |             |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady  | B  | Doplňkové náklady     | C  | Náklady na umístění stavby |
|----|-------------------------|----|-----------------------|----|----------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 9 297,64    | 8  | Práce přesčas 0,00    | 13 | Zařízení staveniště        |
| 2  | Montáž 9 415,28         | 9  | Bez pevné podl. 0,00  | 14 | Projektové práce           |
| 3  | PSV Dodávky -16 593,07  | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy               |
| 4  | Montáž -12 828,87       | 11 |                       | 16 | Provozní vlivy             |
| 5  | "M" Dodávky             |    |                       | 17 | Jiné VRN                   |
| 6  | Montáž                  |    |                       | 18 | VRN z rozpočtu             |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) -10 709,02 | 12 | DN (ř. 8-11)          | 19 | VRN (ř. 13-18)             |
| 20 | HZS                     | 21 | Kompl. činnost        | 22 | Ostatní náklady            |

| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>  | <b>D Celkem bez DPH -10 709,02</b>  |                |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
|--|---|----------------|-------------------|------------------|------------|------------------------------------|--|--|--|---------|------|--|--|----------|------|------------|--|----------------------|--|--|--|-------------------|--|--|-------------------|
|  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 40%;">Základ daně</th> <th style="width: 30%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-10 709,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>-10 709,02</b></td> </tr> </tbody> </table> | DPH            | %                 | Základ daně      | DPH celkem | Režim přenesení daňové povinnosti: |  |  |  | snížená | 15,0 |  |  | základní | 21,0 | -10 709,02 |  | Daň odvede zákazník. |  |  |  | <b>Cena s DPH</b> |  |  | <b>-10 709,02</b> |
|  | DPH   | %              | Základ daně       | DPH celkem       |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
|  | Režim přenesení daňové povinnosti:  |                |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
|  | snížená   | 15,0           |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| základní   | 21,0  | -10 709,02     |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| Daň odvede zákazník.   |   |                |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| <b>Cena s DPH</b>  |   |                | <b>-10 709,02</b> |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| <b>E Přípočty a odpočty</b>  |   |                |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table> |   | Dodá zadavatel |                   | Klouzavá doložka |            | Zvýhodnění                         |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| Dodá zadavatel   |   |                |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| Klouzavá doložka   |   |                |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| Zvýhodnění   |   |                |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

**Objekt:** Hlavní budova

**Část:** ZL č.09 ukončení a ochrana hydroizolace soklu

**Objednatel:** Královéhradecký kraj

**Zhotovitel:** ASJ s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 11. 10. 2023

| Č.                             | KCN | Kód položky  | Popis  | M.J | Množství celkem  | Cena jednotková | Cena celkem       | Index na cen.L | Cercová soustava |
|--------------------------------|-----|--------------|--|-----|------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b> |     |              |  |     |                  |                 | <b>-10 709,02</b> |                |                  |
| <b>711 Izolace proti vodě</b>  |     |              |  |     |                  |                 | <b>-10 709,02</b> |                |                  |
| 1                              | R   | 711823121RT5 | Montáž nové fólie svisté včetně dodávky fólie DEKDREN N8                             | m2  | -303,132         | 85,00           | -25 766,22        | 1,00000        | 85               |
| 2                              | 002 | 213141131    | Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m                      | m2  | 303,132          | 32,38           | 9 815,41          | 0,76000        | CS ÚRS 2023 01   |
| 3                              | 693 | 69311081     | geotextilie netkané separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2             | m2  | 359,060          | 24,78           | 8 897,51          | 0,76000        | CS ÚRS 2023 01   |
|                                |     |              |  |     | 303,132 * 1,1845 | 359,060         |                   |                |                  |
| 4                              | R   | 711212015RT1 | Stěrka hydroizolační bitumenová D2, penetrace (116,035)*0,2                          | m2  | 23,207           | 1 220,00        | 28 312,54         | 1,00000        | 84               |
|                                |     |              |  |     | (116,035)*0,2    | 23,207          |                   |                |                  |
| 5                              | R   | 711823129R00 | Montáž ukončovací lišty k nové fólii nerezová lišta                                  | m   | -116,035         | 125,00          | 14 504,38         | 1,00000        | 86               |
| 6                              | 553 | 55341820R    | Lišta ukončovací nerezová 2m   | m   | -127,639         | 130,00          | -16 593,07        | 1,00000        | 88               |
| 7                              | 711 | 698711201    | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | %   | -285,511         | 3,05            | -870,81           | 1,00000        | CS ÚRS 2023 01   |
| <b>Celkem</b>                  |     |              |  |     |                  |                 | <b>-10 709,02</b> |                |                  |



| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>  |   | <b>číslo ZL: 10</b>                                     |  |
|--|---|---|--|
| Název projektu:  | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem |   |  |
| Zhotovitel:  | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861   |   |  |
| Objednatel:  | Královehradecký kraj, IČ: 70889546 DIČ: CZ70889546  |   |  |
| Změnový list vystavil:   | Jiří Švub   |   |  |
| Datum:   | 11.10.2023  |   |  |
| <p><b>Předmět změny:</b> chybějící šachty, zásyp drenáže</p> <p>Objekt: Hlavní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Změnový list doplňuje v rozpočtu chybějící šachty, zřízení opláštění drenážní vrstvy a násyp z kačírku trativodů které je v projektové dokumentaci (dle ZL č.6 adm. budova)</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b><br/>Rozpočet – ZL 10</p> |   |   |  |
| Cena méněprací bez DPH:  |   | Cena víceprací bez DPH:                                 |  |
| <b>0,-Kč</b>   |   | <b>82 528,41 Kč</b>                                     |  |
| Výsledná cena změny bez DPH:   |   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                     |  |
| <b>82 528,41 Kč</b>  |   | <b>Bez dopadu do termínu</b>                            |  |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.  |   |   |  |
| Za objednatele:<br>Ing. Libor Žilka<br>Datum: 11.10.2023   |   | Za zhotovitele:<br>Jiří Švub<br>Datum:                  |  |
| Za autorský dozor:<br>Ing. Pavel Hon<br>Datum:   |   | Za technický dozor stavebníka<br>Martin Hynek<br>Datum: |  |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|               |   |            |             |
|---------------|---|------------|-------------|
| Název stavby  | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO       |             |
| Název objektu | Hlavní budova   | EČO        |             |
| Název části   | ZL č.10 chybějící šachty, zásyp drenáže   | Místo      |             |
| Objednatel    | Královéhradecký kraj  | IČO        | DIČ         |
| Projektant    |   | 70889546   | CZ70889546  |
| Zhotovitel    | ASJ s.r.o.  | 25281861   | CZ 25281861 |
| Zpracoval     |   |            |             |
|               | Rozpočet číslo  | Dne        | CZ-CPV      |
|               |   | 11.10.2023 | CZ-CPA      |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |    | C Náklady na umístění stavby |      |    |                     |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|------------------------------|------|----|---------------------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 39 701,08           | 8  | Práce přesčas                | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |
| 2                        |              | Montáž  | 42 827,33           | 9  | Bez pevné podl.              | 0,00 | 14 | Projektové práce    |
| 3                        | PSV          | Dodávky |                     | 10 | Kulturní památka             | 0,00 | 15 | Územní vlivy        |
| 4                        |              | Montáž  |                     | 11 |                              | 0,00 | 16 | Provozní vlivy      |
| 5                        | "M"          | Dodávky |                     |    |                              |      | 17 | Jiné VRN            |
| 6                        |              | Montáž  |                     |    |                              |      | 18 | VRN z rozpočtu      |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 82 528,41           | 12 | DN (ř. 8-11)                 |      | 19 | VRN (ř. 13-18)      |
| 20                       | HZS          |         |                     | 21 | Kompl. činnost               |      | 22 | Ostatní náklady     |

|   |  |                         |            |                  |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------|------------|------------------|--|------------------|-----|---|-------------|------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|---------|------|--|--|--|----------|------|-----------|--|--|----------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|------------------|-----------------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| <p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <div style="background-color: gray; width: 100px; height: 100px; margin-left: 100px;"></div> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>82 528,41</b></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">DPH</td> <td style="font-size: small;">%</td> <td style="font-size: small;">Základ daně</td> <td colspan="2" style="font-size: small;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="font-size: x-small;">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">snížená</td> <td style="font-size: x-small;">15,0</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">základní</td> <td style="font-size: x-small;">21,0</td> <td style="text-align: right;">82 528,41</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="font-size: x-small;">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>82 528,41</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="font-size: x-small;">Dodá zadavatel</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="font-size: x-small;">Klouzavá doložka</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="font-size: x-small;">Zvýhodnění</td> </tr> </table> | <b>D Celkem bez DPH</b> |            |                  |  | <b>82 528,41</b> | DPH | % | Základ daně | DPH celkem |  | Režim přenesení daňové povinnosti: |  |  |  |  | snížená | 15,0 |  |  |  | základní | 21,0 | 82 528,41 |  |  | Daň odvede zákazník. |  |  |  |  | <b>Cena s DPH</b> |  |  |  | <b>82 528,41</b> | <b>E Přípočty a odpočty</b> |  |  |  |  | Dodá zadavatel |  |  |  |  | Klouzavá doložka |  |  |  |  | Zvýhodnění |  |  |  |  |
| <b>D Celkem bez DPH</b>   |  |                         |            | <b>82 528,41</b> |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| DPH   | %  | Základ daně             | DPH celkem |                  |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| Režim přenesení daňové povinnosti:  |  |                         |            |                  |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| snížená   | 15,0   |                         |            |                  |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| základní  | 21,0   | 82 528,41               |            |                  |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| Daň odvede zákazník.  |  |                         |            |                  |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| <b>Cena s DPH</b>   |  |                         |            | <b>82 528,41</b> |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| <b>E Přípočty a odpočty</b>   |  |                         |            |                  |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| Dodá zadavatel  |  |                         |            |                  |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| Klouzavá doložka  |  |                         |            |                  |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| Zvýhodnění  |  |                         |            |                  |  |                  |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |           |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL č.10 chybějící šachty, zásyp drenáže

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

| Č             | KCN | Kód položky  | Popis   | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      | Index na cenu | Cenová soustava |
|---------------|-----|--------------|---|-----|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| <b>HSV</b>    |     |              | <b>Práce a dodávky HSV</b>  |     |                 |                 | <b>82 528,41</b> |               |                 |
| <b>2</b>      |     |              | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>   |     |                 |                 | <b>41 562,57</b> |               |                 |
| 1             | 002 | 211971110    | Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2<br>(6,82+2,38+9,3+2,1+2,68)*2*východ<br>(7,58+0,33+2,23+2,94+3,1+3,845+0,57+3,59+1,015+0,6<br>5+5,35+0,65+1,025+3,58+5,47+4,2+3,3+1,7+5,46+3,71+<br>2,08+7,1+0,48+7,47)*2*sever<br>(2,72+2,07+3,41)*2*zapad<br>Mezisoučet<br>Součet | m2  | 217,810         | 25,46           | 5 545,44         | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
|               |     |              |   |     | 46,560          |                 |                  |               |                 |
|               |     |              |   |     | 154,850         |                 |                  |               |                 |
|               |     |              |   |     | 16,400          |                 |                  |               |                 |
|               |     |              |   |     | 217,810         |                 |                  |               |                 |
|               |     |              |   |     | 217,810         |                 |                  |               |                 |
| 2             | 693 | 69311168     | geotextilie PP s ÚV stabilizací 150g/m2<br>217,81 * 1,1845  | m2  | 257,996         | 12,31           | 3 175,93         | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
|               |     |              |   |     | 257,996         |                 |                  |               |                 |
| 3             | R   | 631571005R00 | Násyp z kamertiva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)<br>(6,82+2,38+9,3+2,1+2,68)*0,25*0,52*východ<br>(7,58+0,33+2,23+2,94+3,1+3,845+0,57+3,59+1,015+0,6<br>5+5,35+0,65+1,025+3,58+5,47+4,2+3,3+1,7+5,46+3,71+<br>2,08+7,1+0,48+7,47)*0,25*0,5*sever<br>(2,72+2,07+3,41)*0,25*0,5*zapad<br>-2*žadani<br>Součet             | m3  | 11,729          | 2 800,00        | 32 841,20        | 1,00000       | 59              |
|               |     |              |   |     | 3,026           |                 |                  |               |                 |
|               |     |              |   |     | 9,678           |                 |                  |               |                 |
|               |     |              |   |     | 1,025           |                 |                  |               |                 |
|               |     |              |   |     | -2,000          |                 |                  |               |                 |
|               |     |              |   |     | 11,729          |                 |                  |               |                 |
| <b>8</b>      |     |              | <b>Trubní vedení</b>  |     |                 |                 | <b>40 965,84</b> |               |                 |
| 4             | 271 | 895270012    | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov bez lapače písku užité výšky 850 mm   | kus | 8,000           | 132,40          | 9 059,20         | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| 5             | 271 | 895270021    | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm  | kus | 21,000          | 580,64          | 12 193,44        | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| 6             | 271 | 895270031    | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov redukce DN 200/100-150  | kus | 12,000          | 139,84          | 1 678,08         | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| 7             | 271 | 895270041    | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov poklop hliníkový s aretací  | kus | 8,000           | 2 188,80        | 17 510,40        | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| 8             | 271 | 895270067    | Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov za užřiznutí šachtové roury  | kus | 8,000           | 65,59           | 524,72           | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| <b>Celkem</b> |     |              |   |     |                 |                 | <b>82 528,41</b> |               |                 |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>  |   | <i>číslo ZL: 11</i>                                     |  |
|--|---|---|--|
| Název projektu:  | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem |   |  |
| Zhotovitel:  | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861  |   |  |
| Objednatel:  | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546   |   |  |
| Změnový list vystavil:   | Jiří Švub   |   |  |
| Datum:   | 01.11.2023  |   |  |
| <p><b>Předmět změny: odpočet venkovního schodiště</b></p> <p>Objekt: Hlavní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br/>Změnový list odečítá neprovedené venkovní schodiště na základě požadavku objednatele.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b><br/>Rozpočet – ZL 11</p> |   |   |  |
| Cena méněprací bez DPH:  |   | Cena víceprací bez DPH:                                 |  |
| <b>-163 703,15 Kč</b>  |   | <b>0 Kč</b>   |  |
| Výsledná cena změny bez DPH:   |   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                     |  |
| <b>-163 703,15 Kč</b>  |   | <b>Bez dopadu do termínu</b>                            |  |
| Níže podepsané _____ změnu rozsahu díla.   |   |   |  |
| Za objednatele:<br>Ing. Libor Žilka<br>Datum: <i>28.1.2024</i>   |   | Za zhotovitele:<br>Jiří Švub<br>Datum:                  |  |
| Za autorský dozor:<br>Ing. Pavel Hon<br>Datum:   |   | Za technický dozor stavebníka<br>Martin Hynek<br>Datum: |  |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |   |          |             |
|----------------|---|----------|-------------|
| Název stavby   | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO     |             |
| Název objektu  | Hlavní budova   | EČO      |             |
| Název části    | ZL č.11 odpočet venkovní schodiště  | Místo    |             |
| Objednatel     | Královéhradecký kraj  | IČO      | DIČ         |
| Projektant     |   | 70889546 | CZ70889546  |
| Zhotovitel     |   | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval      |   |          |             |
| Rozpočet číslo | Dne   | CZ-CPV   |             |
|                | 01.11.2023  | CZ-CPA   |             |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |             | B Doplnkové náklady |                  | C Náklady na umístění stavby |    |                     |  |  |
|--------------------------|--------------|---------|-------------|---------------------|------------------|------------------------------|----|---------------------|--|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky | -16 839,21  | 8                   | Práce přesčas    | 0,00                         | 13 | Zařízení staveniště |  |  |
| 2                        |              | Montáž  | -50 102,14  | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00                         | 14 | Projektové práce    |  |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky |             | 10                  | Kulturní památka | 0,00                         | 15 | Územní vlivy        |  |  |
| 4                        |              | Montáž  | -96 761,80  | 11                  |                  | 0,00                         | 16 | Provozní vlivy      |  |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky |             |                     |                  |                              | 17 | Jiné VRN            |  |  |
| 6                        |              | Montáž  |             |                     |                  |                              | 18 | VRN z rozpočtu      |  |  |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | -163 703,15 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |                              | 19 | VRN (ř. 13-18)      |  |  |
| 20                       | HZS          |         |             | 21                  | Kompl. činnost   |                              | 22 | Ostatní náklady     |  |  |

| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b> | <b>D Celkem bez DPH -163 703,15</b>  |                |                    |                  |            |                                    |  |  |  |           |      |  |  |          |      |             |  |                     |  |  |  |                   |  |  |                    |
|---|--|----------------|--------------------|------------------|------------|------------------------------------|--|--|--|-----------|------|--|--|----------|------|-------------|--|---------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--------------------|
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-163 703,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>-163 703,15</b></td> </tr> </tbody> </table> | DPH            | %                  | Základ daně      | DPH celkem | Režim přenesení daňové povinnosti: |  |  |  | snižovaná | 15,0 |  |  | základní | 21,0 | -163 703,15 |  | Daň odvede zákazník |  |  |  | <b>Cena s DPH</b> |  |  | <b>-163 703,15</b> |
|   | DPH  | %              | Základ daně        | DPH celkem       |            |                                    |  |  |  |           |      |  |  |          |      |             |  |                     |  |  |  |                   |  |  |                    |
|   | Režim přenesení daňové povinnosti:   |                |                    |                  |            |                                    |  |  |  |           |      |  |  |          |      |             |  |                     |  |  |  |                   |  |  |                    |
|   | snižovaná  | 15,0           |                    |                  |            |                                    |  |  |  |           |      |  |  |          |      |             |  |                     |  |  |  |                   |  |  |                    |
| základní                                  | 21,0   | -163 703,15    |                    |                  |            |                                    |  |  |  |           |      |  |  |          |      |             |  |                     |  |  |  |                   |  |  |                    |
| Daň odvede zákazník                       |  |                |                    |                  |            |                                    |  |  |  |           |      |  |  |          |      |             |  |                     |  |  |  |                   |  |  |                    |
| <b>Cena s DPH</b>                         |  |                | <b>-163 703,15</b> |                  |            |                                    |  |  |  |           |      |  |  |          |      |             |  |                     |  |  |  |                   |  |  |                    |
|   | <b>E Přípočty a odpočty</b>  |                |                    |                  |            |                                    |  |  |  |           |      |  |  |          |      |             |  |                     |  |  |  |                   |  |  |                    |
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>   | Dodá zadavatel |                    | Klouzavá doložka |            | Zvýhodnění                         |  |  |  |           |      |  |  |          |      |             |  |                     |  |  |  |                   |  |  |                    |
| Dodá zadavatel                            |  |                |                    |                  |            |                                    |  |  |  |           |      |  |  |          |      |             |  |                     |  |  |  |                   |  |  |                    |
| Klouzavá doložka                          |  |                |                    |                  |            |                                    |  |  |  |           |      |  |  |          |      |             |  |                     |  |  |  |                   |  |  |                    |
| Zvýhodnění                                |  |                |                    |                  |            |                                    |  |  |  |           |      |  |  |          |      |             |  |                     |  |  |  |                   |  |  |                    |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL č.11 odpočet venkovní schodiště

Objednatel: Královéhradecký kraj





Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 01. 11. 2023

| Č.                                     | KCN | Kód položky  | Popis   | MJ             | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem        | Index na cenu | Cenová soustava |
|--|-----|--------------|---|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>         |     |              |   |                |                 |                 | <b>-66 941,35</b>  |               |                 |
| <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>  |     |              |   |                |                 |                 | <b>-23 641,35</b>  |               |                 |
| 1                                      | R   | 273313621R00 | Beton základových desek prostý C 20/25                            | m <sup>3</sup> | -0,420          | 4 512,00        | -1 895,04          | 1,00000       | 19              |
| 2                                      | R   | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI                 | t              | -0,040          | 53 057,80       | -2 146,31          | 1,00000       | 20              |
| 3                                      | R   | 59228520R    | Schodištní prvek betonový přírodní, vrš. šíř. schodiště           | kus            | -10,000         | 1 980,00        | -19 800,00         | 1,00000       | 28              |
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b>          |     |              |   |                |                 |                 | <b>-32 400,00</b>  |               |                 |
| 4                                      | R   | 465210111R00 | Schody z lom.kam. tl.20 cm na sucho,zaliti spár MC                | m <sup>2</sup> | -3,600          | 9 000,00        | -32 400,00         | 1,00000       | 38              |
|  |     |              | Včetně úprav líce schodů.   |                |                 |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | -10*1,2*0,3"vnější  |                |                 | -3,600          |                    |               |                 |
|  |     |              | Součet  |                |                 | -3,600          |                    |               |                 |
| <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b> |     |              |   |                |                 |                 | <b>-10 900,00</b>  |               |                 |
| 5                                      | R   | 318261211RT1 | Zdivo plot z tvárnice, bet.záliv.tl.200 tvárnice hladká, přírodní | m <sup>2</sup> | -8,720          | 1 250,00        | -10 900,00         | 1,00000       | 29              |
| <b>767 Konstrukce zámečnické</b>       |     |              |   |                |                 |                 | <b>-96 761,80</b>  |               |                 |
| 6                                      | R   | 767162230R00 | Montáž zábradlí, včetně dodávky zábradlí                          | m              | -14,200         | 6 400,00        | -90 880,00         | 1,00000       | 124             |
| 7                                      | R   | 767906804R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg                   | kg             | -165,000        | 27,40           | -4 521,00          | 1,00000       | 126             |
| 8                                      | R   | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                  | %              | -1 008,000      | 1,35            | -1 360,80          | 1,00000       | 127             |
| <b>Celkem</b>                          |     |              |   |                |                 |                 | <b>-163 703,15</b> |               |                 |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>   |   | <b>číslo ZL: 12</b>   |  |
|---|---|---|--|
| Název projektu:   | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem |   |  |
| Zhotovitel:   | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861  |   |  |
| Objednatel:   | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546   |   |  |
| Změnový list vystavil:  | Jiří Švub   |   |  |
| Datum:  | 01.11.2023  |   |  |
| <p><b>Předmět změny: úpravy zdiva suterénu, doplnění fabionu, odstranění izolace</b></p> <p>Objekt: Hlavní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Změnový list doplňuje rozpočet o chybějící :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Čerpání vody z výkopu</li> <li>- Vodorovný přesun výkopu na meziskládku nutný pro zachování provozu v nemocnici, nakládání výkopku</li> <li>- Fabion z malty pro napojení venkovní hydroizolace (pouze ve VV adm.budovy)</li> <li>- Odpočet betonu a bednění stěn které se nemuselo provádět a který nahradila oprava omítky</li> <li>- Doplnění chybějícího základu, odstranění stávající hydroizolace asf. pásy</li> <li>- Odstranění stávající cihelné přizdívky</li> </ul> <p><b>Přílohy změnového listu:</b><br/>Rozpočet – ZL 12</p> |   |   |  |
| Cena méněprací bez DPH:   |   | Cena víceprací bez DPH:   |  |
| <b>-348 503,08 Kč</b>   |   | <b>411 643,80 Kč</b>  |  |
| Výsledná cena změny bez DPH:  |   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:   |  |
| <b>63 140,72 Kč</b>   |   | <b>Bez dopadu do termínu</b>  |  |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.   |   |   |  |
| Za objednatele:<br>Ing. Libor Žilka<br>Datum: 28. 11. 2023  |   | Za zhotovitele:<br>Jiří Švub<br>Datum:  |  |
|    |   |  |  |
| Za autorský dozor:<br>Ing. Pavel Hon<br>Datum:  |   | Za technický dozor stavebníka<br>Martin Hynek<br>Datum:                               |  |
|    |   |  |  |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |  |            |             |
|----------------|--|------------|-------------|
| Název stavby   | Sanace suteréních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO       |             |
| Název objektu  | Hlavní budova  | EČO        |             |
| Název částí    | ZL č.12 doplnění základů, hydroizolace, změny  | Místo      |             |
| Objednatel     | Královéhradecký kraj   | IČO        | DIČ         |
| Projektant     |  | 70889546   | CZ70889546  |
| Zhotovitel     |  | 25281861   | CZ 25281861 |
| Zpracoval      |  |            |             |
| Rozpočet číslo |  | Dne        | CZ-CPV      |
|                |  | 01.11.2023 | CZ-CPA      |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady | B  | Doplňkové náklady     | C  | Náklady na umístění stavby |
|----|------------------------|----|-----------------------|----|----------------------------|
| 1  | HSV Dodávky -91 634,21 | 8  | Práce přesčas 0,00    | 13 | Zařízení staveniště        |
| 2  | Montáž 147 735,64      | 9  | Bez pevné podl. 0,00  | 14 | Projektové práce           |
| 3  | PSV Dodávky            | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy               |
| 4  | Montáž 7 039,29        | 11 |                       | 16 | Provozní vlivy             |
| 5  | "M" Dodávky            |    |                       | 17 | Jiné VRN                   |
| 6  | Montáž                 |    |                       | 18 | VRN z rozpočtu             |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) 63 140,72 | 12 | DN (ř. 8-11)          | 19 | VRN (ř. 13-18)             |
| 20 | HZS                    | 21 | Kompl. činnost        | 22 | Ostatní náklady            |

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

**D Celkem bez DPH 63 140,72**

| DPH                               | %    | Základ daně | DPH celkem |
|-----------------------------------|------|-------------|------------|
| Režim přenesení daňové povinnosti |      |             |            |
| snížená                           | 15,0 |             |            |
| základní                          | 21,0 | 63 140,72   |            |
| Daň odvede zákazník.              |      |             |            |

**Cena s DPH 63 140,72**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |  |
|------------------|--|
| Dodá zadavatel   |  |
| Klouzavá doložka |  |
| Zvýhodnění       |  |



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL č.12 doplnění základů, hydroizolace, změny

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: ASJ s r o

Místo:

Zpracoval:

Datum: 01. 11. 2023

| Č.                                     | KČN | Kod položky  | Popis  | MJ             | Množství celkem  | Cena jednotková | Cena celkem        | Index na cenu | Cenová soustava |
|--|-----|--------------|--|----------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>         |     |              |  |                |                  |                 | <b>63 140,72</b>   |               |                 |
| <b>1 Zemní práce</b>                   |     |              |  |                |                  |                 | <b>262 971,51</b>  |               |                 |
| 1                                      | R   | 115101201    | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                  | hod            | 15,000           | 65,74           | 986,10             | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| 2                                      | R   | 115101301    | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min           | den            | 30,000           | 37,92           | 1 137,60           | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| 3                                      | 001 | 132311401    | Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 ručně        | m <sup>3</sup> | 3,640            | 2 523,20        | 9 184,45           | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
|  |     |              | 1,8*2,6*0,5' u vylahu  |                | 2 340            |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | 1*2,6*0,5  |                | 300              |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | <b>Součet</b>  |                | <b>3,640</b>     |                 |                    |               |                 |
| 4                                      | R   | 162301102R00 | Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 1000 m                                    | m <sup>3</sup> | 1 096,097        | 144,40          | 158 276,41         | 0,76000       | 9               |
|  |     |              | 576,89*70" skutečnost z výkopu na depozit  |                | 576,897          |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | -57,69"zadání  |                | 57,690           |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | <b>Mezisoučet</b>  |                | <b>519,207</b>   |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | 576,89"ze skládky do násypu  |                | 576,890          |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | <b>Mezisoučet</b>  |                | <b>576,890</b>   |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | <b>Součet</b>  |                | <b>1 096,097</b> |                 |                    |               |                 |
| 5                                      | 001 | 167151102    | Nakládání vykopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 576,890          | 161,88          | 93 386,95          | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
|  |     |              | 576,89"ze skládky do násypu  |                | 576,890          |                 |                    |               |                 |
| <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b> |     |              |  |                |                  |                 | <b>-137 834,80</b> |               |                 |
| 6                                      | R   | 319211332R00 | Fačion z málty v koutu podléhy r 50 mm   | m              | 108,905          | 100,00          | 10 890,50          | 1,00000       | 27              |
|  |     |              | (6,82+2,38+0,3+2 1+2,68)"východ  |                | 23,280           |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | (7,58+0,33+2,23+2,94+3,1+3,845+C,57+3,59+1,015+0,6                                   |                |                  |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | 5+5,35+0,65+1,025+3,58+5,47+4,2+3,3+1,7+5,46+3,71+                                   |                |                  |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | 2,08+7,1+0,48+7,47)"sever  |                | 77,425           |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | (2,72+2,07+3,41)"západ   |                | 8,200            |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | <b>Součet</b>  |                | <b>108,905</b>   |                 |                    |               |                 |
| 7                                      | R   | 341311511R00 | Belon nosných stěn prosty C 12/15  | m <sup>3</sup> | -39,693          | 3 746,89        | -148 725,30        | 1,00000       | 32              |
|  |     |              | -0,15*(0,5+2,5)/2*(6,82+2,38+0,3+2 1+2,68)"západ                                     |                | -5,238           |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | 0,15*(2,5+2,8)/2*(7,58+C,33+7,13+2,23+2,94+3,1+3,845                                 |                |                  |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | +0,57+3,59+1,015+0,65+5,35+0,65+1,025+3,58+5,47+4,                                   |                |                  |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | 2+3,3+1,7+5,46+3,71+2,08+7,1+6,7)"severní  |                | -33,114          |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | -0,15*(2,8+2,15)/2*(2,72+2,07+3,41)"východní strana                                  |                | -3,044           |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | <b>-0,497</b>  |                |                  |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | <b>Mezisoučet</b>  |                | <b>41,893</b>    |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | 2,2"chybějící základ   |                | 2,200            |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | <b>Součet</b>  |                | <b>-39,693</b>   |                 |                    |               |                 |
| <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>  |     |              |  |                |                  |                 | <b>-210 668,28</b> |               |                 |
| 8                                      | R   | 279351101R00 | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení                                   | m <sup>2</sup> | -294,812         | 555,00          | -163 620,66        | 1,00000       | 21              |
|  |     |              | -303,13238   |                | -303,132         |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | 2*2,8" u vylahu  |                | 5,200            |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | 1,2*2,6  |                | 3,120            |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | <b>Součet</b>  |                | <b>-294,812</b>  |                 |                    |               |                 |
| 9                                      | R   | 279351102R00 | Bednění stěr základových zdí jednostranné-odstran                                    | m <sup>2</sup> | -294,812         | 149,00          | -43 928,98         | 1,00000       | 22              |
| 10                                     | R   | 72 242111R00 | Lepač sítěšních splavenin FP HL660 D 1* C mm   | kus            | -2,000           | 860,00          | -2 580,00          | 1,00000       | 61              |
|  |     |              | -13"rozpočet   |                | -13,000          |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | 10"skutečnost  |                | 10,000           |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | <b>Součet</b>  |                | <b>-3,000</b>    |                 |                    |               |                 |
| 11                                     | R   | 721242803R00 | Demontáž lapače sítěšních splavenin DN 100   | kus            | -3,000           | 180,21          | -540,63            | 1,00000       | 92              |
|  |     |              | -13"rozpočet   |                | -13,000          |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | 10"skutečnost  |                | 10,000           |                 |                    |               |                 |
|  |     |              | <b>Součet</b>  |                | <b>-3,000</b>    |                 |                    |               |                 |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

**Objekt:** Hlavní budova

**Část:** ZL č. 12 doplnění základů, hydroizolace, změny

**Objednatel:** Královéhradecký kraj

**Zhotovitel:** ASJ s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 01. 11. 2023

| Č.            | KCN | Kód položky  | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      | Index na cenu | Cenová soustava |
|---------------|-----|--------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| <b>6</b>      |     |              | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                      |    |                 |                 | <b>71 922,34</b> |               |                 |
| 12            | 014 | 622335103    | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 294,812         | 243,96          | 71 922,34        | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
|               |     |              | 303,13238  |    | 303,132         |                 |                  |               |                 |
|               |     |              | -2*2,6" u výlahu   |    |                 | -5,200          |                  |               |                 |
|               |     |              | -1,2*2,6   |    |                 | -3,120          |                  |               |                 |
|               |     |              | Součet   |    | 294,812         |                 |                  |               |                 |
| <b>9</b>      |     |              | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                             |    |                 |                 | <b>14 142,60</b> |               |                 |
| 13            | 013 | 961031411    | Bourání základů cihelných na MC  | m3 | 15,007          | 942,40          | 14 142,60        | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
|               |     |              | (2,9+0,78+1,7+3,3+4,7+0,78+4,3+0,78)*0,3*2,6                           |    | 15,007          |                 |                  |               |                 |
|               |     |              | Součet   |    | 15,007          |                 |                  |               |                 |
| <b>711</b>    |     |              | <b>Izolace proti vodě</b>  |    |                 |                 | <b>10 159,92</b> |               |                 |
| 14            | 711 | 711131821    | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé                         | m2 | 100,663         | 20,37           | 2 050,51         | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
|               |     |              | (3,1+2,7+2,07+3,4)*2,5"sv roh u schodiště                              |    | 28,175          |                 |                  |               |                 |
|               |     |              | (2,9+0,78+1,7+3,3+4,7+0,78+4,3+0,78)*2,6"sever u výlahu                |    | 50,074          |                 |                  |               |                 |
|               |     |              | (0,73+1,03+0,65+5,1+1,2+0,65)*2,4"sever zadní vchod                    |    | 22,484          |                 |                  |               |                 |
|               |     |              | Součet   |    | 100,663         |                 |                  |               |                 |
| 15            | 783 | 783806811    | Odstranění nátěrů asfalt z omítek očkrábáním                           | m2 | 100,663         | 80,56           | 8 109,41         | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
|               |     |              | (3,1+2,7+2,07+3,4)*2,5"sv roh u schodiště                              |    | 28,175          |                 |                  |               |                 |
|               |     |              | (2,9+0,78+1,7+3,3+4,7+0,78+4,3+0,78)*2,6"sever u výlahu                |    | 50,024          |                 |                  |               |                 |
|               |     |              | (0,73+1,03+0,65+5,1+1,2+0,65)*2,4"sever zadní vchod                    |    | 22,464          |                 |                  |               |                 |
|               |     |              | Součet   |    | 100,663         |                 |                  |               |                 |
| <b>99</b>     |     |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>   |    |                 |                 | <b>52 447,43</b> |               |                 |
| 16            | R   | 979083112R00 | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m                         | t  | 27,402          | 314,00          | 8 604,23         | 1,00000       | 156             |
| 17            | R   | 97999971R00  | Poplatek za směsný stavební odpad do 1600 cm2                          | l  | 27,402          | 1 600,00        | 43 843,20        | 1,00000       | 153             |
|               |     |              | 17 09 04   |    |                 |                 |                  |               |                 |
|               |     |              | 27,402   |    | 27,402          |                 |                  |               |                 |
|               |     |              | Součet   |    | 27,402          |                 |                  |               |                 |
| <b>Celkem</b> |     |              |  |    |                 |                 | <b>63 140,72</b> |               |                 |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>   |   | číslo ZL: 13  |  |
|---|---|---|--|
| Název projektu:   | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem |   |  |
| Zhotovitel:   | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861  |   |  |
| Objednatel:   | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546   |   |  |
| Změnový list vystavil:  | Jiří Švub   |   |  |
| Datum:  | 06.11.2023  |   |  |
| <p><b>Předmět změny: vysoušení kondenzačním vysoušečem</b></p> <p>Objekt: Administrativní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br/>Z důvodu velkého zamokření stávajícího suterénu budovy je potřeba použít vysoušeč.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b><br/>Rozpočet – ZL 13</p> |   |   |  |
| Cena méněprací bez DPH:   |   | Cena víceprací bez DPH:                                 |  |
| 0 Kč  |   | 46 854,- Kč   |  |
| Výsledná cena změny bez DPH:  |   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                     |  |
| 46 854,- Kč   |   | Bez dopadu do termínu                                   |  |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.   |   |   |  |
| Za objednatele:<br>Ing. Libor Žilka<br>Datum: 21.11.2023  |   | Za zhotovitele:<br>Jiří Švub<br>Datum:                  |  |
| Za autorský dozor:<br>Ing. Pavel Hon<br>Datum:  |   | Za technický dozor stavebníka<br>Martin Hynek<br>Datum: |  |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|               |   |            |             |
|---------------|---|------------|-------------|
| Název stavby  | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO       |             |
| Název objektu | Administrativní budova  | EČO        |             |
| Název části   | ZL č. 13 vysoušení  | Místo      |             |
| Objednatel    | Královéhradecký kraj  | IČO        | DIČ         |
| Projektant    |   | 70889546   | CZ70889546  |
| Zhotovitel    |   | 25281861   | CZ 25281861 |
| Zpracoval     |   |            |             |
|               |   |            |             |
|               | Rozpočet číslo  | Dne        | CZ-CPV      |
|               |   | 06.11.2023 | CZ-CPA      |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |               | C Náklady na umístění stavby |      |                     |                  |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|---------------|------------------------------|------|---------------------|------------------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 8                   | Práce přesčas | 0,00                         | 13   | Zařízení staveniště |                  |
| 2                        |              | Montáž  | 46 854,00           | 9             | Bez pevné podl.              | 0,00 | 14                  | Projektové práce |
| 3                        | PSV          | Dodávky |                     | 10            | Kulturní památka             | 0,00 | 15                  | Územní vlivy     |
| 4                        |              | Montáž  |                     | 11            |                              | 0,00 | 16                  | Provozní vlivy   |
| 5                        | "M"          | Dodávky |                     |               |                              |      | 17                  | Jiné VRN         |
| 6                        |              | Montáž  |                     |               |                              |      | 18                  | VRN z rozpočtu   |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 46 854,00           | 12            | DN (ř. 8-11)                 |      | 19                  | VRN (ř. 13-18)   |
| 20                       | HZS          |         |                     | 21            | Kompl. činnost               |      | 22                  | Ostatní náklady  |

| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b> | <b>D Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>46 854,00</b></span>  |                |                  |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------|------------------------------------|--|--|--|---------|------|--|--|----------|------|-----------|--|----------------------|--|--|--|-------------------|--|--|------------------|
|   | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 40%;">Základ daně</th> <th style="width: 35%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">46 854,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>46 854,00</b></td> </tr> </table> | DPH            | %                | Základ daně      | DPH celkem | Režim přenesení daňové povinnosti: |  |  |  | snížená | 15,0 |  |  | základní | 21,0 | 46 854,00 |  | Daň odvede zákazník. |  |  |  | <b>Cena s DPH</b> |  |  | <b>46 854,00</b> |
| DPH                                       | %  | Základ daně    | DPH celkem       |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |
| Režim přenesení daňové povinnosti:        |  |                |                  |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |
| snížená                                   | 15,0   |                |                  |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |
| základní                                  | 21,0   | 46 854,00      |                  |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |
| Daň odvede zákazník.                      |  |                |                  |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |
| <b>Cena s DPH</b>                         |  |                | <b>46 854,00</b> |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |
|   | <b>E Přípočty a odpočty</b>  |                |                  |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |
|   | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>  | Dodá zadavatel |                  | Klouzavá doložka |            | Zvýhodnění                         |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |
| Dodá zadavatel                            |  |                |                  |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |
| Klouzavá doložka                          |  |                |                  |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |
| Zvýhodnění                                |  |                |                  |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

**Objekt:** Administrativní budova

**Část:** ZL č. 13 vysoušení

**Objednatel:** Královéhradecký kraj

**Zhotovitel:** ASJ s r o

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 6. 11. 2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 46 854,00**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 854,00**

|   |     |           |  |     |         |       |           |         |                |
|---|-----|-----------|--|-----|---------|-------|-----------|---------|----------------|
| 1 | 014 | 952906113 | Vysoušení kondenzačním odvlhčovačem výkon dc 100 l/24hod | hod | 900,000 | 52,06 | 46 854,00 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
|   |     |           | 30*15*2  |     | 900,000 |       |           |         |                |
|   |     |           | Součet   |     | 900,000 |       |           |         |                |

**Celkem 46 854,00**

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>  |   | číslo ZL: 14   |
|--|---|--|
| Název projektu:  | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem |  |
| Zhotovitel:  | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861   |  |
| Objednatel:  | Královehradecký kraj, IČ: 70889546 DIČ: CZ70889546  |  |
| Změnový list vystavil:   | Jiří Švub   |  |
| Datum:   | 06.11.2023  |  |
| <p>Předmět změny: doplnění o tlakové omítky</p> <p>Objekt: Administrativní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Projektant dle situace na stavbě změnil skladbu omítek. Odečtena byla sanační jádrová omítka a nahrazena maltou těsnící 933 a těsnící stěrkou 934. PD a VV stav nepředpokládal, AD stanovil na základě kontroly situace na stavbě po odstranění stávajících omítek.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b><br/>Rozpočet – ZL 14</p> |   |  |
| Cena méněprací bez DPH:  | -13 245,10 Kč   | Cena víceprací bez DPH:  |
|  |   | 67 584,91 Kč   |
| Výsledná cena změny bez DPH:   | 54 339,81 Kč  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  |
|  |   | Bez dopadu do termínu  |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.  |   |  |
| Za objednatele:  |                                | Za zhotovitele:  |
| Ing. Libor Žilka   |   | Jiří Švub  |
| Datum: 20.11.2023  |   | Datum:   |
| Za autorský dozor:   |   | Za technický dozor stavebníka  |
| Ing. Pavel Hon   |   | Martin Hynek   |
| Datum:    |   | Datum:  |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|               |   |            |             |
|---------------|---|------------|-------------|
| Název stavby  | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO       |             |
| Název objektu | Administrativní budova  | EČO        |             |
| Název části   | ZL č. 14 třakové omítky   | Místo      |             |
| Objednatel    | Královéhradecký kraj  | IČO        | DIČ         |
| Projektant    |   | 70889546   | CZ70889546  |
| Zhotovitel    |   | 25281861   | CZ 25281861 |
| Zpracoval     |   |            |             |
|               | Rozpočet číslo  | Dne        | CZ-CPV      |
|               |   | 06.11.2023 | CZ-CPA      |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |    |                  | C Náklady na umístění stavby |    |                     |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|------------------|------------------------------|----|---------------------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 44 782,27           | 8  | Práce přesčas    | 0,00                         | 13 | Zařízení staveniště |
| 2                        |              | Montáž  |                     | 9  | Bez pevné podl.  | 0,00                         | 14 | Projektové práce    |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 7 659,12            | 10 | Kulturní památka | 0,00                         | 15 | Územní vlivy        |
| 4                        |              | Montáž  | 1 898,42            | 11 |                  | 0,00                         | 16 | Provozní vlivy      |
| 5                        | "M"          | Dodávky |                     |    |                  |                              | 17 | Jiné VRN            |
| 6                        |              | Montáž  |                     |    |                  |                              | 18 | VRN z rozpočtu      |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 54 339,81           | 12 | DN (ř. 8-11)     |                              | 19 | VRN (ř. 13-18)      |
| 20                       | HZS          |         |                     | 21 | Kompl. činnost   |                              | 22 | Ostatní náklady     |

|   |  |                         |                  |                              |  |                                    |  |                |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
|---|--|-------------------------|------------------|------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------|--|---------------|-----------|----------------------|--|-------------------|------------------|-----------------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel<br><div style="background-color: gray; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>54 339,81</b></td> </tr> <tr> <td>DPH % Základ daně DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snižovaná 15,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">54 339,81</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>54 339,81</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table> | <b>D Celkem bez DPH</b> | <b>54 339,81</b> | DPH % Základ daně DPH celkem |  | Režim přenesení daňové povinnosti: |  | snižovaná 15,0 |  | základní 21,0 | 54 339,81 | Daň odvede zákazník. |  | <b>Cena s DPH</b> | <b>54 339,81</b> | <b>E Přípočty a odpočty</b> |  | Dodá zadavatel |  | Klouzavá doložka |  | Zvýhodnění |  |
| <b>D Celkem bez DPH</b>   | <b>54 339,81</b>   |                         |                  |                              |  |                                    |  |                |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| DPH % Základ daně DPH celkem  |  |                         |                  |                              |  |                                    |  |                |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| Režim přenesení daňové povinnosti:  |  |                         |                  |                              |  |                                    |  |                |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| snižovaná 15,0  |  |                         |                  |                              |  |                                    |  |                |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| základní 21,0   | 54 339,81  |                         |                  |                              |  |                                    |  |                |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| Daň odvede zákazník.  |  |                         |                  |                              |  |                                    |  |                |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>54 339,81</b>   |                         |                  |                              |  |                                    |  |                |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| <b>E Přípočty a odpočty</b>   |  |                         |                  |                              |  |                                    |  |                |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| Dodá zadavatel  |  |                         |                  |                              |  |                                    |  |                |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| Klouzavá doložka  |  |                         |                  |                              |  |                                    |  |                |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| Zvýhodnění  |  |                         |                  |                              |  |                                    |  |                |  |               |           |                      |  |                   |                  |                             |  |                |  |                  |  |            |  |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

**Objekt:** Administrativní budova

**Část:** ZL č. 14 tlakové omítky

**Objednatel:** Královéhradecký kraj

**Zhotovitel:** ASJ s.r.o.



**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 6. 11. 2023

| Č.   | KCN | Kód položky  | Popis  | MJ          | Množství<br>celkem | Cena<br>jednotková | Cena celkem      | Index na cenu | Cenná scusteva |
|--|-----|--------------|--|-------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>                   |     |              |  |             |                    |                    | <b>54 339,81</b> |               |                |
| <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                 |     |              |  |             |                    |                    | <b>28 501,34</b> |               |                |
| 1  | R   | 612433311RT1 | Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.30 mm omítka jádrová webersan super.Weber Saint-Gobain | m2          |                    | 800,00             |                  | 1,00000       |                |
| 2  |     | WBR SA786020 | webersan super - sanační jádrová omítka<br>-3*10*24,61   | kg          | -738,300           | 17,94              | -13 245,10       | 0,76000       | cs ÚRS 2023 01 |
| Součet   |     |              |  |             |                    |                    | -738,300         |               |                |
| 3  | R   | 612433311RT1 | Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.30 mm omítka těsnicí malta                             | m2          |                    | 800,00             |                  | 1,00000       |                |
| 4  |     | WBR SAB93325 | webertec 933 - cementová těsnicí stěrka<br>36*24,61*kg   | kg          | 885,960            | 47,12              | 41 746,44        | 0,76000       | cs ÚRS 2023 01 |
| Součet   |     |              |  |             |                    |                    | 885,960          |               |                |
| <b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b> |     |              |  |             |                    |                    | <b>25 838,47</b> |               |                |
| 5  | 711 | 711113127    | Izolace proti vlhkosti svísta za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu            | m2          | 24,610             | 388,36             | 9 557,54         | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01 |
| 6  |     | 1640140650   | Malta těsnicí webertec 934 25 kg<br>1*18*24,61/25  | baleri<br>j | 17,719             | 918,64             | 16 280,93        | 0,76000       | cs ÚRS 2023 01 |
| Součet   |     |              |  |             |                    |                    | 17,719           |               |                |
| <b>Celkem</b>                                    |     |              |  |             |                    |                    | <b>54 339,81</b> |               |                |



| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>   |   | číslo ZL: 15  |
|---|---|---|
| Název projektu:   | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem                             |   |
| Zhotovitel:   | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861   |   |
| Objednatel:   | Královehradecký kraj, IČ: 70889546 DIČ: CZ70889546  |   |
| Změnový list vystavil:  | Jiří Švub   |   |
| Datum:  | 01.11.2023  |   |
| <p><b>Předmět změny: doplnění o tlakové omítky</b></p> <p>Objekt : Hlavní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Projektant dle situace na stavbě změnil skladbu omítek. Odečtena byla sanační jádrová omítka a nahrazena maltou těsnicí 933 a těsnicí stěrkou 934. PD a VV stav nepředpokládal, AD stanovil na základě kontroly situace na stavbě po odstranění stávajících omítek.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b><br/>Rozpočet – ZL 15</p> |   |   |
| Cena méněprací bez DPH:   | -79 129,93 Kč   | Cena víceprací bez DPH:   |
|   |   | 404 026,90 Kč   |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | 324 896,97 Kč   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:   |
|   |   | <b>Bez dopadu do termínu</b>  |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.   |   |   |
| Za objednatele:<br>Ing. Libor Žilka<br>Datum: 28.11.2023  |    | Za zhotovitele:<br>Jiří Švub<br>Datum:  |
| Za autorský dozor:<br>Ing. Pavel Hon<br>Datum:   | Za technický dozor stavebníka<br>Martin Hynek<br>Datum:  |   |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |   |          |             |
|----------------|---|----------|-------------|
| Název stavby   | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO     |             |
| Název objektu  | Hlavní budova   | EČO      |             |
| Název části    | ZL č.15 tlakové omítky  | Místo    |             |
| Objednatel     | Královéhradecký kraj  | IČO      | DIČ         |
| Projektant     |   | 70889546 | CZ70889546  |
| Zhotovitel     |   | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval      |   |          |             |
| Rozpočet číslo | Dne   | CZ-CPV   |             |
|                | 01.11.2023  | CZ-CPA   |             |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |                    | B Doplnkové náklady |                  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |
|--------------------------|--------------|--------------------|---------------------|------------------|------|------------------------------|---------------------|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky 267 703,19 | 8                   | Práce přesčas    | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  |
| 2                        |              | Montáž             | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky 45 833,37  | 10                  | Kulturní památka | 0,00 | 15                           | Uzemní vlivy        |  |
| 4                        |              | Montáž 11 360,41   | 11                  |                  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky            |                     |                  |      | 17                           | Jiné VRN            |  |
| 6                        |              | Montáž             |                     |                  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) | 324 896,97         | 12                  | DN (ř. 8-11)     |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  |
| 20                       | HZS          |                    | 21                  | Kompl. činnost   |      | 22                           | Ostatní náklady     |  |

|   |   |                         |                   |            |                                 |                                    |  |         |      |          |                 |                      |  |                   |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
|---|---|-------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------|------|----------|-----------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|
| <p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center;">  <p>ASJ s.r.o.<br/>             Sídlo: 541 01 12<br/>             Tel.: 420 485 487 008<br/>             e-mail: info@asj.cz<br/>             www.asj.cz<br/>             IČ 25281861, DIČ CZ25281861</p> </div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>324 896,97</b></td> </tr> <tr> <td><b>DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>% Základ daně DPH celkem</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: right;">15,0</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: right;">21,0 324 896,97</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>324 896,97</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table> | <b>D Celkem bez DPH</b> | <b>324 896,97</b> | <b>DPH</b> | <b>% Základ daně DPH celkem</b> | Režim přenesení daňové povinnosti: |  | snížená | 15,0 | základní | 21,0 324 896,97 | Daň odvede zákazník. |  | <b>Cena s DPH</b> | <b>324 896,97</b> | <b>E Přípočty a odpočty</b> |  | Dodá zadavatel |  | Klouzavá doložka |  | Zvýhodnění |  |
| <b>D Celkem bez DPH</b>   | <b>324 896,97</b>   |                         |                   |            |                                 |                                    |  |         |      |          |                 |                      |  |                   |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| <b>DPH</b>  | <b>% Základ daně DPH celkem</b>   |                         |                   |            |                                 |                                    |  |         |      |          |                 |                      |  |                   |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| Režim přenesení daňové povinnosti:  |   |                         |                   |            |                                 |                                    |  |         |      |          |                 |                      |  |                   |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| snížená   | 15,0  |                         |                   |            |                                 |                                    |  |         |      |          |                 |                      |  |                   |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| základní  | 21,0 324 896,97   |                         |                   |            |                                 |                                    |  |         |      |          |                 |                      |  |                   |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| Daň odvede zákazník.  |   |                         |                   |            |                                 |                                    |  |         |      |          |                 |                      |  |                   |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>324 896,97</b>   |                         |                   |            |                                 |                                    |  |         |      |          |                 |                      |  |                   |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| <b>E Přípočty a odpočty</b>   |   |                         |                   |            |                                 |                                    |  |         |      |          |                 |                      |  |                   |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| Dodá zadavatel  |   |                         |                   |            |                                 |                                    |  |         |      |          |                 |                      |  |                   |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| Klouzavá doložka  |   |                         |                   |            |                                 |                                    |  |         |      |          |                 |                      |  |                   |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| Zvýhodnění  |   |                         |                   |            |                                 |                                    |  |         |      |          |                 |                      |  |                   |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL č.15 tlakové omítky

Objednatel: Královéhradecký kraj






Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 01.11.2023

| Č  | KCN | Kód po ořky  | Popis   | MJ             | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       | Index na cenu | Cepová soustava |
|--|-----|--------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>                   |     |              |   |                |                 |                 | <b>324 896,97</b> |               |                 |
| <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                 |     |              |   |                |                 |                 | <b>170 274,91</b> |               |                 |
| 1  | R   | 612433311RT1 | Omítka sanační vnitřní vysoké zasolení II 30 mm omítka jádrová webersan super Weber Sant-Cobain | m <sup>2</sup> |                 | 800,00          |                   | 1,00000       |                 |
| 2  |     | WBR_SAZ86020 | webersan super - sanační jádrová omítka   | kg             | -4 410,810      | 17,94           | -79 129,93        | 0,76000       | cs ÚRS 2023 01  |
| -3*10*147,027                                    |     |              |   |                | -4 410,810      |                 |                   |               |                 |
| Součet   |     |              |   |                | -4 410,810      |                 |                   |               |                 |
| 3  | R   | 612433311RT1 | Omítka sanační vnitřní vysoké zasolení II 30 mm omítka těsnící malta                            | m <sup>2</sup> |                 | 800,00          |                   | 1,00000       |                 |
| 4  |     | WBR_SAB93325 | webertec 933 - cementová těsnící stěrka   | kg             | 5 292,972       | 47,12           | 249 404,84        | 0,76000       | cs ÚRS 2023 01  |
| 36*147,027*kg                                    |     |              |   |                | 5 292,972       |                 |                   |               |                 |
| Součet   |     |              |   |                | 5 292,972       |                 |                   |               |                 |
| <b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b> |     |              |   |                |                 |                 | <b>154 622,06</b> |               |                 |
| 5  | 711 | 711113127    | Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu         | m <sup>2</sup> | 147,270         | 388,36          | 57 193,78         | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| 6  |     | 1640140650   | Malta těsnící webertec 934 25 kg  | balení         | 106,034         | 918,84          | 97 428,28         | 0,76000       | cs ÚRS 2023 01  |
| 1*18*147,27/25                                   |     |              |   |                | 106,034         |                 |                   |               |                 |
| Součet   |     |              |   |                | 106,034         |                 |                   |               |                 |
| <b>Celkem</b>                                    |     |              |   |                |                 |                 | <b>324 896,97</b> |               |                 |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>  |   | <i>číslo ZL: 16</i>   |  |
|--|---|---|--|
| Název projektu:  | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem |   |  |
| Zhotovitel:  | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861  |   |  |
| Objednatel:  | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546   |   |  |
| Změnový list vystavil:   | Jiří Švub   |   |  |
| Datum:   | 06.11.2023  |   |  |
| <p><b>Předmět změny: ústřední vytápění</b></p> <p>Objekt : Administrativní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po demontáži stávajících otopných těles a rozvodů bylo zjištěno, že jejich stav je havarijní, bylo rozhodnuto o výměně.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b><br/>Rozpočet – ZL 16</p> |   |   |  |
| Cena méněprací bez DPH:  |   | Cena víceprací bez DPH:   |  |
| <b>0 Kč</b>  |   | <b>199 972,90 Kč</b>  |  |
| Výsledná cena změny bez DPH:   |   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:   |  |
| <b>199 972,90 Kč</b>   |   | <b>Bez dopadu do termínu</b>  |  |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.  |   |   |  |
| Za objednatele:<br>Ing. Libor Žilka <br>Datum: <i>26.11.2023</i>   |   | Za zhotovitele:<br>Jiří Švub <br>Datum:   |  |
| Za autorský dozor:<br>Ing. Pavel Hon<br>Datum:    |   | Za technický dozor stavebníka<br>Martin Hynek<br>Datum:    |  |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|               |   |            |             |
|---------------|---|------------|-------------|
| Název stavby  | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO       |             |
| Název objektu | Administrativní budova  | EČO        |             |
| Název části   | ZL č.16 ústřední topení   | Místo      |             |
| Objednatel    | Královéhradecký kraj  | IČO        | DIČ         |
| Projektant    |   | 70889546   | CZ70889546  |
| Zhotovitel    |   | 25281861   | CZ 25281861 |
| Zpracoval     |   |            |             |
|               | Rozpočet číslo  | Dne        | CZ-CPV      |
|               |   | 06.11.2023 | CZ-CPA      |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |                 | C Náklady na umístění stavby |      |                     |                 |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------------|------|---------------------|-----------------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 8                   | Práce přesčas   | 0,00                         | 13   | Zařízení staveniště |                 |
| 2                        |              | Montáž  | 9                   | Bez pevné podl. | 0,00                         | 14   | Projektové práce    |                 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 170 792,84          | 10              | Kulturní památka             | 0,00 | 15                  | Územní vlivy    |
| 4                        |              | Montáž  | 23 525,66           | 11              |                              | 0,00 | 16                  | Provozní vlivy  |
| 5                        | "M"          | Dodávky |                     |                 |                              |      | 17                  | Jiné VRN        |
| 6                        |              | Montáž  |                     |                 |                              |      | 18                  | VRN z rozpočtu  |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 194 318,50          | 12              | DN (ř. 8-11)                 |      | 19                  | VRN (ř. 13-18)  |
| 20                       | HZS          |         | 5 654,40            | 21              | Kompl. činnost               |      | 22                  | Ostatní náklady |

| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b><br><div style="background-color: gray; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div>   | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>199 972,90</b></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 40%;">Základ daně</th> <th style="width: 30%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">199 972,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>199 972,90</b></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodá zadavatel</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Klouzavá doložka</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zvýhodnění</td> </tr> </table> | <b>D Celkem bez DPH</b> | <b>199 972,90</b> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 40%;">Základ daně</th> <th style="width: 30%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">199 972,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>199 972,90</b></td> </tr> </tbody> </table> | DPH                                | % | Základ daně | DPH celkem | Režim přenesení daňové povinnosti: |      |  |  | snížená  | 15,0 |            |  | základní             | 21,0 | 199 972,90 |  | Daň odvede zákazník. |  |  |                   | <b>Cena s DPH</b> |  |  | <b>199 972,90</b> | <b>E Přípočty a odpočty</b> |  | Dodá zadavatel |  | Klouzavá doložka |  | Zvýhodnění |  |
|--|--|-------------------------|-------------------|--|------------------------------------|---|-------------|------------|------------------------------------|------|--|--|----------|------|------------|--|----------------------|------|------------|--|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-----------------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|
| <b>D Celkem bez DPH</b>  | <b>199 972,90</b>  |                         |                   |  |                                    |   |             |            |                                    |      |  |  |          |      |            |  |                      |      |            |  |                      |  |  |                   |                   |  |  |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 40%;">Základ daně</th> <th style="width: 30%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">199 972,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>199 972,90</b></td> </tr> </tbody> </table> | DPH  | %                       | Základ daně       | DPH celkem   | Režim přenesení daňové povinnosti: |   |             |            | snížená                            | 15,0 |  |  | základní | 21,0 | 199 972,90 |  | Daň odvede zákazník. |      |            |  | <b>Cena s DPH</b>    |  |  | <b>199 972,90</b> |                   |  |  |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| DPH  | %  | Základ daně             | DPH celkem        |  |                                    |   |             |            |                                    |      |  |  |          |      |            |  |                      |      |            |  |                      |  |  |                   |                   |  |  |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| Režim přenesení daňové povinnosti:   |  |                         |                   |  |                                    |   |             |            |                                    |      |  |  |          |      |            |  |                      |      |            |  |                      |  |  |                   |                   |  |  |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| snížená  | 15,0   |                         |                   |  |                                    |   |             |            |                                    |      |  |  |          |      |            |  |                      |      |            |  |                      |  |  |                   |                   |  |  |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| základní   | 21,0   | 199 972,90              |                   |  |                                    |   |             |            |                                    |      |  |  |          |      |            |  |                      |      |            |  |                      |  |  |                   |                   |  |  |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| Daň odvede zákazník.   |  |                         |                   |  |                                    |   |             |            |                                    |      |  |  |          |      |            |  |                      |      |            |  |                      |  |  |                   |                   |  |  |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| <b>Cena s DPH</b>  |  |                         | <b>199 972,90</b> |  |                                    |   |             |            |                                    |      |  |  |          |      |            |  |                      |      |            |  |                      |  |  |                   |                   |  |  |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| <b>E Přípočty a odpočty</b>  |  |                         |                   |  |                                    |   |             |            |                                    |      |  |  |          |      |            |  |                      |      |            |  |                      |  |  |                   |                   |  |  |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| Dodá zadavatel   |  |                         |                   |  |                                    |   |             |            |                                    |      |  |  |          |      |            |  |                      |      |            |  |                      |  |  |                   |                   |  |  |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| Klouzavá doložka   |  |                         |                   |  |                                    |   |             |            |                                    |      |  |  |          |      |            |  |                      |      |            |  |                      |  |  |                   |                   |  |  |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |
| Zvýhodnění   |  |                         |                   |  |                                    |   |             |            |                                    |      |  |  |          |      |            |  |                      |      |            |  |                      |  |  |                   |                   |  |  |                   |                             |  |                |  |                  |  |            |  |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

**Objekt:** Administrativní budova

**Část:** ZL č.16 ústřední topení

**Objednatel:** Královéhradecký kraj

**Zhotovitel:** ASJ s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 6. 11. 2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na ceně | Cerová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|

**PSV Práce a dodávky PSV 199 972,90**

**733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 56 410,85**

|   |     |           |  |   |         |        |           |         |                |
|---|-----|-----------|--|---|---------|--------|-----------|---------|----------------|
| 1 | 731 | 733223301 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm   | m | 45,000  | 319,20 | 14 364,00 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 2 | 731 | 733223302 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm   | m | 60,000  | 365,56 | 21 933,60 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 3 | 731 | 733223303 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm   | m | 5,000   | 433,96 | 2 169,80  | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 4 | 731 | 733223304 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm | m | 15,000  | 720,48 | 10 807,20 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 5 | 731 | 733290801 | Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm             | m | 125,000 | 38,23  | 4 778,75  | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 6 | R   | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné dn D 35x1,5          | m | 125,000 | 18,66  | 2 357,50  | 0,76000 |                |

**734 Ústřední vytápění - armatury 5 927,24**

|   |     |           |  |     |        |        |          |         |                |
|---|-----|-----------|--|-----|--------|--------|----------|---------|----------------|
| 7 | 731 | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2                               | kus | 11,000 | 79,80  | 877,80   | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 8 | 731 | 734221544 | Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 11,000 | 276,64 | 3 043,04 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 9 | 551 | 55128134  | hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem                | kus | 11,000 | 182,40 | 2 006,40 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |

**735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 131 980,41**





|    |     |               |   |     |           |           |           |         |                |
|----|-----|---------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|---------|----------------|
| 10 | 731 | 735152572.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1500 mm výkon 840 W  | kus | 1,000     | 6 301,24  | 6 301,24  | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 11 | 731 | 735152577.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1000 mm výkon 1879 W | kus | 7,000     | 8 420,85  | 58 945,95 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 12 | 731 | 735152582.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W | kus | 1,000     | 11 922,93 | 11 922,93 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 13 | 731 | 735152598.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 900/1100 mm výkon 2544 W | kus | 1,000     | 11 926,11 | 11 926,11 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 14 | 731 | 735152599.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 W | kus | 1,000     | 12 595,16 | 12 595,16 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 15 | 731 | 735152600.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 900/1400 mm výkon 3238 W | kus | 2,000     | 13 902,27 | 27 804,54 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 16 | 731 | 735191905     | Odvzdušnění otopných těles  | kus | 11,000    | 23,26     | 255,86    | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 17 | 731 | 998735201     | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m  | %   | 1 297,518 | 1,72      | 2 228,62  | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |

**HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 654,40**

|    |     |         |   |     |        |        |          |         |                |
|----|-----|---------|---|-----|--------|--------|----------|---------|----------------|
| 18 | HZS | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV | hod | 20,000 | 282,72 | 5 654,40 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
|----|-----|---------|---|-----|--------|--------|----------|---------|----------------|

**Celkem**

**199 972,90**

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>   |   | číslo ZL: 17  |  |
|---|---|---|--|
| Název projektu:   | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem |   |  |
| Zhotovitel:   | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861  |   |  |
| Objednatel:   | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546   |   |  |
| Změnový list vystavil:  | Jiří Švub   |   |  |
| Datum:  | 06.11.2023  |   |  |
| <p><b>Předmět změny: vnitřní elektroinstalace</b></p> <p>Objekt : Administrativní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po otlučení vnitřních omítek stěn sklepa bylo zjištěno že stávající rozvod elektroinstalace je v havarijním stavu, z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o výměně.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b><br/>Rozpočet – ZL 17 a cenová nabídka</p> |   |   |  |
| Cena méněprací bez DPH:   |   | Cena víceprací bez DPH:   |  |
| <b>-32 250,00 Kč</b>  |   | <b>98 007,75 Kč</b>   |  |
| Výsledná cena změny bez DPH:  |   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:   |  |
| <b>65 757,75 Kč</b>   |   | <b>Bez dopadu do termínu</b>  |  |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.   |   |   |  |
| Za objednatele:<br>Ing. Libor Žilka <br>Datum: 23.11.2023  |   | Za zhotovitele:<br>Jiří Švub <br>Datum:                   |  |
| Za autorský dozor:<br>Ing. Pavel Hon <br>Datum:  |   | Za technický dozor stavebníka<br>Martin Hynek <br>Datum: |  |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |   |            |             |
|----------------|---|------------|-------------|
| Název stavby   | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO       |             |
| Název objektu  | Adminlstrativní budova  | EČO        |             |
| Název části    | ZL č. 17 elektroinstalace   | Místo      |             |
| Objednatel     | Královéhradecký kraj  | IČO        | DIČ         |
| Projektant     |   | 70889546   | CZ70889546  |
| Zhotovitel     |   | 25281861   | CZ 25281861 |
| Zpracoval      | ASJ s.r.o.  |            |             |
| Rozpočet číslo |   | Dne        |             |
|                |   | 06.11.2023 |             |
|                |   | CZ-CPV     |             |
|                |   | CZ-CPA     |             |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady | B  | Doplňkové náklady     | C  | Náklady na umístění stavby |
|----|------------------------|----|-----------------------|----|----------------------------|
| 1  | HSV Dodávky            | 8  | Práce přesčas 0,00    | 13 | Zařízení staveniště        |
| 2  | Montáž 56 687,15       | 9  | Bez pevné podl. 0,00  | 14 | Projektové práce           |
| 3  | PSV Dodávky            | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy               |
| 4  | Montáž                 | 11 |                       | 16 | Provozní vlivy             |
| 5  | "M" Dodávky            |    |                       | 17 | Jiné VRN                   |
| 6  | Montáž                 |    |                       | 18 | VRN z rozpočtu             |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) 56 687,15 | 12 | DN (ř. 8-11)          | 19 | VRN (ř. 13-18)             |
| 20 | HZS 9 070,60           | 21 | Kompl. činnost        | 22 | Ostatní náklady            |

### Projektant, Zhotovitel, Objednatel

| DPH                                | %    | Základ daně | DPH celkem       |
|------------------------------------|------|-------------|------------------|
| Režim přenesení daňové povinnosti: |      |             |                  |
| snižovaná                          | 15,0 |             |                  |
| základní                           | 21,0 | 65 757,75   |                  |
| Daň odvede zákazník.               |      |             |                  |
| <b>Cena s DPH</b>                  |      |             | <b>65 757,75</b> |

### E Přípočty a odpočty

|                  |  |
|------------------|--|
| Dodá zadavatel   |  |
| Klouzavá doložka |  |
| Zvýhodnění       |  |



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

**Objekt:** Administrativní budova

**Část:** ZL č. 17 elektroinstalace

**Objednatel:** Královéhradecký kraj

**Zhotovitel:** ASJ s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 6. 11. 2023

| Č.                                       | KCN | Kód položky | Popis   | MJ   | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      | Index r.a.cenu | Cenová soustava |
|--|-----|-------------|---|------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>           |     |             |   |      |                 |                 | <b>65 757,75</b> |                |                 |
| <b>741 Elektroinstalace - silnoproud</b> |     |             |   |      |                 |                 | <b>56 687,15</b> |                |                 |
| 1  | R   | 905 R01     | Hzs-revize provoz souboru a st.obj. Revize<br>-50+25"skutečnost                                       | h    | -25,000         | 390,00          | -9 750,00        | 1,00000        | 151             |
|  |     |             | Součet  |      | -25,000         |                 |                  |                |                 |
| 2  | R   | 908 R00     | Hzs-nezmeritelné stavební práce demontáž a zpětná<br>montáž EL, mediaplyn, voda<br>-150+75"skutečnost | h    | -75,000         | 300,00          | -22 500,00       | 1,00000        | 152             |
|  |     |             | Součet  |      | -75,000         |                 |                  |                |                 |
| 3  | R   | 909 R11     | Elektro dle nabídky   | soub | 1,000           | 88 937,15       | 88 937,15        | 1,00000        | nabídka         |
| <b>HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>      |     |             |   |      |                 |                 | <b>9 070,60</b>  |                |                 |
| 4  | HZS | HZS2491     | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí   | hod  | 35,000          | 259,16          | 9 070,60         | 0,76000        | CS ÚRS 2023 01  |
|  |     |             | 35  |      | 35,000          |                 |                  |                |                 |
|  |     |             | Součet  |      | 35,000          |                 |                  |                |                 |
| <b>Celkem</b>                            |     |             |   |      |                 |                 | <b>65 757,75</b> |                |                 |

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:            **xx**            **elektro**  
 Objekt:            **1**             **nemocnice**  
 Rozpočet:         **1**             **1**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Celkem           |
|------------------|------------------|
| HSV              | 19 744,35        |
| PSV              | 0,00             |
| MON              | 60 353,60        |
| Vedlejší náklady | 5 039,20         |
| Ostatní náklady  | 3 800,00         |
| <b>Celkem</b>    | <b>88 937,15</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 88 937,15 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 17 618,57 CZK |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK      |

**Cena celkem s DPH** **101 516,52 CZK**

v Deji Kralupy

dne

15.1.2024



\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

Popis stavby: xx - elektro  
 Popis objektu: 1 - nemocnice  
 Popis rozpočtu: 1 - 1

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                               | Typ dílu |  |  | Celkem    | %     |
|-------------|-------------------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 96          | Bourání konstrukci                  | HSV      |  |  | 19 500,00 | 23,2  |
| M21         | Elektromontáže                      | MON      |  |  | 42 476,00 | 50,6  |
| M22         | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | MON      |  |  | 17 877,60 | 21,3  |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot     | PSU      |  |  | 244,35    | 0,3   |
| ON          | Ostatní náklady                     | ON       |  |  | 3 800,00  | 4,5   |
| Cena celkem |                                     |          |  |  | 83 897,95 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |    |           |
|----|----|-----------|
| S: | xx | elektro   |
| O: | 1  | nemocnice |
| R: | 1  | 1         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|--------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>            |    |           |           | <b>19 500,00</b> |
| 1              | 974031132R00  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m  | 150,00000 | 130,00    | 19 500,00        |

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m<sup>2</sup>);

|                 |              |  |     |           |          |                  |
|-----------------|--------------|--|-----|-----------|----------|------------------|
| <b>Díl: M21</b> |              | <b>Elektromontáže</b>  |     |           |          | <b>42 476,00</b> |
| 2               | 210112041R00 | Montáž vypínače včetně dodávky vypínače, krytu a rámečku                         | kus | 8,00000   | 553,00   | 4 424,00         |
| 3               | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku     | kus | 16,00000  | 405,00   | 6 480,00         |
| 4               | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m   | 180,00000 | 55,10    | 9 918,00         |
| 5               | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm <sup>2</sup> uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m   | 180,00000 | 64,30    | 11 574,00        |
| 6               | 358891501R   | Chráníč proudový   | kus | 4,00000   | 2 520,00 | 10 080,00        |

|                 |              |  |     |          |        |                  |
|-----------------|--------------|--|-----|----------|--------|------------------|
| <b>Díl: M22</b> |              | <b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>     |     |          |        | <b>17 877,60</b> |
| 7               | 222260002R00 | Krabice KP 68 pod omítku do připraveného lůžka | kus | 24,00000 | 79,20  | 1 900,80         |
| 8               | 345715381R   | Krabice přístrojová bezhalogenová KP 68/2 HF   | kus | 24,00000 | 35,70  | 856,80           |
| 9               | 34751201R    | Zářivka lineární - Argus 18W                   | kus | 16,00000 | 945,00 | 15 120,00        |

|                 |              |  |   |         |        |               |
|-----------------|--------------|--|---|---------|--------|---------------|
| <b>Díl: D96</b> |              | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>       |   |         |        | <b>244,35</b> |
| 10              | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,90000 | 271,50 | 244,35        |

Včetně naložení na dopravní prostředek a siožení na skládku, bez poplatku za skládku.

|                |            |                        |        |         |          |                 |
|----------------|------------|------------------------|--------|---------|----------|-----------------|
| <b>Díl: ON</b> |            | <b>Ostatní náklady</b> |        |         |          | <b>3 800,00</b> |
| 11             | 005231010R | Doprava                | Soubor | 1,00000 | 3 800,00 | 3 800,00        |

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DKNL**      **Administrativní budova**

Objekt: **1**      **Budova nemocnice**

Rozpočet: **1**      **1**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **ČECH elektrio, vzduchotechnika** IČO: **27506380**  
**Semonice 81** DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

| Rozpis ceny      | Celkem           |
|------------------|------------------|
| HSV              | 19 744,35        |
| PSV              | 66 350,80        |
| MON              |                  |
| Vedlejší náklady |                  |
| Ostatní náklady  | 5 000,00         |
| <b>Celkem</b>    | <b>91 095,15</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                      |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | 0,00 CZK             |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | 0,00 CZK             |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>91 095,15 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>19 129,98 CZK</b> |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 110 225,13 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: xx - elektro  
 Popis objektu: 1 - nemocnice  
 Popis rozpočtu: 1 - 1

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                               | Typ dílu |  |  | Celkem    | % |
|-------------|-------------------------------------|----------|--|--|-----------|---|
| 96          | Bourání konstrukcí                  | HSV      |  |  | 25 200,00 |   |
| M21         | Elektromontáže                      | MON      |  |  | 42 754,00 |   |
| M22         | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | MON      |  |  | 17 896,80 |   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot     | PSU      |  |  | 244,35    |   |
| ON          | Ostatní náklady                     | ON       |  |  | 5 000,00  |   |
| Cena celkem |                                     |          |  |  | 91 095,15 |   |

## Položkový rozpočet

|    |    |                                  |
|----|----|----------------------------------|
| S: | xx | nová elektroinstalace            |
| O: | 1  | budova admonistrativní nemocnice |
| R: | 1  | 1                                |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|--------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukci</b>            |    |           |           | <b>25 200,00</b> |
| 1              | 974031132R00  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m  | 150,00000 | 168,00    | 25 200,00        |

Včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m<sup>2</sup>).

| <b>Díl: M21</b> | <b>Elektromontáže</b> |  |     |           |          | <b>42 754,00</b> |
|-----------------|-----------------------|--|-----|-----------|----------|------------------|
| 2               | 210112041R00          | Montáž vypínače včetně dodávky vypínače, krytu a rámečku                         | kus | 8,00000   | 536,20   | 4 424,00         |
| 3               | 210111011RT6          | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku     | kus | 16,00000  | 410,00   | 6 560,00         |
| 4               | 210800105RT1          | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m   | 180,00000 | 55,10    | 9 918,00         |
| 5               | 210800106RT1          | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm <sup>2</sup> uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m   | 180,00000 | 65,40    | 11 772,00        |
| 6               | 358891501R            | Chránič proudový   | kus | 4,00000   | 2 520,00 | 10 080,00        |

| <b>Díl: M22</b> | <b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b> |  |     |          |          | <b>17 896,80</b> |
|-----------------|--|--|-----|----------|----------|------------------|
| 7               | 222260002R00                               | Krabice KP 68 pod omítku do připraveného lůžka | kus | 24,00000 | 81,00    | 1 920,00         |
| 8               | 345715381R                                 | Krabice přístrojová bezhalogenová KP 68/2 HF   | kus | 24,00000 | 40,00    | 856,80           |
| 9               | 34751201R                                  | Zářivka lineární - Argus 18W                   | kus | 16,00000 | 1 150,00 | 15 120,00        |

| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |  |   |         |        | <b>244,35</b> |
|-----------------|--|--|---|---------|--------|---------------|
| 10              | 979081111R00                           | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,90000 | 271,50 | 244,35        |

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

| <b>Díl: ON</b> | <b>Ostatní náklady</b> |         |        |         |          | <b>5 000,00</b> |
|----------------|------------------------|---------|--------|---------|----------|-----------------|
| 11             | 005231010R             | Doprava | Soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00        |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>  |   | číslo ZL: 18  |  |
|--|---|---|--|
| Název projektu:  | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem |   |  |
| Zhotovitel:  | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861  |   |  |
| Objednatel:  | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546   |   |  |
| Změnový list vystavil:   | Jiří Švub   |   |  |
| Datum:   | 06.11.2023  |   |  |
| <p>Předmět změny: zemnicí pásek</p> <p>Objekt : Administrativní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Při odhalení stávajícího zemnicího pásku bylo z důvodu vysoké koroze rozhodnuto o jeho výměně.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b><br/>Rozpočet – ZL 18</p> |   |   |  |
| Cena méněprací bez DPH:  |   | Cena víceprací bez DPH:                                 |  |
| <b>-0,00 Kč</b>  |   | <b>7 061,15 Kč</b>                                      |  |
| Výsledná cena změny bez DPH:   |   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                     |  |
| <b>7 061,15 Kč</b>   |   | <b>Bez dopadu do termínu</b>                            |  |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.  |   |   |  |
| Za objednatele:<br>Ing. Libor Žilka<br>Datum: 28.1.2024  |   | Za zhotovitele:<br>Jiří Švub<br>Datum:                  |  |
| Za autorský dozor:<br>Ing. Pavel Hon<br>Datum:   |   | Za technický dozor stavebníka<br>Martin Hynek<br>Datum: |  |



# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |   |            |             |
|----------------|---|------------|-------------|
| Název stavby   | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO       |             |
| Název objektu  | Administrativní budova  | EČO        |             |
| Název části    | ZL c. 18 výměna zemního pásu  | Místo      |             |
| Objednatel     | Královéhradecký kraj  | IČO        | DIČ         |
| Projektant     |   | 70889546   | CZ70889546  |
| Zhotovitel     |   | 25281861   | CZ 25281861 |
| Zpracoval      |   |            |             |
| Rozpočet číslo |   | Dne        | CZ-CPV      |
|                |   | 06.11.2023 | CZ-CPA      |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |          | B Doplnkové náklady |                  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |
|--------------------------|--------------|----------|---------------------|------------------|------|------------------------------|---------------------|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky  | 8                   | Práce přesčas    | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  |
| 2                        |              | Montáž   | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky  | 10                  | Kulturní památka | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  |
| 4                        |              | Montáž   | 11                  |                  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky  |                     |                  |      | 17                           | Jiné VRN            |  |
| 6                        |              | Montáž   |                     |                  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) | 7 061,15 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  |
| 20                       | HZS          |          | 21                  | Kompl. činnost   |      | 22                           | Ostatní náklady     |  |

| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b> | <b>D Celkem bez DPH</b> 7 061,15   |                |                 |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |          |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                 |
|---|--|----------------|-----------------|------------------|------------|------------------------------------|--|--|--|---------|------|--|--|----------|------|----------|--|----------------------|--|--|--|-------------------|--|--|-----------------|
|   | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>7 061,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>7 061,15</b></td> </tr> </table> | DPH            | %               | Základ daně      | DPH celkem | Režim přenesení daňové povinnosti: |  |  |  | snížená | 15,0 |  |  | základní | 21,0 | 7 061,15 |  | Daň odvede zákazník. |  |  |  | <b>Cena s DPH</b> |  |  | <b>7 061,15</b> |
| DPH                                       | %  | Základ daně    | DPH celkem      |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |          |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                 |
| Režim přenesení daňové povinnosti:        |  |                |                 |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |          |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                 |
| snížená                                   | 15,0   |                |                 |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |          |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                 |
| základní                                  | 21,0   | 7 061,15       |                 |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |          |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                 |
| Daň odvede zákazník.                      |  |                |                 |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |          |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                 |
| <b>Cena s DPH</b>                         |  |                | <b>7 061,15</b> |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |          |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                 |
|   | <b>E Přípočty a odpočty</b>  |                |                 |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |          |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                 |
|   | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>  | Dodá zadavatel |                 | Klouzavá doložka |            | Zvýhodnění                         |  |  |  |         |      |  |  |          |      |          |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                 |
| Dodá zadavatel                            |  |                |                 |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |          |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                 |
| Klouzavá doložka                          |  |                |                 |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |          |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                 |
| Zvýhodnění                                |  |                |                 |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |          |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                 |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Administrativní budova

Část: ZL č. 18 výměna zemnicího pásu

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6.11.2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | index na cenu | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|

**PSV Práce a dodávky PSV 7 061,15**

**741 Elektroinstalace - silnoproud 7 061,15**

|   |     |           |  |     |        |       |          |         |                |
|---|-----|-----------|--|-----|--------|-------|----------|---------|----------------|
| 1 | 741 | 741410021 | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v městské zástavbě v zemi | m   | 52,000 | 47,58 | 2 474,16 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 2 | 354 | 35442064  | pás zemnicí 20x3mm FeZn  | kg  | 52,000 | 56,09 | 2 916,68 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 3 | 741 | 741410041 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě                   | m   | 9,000  | 41,80 | 376,20   | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 4 | 354 | 35441072  | drát D 8mm FeZn pro hromosvod  | kg  | 9,000  | 47,50 | 427,50   | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 5 | 741 | 741420021 | Montáž svorka hromosvodna se 2 šrouby  | kus | 9,000  | 85,88 | 772,92   | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 6 | 354 | 35441885  | svorka spojovací pro lano D 8-10mm   | kus | 9,000  | 10,41 | 93,69    | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |

**Celkem 7 061,15**

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>   |   | Číslo ZL: 19 |
|---|---|--------------|
| Název projektu:   | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem |              |
| Zhotovitel:   | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861  |              |
| Objednatel:   | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546   |              |
| Změnový list vystavil:  | Jiří Švub   |              |
| Datum:  | 01.11.2023  |              |
| <p><b>Předmět změny: vysoušení kondenzačním vysoušečem</b></p> <p>Objekt : Hlavní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br/>Vzhledem k vysoké vlhkosti stěn v 1 PP bylo rozhodnuto o použití vysoušečů. Dle ZL č. 13 administrativní budova.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b><br/>Rozpočet – ZL 19</p> |   |              |
| Cena méněprací bez DPH:   | Cena víceprací bez DPH:   |              |
| <b>-0,00 Kč</b>   | <b>49 977,60 Kč</b>   |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:   |              |
| <b>49 977,60 Kč</b>   | <b>Bez dopadu do termínu</b>  |              |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.   |   |              |
| Za objednatele:<br>Ing. Libor Žilka<br>Datum: 28.9.2024   | Za zhotovitele:<br>Jiří Švub<br>Datum:  |              |
| Za autorský dozor:<br>Ing. Pavel Hon<br>Datum:  | Za technický dozor stavebníka<br>Martin Hynek<br>Datum:   |              |

# KRYCI LIST ROZPOČTU

|                |   |          |             |
|----------------|---|----------|-------------|
| Název stavby   | Banace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO     |             |
| Název objektu  | Hlavní budova   | EČO      |             |
| Název části    | ZL č. 19 vysoušení  | Místo    |             |
| Objednatel     | Královéhradecký kraj  | IČO      | DIČ         |
| Projektant     |   | 70889546 | CZ70889546  |
| Zhotovitel     |   | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval      | ASJ s.r.o.  |          |             |
| Rozpočet číslo | Dne   | CZ-CPV   |             |
|                | 01.11.2023  | CZ-CPA   |             |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A                      |              | B                 |                  | C                          |                     |
|------------------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------|
| Základní rozp. náklady |              | Doplňkové náklady |                  | Náklady na umístění stavby |                     |
| 1                      | HSV          | 8                 | Práce přesčas    | 13                         | Zařízení staveniště |
|                        | Dodávky      |                   | 0,00             |                            |                     |
| 2                      | Montáž       | 9                 | Bez pevné podl.  | 14                         | Projektové práce    |
|                        | 49 977,60    |                   | 0,00             |                            |                     |
| 3                      | PSV          | 10                | Kulturní památka | 15                         | Územní vlivy        |
|                        | Dodávky      |                   | 0,00             |                            |                     |
| 4                      | Montáž       | 11                |                  | 16                         | Provozní vlivy      |
|                        |              |                   | 0,00             |                            |                     |
| 5                      | "M"          |                   |                  | 17                         | Jiné VRN            |
|                        | Dodávky      |                   |                  |                            |                     |
| 6                      | Montáž       |                   |                  | 18                         | VRN z rozpočtu      |
|                        |              |                   |                  |                            |                     |
| 7                      | ZRN (ř. 1-6) | 12                | DN (ř. 8-11)     | 19                         | VRN (ř. 13-18)      |
|                        | 49 977,60    |                   |                  |                            |                     |
| 20                     | HZS          | 21                | Kompl. činnost   | 22                         | Ostatní náklady     |
|                        |              |                   |                  |                            |                     |

| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b> | <b>D Celkem bez DPH</b> 49 977,60   |                |                  |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------|------------------------------------|--|--|--|---------|------|--|--|----------|------|-----------|--|----------------------|--|--|--|-------------------|--|--|------------------|
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>49 977,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>49 977,60</b></td> </tr> </tbody> </table> | DPH            | %                | Základ daně      | DPH celkem | Režim přenesení daňové povinnosti: |  |  |  | snížená | 15,0 |  |  | základní | 21,0 | 49 977,60 |  | Daň odvede zákazník. |  |  |  | <b>Cena s DPH</b> |  |  | <b>49 977,60</b> |
| DPH                                       | %   | Základ daně    | DPH celkem       |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |
| Režim přenesení daňové povinnosti:        |   |                |                  |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |
| snížená                                   | 15,0  |                |                  |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |
| základní                                  | 21,0  | 49 977,60      |                  |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |
| Daň odvede zákazník.                      |   |                |                  |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |
| <b>Cena s DPH</b>                         |   |                | <b>49 977,60</b> |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |
|   | <b>E Přípočty a odpočty</b>   |                |                  |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>  | Dodá zadavatel |                  | Klouzavá doložka |            | Zvýhodnění                         |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |
| Dodá zadavatel                            |   |                |                  |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |
| Klouzavá doložka                          |   |                |                  |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |
| Zvýhodnění                                |   |                |                  |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

**Objekt:** Hlavní budova

**Část:** ZL č. 19 vysoušení

**Objednatel:** Kralovéhradecký kraj

**Zhotovitel:** ASJ s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 01. 11. 2023

| Č.  | KCN | Kód položky | Popis   | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      | Index na cenu | Cenová soustava |
|---|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| <p><b>HSV Práce a dodávky HSV</b></p>               |     |             |   |     |                 |                 | <b>49 977,60</b> |               |                 |
| <p><b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b></p> |     |             |   |     |                 |                 | <b>49 977,60</b> |               |                 |
| 1   | 014 | 952906113   | Vysoušení kondenzačním odvlhčovačem výkon dn 100 //24hod<br>30*16*2<br>Součet | hod | 960,000         | 52,06           | 49 977,60        | 0,76000       | CS ÚRS 2023 01  |
| <p><b>Celkem</b></p>                                |     |             |   |     |                 |                 | <b>49 977,60</b> |               |                 |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>   |   | <b>číslo ZL: 20</b> |
|---|---|---------------------|
| Název projektu:   | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem |                     |
| Zhotovitel:   | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861  |                     |
| Objednatel:   | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546   |                     |
| Změnový list vystavil:  | Jiří Švub   |                     |
| Datum:  | 16.11.2023  |                     |
| <p><b>Předmět změny: rozšíření asfaltové plochy</b></p> <p>Objekt : Hlavní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br/>Po provedení sanací zdiva 1 pp bylo rozhodnuto že oprava asfaltové plochy bude rozšířena o již opravované překopy a zarovnána do tvaru dle nákresu.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b><br/>Rozpočet – ZL 20</p> |   |                     |
| Cena méněprací bez DPH:   | Cena víceprací bez DPH:   |                     |
| <b>-0,00 Kč</b>   | <b>267 514,32 Kč</b>  |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:   |                     |
| <b>267 514,32 Kč</b>  | <b>Bez dopadu do termínu</b>  |                     |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.   |   |                     |
| Za objednatele:<br>Ing. Libor Žilka<br>Datum: 28.1.2024   | Za zhotovitele:<br>Jiří Švub<br>Datum:  |                     |
| Za autorský dozor:<br>Ing. Pavel Hon<br>Datum:  | Za technický dozor stavebníka<br>Martin Hynek<br>Datum:   |                     |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|               |   |  |             |
|---------------|---|--|-------------|
| Název stavby  | <b>Sanace suteréních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem</b> | JKSO   |             |
| Název objektu | <b>Hlavní budova</b>  | EČO  |             |
| Název části   | <b>ZL č. 20 rozšíření asfaltové plochy</b>  | Místo  |             |
| Objednatel    | Královéhradecký kraj  | IČO  | DIČ         |
| Projektant    |   | 70889546   | CZ70889546  |
| Zhotovitel    |   | 25281861   | CZ 25281861 |
| Zpracoval     |   |  |             |
|               | Rozpočet číslo  | Dne  | CZ-CPV      |
|               | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>  | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> | CZ-CPA      |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |            | B Doplnkové náklady |                  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |
|--------------------------|--------------|------------|---------------------|------------------|------|------------------------------|---------------------|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky    | 8                   | Práce přesčas    | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  |
| 2                        |              | Montáž     | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky    | 10                  | Kulturní památka | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  |
| 4                        |              | Montáž     | 11                  |                  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky    |                     |                  |      | 17                           | Jiné VRN            |  |
| 6                        |              | Montáž     |                     |                  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) | 267 514,32 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  |
| 20                       | HZS          |            | 21                  | Kompl. činnost   |      | 22                           | Ostatní náklady     |  |

|  |   |                         |            |                   |  |                   |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |            |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|--|---|-------------------------|------------|-------------------|--|-------------------|-----|---|-------------|------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|---------|------|--|--|--|----------|------|------------|--|--|----------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------|-----------------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b><br><div style="background-color: gray; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>267 514,32</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">DPH</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: left;">Základ daně</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: center;">15,0</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: center;">21,0</td> <td style="text-align: right;">267 514,32</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>267 514,32</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Dodá zadavatel</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Klouzavá doložka</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Zvýhodnění</td> </tr> </table> | <b>D Celkem bez DPH</b> |            |                   |  | <b>267 514,32</b> | DPH | % | Základ daně | DPH celkem |  | Režim přenesení daňové povinnosti: |  |  |  |  | snížená | 15,0 |  |  |  | základní | 21,0 | 267 514,32 |  |  | Daň odvede zákazník. |  |  |  |  | <b>Cena s DPH</b> |  |  |  | <b>267 514,32</b> | <b>E Přípočty a odpočty</b> |  |  |  |  | Dodá zadavatel |  |  |  |  | Klouzavá doložka |  |  |  |  | Zvýhodnění |  |  |  |  |
| <b>D Celkem bez DPH</b>  |   |                         |            | <b>267 514,32</b> |  |                   |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |            |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| DPH  | %   | Základ daně             | DPH celkem |                   |  |                   |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |            |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| Režim přenesení daňové povinnosti:   |   |                         |            |                   |  |                   |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |            |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| snížená  | 15,0  |                         |            |                   |  |                   |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |            |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| základní   | 21,0  | 267 514,32              |            |                   |  |                   |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |            |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| Daň odvede zákazník.   |   |                         |            |                   |  |                   |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |            |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| <b>Cena s DPH</b>  |   |                         |            | <b>267 514,32</b> |  |                   |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |            |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| <b>E Přípočty a odpočty</b>  |   |                         |            |                   |  |                   |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |            |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| Dodá zadavatel   |   |                         |            |                   |  |                   |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |            |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| Klouzavá doložka   |   |                         |            |                   |  |                   |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |            |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| Zvýhodnění   |   |                         |            |                   |  |                   |     |   |             |            |  |                                    |  |  |  |  |         |      |  |  |  |          |      |            |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |                             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Sanace suteréních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

**Objekt:** Hlavní budova

**Část:** ZL č. 20 rozšíření asfaltové plochy

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: ASJ s r o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

| Č. | KCN | Kod položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 21 293,00**

**1 Zemní práce 21 293,00**

|   |   |              |  |    |         |        |           |         |     |
|---|---|--------------|--|----|---------|--------|-----------|---------|-----|
| 1 | R | 113108416R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2. tl 16 cm | m2 | 107,000 | 199,00 | 21 293,00 | 1,00000 | 199 |
|   |   |              | 107  |    | 107,000 |        |           |         |     |
|   |   |              | Součet   |    | 107,000 |        |           |         |     |

**M46 Zemní práce při montážích 246 221,32**

|   |   |              |                                    |   |        |       |          |         |     |
|---|---|--------------|------------------------------------|---|--------|-------|----------|---------|-----|
| 2 | R | 460030081R00 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | m | 72,200 | 97,00 | 7 003,40 | 1,00000 | 146 |
|   |   |              | 66,2+2,5+2+1,5                     |   | 72,200 |       |          |         |     |
|   |   |              | Součet                             |   | 72,200 |       |          |         |     |

**5 Komunikace 117 700,00**

|   |   |              |  |    |          |          |            |         |    |
|---|---|--------------|--|----|----------|----------|------------|---------|----|
| 3 | R | 677181226RT3 | Betón asfalt ACL 22 ložný, s do 3 m. tl 9 cm plochy 101-200 m2 | m2 | 107,000  | 1 100,00 | 117 700,00 | 1,00000 | 40 |
|   |   |              | -175-78  |    | -253,000 |          |            |         |    |
|   |   |              | 325+35   |    | 360,000  |          |            |         |    |
|   |   |              | Součet   |    | 107,000  |          |            |         |    |

**D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 121 517,92**

|   |   |              |                                       |   |         |       |           |         |     |
|---|---|--------------|---------------------------------------|---|---------|-------|-----------|---------|-----|
| 4 | R | 979081121R00 | Poplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 711,880 | 25,00 | 17 797,00 | 1,00000 | 155 |
|   |   |              | 35,594*20                             |   | 711,880 |       |           |         |     |
|   |   |              | Součet                                |   | 711,880 |       |           |         |     |

|   |   |              |  |   |        |        |           |         |     |
|---|---|--------------|--|---|--------|--------|-----------|---------|-----|
| 5 | R | 979083112R00 | Vodorovné přemístění sutí na skládku ca 1000 m | t | 35,594 | 314,00 | 11 176,52 | 1,00000 | 156 |
|   |   |              | 35,594   |   | 35,594 |        |           |         |     |
|   |   |              | Součet   |   | 35,594 |        |           |         |     |

|   |   |              |  |   |        |          |           |         |     |
|---|---|--------------|--|---|--------|----------|-----------|---------|-----|
| 6 | R | 979990112R00 | Poplatek za uložení sutí - obal, kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 | t | 35,594 | 2 600,00 | 92 544,40 | 1,00000 | 152 |
|---|---|--------------|--|---|--------|----------|-----------|---------|-----|

**Celkem 267 514,32**



| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>  |   | <i>číslo ZL: 21</i>                                     |  |
|--|---|---|--|
| Název projektu:  | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem |   |  |
| Zhotovitel:  | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861   |   |  |
| Objednatel:  | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546   |   |  |
| Změnový list vystavil:   | Jiří Švub   |   |  |
| Datum:   | 04.12.2023  |   |  |
| <p><b>Předmět změny: oprava podlah urologie</b></p> <p>Objekt : Hlavní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br/> Stávající podlahové krytiny jsou za hranicí životnosti a musí být vyměněny. Rovinatost podlah v místnostech neodpovídá CSN (původní využití místností má spádované podlahy). Stávající povrch nevyhovuje účelu využití podlah, stávající dlažba je ve spádu.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b><br/> Rozpočet – ZL 21</p> |   |   |  |
| Cena méněprací bez DPH:  |   | Cena víceprací bez DPH:                                 |  |
| <b>-0,00 Kč</b>  |   | <b>274 630,39 Kč</b>                                    |  |
| Výsledná cena změny bez DPH:   |   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                     |  |
| <b>274 630,39 Kč</b>   |   | <b>Bez dopadu do termínu</b>                            |  |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.  |   |   |  |
| Za objednatele:<br>Ing. Libor Žilka<br>Datum: 28.12.2023   |   | Za zhotovitele:<br>Jiří Švub<br>Datum:                  |  |
| Za autorský dozor:<br>Ing. Pavel Hon<br>Datum:   |   | Za technický dozor stavebníka<br>Martin Hynek<br>Datum: |  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |   |          |             |
|----------------|---|----------|-------------|
| Název stavby   | Daně s účelem prostory v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO     |             |
| Název objektu  | Hlavní budova   | EČO      |             |
| Název části    | ZL č. 21 výměna podlahových krytí: urologie   | Místo    |             |
| Objednatel     | Královéhradecký kraj  | IČO      | DIČ         |
| Projektant     |   | 70889546 | CZ70889546  |
| Zhotovitel     | ASJ s.r.o.  | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval      |   |          |             |
| Rozpočet číslo | Dne   | CZ-CPV   |             |
|                | 04.12.2023  | CZ-CPA   |             |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady CZK

| A Základní rozp. náklady |                         | B Doplnkové náklady |                       | C Náklady na umístění stavby |                     |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| 1                        | HSV Dodávky             | 8                   | Práce přesčas 0,00    | 13                           | Zařízení staveniště |
| 2                        | Montáž                  | 9                   | Bez pevné podl. 0,00  | 14                           | Projektové práce    |
| 3                        | PSV Dodávky 180 345,99  | 10                  | Kulturní památka 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |
| 4                        | Montáž 94 284,40        | 11                  | 0,00                  | 16                           | Provozní vlivy      |
| 5                        | "M" Dodávky             |                     |                       | 17                           | Jiné VRN            |
| 6                        | Montáž                  |                     |                       | 18                           | VRN z rozpočtu      |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) 274 630,39 | 12                  | DN (ř. 8-11)          | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |
| 20                       | HZS                     | 21                  | Kompl. činnost        | 22                           | Ostatní náklady     |

| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b> | <b>D Celkem bez DPH 274 630,39</b>  |      |                   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
|---|---|------|-------------------|-------------|------------|------------------------------------|--|--|--|---------|------|--|--|----------|------|------------|--|----------------------|--|--|--|-------------------|--|--|-------------------|
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>274 630,39</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>274 630,39</b></td> </tr> </table> | DPH  | %                 | Základ daně | DPH celkem | Režim přenesení daňové povinnosti: |  |  |  | snížená | 15,0 |  |  | základní | 21,0 | 274 630,39 |  | Daň odvede zákazník. |  |  |  | <b>Cena s DPH</b> |  |  | <b>274 630,39</b> |
|   | DPH   | %    | Základ daně       | DPH celkem  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
|   | Režim přenesení daňové povinnosti:  |      |                   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
|   | snížená   | 15,0 |                   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
|   | základní  | 21,0 | 274 630,39        |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| Daň odvede zákazník.                      |   |      |                   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| <b>Cena s DPH</b>                         |   |      | <b>274 630,39</b> |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| <b>E Přípočty a odpočty</b>               |   |      |                   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| Dodá zadavatel                            |   |      |                   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| Klouzavá doložka                          |   |      |                   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| Zvýhodnění                                |   |      |                   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

**Objekt:** Hlavní budova

**Část:** ZL č. 21 výměna podlahových krytin urologie

**Objednatel:** Královéhradecký kraj

**Zhotovitel:** ASJ s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 11. 10. 2023

| Kód | Popis                      | Dodávka           | Montáž           | Cena celkem       | Hmotnost celkem | Suť celkem   |
|-----|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| PSV | <b>Práce a dodávky PSV</b> | <b>180 345,99</b> | <b>94 284,40</b> | <b>274 630,39</b> | <b>2,892</b>    | <b>0,124</b> |
| 776 | <b>Podlahy povlakové</b>   | <b>180 345,99</b> | <b>94 284,40</b> | <b>274 630,39</b> | <b>2,892</b>    | <b>0,124</b> |
|     | <b>Celkem</b>              | <b>180 345,99</b> | <b>94 284,40</b> | <b>274 630,39</b> | <b>2,892</b>    | <b>0,124</b> |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

**Objekt:** Hlavní budova

**Část:** ZL č. 21 výměna podlahových krytin urologie

**Objednatel:** Královéhradecký kraj

**Zhotovitel:** ASJ s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 11. 10. 2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|

**PSV Práce a dodávky PSV 274 630,39**

**776 Podlahy povlakové 274 630,39**

|    |     |           |   |    |         |        |           |         |                |
|----|-----|-----------|---|----|---------|--------|-----------|---------|----------------|
| 1  | 776 | 776201812 | Demonláž lepených poviakových podlah s podložkou ručně                  | m2 | 31,570  | 118,50 | 3 742,94  | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
|    |     |           | 31,57*1,23  |    | 31,570  |        |           |         |                |
|    |     |           | Součet  |    | 31,570  |        |           |         |                |
| 2  | 776 | 776410811 | Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových                      | m  | 98,680  | 11,93  | 1 177,24  | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
|    |     |           | (5,85+5,85+7,3+7,3+4)*1,23  |    | 30,300  |        |           |         |                |
|    |     |           | (5,3+5,3+2,99+2,99+0,78+0,78+0,65+0,65)*1,24                            |    | 19,440  |        |           |         |                |
|    |     |           | (2,81+4,36+2,81+4,36+0,65+0,65)*1,25                                    |    | 15,640  |        |           |         |                |
|    |     |           | (5,1+5,4+5,1+5,4)*1,26  |    | 21,000  |        |           |         |                |
|    |     |           | (2,1+4,05+2,1+4,05)*1,22  |    | 12,300  |        |           |         |                |
|    |     |           | Součet  |    | 98,680  |        |           |         |                |
| 3  | 776 | 776111115 | stěrky  | m2 | 31,570  | 24,32  | 767,78    | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
|    |     |           | 31,57   |    | 31,570  |        |           |         |                |
|    |     |           | Součet  |    | 31,570  |        |           |         |                |
| 4  | 776 | 776991111 | Spárování silikonem   | m  | 98,680  | 34,05  | 3 360,05  | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
|    |     |           | (5,85+5,85+7,3+7,3+4)*1,23  |    | 30,300  |        |           |         |                |
|    |     |           | (5,3+5,3+2,99+2,99+0,78+0,78+0,65+0,65)*1,24                            |    | 19,440  |        |           |         |                |
|    |     |           | (2,81+4,36+2,81+4,36+0,65+0,65)*1,25                                    |    | 15,640  |        |           |         |                |
|    |     |           | (5,1+5,4+5,1+5,4)*1,26  |    | 21,000  |        |           |         |                |
|    |     |           | (2,1+4,05+2,1+4,05)*1,22  |    | 12,300  |        |           |         |                |
|    |     |           | Součet  |    | 98,680  |        |           |         |                |
| 5  | 776 | 776991821 | Odstanění lepidla ručně z podlah  | m2 | 31,570  | 142,88 | 4 510,74  | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
|    |     |           | 31,57   |    | 31,570  |        |           |         |                |
|    |     |           | Součet  |    | 31,570  |        |           |         |                |
| 6  | 776 | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah                                      | m2 | 99,700  | 11,93  | 1 189,42  | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
|    |     |           | 31,57+12,85+30,27+16,5+8,51   |    | 99,700  |        |           |         |                |
|    |     |           | Součet  |    | 99,700  |        |           |         |                |
| 7  | 776 | 776121511 | Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti       | m2 | 99,190  | 310,84 | 30 832,24 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
|    |     |           | 31,57+12,85+30,27+16,5+8,51   |    | 99,190  |        |           |         |                |
|    |     |           | Součet  |    | 99,190  |        |           |         |                |
| 8  | 776 | 776141114 | povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm                   | m2 | 139,580 | 452,20 | 63 118,00 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
|    |     |           | (31,57+12,85+30,27+16,5+8,51)*1,4                                       |    | 139,580 |        |           |         |                |
|    |     |           | Součet  |    | 139,580 |        |           |         |                |
| 9  | 776 | 776251311 | Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem        | m2 | 99,700  | 308,50 | 30 763,40 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
|    |     |           | 31,57+12,85+30,27+16,5+8,51   |    | 99,700  |        |           |         |                |
|    |     |           | Součet  |    | 99,700  |        |           |         |                |
| 10 | 284 | 28411068  | TARKET IQ Granit II 2,0mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost Cf/S1             | m2 | 143,315 | 670,00 | 96 023,75 | 1,00000 | CS ÚRS 2023 01 |
|    |     |           | 99,7*1,25   |    | 124,625 |        |           |         |                |
|    |     |           | Součet  |    | 124,625 |        |           |         |                |
| 11 | 776 | 776223112 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena                 | m2 | 99,700  | 62,40  | 6 221,20  | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
|    |     |           | 31,57+12,85+30,27+16,5+8,51   |    | 99,700  |        |           |         |                |
|    |     |           | Součet  |    | 99,700  |        |           |         |                |
| 12 | 776 | 776411222 | Montáž taháných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 100 mm | m  | 98,680  | 190,00 | 18 749,20 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
|    |     |           | (5,85+5,85+7,3+7,3+4)*1,23  |    | 30,300  |        |           |         |                |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

**Objekt:** Hlavní budova

**Část:** ZL č. 21 výměna podlahových krytin urologie

**Objednatel:** Královéhradecký kraj

**Zhotovitel:** ASJ s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 11. 10. 2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis  | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cena v soustavě |
|----|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
|    |     |             | (5,3+5,3÷2,99+2,99+0,78+0,78+0,65+0,65)*1,24                               |     | 19,440          |                 |             |               |                 |
|    |     |             | (2,81+4,36+2,81+4,36+0,65+0,65)*1,25                                       |     | 15,640          |                 |             |               |                 |
|    |     |             | (5,1+5,4+5,1+5,4)*1,26   |     | 21,000          |                 |             |               |                 |
|    |     |             | (2,1+4,05+2,1+4,05)*1,22   |     | 12,300          |                 |             |               |                 |
|    |     |             | <b>Součet</b>  |     | <b>98,680</b>   |                 |             |               |                 |
| 13 | 284 | 28411068.1  | TARGET IQ Granit tl 2,0mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost Clf S1               | m2  | 10,366          | 670,00          | 6 945,24    | 1,0000        | CS ÚRS 2023 0   |
|    |     |             | 86,38 * 0,12   |     | 10,366          |                 |             |               |                 |
| 14 | 776 | 776411223   | Montáž tahaných soklíků z linolea (marmolea) vnitřních rohů                | kus | 16,000          | 82,84           | 1 325,44    | 0,7600        | CS ÚRS 2023 0   |
|    |     |             | 4+4+4+4  |     | 16,000          |                 |             |               |                 |
|    |     |             | <b>Součet</b>  |     | <b>16,000</b>   |                 |             |               |                 |
| 15 | 776 | 776411224   | Montáž tahaných soklíků z linolea (marmolea) vnějších rohů                 | kus | 9,000           | 87,40           | 786,60      | 0,7600        | CS ÚRS 2023 0   |
|    |     |             | 9  |     | 9,000           |                 |             |               |                 |
|    |     |             | <b>Součet</b>  |     | <b>9,000</b>    |                 |             |               |                 |
| 16 | 776 | 776991121   | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím seřazením vlhkým mopem | m2  | 99,700          | 33,20           | 3 319,00    | 0,7600        | CS ÚRS 2023 0   |
|    |     |             | 31,57+12,85+30,27+16,5+8,51  |     | 99,700          |                 |             |               |                 |
|    |     |             | <b>Součet</b>  |     | <b>99,700</b>   |                 |             |               |                 |
| 17 | 776 | 998776181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace     | t   | 2,892           | 356,44          | 1 030,82    | 0,7600        | CS ÚRS 2023 0   |
| 18 | 776 | 998776201   | Přesun hmot procentní pro podlahy poviakové v objektech v do 6 m           | %   | 2 728,32        | 0,26            | 767,28      | 0,7600        | CS ÚRS 2023 0   |

**Celkem**

**274 630,39**

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>  |   | číslo ZL: 22  |  |
|--|---|---|--|
| Název projektu:  | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem |   |  |
| Zhotovitel:  | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861  |   |  |
| Objednatel:  | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546   |   |  |
| Změnový list vystavil:   | Jiří Švub   |   |  |
| Datum:   | 04.12.2023  |   |  |
| <p>Předmět změny: úpravy povrchů stěn urologie</p> <p>Objekt : Hlavní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br/> Stávající keramické obklady jsou již za hranicí životnosti a musejí být odstraněny, povrch stávajících omítek musí být opraven.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b><br/> Rozpočet – ZL 22</p> |   |   |  |
| Cena méněprací bez DPH:  |   | Cena víceprací bez DPH:                                 |  |
| <b>-0,00 Kč</b>  |   | <b>85 586,14 Kč</b>                                     |  |
| Výsledná cena změny bez DPH:   |   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                     |  |
| <b>85 586,14 Kč</b>  |   | <b>Bez dopadu do termínu</b>                            |  |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.  |   |   |  |
| Za objednatele:<br>Ing. Libor Žilka<br>Datum: 28.1.2024  |   | Za zhotovitele:<br>Jiří Švub<br>Datum:                  |  |
| Za autorský dozor:<br>Ing. Pavel Hon<br>Datum:   |   | Za technický dozor stavebníka<br>Martin Hynek<br>Datum: |  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|               |   |            |             |
|---------------|---|------------|-------------|
| Název stavby  | Úprava střešních prostor v hlavní administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO       |             |
| Název objektu | Hlavní budova   | EČO        |             |
| Název části   | ZL č. 22 úpravy povrchů stěn urologie   | Místo      |             |
| Objednatel    | Královéhradecký kraj  | IČO        | DIČ         |
| Projektant    |   | 70889546   | CZ70889546  |
| Zhotovitel    |   | 25281861   | CZ 25281861 |
| Zpracoval     |   |            |             |
|               | Rozpočet číslo  | Dne        | CZ-CPV      |
|               |   | 04.12.2023 | CZ-CPA      |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady CZK

| A Základní rozp. náklady |                        | B Doplnkové náklady |                       | C Náklady na umístění stavby |                     |
|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| 1                        | HSV Dodávky 10 726,09  | 8                   | Práce přesčas 0,00    | 13                           | Zařízení staveniště |
| 2                        | Montáž 74 860,05       | 9                   | Bez pevné podl.       | 14                           | Projektové práce    |
| 3                        | PSV Dodávky            | 10                  | Kulturní památka 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |
| 4                        | Montáž                 | 11                  | 0,00                  | 16                           | Provozní vlivy      |
| 5                        | "M" Dodávky            |                     |                       | 17                           | Jiné VRN            |
| 6                        | Montáž                 |                     |                       | 18                           | VRN z rozpočtu      |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) 85 586,14 | 12                  | DN (ř. 8-11)          | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |
| 20                       | HZS                    | 21                  | Kompl. činnost        | 22                           | Ostatní náklady     |

|                                    |  |                                   |                  |  |  |     |   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |                             |  |  |  |                |  |  |  |                  |  |  |  |            |  |  |  |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|--|--|-----|---|-------------|------------|------------------------------------|--|--|--|---------|------|--|--|----------|------|-----------|--|----------------------|--|--|--|-------------------|--|--|------------------|-----------------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH 85 586,14</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>85 586,14</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>85 586,14</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zvýhodnění</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> | <b>D Celkem bez DPH 85 586,14</b> |                  |  |  | DPH | % | Základ daně | DPH celkem | Režim přenesení daňové povinnosti: |  |  |  | snížená | 15,0 |  |  | základní | 21,0 | 85 586,14 |  | Daň odvede zákazník. |  |  |  | <b>Cena s DPH</b> |  |  | <b>85 586,14</b> | <b>E Přípočty a odpočty</b> |  |  |  | Dodá zadavatel |  |  |  | Klouzavá doložka |  |  |  | Zvýhodnění |  |  |  |
| <b>D Celkem bez DPH 85 586,14</b>  |  |                                   |                  |  |  |     |   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |                             |  |  |  |                |  |  |  |                  |  |  |  |            |  |  |  |
| DPH                                | %  | Základ daně                       | DPH celkem       |  |  |     |   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |                             |  |  |  |                |  |  |  |                  |  |  |  |            |  |  |  |
| Režim přenesení daňové povinnosti: |  |                                   |                  |  |  |     |   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |                             |  |  |  |                |  |  |  |                  |  |  |  |            |  |  |  |
| snížená                            | 15,0   |                                   |                  |  |  |     |   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |                             |  |  |  |                |  |  |  |                  |  |  |  |            |  |  |  |
| základní                           | 21,0   | 85 586,14                         |                  |  |  |     |   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |                             |  |  |  |                |  |  |  |                  |  |  |  |            |  |  |  |
| Daň odvede zákazník.               |  |                                   |                  |  |  |     |   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |                             |  |  |  |                |  |  |  |                  |  |  |  |            |  |  |  |
| <b>Cena s DPH</b>                  |  |                                   | <b>85 586,14</b> |  |  |     |   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |                             |  |  |  |                |  |  |  |                  |  |  |  |            |  |  |  |
| <b>E Přípočty a odpočty</b>        |  |                                   |                  |  |  |     |   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |                             |  |  |  |                |  |  |  |                  |  |  |  |            |  |  |  |
| Dodá zadavatel                     |  |                                   |                  |  |  |     |   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |                             |  |  |  |                |  |  |  |                  |  |  |  |            |  |  |  |
| Klouzavá doložka                   |  |                                   |                  |  |  |     |   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |                             |  |  |  |                |  |  |  |                  |  |  |  |            |  |  |  |
| Zvýhodnění                         |  |                                   |                  |  |  |     |   |             |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |           |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                  |                             |  |  |  |                |  |  |  |                  |  |  |  |            |  |  |  |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sanace suteréních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL č. 22 úpravy povrchů stěn urologie

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

| Kód | Popis                                      | Dodávka   | Montáž    | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suř celkem |
|-----|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|------------|
| HSV | <b>Práce a dodávky HSV</b>                 | 10 726,09 | 74 860,05 | 85 586,14   | 2,007           | 7,358      |
| 9   | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |           | 12 276,33 | 12 276,33   |                 | 7,358      |
| 99  | <b>Staveništní přesun hmot</b>             |           | 730,55    | 730,55      |                 |            |
| D96 | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>     |           | 29 895,56 | 29 895,56   |                 |            |
| 6   | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b>             | 10 726,09 | 31 957,61 | 42 683,70   | 2,007           |            |
|     | <b>Celkem</b>                              | 10 726,09 | 74 860,05 | 85 586,14   | 2,007           | 7,358      |



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suferenčních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL č. 22 úpravy povrchů stěn urologie

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|

HSV

Práce a dodávky HSV

85 586,14

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 276,33

|   |   |              |  |    |        |        |          |         |    |
|---|---|--------------|--|----|--------|--------|----------|---------|----|
| 1 | R | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2<br>(7,3+3,45+4,35+2,4)*2,4*1,23<br>-0,8*1,97*1*1,23<br>-1*1,97*2*1,23<br>(4,336+2,8)*2,4*1,25<br>-1-1,97*1,25<br>(5,1+4,3)*2,6*1,26<br>Součet | m2 | 75,080 | 123,00 | 9 234,84 | 1,00000 | 80 |
|---|---|--------------|--|----|--------|--------|----------|---------|----|

|   |     |           |  |    |        |       |          |         |               |
|---|-----|-----------|--|----|--------|-------|----------|---------|---------------|
| 2 | 013 | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do %<br>(7,3+3,45+4,35+2,4)*2,4*1,23<br>-0,8*1,97*1*1,23<br>-1*1,97*2*1,23<br>(4,336+2,8)*2,4*1,25<br>-1-1,97*1,25<br>(5,1+4,3)*2,6*1,26<br>Součet | m2 | 75,080 | 40,51 | 3 041,49 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 0 |
|---|-----|-----------|--|----|--------|-------|----------|---------|---------------|

99

Staveništní přesun hmot

730,55

|   |   |              |  |   |       |        |        |         |    |
|---|---|--------------|--|---|-------|--------|--------|---------|----|
| 3 | R | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 2,007 | 364,00 | 730,55 | 1,00000 | 82 |
|---|---|--------------|--|---|-------|--------|--------|---------|----|

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

29 895,56

|   |   |              |  |   |         |          |           |         |     |
|---|---|--------------|--|---|---------|----------|-----------|---------|-----|
| 4 | R | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 7,358   | 747,00   | 5 496,43  | 1,00000 | 150 |
| 5 | R | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m     | t | 7,358   | 847,00   | 6 232,23  | 1,00000 | 154 |
| 6 | R | 979082121R00 | Příplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m    | t | 7,358   | 55,00    | 404,61    | 1,00000 | 151 |
| 7 | R | 979083112R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m     | t | 7,358   | 314,00   | 2 310,41  | 1,00000 | 156 |
| 8 | R | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km             | t | 147,160 | 25,00    | 3 679,00  | 1,00000 | 155 |
|   |   |              | 7,358*20   |   | 147,160 |          |           |         |     |
|   |   |              | Součet   |   | 147,160 |          |           |         |     |
| 9 | R | 979999971R00 | Poplatek za směsný stavební odpad do 1600 cm2      | t | 7,358   | 1 600,00 | 11 772,80 | 1,00000 | 153 |

6

Úpravy povrchu, podlahy

42 683,70

|    |   |              |   |    |        |        |           |         |    |
|----|---|--------------|---|----|--------|--------|-----------|---------|----|
| 10 | R | 602011141R00 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně<br>(7,3+3,45+4,35+2,4)*3,15*1,23<br>-0,8*1,97*1*1,23<br>-1*1,97*2*1,23<br>(4,336+2,8)*3,15*1,25<br>-1-1,97*1,25<br>(5,1+4,3)*3,15*1,26<br>Součet | m2 | 98,727 | 200,00 | 19 745,40 | 1,00000 | 46 |
|----|---|--------------|---|----|--------|--------|-----------|---------|----|

|    |     |           |  |    |        |        |           |         |               |
|----|-----|-----------|--|----|--------|--------|-----------|---------|---------------|
| 11 | 014 | 612315413 | oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %<br>(7,3+3,45+4,35+2,4)*2,5*1,23<br>-0,8*1,97*1*1,23<br>-1*1,97*2*1,23<br>(4,336+2,8)*2,5*1,25 | m2 | 76,604 | 299,44 | 22 938,30 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 0 |
|----|-----|-----------|--|----|--------|--------|-----------|---------|---------------|

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suteréních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL č. 22 úpravy povrchů stěn urologie

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis              | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      | Index s/cenu | Ccnova soustava |
|----|-----|-------------|--------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|
|    |     |             | -1-1,97*1,25       |    | -2,970          |                 |                  |              |                 |
|    |     |             | (5,1+4,3)*2,5*1,26 |    | 23,500          |                 |                  |              |                 |
|    |     |             | Součet             |    | 76,604          |                 |                  |              |                 |
|    |     |             | <b>Celkem</b>      |    |                 |                 | <b>85 586,14</b> |              |                 |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>   |   | číslo ZL: 23 |
|---|---|--------------|
| Název projektu:   | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem |              |
| Zhotovitel:   | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861  |              |
| Objednatel:   | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546   |              |
| Změnový list vystavil:  | Jiří Švub   |              |
| Datum:  | 16.01.2024  |              |
| <p><b>Předmět změny: Zajištění odvětrání urologie</b></p> <p>Objekt : Hlavní budova</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br/>Stávající odvětrání urologických ordinací je nedostatečné a proto bude osazena vzduchotechnická rekuperační jednotka s novým rozvodem. Cena na základě nabídek.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b><br/>Rozpočet – ZL 23</p> |   |              |
| Cena méněprací bez DPH:   | Cena víceprací bez DPH:   |              |
| - 0,00 Kč   | 258 474,00 Kč   |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:   |              |
| 258 474,00 Kč   | Bez dopadu do termínu   |              |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.   |   |              |
| Za objednatele:<br>Ing. Libor Žilka<br>Datum: 28.1.2024   | Za zhotovitele:<br>Jiří Švub<br>Datum:  |              |
| Za autorský dozor:<br>Ing. Pavel Hon<br>Datum:  | Za technický dozor stavebníka<br>Martin Hynek<br>Datum:   |              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |   |          |             |
|----------------|---|----------|-------------|
| Název stavby   | <b>budov a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem</b> | JKSO     |             |
| Název objektu  | <b>Hlavní budova</b>  | EČO      |             |
| Název části    | <b>ZL č.23 Zajištění odvětrání urologie</b>                       | Místo    |             |
| Objednatel     | Královéhradecký kraj  | IČO      | DIČ         |
| Projektant     |   | 70889546 | CZ70889546  |
| Zhotovitel     | ASJ s.r.o.  | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval      |   |          |             |
| Rozpočet číslo | Dne   | CZ-CPV   |             |
|                | 16.01.2024  | CZ-CPA   |             |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady CZK

| A  | Základní rozp. náklady  | B  | Doplňkové náklady     | C  | Náklady na umístění stavby |
|----|-------------------------|----|-----------------------|----|----------------------------|
| 1  | HSV Dodávky             | 8  | Práce přesčas 0,00    | 13 | Zařízení staveniště        |
| 2  | Montáž                  | 9  | Bez pevné podl.       | 14 | Projektové práce           |
| 3  | PSV Dodávky             | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy               |
| 4  | Montáž 258 474,00       | 11 | 0,00                  | 16 | Provozní vlivy             |
| 5  | "M" Dodávky             |    |                       | 17 | Jiné VRN                   |
| 6  | Montáž                  |    |                       | 18 | VRN z rozpočtu             |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) 258 474,00 | 12 | DN (ř. 8-11)          | 19 | VRN (ř. 13-18)             |
| 20 | HZS                     | 21 | Kompl. činnost        | 22 | Ostatní náklady            |

| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b> | <b>D Celkem bez DPH 258 474,00</b>  |                |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
|---|---|----------------|-------------------|------------------|------------|------------------------------------|--|--|--|---------|------|--|--|----------|------|------------|--|----------------------|--|--|--|-------------------|--|--|-------------------|
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>258 474,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>258 474,00</b></td> </tr> </table> | DPH            | %                 | Základ daně      | DPH celkem | Režim přenesení daňové povinnosti: |  |  |  | snížená | 15,0 |  |  | základní | 21,0 | 258 474,00 |  | Daň odvede zákazník. |  |  |  | <b>Cena s DPH</b> |  |  | <b>258 474,00</b> |
| DPH                                       | %   | Základ daně    | DPH celkem        |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| Režim přenesení daňové povinnosti:        |   |                |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| snížená                                   | 15,0  |                |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| základní                                  | 21,0  | 258 474,00     |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| Daň odvede zákazník.                      |   |                |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| <b>Cena s DPH</b>                         |   |                | <b>258 474,00</b> |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
|   | <b>E Přípočty a odpočty</b>   |                |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>  | Dodá zadavatel |                   | Klouzavá doložka |            | Zvýhodnění                         |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| Dodá zadavatel                            |   |                |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| Klouzavá doložka                          |   |                |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| Zvýhodnění                                |   |                |                   |                  |            |                                    |  |  |  |         |      |  |  |          |      |            |  |                      |  |  |  |                   |  |  |                   |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sanace suteréních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Hlavní budova

Část: Zajištění odvětrání urologie

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 1. 2024

| Kód | Popis                      | Dodávka | Montáž            | Cena celkem       | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|-----|----------------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|
| PSV | <b>Práce a dodávky PSV</b> |         | <b>258 474,00</b> | <b>258 474,00</b> |                 |            |
| 751 | <b>Vzduchotechnika</b>     |         | <b>258 474,00</b> | <b>258 474,00</b> |                 |            |
|     | <b>Celkem</b>              |         | <b>258 474,00</b> | <b>258 474,00</b> |                 |            |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suteréních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Hlavní budova

Část: Zajištění odvětrání urologie

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 1. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis   | MJ   | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       | Index za cenu | Cenná soustava |
|----|-----|-------------|---|------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
|    |     | <b>PSV</b>  | <b>Práce a dodávky PSV</b>                      |      |                 |                 | <b>258 474,00</b> |               |                |
|    |     | <b>751</b>  | <b>Vzduchotechnika</b>                          |      |                 |                 | <b>258 474,00</b> |               |                |
| 2  | 751 | 75161111.1  | Montáž větrání urologie viz samostatný rozpočet | soub | 1,000           | 258 474,00      | 258 474,00        | 1,00000       |                |
|    |     |             | <b>Celkem</b>                                   |      |                 |                 | <b>258 474,00</b> |               |                |

| Vzduchotechnika<br>Nemocnice Dvůr Králové - Urologie |  |         |                |          |                 | Varianta : 1.    |
|--|--|---------|----------------|----------|-----------------|------------------|
|  |  |         |                |          |                 | Datum : 02.01.24 |
| Pozice   | Zařízení - činnost   | Výrobce | Jednotky       | Množství | Jednotková cena | Celková cena     |
| <b>Zařízení č. 1: Větrání urologie</b>               |  |         |                |          |                 |                  |
|  | Vzduchotechnická jednotka Atrea Duplex Vp=Vo= 350m <sup>3</sup> /h/200Pa     |         | ks             | 1        | 95 607          | 95 607           |
|  | EDO5.V - 0,60 -RD5 vestavěný elektro ohřivač                                 |         | ks             | 1        | 7 832           | 7 832            |
|  | A Touch - dotykový barevný ovládací panel (pro regulaci amotion, barva bílá) |         | ks             | 1        | 8 579           | 8 579            |
|  | Zpětná klapka těsná D200mm   |         | ks             | 2        | 546             | 1 092            |
|  | Přívodní dvouřadá vyústka 225x75mm s regulací                                |         | ks             | 3        | 703             | 2 108            |
|  | Přívodní dýza D125mm   |         | ks             | 3        | 1 690           | 5 070            |
|  | Odvodní jednořadá vyústka 225x75mm s regulací                                |         | ks             | 1        | 658             | 658              |
|  | Odvodní jednořadá vyústka 200x100mm s regulací                               |         | ks             | 1        | 688             | 688              |
|  | Kombinovaná protidešťová žaluzie pro sání a výfuk - pozink                   |         | ks             | 1        | 4 680           | 4 680            |
|  | Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 125 - 30% tvarovek                         |         | bm             | 36       | 25              | 900              |
|  | Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 - 30% tvarovek                         |         | bm             | 20       | 590             | 11 800           |
|  | Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 - 50% tvarovek                         |         | bm             | 12       | 685             | 8 220            |
|  | Tlumič hluku do kruhové potrubí D125 L=600mm                                 |         | ks             | 6        | 3 535           | 21 210           |
|  | Ohebný tlumič hluku Systemair SONOEXTRA D200 - 1000                          |         | ks             | 4        | 2 275           | 9 100            |
|  | Ohebné potrubí D200mm  |         | bm             | 4        | 228             | 912              |
|  | Tepelná izolace s hliníkovým polepem provedení 20mm                          |         | m <sup>2</sup> | 9        | 627             | 5 639            |
|  | Úprava okna pro sací a výfuk potrubí   |         | ks             | 1        | 4 500           | 4 500            |
|  | Spojovací a montážní materiál  |         | kpl            | 1        | 4 350           | 4 350            |
|  |  |         |                |          |                 |                  |
|  | <b>Celkem zařízení č. 1,</b>   |         | <b>Kč</b>      |          |                 | <b>192 944</b>   |
|  |  |         |                |          |                 |                  |
|  | Stavební výpomoci, prostupy pro vedení                                       |         | soubor         | 1        | 22 450          | 22 450           |
|  | Zrovnění vzt a zaregulování  |         | soubor         | 1        | 12 000          | 12 000           |
|  | Doprava přesun hmot  |         | soubor         | 1        | 8 600           | 8 600            |
|  | Dokumentace skutečného stavu   |         | soubor         | 1        | 1 500           | 1 500            |
|  | zhotovení potrubí pro odvod kondenzátu vč. napojení do stávajícího potr.     |         | soubor         | 1        | 6 230           | 6 230            |
|  | úprava elektroinstalace  |         | soubor         | 1        | 14 750          | 14 750           |
|  | <b>Celkem ostatní</b>  |         | <b>Kč</b>      |          |                 | <b>65 530</b>    |
|  |  |         |                |          |                 |                  |
|  | <b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH :</b>  |         |                |          |                 | <b>258 474</b>   |
|  |  |         |                |          |                 |                  |

| SPECIFIKACE |   |          |                |             |            |
|-------------|---|----------|----------------|-------------|------------|
| Akce        | Městská nemocnice Dvůr Králové - Urologie                                     |          |                |             |            |
| pozice      | Název   | množství | m.j.           | Cena / m.j. | Cena       |
|             | Zařízení 6.1 - větrání urologie   |          |                |             | 214 748 Kč |
|             | Vzduchotechnická jednotka Alrea Duplex Vp=Vc= 350m <sup>3</sup> /h/200Pa      | 1        | ks             | 107 458 Kč  | 107 458 Kč |
|             | ED05.V - Ø 60 - RD5 vestavěný elektro ohřívač                                 | 1        | ks             | 7 250 Kč    | 7 250 Kč   |
|             | A Touch - dotykový barevný ovládací panel (pro regulaci ampliton, barva bílá) | 1        | ks             | 8 990 Kč    | 8 990 Kč   |
|             | Zpětná klapka těsná Ø200mm  | 2        | ks             | 575 Kč      | 1 150 Kč   |
|             | Prívodní dvouřadá vyústka 225x75mm s regulací                                 | 3        | ks             | 746 Kč      | 2 238 Kč   |
|             | Prívodní dýza D125mm  | 3        | ks             | 1 545 Kč    | 4 635 Kč   |
|             | Odvodní jednořadá vyústka 225x75mm s regulací                                 | 1        | ks             | 705 Kč      | 705 Kč     |
|             | Odvodní jednořadá vyústka 200x100mm s regulací                                | 1        | ks             | 748 Kč      | 748 Kč     |
|             | Kombinovaná protidešťová žaluzie pro sání a výfuk - pozink                    | 1        | ks             | 5 005 Kč    | 5 005 Kč   |
|             | Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 125 - 30% tvarovek                          | 36       | bm             | 32 Kč       | 1 152 Kč   |
|             | Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 - 30% tvarovek                          | 20       | bm             | 612 Kč      | 12 240 Kč  |
|             | Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 - 50% tvarovek                          | 12       | bm             | 740 Kč      | 8 880 Kč   |
|             | Tlumič hluku do kruhové potrubí D125 L=600mm                                  | 6        | ks             | 3 685 Kč    | 22 110 Kč  |
|             | Čhebný tlumič hluku Systemair SONDEXTRA D200 - 1000                           | 4        | ks             | 2 450 Kč    | 9 800 Kč   |
|             | Čhebné potrubí Ø200mm   | 4        | bm             | 286 Kč      | 1 144 Kč   |
|             | Tepečná izolace s hliníkovým opletem provedení 20mm                           | 9        | m <sup>2</sup> | 627 Kč      | 5 643 Kč   |
|             | Úprava okna pro sání a výfuk potrubí  | 1        | ks             | 8 600 Kč    | 8 600 Kč   |
|             | Spojovací a montážní materiál   | 1        | kpl            | 7 000 Kč    | 7 000 Kč   |
|             | Zařízení 6.2 - ostatní  |          |                |             | 68 650 Kč  |
| bez pozice  | Stavební výpomoci, prostupy pro vedení  | 1        | kpl            | 18 000 Kč   | 18 000 Kč  |
| bez pozice  | Zrovňnění vztl a zareguování  | 1        | kpl            | 15 000 Kč   | 15 000 Kč  |
| bez pozice  | Doprava přesun hmot   | 1        | kpl            | 10 250 Kč   | 10 250 Kč  |
| bez pozice  | Dokumentace skutečného stavu  | 1        | kpl            | 5 500 Kč    | 5 500 Kč   |
| bez pozice  | zhotovení potrubí pro odvod kondenzátu vč. napojení do stávajícího potr.      | 1        | kpl            | 9 900 Kč    | 9 900 Kč   |
| bez pozice  | úprava elektroinstalace   | 1        | kpl            | 10 000 Kč   | 10 000 Kč  |

D.1.4.a Vzduchotechnická zařízení

Cena celkem

Kč

283 398 Kč

17.1.2024

