

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Rekonstrukce a modernizace kuchyně stravovacího zařízení – SM/22/332 (stavební práce)
Ev. č. zadavatele:	CIRI/2023/099
Zadavatel:	Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace, IČO 60116871 Husova, 675, 508 01 Hořice
Způsob zadání:	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatelů ze dne 13. 3.2024.

Dotaz k zadávací dokumentaci - „Rekonstrukce a modernizace kuchyně stravovacího zařízení – SM/22/332 (stavební práce)“

Žádám Vás o doplnění informací k zadávací dokumentaci a VV k výše uvedené veřejné zakázce. Dotazy se týkají části výkazu výměr a technické zprávy.

Dotazy:

- 1) Prosím o informaci zda se realizuje i část VZT s jednotkou poz. 2.1, je ve výkresech i technické zprávě, ale není ve výkazu výměr. Prosíme o vysvětlení.
- 2) U keramických obkladů (výkres D.1.1.c.4) je uvedeno: opravná vnitřní omítková stěrka s výstužnou tkaninou – ve výkazu jsme nikde nenašli výstužnou tkaninu. Prosíme o vysvětlení.
- 3) Ve výkazu výměr není vybourání ocelových zárubní. Nachází se tam pouze odřezání ocelových zárubní 1 kus – podle PD by se měly vybourávat minimálně 2 kusy. Prosíme o vysvětlení.
- 4) Ve výkazu chybí 2 nové protipožární zárubně (dodávka a montáž). Prosíme o vysvětlení.
- 5) Ve výkazu výměr položka č. 24 příplatek za sklon 15-30 stupňů, prosíme o objasnění, kde se nachází tak velký sklon?
- 6) Položky ve výkazu výměr 133 a 137 jsou uvedeny v m² -> “137 Příslušenství k montáži obkladů – průniky, lišty, atd. = 108,882 m²” – lišty se většinou uvádí v bm a nevíme co je myšleno průniky. “133 Příslušenství k izolaci pod obklad = 108,882 m²” co prosím je myšleno touto položkou? Bandáže? Ty seale uvádí v bm. Prosíme o vysvětlení.
- 7) V technické zprávě píšete o demontáži a montáži otopných těles, ve výkazu výměr žádná taková položka není. Prosíme o vysvětlení.
- 8) V technické zprávě píšete o odstranění odtahových ventilátorů na střeše – ve výkazu o tom není zmínka. Prosíme o vysvětlení.

Odpoověď :

- 1) Jednotka 2.1 se v této etapě nerealizuje. V PD je uvedena pro úplnost, ale na výkrese je popsána v legendě jako zařízení 2 - realizované v jiné akci. Ve výkazu správně není.
- 2) Výstužná tkanina nebude použita, přílohou je opravený výkres D.1.1.c.4.
- 3) Vybourání druhé zárubně, tj. u vstupu do kuchyně je v rámci celé přičky.
- 4) Zárubeň pro dveře D11 s požární odolností je doplněna ve výkazu. Zárubeň dveří D8 je stávající ocelová, mění se pouze dvevní křídlo.

5) Ve výkazu je odstraněn matoucí popis sklonu 15-30°. Tato položka příplácí provedení spádové dlažby v kuchyni.

6) Dodavatel rozpočítá doplňky obkladů do celé plochy obkladu.

7) Do výkazu výměr je doplněno.

8) Do výkazu výměr je doplněno.

ZÁVĚR

Zadavatel uveřejňuje aktualizovaný soupis prací viz. Přílohy.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 27. 3.2024 v 10:00 hodin.

Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změn.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Přílohy

[2023-035 - Rekonstrukce a modernizace kuchyně stravovacího zařízení SUPŠSK Hořice včetně vybavení \[zadání\] OPRAVA](#)

[zti+vzt – Rekonstrukce a modernizace kuchyně str. zař. SUPŠSK Hořice](#)

[D.1.1.c.4 KERAMICKÝ OBKLAD KO1](#)

Tyto přílohy tvoří samostatný dokument.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové