

**Stavebně udržovací práce 5.NP a 2.NP pavilonu A+B - horní areál Oblastní nemocnice Náchod a.s. –  
orientační výpis prací**

**PLATÍ PRO VŠE:**

- Nátěr kovových zárubní
- Renovace dveří ( obnova nátěrů a kování)
- Nátěr dveří výtahů
- Kontrola funkčnosti baterií (případná výměna)
- Výměna uzavíracích ventilů (roháčků)
- Ambulance, sesterny, transfúze - nové rozvody elektro a dat dle požadovaných pozic pracovních míst (2el.+2data)
- U každého lůžka 3el. zásuvky
- Odstranění komunikačního systému sestra-pacient

**JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI:**

- 501.1** – obnova omyvatelného nátěru (2 000) + výmalba
- výměna kazet podhledu 15%
  - oprava PVC podlah 15%
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - výměna vestavěných světel v KP za LED
  - demontáž a renovace, zpětná montáž ochranných prvků stěny
  - zrušení internetového připojení pro veřejnost ( truhlářský prvek)
  - demontáž a výměna ochranných prvků rohu
- 501.2** - výměna koncových prvků SLP a dat
- výměna světel za LED - přisazená svítidla
  - oprava PVC podlahoviny 10%
  - obnova omyvatelného nátěru (2 000) + výmalba
- 503** – výmalba
- oprava kazetového podhledu 5%
  - oprava dlažeb 5%
  - oprava obkladu 5%
- 504** – výmalba
- 505** – výmalba
- odstranění kuchyňské linky + doplnění obkladu
- 506** – výmalba
- 507** – výmalba
- drobné opravy omítek 5%
- 508** – oprava obkladu 30% (2 000)
- kontrola těsnosti stávajícího sprchového koutu, výměna dveří sprch
  - výmalba
- 509** – výmalba
- drobné opravy omítek 5%
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - výměna světel za LED - přisazená svítidla

- 510** – výmalba
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - výměna světel za led
  - oprava 30% obklad
  
- 511** – odstranění obkladu – > nový omyvatelný nátěr (2 000)
  - zaslepení přívodu vody a kanalizace
  - Obnova omyvatelného nátěru 2000 + výmalba
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - výměna světel za LED - přisazená svítidla
  - oprava PVC podlahoviny 10%
  - vybourání otvoru do zdi, překlad, zárubně, dveře
  
- 512** – odstranění obkladu – > nový omyvatelný nátěr (2 000)
  - zaslepení přívodu vody a kanalizace
  - Obnova omyvatelného nátěru 2000 + výmalba
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - výměna světel za LED - přisazená svítidla
  - oprava PVC podlahoviny 10%
  - vybourání otvoru do zdi, překlad, zárubně, dveře
  
- 513**
  - vybourání stávajících zařizovacích předmětu,
  - vybourání stávajících zárubní, zazdívká dveří + osazení nových
  - doplnění omítek + nový obklad (2 000)
  - nové zařizovací předměty
  - vybourání otvoru do nosné zdi, překlad, zárubně, dveře
  - nová keramická dlažba
  - úpravy ve světelných rozvodech
  - výměna vestavěných světel v KP za LED
  - demontáž kaz. podhledu + nový podhled včetně vyústění VZT a prvků elektro
  - nové sanitární příčky
  
- 516**
  - oprava 30% obkladu (2 000)
  - obnova omyvatelného nátěru (2 000)
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - výměna světel za LED - přisazená svítidla
  - demontáž PVC podlahoviny – nivelace - nová antistatická podlaha
  - vybourání otvoru do zdi, překlad, zárubně, dveře
  - demontáž ramp s kyslíkem + zaslepení přívodů
  - výměna vertikálních žaluzií
  
- 517**
  - oprava 30% obkladu (2 000)
  - obnova omyvatelného nátěru (2 000) + výmalba
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - výměna světel za LED - přisazená svítidla
  - demontáž PVC podlahoviny, nivelace, nová antistatická podlaha
  - vybourání otvoru do zdi, překlad, zárubně, dveře
  - výměna vertikálních žaluzií
  
- 518**
  - oprava 30% obkladu (2 000)
  - výměna koncových prvků SLP a dat

- výměna světel za led
  - oprava kazetového podhledu 15%
  - oprava keramické dlažby 15%
  - vybourání stávajících zárubní a zazdívká dveří + doplnění obkladu (2 000)
- 519**
- oprava 30% obkladu (2 000)
  - obnova omyvatelného nátěru (2 000)
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - výměna světel za LED - přisazená svítidla
  - demontáž PVC podlahoviny, nivelace, nová antistatická podlaha
  - vybourání otvoru do zdi, překlad, zárubně, dveře
  - vybourání stávajících zárubní a zazdívká dveří
- 520**
- oprava 30% obkladu (2 000)
  - výmalba
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - výměna světel za LED - přisazená svítidla
  - oprava PVC podlahy 15%
  - vybourání příčky, doplnění podlahy, nová vyzdívká, nový obklad
- 521**
- oprava 30% obkladu
  - obnova omyvatelného nátěru (2 000)
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - výměna světel za LED - přisazená svítidla
  - oprava antistatických podlah 15%
  - osazení nového umyvadla včetně přívodu vody a kanalizace
  - vybourání otvoru do zdi, překlad, zárubně, dveře
  - vybourání stávajících zárubní a zazdívká dveří
  - výměna vertikálních žaluzií
- 522**
- oprava 30% obkladu
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - výměna vestavěných světel v KP za LED
  - oprava kazetového podhledu 15%
  - oprava keramické dlažby 15%
  - vybourání stávajících zárubní a zazdívká dveří – doplnění obkladu (2 000)
- 523**
- oprava 30% obkladu (2 000)
  - obnova omyvatelného nátěru (2 000) + výmalba
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - výměna světel za LED - přisazená svítidla
  - oprava antistatických podlah 15%
  - vybourání otvoru do zdi, překlad, zárubně, dveře
  - výměna vertikálních žaluzií
- 524**
- oprava 30% obkladu (2 000)
  - obnova omyvatelného nátěru (2 000) + výmalba
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - výměna světel za LED - přisazená svítidla
  - oprava antistatických podlah 15%
  - vybourání otvoru do zdi, překlad, zárubně, dveře

- výměna vertikálních žaluzií
  - demontáž ramp s kyslíkem + zaslepení přívodů
- 525**
- vybourání stávajících zařizovacích předmětu
  - vybourání stávajících zárubní a zadržka dveří
  - doplnění omítek + nový obklad (2 000)
  - osazení nových zařizovacích předmětu
  - vybourání otvoru do nosné zdi, překlad, zárubně, dveře
  - nová keramická dlažba
  - úpravy ve světelných rozvodech
  - výměna vestavěných světel v KP za LED
  - oprava kazetový podhledu 20%
  - drobné opravy trhlin ve zdivu 5%
- 526**
- oprava 30% obkladu (2 000)
  - obnova omyvatelného nátěru (2 000) + výmalba
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - výměna světel za LED - přisazená svítidla
  - nová antistatická podlaha
  - vybourání stávajících zárubní a zadržka dveří
  - výměna vertikálních žaluzií
  - demontáž ramp s kyslíkem + zaslepení přívodů
- 527**
- odstranění omyvatelného nátěru (2 000) + výmalba
  - oprava 30% obkladu (2 000)
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - výměna světel za LED - přisazená svítidla
- 528**
- oprava 30% obkladu (2 000)
  - odstranění omyvatelného nátěru (2 000) + výmalba
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - výměna světel za LED - přisazená svítidla
- 529**
- výmalba
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - oprava 30% obkladů (2 000)
  - výměna světel za LED – přisazená svítidla
- 530**
- výmalba
- 531**
- výmalba
- 532**
- výmalba
- 533**
- odstranění obkladu do výšky 300 mm – náhrada novým + oprava 30% obkladu
  - vybourání keramické dlažby – nivelace - pokládka nové dlažby
  - osazení nového sprchového koutu
  - sanace plísň
  - sanace proteklých míst
  - výmalba
  - výměna světel za LED – přisazená svítidla

- 534** – oprava 30% obkladu (2 000)
  - sanace plísňe
  - sanace proteklých míst
  - výmalba
- 536** – výmalba
- 540** – oprava kazetového podhledu 5%
  - oprava PVC podlahoviny 5%
  - obnova omyvatelného nátěru (2 000) - výmalba
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - výměna vestavěných světel v KP za LED
- 541** – výmalba
  - oprava 5% keramické dlažby
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - výměna vestavěných světel v KP za LED
- 542** – výmalba
  - oprava 30% obkladu (2 000)
  - oprava 5% keramické dlažby
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - výměna vestavěných světel v KP za LED
- 543** – demontáž kuchyňské linky - zaslepení rozvodu
  - oprava 5% obkladu (2 000)
  - výmalba
  - oprava kaz. podhledu 10%, kontrola proteklé skvrny
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - výměna vestavěných světel v KP za LED
- 545** – bourání příček, bourání zárubní
  - odstranění zařizovacích předmětů a kuchyňských linek
  - zadržka dveřních otvorů
  - doplnění antistatické podlahy 30%
  - demontáž kazetového podhledu → nový kazetový podhled
  - nové vyzdívky příček, zabudování pouzdra posuvných dveří - dodávka dveří
  - doplnění keramického obkladu (2 000)
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - výměna vestavěných světel v KP za LED
  - demontáž ramp s kyslíkem + zaslepení přívodů
  - kontrola funkčnosti stávajícího VZT a doplnění
- 546** – bourání příček, bourání zárubní
  - odstranění zařizovacích předmětů a kuchyňských linek
  - zadržka dveřních otvorů
  - doplnění antistatické podlahy 30%
  - demontáž kazetového podhledu → nový kazetový podhled
  - nové vyzdívky příček, zabudování pouzdra posuvných dveří - dodávka dveří
  - doplnění keramického obkladu (2 000)
  - výměna koncových prvků SLP a dat

- výměna vestavěných světel v KP za LED
- demontáž ramp s kyslíkem + zaslepení přívodů
- kontrola funkčnosti stávajícího VZT a doplnění

- 549**
- bourání příček, bourání zárubní, odstranění dřevěné příčky
  - odstranění zařizovacích předmětů a kuchyňských linek
  - zazdívka dveřních otvorů
  - doplnění antistatické podlahy 30%
  - demontáž kazetového podhledu → nový kazetový podhled
  - nové vyzdívky příček, zabudování pouzdra posuvných dveří - dodávka dveří
  - doplnění keramického obkladu (2 000)
  - výměna koncových prvků SLP a dat
  - výměna vestavěných světel v KP za LED
  - demontáž ramp s kyslíkem + zaslepení přívodů
  - kontrola funkčnosti stávajícího VZT a doplnění

## **2.NP – IT oddělení**

- opravy omítek v min. rozsahu dle potřeb
- výmalba
- úprava datových rozvodů – povrchové vedení v lištách
- úprava počtu a rozmístění zásuvek – povrchové vedení v lištách