MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Odbor výstavby a životního prostředí
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č.j.:MURK-OVŽP/49657/23-125/23/No Rychnov nad Kněžnou dne 6. října 2023

Vyřizuje: Nováková Lidmila
Oddělení silničního úřadu a úřad územního plánování
Tel. 494509654, 773759157
Mail: lidmila.novakova@rychnov-city.cz

Závazné stanovisko

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a účelových komunikací dle §40 odst.4 písm.d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje závazné stanovisko - souhlasné k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení stavby „**II/321 křižovatka U Voříšku“** umisťovaných na pozemcích k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou [684724]: 3460/28, 609/6, 609/7, 609/8, 609/11, 609/12, 3460/34, 3460/35, 3460/36, 3460/37, 3460/38, 3460/39, 3460/40, 3460/41, 3254/1, 3359, 3409, 3410, 3459, 3254/2, 3461, k.ú. Třebešov [769673]: 3290/4, 3290/5, 3290/6, 3290/7, 3132, 3200, 3211, 3404, na základě přeložené projektové dokumentace DUSP z 08/2023, projekční firma M-Projekce s.r.o, Freyova 82/27, 19000 Praha 9, zodpovědný projektant Ing. Petr Hájek.

Stavebník: Královehradecký kraj, Pivovarské nám., 50003 Hradec Králové

Stavba obsahuje objekty: SO 101 Komunikace, SO 301 Přeložka vodovodu, SO 180 Dopravně inženýrská opatření
Předmětem stavby je přestavba křižovatky silnic II/321 a III/3211 u obce Třebešov a oprava navazujících větví křižovatky. Opravovaný úsek silnice II/321 začíná cca 200 m před křižovatkou ve staničení cca km 3,429 a končí na pracovní spáře obchvatu Domašína km 4,179. Celková délka činí 750 m. Silnice III/3211 bude opravena ve staničení km 3,849 – 4,060. Celková délka činí 211 m. Vyvolanou stavbou je přeložka vodovodu. Přeložka vodovodu „PV1“ ø160x14,6 mm PE100 RC2 SDR11, celk. délky 111,6 m, a „PV2“ ø90x8,2 mm PE100 RC2 SDR11, celk. délky 16,7 m. Systém odvodnění zůstane zachován. Vzhledem k jílovitému podloží nebylo možné navrhnout vsakování v této lokalitě, a tak je dešťová voda příčnými a podélnými sklony svedena do odvodňovacích příkopů. Příkopy jsou primárně provedené jako nezpevněné. V úseku km 0,530 – 0,750 je levý příkop vzhledem k malému podélnému sklonu zpevněn betonovými příkopovými tvárnicemi. Betonové tvárnice jsou také umístěny v prostoru křižovatky. Zpevnění příkopů je zde navrženo pro lepší odvod vody a dobré navázání na příčné propustky, které dešťovou vodu převádění pod silnicí II/321 směrem k obci Třebešov. V prostoru okružní křižovatky bude umístěna uliční vpusť na výjezdu směr Třebešov. Uliční vpusť bude vyústěna do zpevněného příkopu dle situace. Hospodářské sjezdy budou zatrubněny plastovými troubami DN 600. Návrhová rychlost je 90 km/h. V místě okružní křižovatky je návrhová rychlost snížena na 50 km/h.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, silniční úřad **s o u h l a s í** s předloženou projektovou dokumentací pro vydání společného povolení s následující podmínkou:

- Pro vydání společného povolení jsme příslušný stavebním úřadem, přeložena bude projektová dokumentace zpracovaná projektantem pro dopravní stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb,, příloha č.11, přeložka vodovodu bude zpracována příslušným projektantem a ověřen samostatný objekt projektové dokumentace. Dokladová část pro celou stavbu bude součástí každého paré.
- Součástí dokladové části bude vydání stanovisek dle §94j pro případné přeložky inž.sítí a stanovisko dle §96 stavebního zákona

- Pro projednání DIO pro provádění prací za částečné či úplné uzavírky musí být svolána schůzka a podmínky zapracovány do technologie stavby a projektové dokumentace. Silniční správní úřad preferuje práce rozdělit na etapy tak, aby co nejdéle zůstala průjezdná křižovatka ze strany od Třebešova, Častolovic a Rychnova n.Kn. a práce za úplné uzavírky směřovat na letní dovolenou f. Škoda Kvasiny.
- Upravené a nové DZ musí být povoleno samostatně silničním úřadem (snesení, přesun, nové DZ), nejpozději před zahájením prací.
- V průběhu stavby, před uvedením do provozu, bude na kontrolní prohlídce stavby dopravní značení znovu překontrolováno a případně doplněno.
- Jakákoli změna v projektu, včetně nutných úprav v průběhu stavby musí být řešeny změnou stavby před dokončením.
- Stavbou nesmí být znečišťována příjezdová silnice I. a III. třídy, případné znečištění musí být ihned odstraněno.





O d ů v o d n ě n í

MěÚ Rychnov nad Kněžnou vydává závazné stanovisko k územnímu řízení dle §40 odst.4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích. Stavebník, v zastoupení f. M-Projekce s.r.o , Resslova 956/13, 5002 Hradec Králové požádal dne 8.9.2023 o vydání závazného stanoviska pro vydání společného povolení výše uvedené stavby. Silniční správní úřad sleduje dodržení §25, §30, §37 a §10 zákona O PK, včetně dodržení norem ČSN 736110, TP65 a dalších.

Jedná se o úpravu stávající křižovatky s rozšířením na kruhovou křižovatku a úpravu větví silnice II/321 a III/321 1 v místě U Voříšku, k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou a Třebešov. Jedná se kompletně o dopravní stavbu + přeložku vodovodu, povolované silničním správním úřadem MěÚ Rychnov n.Kn. K povolení stavby je třeba dořešit DIO pro provádění prací a harmonogram prací.

Stanovisko je platné 2 roky.

Nováková Lidmila
odbor výstavby a životního prostředí
MÚ Rychnov nad Kněžnou

Digitálně podepsal Lidmila Nováková
Datum: 09.10.2023 10:32:46 +02:00