

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_20052024**

Objekt: **20-018-03 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov**

Rozpočet: **[20-018-03]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
Celková cena:	0,00 Kč
DPH:	0,00 Kč
Cena s DPH:	0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[20-018-03]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
2	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
3	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000000	0,00	0,00
		Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami.				
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
4	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000000	0,00	0,00
		Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště, vytyčení hranic pozemků apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla.				
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
5	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000000	0,00	0,00
		Zaměření skutečného stavu před dokončením stavby a zaměření skutečného stavu po dokončení stavby.				
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000000	0,00	0,00
		Dokumentace DSPPS bude ověřena podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Tiskem v 6ti vyhotoveních a 6x na CD.				
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000000	0,00	0,00
		Součástí RDS bude zajištění stanovení dopravního značení.				
	Cenová soustava	2022_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	02946	<i>Specifikace</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Průběžná fotodokumentace (1x měsíčně sada barevných fotografií) a závěrečná fotodokumentace o průběhu výstavby v albu s popisem (3x tištěné + 3x elektronicky). <i>Cenová soustava</i> 2022_OTSKP	KPL	1,000000	0,00	0,00
9	02950	<i>Specifikace</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Revizní správa k SO 401. <i>Cenová soustava</i> 2022_OTSKP	KPL	1,000000	0,00	0,00
10	02960	<i>Specifikace</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR <i>Cenová soustava</i> 2022_OTSKP	KPL	1,000000	0,00	0,00
11	02991	<i>Specifikace</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Identifikační tabule stavby se základními údaji o stavbě, tabule s informací o pracovní době apod. Kompletní dodávka, včetně patních desek, sloupků, přemístěními mezi etapami, kontroly apod. <i>Cenová soustava</i> 2022_OTSKP	KUS	1,000000	0,00	0,00
12	03100	<i>Specifikace</i> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ V režii zhotovitele. <i>Cenová soustava</i> 2022_OTSKP	KPL	1,000000	0,00	0,00
13	03720	<i>Specifikace</i> zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.</p> <p>Položka zahrnuje kompletní dopravně-inženýrská opatření po celou dobu stavby dle projektové dokumentace.</p> <p>Dopravně inženýrské opatření zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Přechodné dočasné svislé i vodorovné značení, dopravní zařízení a světelné signály, dočasná (mobilní) svodidla úrovně zadržení min. T3 pro oddělení dopravních proudů a pracovních míst, jejich dodávku, montáž, demontáž, kontrolu, údržbu, servis, přemísťování, pronájem, přeznačování, manipulaci s nimi apod. - Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou. - Zpracování podrobné dokumentace jednotlivých dopravně-inženýrských opatření v návaznosti na konkrétní harmonogram prací a projednání DIO před stanovením přechodné úpravy provozu. - Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO včetně stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, rozhodnutí 				
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	<i>zahrnuje objednatel povené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</i>				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_20052024**

Objekt: **20-018-03 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov**

Rozpočet: **[20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
Celková cena:	0,00 Kč
DPH:	0,00 Kč
Cena s DPH:	0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 110 Společná stezka pro chodce a cyklisty						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina. Předpoklad 2000 kg/m3. Cenová soustava 2022_OTSKP Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 863,560000	0,00	0,00
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Nestmelené kamenivo. Předpoklad 2500 kg/m3. Cenová soustava 2022_OTSKP Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	8,575000	0,00	0,00
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Betonový odpad. Předpoklad 2400 kg/m3. Cenová soustava 2022_OTSKP Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	402,376000	0,00	0,00
4	014102.4	POPLATKY ZA SKLÁDKU Penetrační makadam. Předpoklad 2200 kg/m3. Cenová soustava 2022_OTSKP Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	7,546000	0,00	0,00
1 Zemní práce						0,00
5	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU Vybourání betonu v tl. 0,20 m. Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	27,960000	0,00	0,00
6	11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK Odstranění žulových kostek, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2,920000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC Odstranění stávající zámkové dlažby včetně podkladu. Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102. Plocha odměřena digitálně ze situace. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	31,794000	0,00	0,00
8	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Vybourání nestmelených podkladních vrstev, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz. pol. č. 014102. Plocha odměřena digitálně ze situace. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	3,432000	0,00	0,00
9	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM Vybourání asfaltových podkladních vrstev v tl. 100 mm. Plocha odměřena digitálně ze situace. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	1,430000	0,00	0,00
10	11346	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL Odstranění bet. panelů včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102 Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	100,800000	0,00	0,00
11	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Odstranění stávajících chodníkových a silničních obrub včetně bet. lože. Délky odměřeny digitálně ze situace. Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem), poplatek viz. pol. č. 014102. Cenová soustava 2023_OTSKP	M	213,200000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování asfaltových vrstev v tl. 50 mm. Plocha odměřena digitálně ze situace. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě.	M3	4,565000	0,00	0,00
13	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	13273.1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Hloubení rýh pro osazení obrub. Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení mezideponii. Plocha odměřena digitálně ze situace.	M3	57,925000	0,00	0,00
14	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	931,779000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<div> <div>Odkop zeminy pro konstrukci stezky a vsakovacího průlehu, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.</div> <div>Plocha odměřena digitálně ze situace.</div> <div>2023_OTSKP</div> <div>položka zahrnuje:</div> <div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> </div> </div>				
15	17421.1	<div> <div>ZÁSYB JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ</div> <div>Zásyp zeminou z mezideponie podél obrub.</div> </div>	M3	58,398000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	72,500000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>Zásyp průlehu zeminou z mezideponie v tl. 100 mm.</p> <p>Plochy odečteny digitálně ze situace.</p> <p>2023_OTSKP</p>				
17	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	181,250000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Zásyp vsakovacích průlehů ze ŠD frakce 32/63 v tl. 250 mm.</p> <p>Plocha odečtena digitálně ze situace.</p> <p>2023_OTSKP</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	18241	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM</p> <p>Osetí travním semenem. Plocha viz. pol. č. 17421.1 a 17421.2.</p> <p>Cenová soustava 2023_OTSKP</p> <p><i>Specifikace</i> Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</p>	M2	891,857000	0,00	0,00
2 Základy						0,00
19	21452	<p>SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>ŠDa 0/32 tl. 0,30 m. Sanace aktivní zóny v případě nedodržení Edef,2= min. 30 MPa.</p> <p>Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.</p> <p>Délka odměřena ze situace.</p> <p>Cenová soustava 2023_OTSKP</p> <p><i>Specifikace</i> položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</p>	M3	569,655000	0,00	0,00
20	21461.1	<p>SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE</p> <p>Sanace aktivní zóny. Geotextilie s filtrační funkcí, CBR > 3 kN, odolnost proti proražení < 10 mm, tažnost > 50 %.</p> <p>Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.</p> <p>Délky odměřeny digitálně ze vzorového řezu a situace.</p> <p>Cenová soustava 2023_OTSKP</p> <p><i>Specifikace</i> není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>	M2	4 215,270000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	21461.2	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE Vsakovací průleh. Geotextilie s filtrační funkcí, CBR > 2 kN, odolnost proti proražení < 20 mm, tažnost > 10 %. <i>Cenová soustava</i> 2023_OTSKP <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	2 271,240000	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce						0,00
22	465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC Předláždění stávajících dlažeb. <i>Cenová soustava</i> 2023_OTSKP - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) <i>Specifikace</i> - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M2	10,200000	0,00	0,00
5 Komunikace						0,00
23	56333.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Horní vrstva ŠDa 0/32. Plocha odměřena digitálně ze situace. <i>Cenová soustava</i> 2023_OTSKP - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti <i>Specifikace</i> - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 863,000000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	56333.2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Spodní vrstva ŠDa 0/32. Koefficient 1,2 vyjadřuje přesah vrstvy. Plocha odměřena digitálně ze situace.	M2	2 235,600000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
25	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PI-C 0,50 kg/m2 zbytkového asfaltu po vyštěpení. Plocha viz. pol.č. 56333.1.	M2	1 839,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
26	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-C 0,20 kg/m2 zbytkového asfaltu po vyštěpení. Plocha viz. pol.č. 574A33.	M2	1 802,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
27	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 50/70. Plocha odečtena digitálně ze situace.	M2	1 802,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
28	574A33.2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM Napojení stezky na betonové panely v šířce 500 mm.	M2	16,150000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	Specifikace	<ul style="list-style-type: none">- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 839,000000	0,00	0,00
	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 50/70. Plocha odečtena digitálně ze situace.				
30	Cenová soustava	2023_OTSKP	M2	37,100000	0,00	0,00
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none">- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
31	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dodláždění chodníku z bet. dlažby.	M2	13,700000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
31	Specifikace	<ul style="list-style-type: none">- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	13,700000	0,00	0,00
	582617	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Betonová dlažba s drážkami pro vytvoření umělé vodící linie šířky 400 mm.				
	Cenová soustava	2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	58261A	<p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>Reliéfní zámková dlažba z bet. dlaždic červené barvy tl. 60 mm. Plochy odměřeny digitálně ze situace. Varovné a signální pásy.</p>	M2	41,400000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	<p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>				
8 Potrubí						0,00
33	87734	<p>CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM</p> <p>V místě střetu betonového základu obruby se sítí CETIN. Typ chráničky bude záviset na objemu a počtu prvků sítě.</p>	M	30,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
34	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Značky C4a, C4b. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	16,000000	0,00	0,00
35	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	10,000000	0,00	0,00
36	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Značení V20. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	180,700000	0,00	0,00
37	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Vodící linie Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	2,898000	0,00	0,00
38	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Chodníkové bet. obruby 100/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 m. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	1 335,200000	0,00	0,00
39	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Silniční bet. obruby 150/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 m. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	289,500000	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_20052024**

Objekt: **20-018-03 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov**

Rozpočet: **[20-018-03]/[SO 111] - Komunikace pro chodce**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
Celková cena:	0,00 Kč
DPH:	0,00 Kč
Cena s DPH:	0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 111] - Komunikace pro chodce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 111 Komunikace pro chodce						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina s příměsí nestmeleného kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3. Cenová soustava 2022_OTSKP Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	98,280000	0,00	0,00
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Betonový odpad. Předpoklad 2400 kg/m3. Cenová soustava 2022_OTSKP Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	0,240000	0,00	0,00
1 Zemní práce						0,00
3	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC Odstranění bet. dlaždic pro vytvoření signálního a varovného pásu. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	0,102000	0,00	0,00
4	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování asfaltových vrstev v tl. 110 mm. Plocha odměřena digitálně ze situace. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	12,012000	0,00	0,00
5	13273.1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Odkop zeminy pro konstrukci chodníku v tl. 120 mm, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102. Plocha odměřena digitálně ze situace. Cenová soustava 2023_OTSKP	M3	18,990000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 111] - Komunikace pro chodce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	13273.2	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** <p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I</p> <p>Odkop zeminy pro sanaci v tl 300 mm, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102. Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.</p> <p>Plocha odměřena digitálně ze situace.</p>	M3	30,150000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[20-018-03]/[SO 111] - Komunikace pro chodce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
2 Základy						0,00
7	21452	<p>SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>ŠDa 0/32 tl. 0,30 m. Sanace aktivní zóny v případě nedodržení Edef,2= min. 30 MPa. Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI. Délka odměřena ze situace.</p> <p>2023_OTSKP</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</p> <p>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>	M3	30,150000	0,00	0,00
	Cenová soustava					
	Specifikace					
8	21461	<p>SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE</p> <p>Sanace aktivní zóny. Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI. Délky odměřeny digitálně ze vzorového řezu a situace.</p> <p>2023_OTSKP</p>	M2	371,850000	0,00	0,00
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 111] - Komunikace pro chodce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
5 Komunikace						0,00
9	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	100,500000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Štěrkodrt' fr. 0/32.				
	Specifikace	2023_OTSKP - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
10	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	89,700000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Zámková dlažba 200/100/60 do lože z kameniva fr. 4/8 tl. 30 mm. Plocha odměřena digitálně ze situace.				
	Specifikace	2023_OTSKP - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
11	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,500000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Reliéfní zámková dlažba z bet. dlaždic červené barvy tl. 60 mm. Plochy odměřeny digitálně ze situace. Varovné a signální pásy.				
		2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 111] - Komunikace pro chodce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
12	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Vodící linie Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	2,160000	0,00	0,00
13	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Chodníkové bet. obruby 100/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 m. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	65,000000	0,00	0,00
14	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Silniční bet. obruby 150/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 m. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	95,300000	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_20052024**

Objekt: **20-018-03 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov**

Rozpočet: **[20-018-03]/[SO 112] - Sjezdy k nemovitostem**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[20-018-03]/[SO 112] - Sjezdy k nemovitostem

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 112 Sjezdy k nemovitostem						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina s příměsí nestmeleného kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3. Cenová soustava 2022_OTSKP Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	116,848000	0,00	0,00
1 Zemní práce						0,00
2	13273.1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Odkop zeminy pro konstrukci sjezdu v tl. 370 mm, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102. Plocha odměřena digitálně ze situace. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	32,264000	0,00	0,00
3	13273.2	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	26,160000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 112] - Sjezdy k nemovitostem

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>Odkop zeminy pro sanaci v tl 300 mm, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102. Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.</p> <p>Plocha odměřena digitálně ze situace.</p> <p>2023_OTSKP</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
	Specifikace					
2 Základy						0,00
4	21452	<p>SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>ŠDa 0/32 tl. 0,30 m. Sanace aktivní zóny v případě nedodržení Edef,2= min. 30 MPa.</p> <p>Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.</p> <p>Délka odměřena ze situace.</p> <p>2023_OTSKP</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</p> <p>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>	M3	26,160000	0,00	0,00
	Cenová soustava					
	Specifikace					
5	21461	<p>SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE</p> <p>Sanace aktivní zóny.</p> <p>Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.</p> <p>Délky odměřeny digitálně ze vzorového řezu a situace.</p> <p>2023_OTSKP</p>	M2	200,560000	0,00	0,00
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 112] - Sjezdy k nemovitostem

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none">- dodávku předepsané geotextilie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně zatížení- úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
5 Komunikace						0,00
6	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Štěrkodrt' fr. 0/32.	M2	87,200000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	<i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> <i>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>				
7	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba 200/100/80 do lože z kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm.	M2	60,150000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	<i>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</i> <i>- očištění podkladu</i> <i>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</i> <i>- nezahrnuje postřiky, nátěry</i> <i>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>				
8	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba 200/100/80 do lože z kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm. Varovné pásy.	M2	18,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 112] - Sjezdy k nemovitostem

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
8 Potrubí						0,00
9	87633 Cenová soustava Specifikace	<p>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM</p> <p>Rezervní chráničky PE 110mm pod sjezdy. Přesah 0,5m za okraj zpevněné pojižděné plochy.</p> <p>2023_OTSKP</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 	M	46,500000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 112] - Sjezdy k nemovitostem

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
10	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Chodníkové bet. obruby 100/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 m. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace <i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>	M	25,900000	0,00	0,00
11	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Silniční bet. obruby 150/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 m. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace <i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>	M	54,700000	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_20052024**

Objekt: **20-018-03 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov**

Rozpočet: **[20-018-03]/[SO 113] - Autobusové zastávky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
Celková cena:	0,00 Kč
DPH:	0,00 Kč
Cena s DPH:	0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[20-018-03]/[SO 113] - Autobusové zastávky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 113 Autobusové zastávky						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina s příměsí nestmeleného kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3. Cenová soustava 2022_OTSKP Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	103,600000	0,00	0,00
1 Zemní práce						0,00
2	13273.1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Odkop zeminy pro konstrukci zastávky, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102. Plocha odměřena digitálně ze situace. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	20,656000	0,00	0,00
3	13273.2	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	31,140000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 113] - Autobusové zastávky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>Odkop zeminy pro sanaci v tl 300 mm, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102. Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.</p> <p>Plocha odměřena digitálně ze situace.</p> <p>2023_OTSKP</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepidlo- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
2 Základy						0,00
4	21452	<p>SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>ŠDa 0/32 tl. 0,30 m. Sanace aktivní zóny v případě nedodržení Edef,2= min. 30 MPa.</p> <p>Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.</p> <p>Délka odměřena ze situace.</p> <p>Cenová soustava 2023_OTSKP</p> <p><i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</i></p> <p><i>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i></p>	M3	31,140000	0,00	0,00
5	21461	<p>SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE</p> <p>Sanace aktivní zóny.</p> <p>Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.</p> <p>Délky odměřeny digitálně ze vzorového řezu a situace.</p> <p>Cenová soustava 2023_OTSKP</p>	M2	238,740000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 113] - Autobusové zastávky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none">- dodávku předepsané geotextilie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně zatížení- úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
5 Komunikace						0,00
6	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDa 0/32. Plocha odměřena digitálně ze situace.	M2	103,800000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	<i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> <i>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>				
7	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba 200/100/60 do lože z kameniva fr. 4/8 tl. 30 mm. Plocha odměřena digitálně ze situace.	M2	43,100000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	<i>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</i> <i>- očištění podkladu</i> <i>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</i> <i>- nezahrnuje postřiky, nátěry</i> <i>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>				
8	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba 200/100/60 do lože z kameniva fr. 4/8 tl. 30 mm. Červená barva - kontrastní pás š. 0,3 m.	M2	7,800000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 113] - Autobusové zastávky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	4,440000	0,00	0,00
	582617	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Betónová dlažba s drážkami pro vytvoření umělé vodící linie šířky 400 mm.				
10	Cenová soustava	2023_OTSKP	M2	3,200000	0,00	0,00
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba 200/100/60 do lože z kameniva fr. 4/8 tl. 30 mm. Červená barva - signální pásy.				
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 113] - Autobusové zastávky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
11	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Označník zastávky Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	2,000000	0,00	0,00
12	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	2,000000	0,00	0,00
13	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Chodníkové bet. obruby 100/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 m. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	60,800000	0,00	0,00
14	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Silniční bet. obruby 150/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 m. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	31,300000	0,00	0,00
15	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ Bezbariérový obrubník v bet. loži tl. 100 mm. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	30,000000	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_20052024**

Objekt: **20-018-03 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov**

Rozpočet: **[20-018-03]/[SO 801] - Kácení zeleně**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
Celková cena:	0,00 Kč
DPH:	0,00 Kč
Cena s DPH:	0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 801] - Kácení zeleně

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 801 Kácení zeleně						0,00
1 Zemní práce						0,00
1	11201 Cenová soustava	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 2023_OTSKP <i>Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:</i> - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace <i>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:</i> - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	30,000000	0,00	0,00
	Specifikace					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_20052024**

Objekt: **21-039-03 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově**

Rozpočet: **[21-039-03]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
Celková cena:	0,00 Kč
DPH:	0,00 Kč
Cena s DPH:	0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[21-039-03]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
2	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
3	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000000	0,00	0,00
		Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců a řesnou polohu pozdemních vedení ověřit ručně kopanými sondami.				
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
4	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000000	0,00	0,00
		Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště, vytyčení hranic pozemků apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla.				
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
5	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000000	0,00	0,00
		Zaměření skutečného stavu před dokončením stavby a zaměření skutečného stavu po dokončení stavby.				
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000000	0,00	0,00
		Dokumentace DSPS bude ověřena podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby.				
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000000	0,00	0,00
		Součástí RDS bude zajištění stanovení dopravního značení.				
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Průběžná fotodokumentace (1x měsíčně sada barevných fotografií) a závěrečná fotodokumentace o průběh výstavby v albu s popisem (3x tištěné + 3x elektronicky).	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
9	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Revizní správa k SO 431.	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
10	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovaným dozorem				
11	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Identifikační tabule stavby se základními údaji o stavbě, tabule s informací o pracovní době apod.	KUS	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
12	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ V režii zhotovitele.	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
13	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a optření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Položka zahrnuje kompletní dopravně-inženýrská opatření po celou dobu stavby dle projektové dokumentace.</p> <p>Dopravně-inženýrské opatření zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Přechodné dočasné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, dočasná (mobilní) svodidla úrovně zadržení min. T3 pro oddělení dopravních proudů a pracovních míst, jejich dobavu, montáž, demontáž, kontrolu, údržbu, servis, přemísťování, pronájem, přeznačování, manipulaci s nimi apo. - Dočasnou úpravustávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou. - Zpracování podrobné dokumentace jednotlivých dopravně-inženýrských opatření v návaznosti na konkrétní harmonogram prací a projednání DIO před stanovením přechodné úpravy provozu. - Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO včetně stanoven přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, rozhodnutí. 				
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje objednatel povené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_20052024**

Objekt: **21-039-03 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově**

Rozpočet: **[21-039-03]/[SO 101] - Chodník**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
Celková cena:	0,00 Kč
DPH:	0,00 Kč
Cena s DPH:	0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Chodník						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 280,450000	0,00	0,00
		Betonový odpad. Předpoklad 2400 kg/m3.				
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6,094000	0,00	0,00
		Penetrační makadam. Předpoklad 2200 kg/m3.				
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 613,050000	0,00	0,00
		Nestmelené kamenivo. Předpoklad 2500 kg/m3.				
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
4	014102.4.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	86,880000	0,00	0,00
		Zemina. Předpoklad 2000 kg/m3.				
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
5	014102.4.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	503,696000	0,00	0,00
		Zemina. Předpoklad 2000 kg/m3. Bude čerpáno na základě rozhodnutí TDI a AD.				
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
6	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	307,251000	0,00	0,00
		Ornice bude uložena na místo určené investorem.				
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
1 Zemní práce						0,00
7	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	22,500000	0,00	0,00
		Odstranění keřů.				
	Cenová soustava	2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8		<i>odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování</i>				
	Specifikace					
	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM Odstranění asfaltového krytu tl. 0,1 m v místě úprav nároží chodníků. Včetně odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem) Poplatek viz pol. č. 014102.	M3	2,765000	0,00	0,00
9	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU Vybourání betonu v tl. 0,20 m. Včetně odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem) Poplatek viz pol. č. 014102.	M3	6,176000	0,00	0,00
10	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC Odstranění stávající dlažby (plošné / zámkové) včetně podkladu. Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.	M3	426,352000	0,00	0,00
11	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz. pol. č. 014102.	M3	645,220000	0,00	0,00
12	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Odstranění stávajících chodníkových obrub včetně betonového lože. Délky odměřeny digitálně že situace. Včetně odvozu na bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem), poplatek viz pol. č.014102.	M	1 228,060000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i></p>				
	13273.1	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>Odkop zeminy pro konstrukci chodníku včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.</p>	M3	43,440000	0,00	0,00
14	Cenová soustava	<p>2023_OTSKP</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
	Specifikace	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>Odkop zeminy pro výměnu podloží při nedodržení Edef včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102. Uvažováno 20 %. Bude čerpáno na základě rozhodnutí TDI a AD. Tl. 300 mm.</p>				
	Cenová soustava	<p>2023_OTSKP</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	307,250000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>Uložení ornice na skládku.</p> <p>2023_OTSKP</p>				
16	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M2	3 036,510000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M</p> <p>2023_OTSKP</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	18241	<i>položka zahrnuje:</i> <i>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</i> <i>rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</i> ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Osetí travním semenem. <i>Cenová soustava</i> 2023_OTSKP <i>Specifikace</i> Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	3 036,510000	0,00	0,00
2 Základy						0,00
18	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE V místě výměny podloží. Uvažováno 20 %. <i>Cenová soustava</i> 2023_OTSKP <i>Specifikace</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku předepsané geotextilie</i> - <i>úpravu, očištění a ochranu podkladu</i> - <i>přichycení k podkladu, případně zatížení</i> - <i>úpravy spojů a zajištění okrajů</i> - <i>úpravy pro odvodnění</i> - <i>nutné přesahy</i> - <i>mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i>	M2	1 200,000000	0,00	0,00
5 Komunikace						0,00
19	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDa 0/32. <i>Cenová soustava</i> 2023_OTSKP <i>Specifikace</i> - <i>dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> - <i>rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i>	M2	4 197,470000	0,00	0,00
20	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM ŠDa při výměně podloží. Uvažováno 20 %. Bude čerpáno na základě rozhodnutí TDI a AD. <i>Cenová soustava</i> 2023_OTSKP <i>Specifikace</i> - <i>dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> - <i>rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i>	M2	839,494000	0,00	0,00
21	582611.1	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba chodník 200 x100. <i>Cenová soustava</i> 2023_OTSKP	M2	3 287,850000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	730,490000	0,00	0,00
	Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Chodník - zámková dlažba šedá 100 x100 s vyskládaným ornamentem čtverce červené barvy, 2023_OTSKP				
23	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	14,400000	0,00	0,00
	Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Konstrastní pás autobusové zastávky. 2023_OTSKP				
24	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	12,744000	0,00	0,00
	Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Betonová dlažba s drážkami pro vytvoření vodící linie šířky 400 mm. 2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	58261A	<p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>Reliéfní zámková dlažba z bet. dlaždic červené barvy tl. 60 mm. Plochy odměřeny digitálně ze situace. Varovné a signální pásy.</p>	M2	164,730000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	<p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>				
7 Přidružená stavební výroba						0,00
26	711117	<p>IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ</p> <p>Nopová folie včetně ukončovací lišty.</p>	M2	750,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
27		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii 	KUS	66,000000	0,00	0,00
	72124	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN				
		Plastové - přípojka DN 100				
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
		<ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a zčištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, záústění a napojení a upevnění odpadních výustek - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace 				
8 Potrubí						0,00
28	87427	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	M	44,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	připojení okapových svodů do kanalizačních přípojek objektu				
		2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku 				
29	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	75,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
30	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	IJ4b - 4x, C4a - 2x				
	Specifikace	2023_OTSKP				
		položka zahrnuje:				
		- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
31	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	IJ4b - 3x				
	Specifikace	2023_OTSKP				
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
32	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	položka zahrnuje:				
		- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
33	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	3,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
34	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	70,625000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	Cenová soustava	2023_OTSKP	M2	70,625000	0,00	0,00
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
36	Cenová soustava	2023_OTSKP	M	1 405,380000	0,00	0,00
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM				
37	Cenová soustava	80/250/1000 do betonového lože C20/25 n XF3 tl. 0,10 m.	KUS	2,000000	0,00	0,00
	Specifikace	Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH				
	Cenová soustava	Zaslepení uličních vpustí.				
	Specifikace	2023_OTSKP položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_20052024**

Objekt: **21-039-03 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově**

Rozpočet: **[21-039-03]/[SO 102] - Sjezdy - nepochozí část**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
Celková cena:	0,00 Kč
DPH:	0,00 Kč
Cena s DPH:	0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[21-039-03]/[SO 102] - Sjezdy - nepochozí část

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102 Sjezdy - nepochozí část						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Betonový odpad. Předpoklad 2400 kg/m3. Cenová soustava 2022_OTSKP <i>Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>	T	228,624000	0,00	0,00
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Penetrační makadam. Předpoklad 2200 kg/m3. Cenová soustava 2022_OTSKP <i>Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>	T	3,131000	0,00	0,00
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Nestmelené kamenivo. Předpoklad 2500 kg/m3. Cenová soustava 2022_OTSKP <i>Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>	T	395,770000	0,00	0,00
4	014102.4.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina. Předpoklad 2000 kg/m3. Cenová soustava 2022_OTSKP <i>Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>	T	95,342000	0,00	0,00
5	014102.4.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina. Předpoklad 2000 kg/m3. Bude čerpáno na základě rozhodnutí TDI a AD. Cenová soustava 2022_OTSKP <i>Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>	T	96,164000	0,00	0,00
1 Zemní práce						0,00
6	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM Odstranění asfaltového krytu tl. 0,1 m v vjezdů. Včetně odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitele) Poplatek viz pol. č. 014102. Cenová soustava 2023_OTSKP <i>Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	1,423000	0,00	0,00
7	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU Vybourání betonu v tl. 0,20 m. Včetně odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitele) Poplatek viz pol. č. 014102.	M3	20,084000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 102] - Sjezdy - nepochozí část

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	Cenová soustava	2023_OTSKP <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	Specifikace					
9	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC Odstranění stávající dlažby (plošné / zámkové) včetně podkladu. Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.	M3	50,887000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
10	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem). Poplatek viz. pol. č. 014102.	M3	158,308000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
11	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Odstranění stávajících chodníkových obrub včetně betonového lože. Délky odměřeny digitálně ze situace. Včetně odvozu na bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem), poplatek viz pol. č.014102.	M	303,610000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
12	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Ornice bude uložena na místo určené investorem.	M3	17,656000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP <i>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</i>				
12	13273.1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I Odkop zeminy pro konstrukci sjezdu včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.	M3	47,671000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 102] - Sjezdy - nepochozí část

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	13273.2	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** <p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I</p> <p>Odkop zeminy pro výměnu podloží při nedodržení Edef včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102. Uvažováno 20 %. Bude čerpáno na základě rozhodnutí TDI a AD. TI. 300 mm.</p>	M3	48,082000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 102] - Sjezdy - nepochozí část

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	17120	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>Uložení ornice na skládku.</p> <p>2023_OTSKP</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	17,656000	0,00	0,00
5 Komunikace						0,00
15	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	801,380000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 102] - Sjezdy - nepochozí část

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	Cenová soustava	ŠDa 0/32. 2023_OTSKP	M2	160,274000	0,00	0,00
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
17	Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM ŠDa při výměně podloží. Uvažováno 20 %. Bude čerpáno na základě rozhodnutí TDI a AD. 2023_OTSKP	M2	692,610000	0,00	0,00
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
18	Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Sjezdy. 2023_OTSKP	M2	108,770000	0,00	0,00
	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM Reliéfní zámková dlažba z bet. dlaždic červené barvy tl. 80 mm. Plochy odměřeny digitálně ze situace. Varovné a signální pásy. 2023_OTSKP	M2	108,770000	0,00	0,00
	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 102] - Sjezdy - nepochozí část

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
19	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 80/250/1000 do betonového lože C20/25 n XF3 tl. 0,10 m. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> <i>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</i> <i>betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>	M	245,000000	0,00	0,00
20	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ Bezberiérová obruba v místě autobusových zastávek. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> <i>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</i> <i>betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>	M	56,000000	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_20052024**

Objekt: **21-039-03 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově**

Rozpočet: **[21-039-03]/[SO 103] - Sjezdy - pochozí část**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 103] - Sjezdy - pochozí část

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 103 Sjezdy - pochozí část						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Betonový odpad. Předpoklad 2400 kg/m3. Cenová soustava 2022_OTSKP Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	210,194000	0,00	0,00
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Penetrační makadam. Předpoklad 2200 kg/m3. Cenová soustava 2022_OTSKP Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	16,823000	0,00	0,00
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Nestmelené kamenivo. Předpoklad 2500 kg/m3. Cenová soustava 2022_OTSKP Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	465,218000	0,00	0,00
4	014102.4.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina. Předpoklad 2000 kg/m3. Cenová soustava 2022_OTSKP Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	6,670000	0,00	0,00
5	014102.4.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina. Předpoklad 2000 kg/m3. Bude čerpáno na základě rozhodnutí TDI a AD. Cenová soustava 2022_OTSKP Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	84,032000	0,00	0,00
1 Zemní práce						0,00
6	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM Odstranění asfaltového krytu tl. 0,1 m v vjezdů. Včetně odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitele) Poplatek viz pol. č. 014102. Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	7,647000	0,00	0,00
7	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU Vybourání betonu v tl. 0,20 m. Včetně odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitele) Poplatek viz pol. č. 014102.	M3	38,368000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 103] - Sjezdy - pochozí část

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	Cenová soustava	2023_OTSKP <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	49,195000	0,00	0,00
	Specifikace					
9	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC Odstranění stávající dlažby (plošné / zámkové) včetně podkladu. Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.	M3	186,087000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
10	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz. pol. č. 014102.	M3	1,235000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
11	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Ornice bude uložena na místo určené investorem.	M3	3,335000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP <i>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</i>				
11	13273.1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I Odkop zeminy pro konstrukci sjezdu včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.	M3	3,335000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 103] - Sjezdy - pochozí část

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	13273.2	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** <p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I</p> <p>Odkop zeminy pro výměnu podloží při nedodržení Edef včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102. Uvažováno 20 %. Bude čerpáno na základě rozhodnutí TDI a AD. TI. 300 mm.</p>	M3	42,016000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 103] - Sjezdy - pochozí část

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	17120	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>Uložení ornice na skládku.</p> <p>2023_OTSKP</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálů- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	1,235000	0,00	0,00
5 Komunikace						0,00
14	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	700,270000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 103] - Sjezdy - pochozí část

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15		ŠDa 0/32				
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
15	56336	<p>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</p> <p>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p>	M2	140,054000	0,00	0,00
	Specifikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM				
16		ŠDa při výměně podloží. Uvažováno 20 %. Bude čerpáno na základě rozhodnutí TDI a AD.				
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
16	582612	<p>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</p> <p>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p>	M2	661,030000	0,00	0,00
	Specifikace	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM				
17		Sjezdy.				
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
17	58261B	<p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M2	39,240000	0,00	0,00
	Specifikace	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM				
		Reliéfní zámková dlažba z bet. dlaždic červené barvy tl. 80 mm. Plochy odměřeny digitálně ze situace. Varovné a signální pásy.				
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
		<p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>				
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 103] - Sjezdy - pochozí část

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
18	93552	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	14,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Žlaby v místě vjezdů. 2023_OTSKP				
	Specifikace	položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_20052024**

Objekt: **23-019-03 - Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPH**

Rozpočet: **[23-019-03]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
Celková cena:	0,00 Kč
DPH:	0,00 Kč
Cena s DPH:	0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[23-019-03]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného stavu před dokončením stavby a zaměření skutečného stavu po dokončení stavby.	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
3	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby přes výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště, vytyčení hranic pozemků apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla.	HM	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
4	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace DSPS bude ověřena podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Tiskem v 4ti paré vyhotoveních a 4x na CD.	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
5	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Průběžná fotodokumentace a závěrečná fotodokumentace o průběhu výstavby v albu s popisem (3x tištěné + 1x elektronicky)	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
6	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ V režii zhotovitele.	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	zahrnuje objednatel povené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_20052024**

Objekt: **23-019-03 - Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPH**

Rozpočet: **[23-019-03]/[SO 115] - Společná stezka pro pěší a cyklisty**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
---------------	---------

Celková cena:	0,00 Kč
----------------------	----------------

DPH:	0,00 Kč
-------------	----------------

Cena s DPH:	0,00 Kč
--------------------	----------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[23-019-03]/[SO 115] - Společná stezka pro pěší a cyklisty

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 115 Společná stezka pro pěší a cyklisty						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU <div> <div>Betonový odpad. Předpoklad 2,4 t/m3. Položky č. 96687, 11352 a 11328.</div> <div>Cenová soustava2022_OTSKP</div> <div>Specifikacezahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</div> </div>	T	7,120000	0,00	0,00
1 Zemní práce						0,00
2	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC <div> <div>Odstranění stávajícího betonového žlabu u společné stezky pro pěší a cyklisty. Poplatek viz pol. č. 014102.</div> <div>Cenová soustava2023_OTSKP</div> <div>SpecifikacePoložka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div> </div>	M2	14,370000	0,00	0,00
3	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH <div> <div>Odstranění betonové přídlažby 500/250/80. Poplatek viz pol. č. 014102.</div> <div>Cenová soustava2023_OTSKP</div> <div>SpecifikacePoložka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div> </div>	M	20,500000	0,00	0,00
4	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH <div> <div>Frézování asfaltových vrstev v tl. 30 mm. Plocha odměřena digitálně ze situace. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě.</div> <div>Cenová soustava2023_OTSKP</div> <div>SpecifikacePoložka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div> </div>	M3	26,700000	0,00	0,00
5	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <div> <div>Zemina na vyrovnání výškového rozdílu obruby a stávajícího terénu.</div> <div>Cenová soustava2023_OTSKP</div> </div>	M3	3,000000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [23-019-03]/[SO 115] - Společná stezka pro pěší a cyklisty

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	18241	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM</p> <p>Osetí nepevněné krajnice společné stezky.</p> <p>Cenová soustava 2023_OTSKP</p> <p><i>Specifikace</i> Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</p>	M2	10,500000	0,00	0,00
2 Základy						0,00
7	21361.X	<p>DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE</p> <p>POLOŽKA SE SOUHLASEM INVESTORA!</p> <p>Sanace aktivní zóny. Geotextilie s filtrační funkcí, tažnost > 10 %, CBR > 2 kN, odolnost proti proražení < 20 mm.</p> <p>Cenová soustava 2023_OTSKP</p> <p><i>Specifikace</i> <i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru 	M2	100,000000	0,00	0,00
8	21452	<p>SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>POLOŽKA SE SOUHLASEM INVESTORA!</p> <p>Sanační vrstva ŠDa 0/32 z kameniva drceného tl. 0,30 m</p> <p>Cenová soustava 2023_OTSKP</p> <p><i>Specifikace</i> <i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</i></p> <p><i>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i></p>	M3	22,800000	0,00	0,00
5 Komunikace						0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [23-019-03]/[SO 115] - Společná stezka pro pěší a cyklisty

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	56210	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM Stabilizace cementem pod zámkovou dlažbu tl. 0,03 m.	M3	0,108000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
10	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa 0/32 v min tl. 300 mm.	M3	24,510000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
11	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Infiltrační postřik z kationaktivní asf. emulze PI-C 0,50 kg asf./m2.	M2	81,700000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
12	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze PS-C 0,20 kg asf./m2.	M2	81,700000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
13	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 50/70 tl. 0,04 m.	M2	81,700000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [23-019-03]/[SO 115] - Společná stezka pro pěší a cyklisty

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	81,700000	0,00	0,00
	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 50/70 tl. 0,05 m.				
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
15	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3,600000	0,00	0,00
	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Pokládka dlažby s reliéfními prvky v místě navazující trasy pro pěší.				
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	8 Potrubí					
16	89711	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON Přesměstění uliční vpusti vedle společné stezky.	KUS	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [23-019-03]/[SO 115] - Společná stezka pro pěší a cyklisty

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mříže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[23-019-03]/[SO 115] - Společná stezka pro pěší a cyklisty

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
17	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM <div> <div>Betonová obruba silniční 100/250/1000 do betonového lože C16/20n XF1.</div> <div>Cenová soustava2023_OTSKP</div> <div>Specifikace<i>Položka zahrnuje:</i> <i>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i></div> </div>	M	42,000000	0,00	0,00
18	917224.1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM <div> <div>Betonová obruba silniční 150/250/1000 do betonového lože C20/25n XF3.</div> <div>Cenová soustava2023_OTSKP</div> <div>Specifikace<i>Položka zahrnuje:</i> <i>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i></div> </div>	M	51,000000	0,00	0,00
19	917224.2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM <div> <div>Betonová obruba nájezdová (snížená) 150/150/1000 do betonového lože C20/25n XF3.</div> <div>Cenová soustava2023_OTSKP</div> <div>Specifikace<i>Položka zahrnuje:</i> <i>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i></div> </div>	M	14,000000	0,00	0,00
20	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH <div> <div>Vybourání stávající uliční vpusti. Poplatek viz pol. č. 014102.</div> <div>Cenová soustava2023_OTSKP</div> <div>Specifikace<i>položka zahrnuje:</i> <i>- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,</i> <i>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,</i> <i>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,</i> <i>nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></div> </div>	KUS	1,000000	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_20052024**

Objekt: **SO 401 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení**

Rozpočet: **[SO 401] - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
Celková cena:	0,00 Kč
DPH:	0,00 Kč
Cena s DPH:	0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 401 Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení						0,00
M21 Elektromontáže						0,00
1	000000.15	Stož. svorkovnice na DIN, průchozí, např. SR482-VL, Z/Cu, vč. poj. 2x6A	KUS	25,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
2	000000.16	Stož. svorkovnice na DIN, odbočná, např. SR482-VL, Z/Cu, vč. poj. 2x6A	KUS	3,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
3	0000000.01	A Svítidlo pro osvětlení komunikace, 40LED, 2700K, 70W, 9250lm, DM10, IP66, 230V	KS	2,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
4	0000000.02	B Svítidlo pro osvětlení komunikace, 40LED, 2700K, 75W, 9750lm, DM12, IP65,230V	KS	19,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
5	0000000.03	C Svítidlo pro osvětlení komunikace, 60LED, 2700K, 106W, 14000lm, DM10, IP65,230V	KS	2,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
6	0000000.04	D Svítidlo pro přisvícení přechodu, 30LED, 9000lm, 57W, DPR, IP65, 230V	KS	2,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
7	0000000.04a	Stožár třístupňový, nadz. v. 7,2m, , vetknutí 1,5m, 159/108/89, žárově zinkovaný	KS	23,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
8	0000000.05	Stožár třístupňový, 159/133/114, nadz. v. 6m, pro osvětlení přechodu, žárově zinkovaný	KS	2,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
9	0000000.08	Výložník obloukový na prům. 89mm, výška 1,8m, vyložení 1m, žárově zinkovaný	KS	20,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
10	0000000.09	Výložník obloukový na prům. 89mm, výška 1,8m, vyložení 2m, žárově zinkovaný	KS	3,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
11	0000000.10	Výložník přechodový na prům. 114, vyložení cca 1,8m	KS	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
12	0000000.11	Výložník přechodový na prům. 114, vyložení cca 3m	KS	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
13	0000000.18	Ochranná manžeta stožáru	KUS	25,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
14	000-0000.20	Stožárové pouzdro plast 250/1100, včetně dodávky pouzdra	KUS	27,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
15	000-0000.21	Tuhá elinst. trubka - vysoká odolnost, vel. 50, vč. dodávky trubky	M	25,000000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	Cenová soustava	Bez vazby na CS	SOUBOR	1,000000	0,00	0,00
	000-0000.22	Úprava stávajícího rozváděče RVO a obvodů VO.				
17	Cenová soustava	Bez vazby na CS	KS	18,000000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje demontáž stávajících kabelů VO rušených okruhů, montáž nových kabelů do stávajících pozic, příp. rozbrojení jističových vývodů.</i>				
18	000-0000.23	Demont. stávajících stožárů VO, vč. odvozu, výška stož. do 10m	KS	2,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
19	Specifikace	<i>Demontované stožáry budou uloženy dle požadavků investora (správce VO, Technické služby města).</i>	KS	5,000000	0,00	0,00
	000-0000.25	Demontáž zařízení veřejného rozhlasu , vč. opětovné montáže				
20	Cenová soustava	Bez vazby na CS	KS	1,000000	0,00	0,00
	000-0000.25b	Demontáž dopravních značek , vč. opětovné montáže				
21	Cenová soustava	Bez vazby na CS	KS	1,000000	0,00	0,00
	000-0000.25c	Sloupek dopravní značky, vč. dodávky sloupku.				
22	Cenová soustava	Bez vazby na CS	KPL	1,000000	0,00	0,00
	1	Komplexní zkoušky				
23	Cenová soustava	Bez vazby na CS	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje funkční zkoušky předmětného zařízení.</i>				
24	100R00	Dokumentace skutečného provedení stavby, 4x tištěná a 1x na CD, vč. geodet. zaměření	HOD	52,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
25	Specifikace	<i>Geodetické zaměření délky trasy cca 1100m</i>	HOD	40,000000	0,00	0,00
	101R00	Nákladní auto 5t				
26	Cenová soustava	Bez vazby na CS	HOD	8,000000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje nákladní automobil určený pro odvoz/přívoz stavebního materiálu vzniklého výkopovými pracemi.</i>				
27	102R00	Pomocné práce	HOD	25,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
28	Specifikace	<i>Položka zahrnuje pomocné práce, které bezprostředně souvisí s dodávkami montážních prací a v projektech je nelze rozpočtovat jako stavební práce.</i>	HOD	8,000000	0,00	0,00
	103R00	Vytýčení inženýrských sítí				
29	Cenová soustava	Bez vazby na CS	KS	25,000000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje zjištění průběhu stávajících inženýrských sítí.</i>				
30	104R00	Rozměření světelných bodů	KS	25,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
31	Specifikace	<i>Položka zahrnuje náklady na rozměření světelných bodů.</i>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
27	105R00	Vypnutí a opětovné zapnutí vedení	HOD	3,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	Položka zahrnuje náklady na vypínání a zapínání stávajících a nových okruhů osvětlení.				
28	106R00	Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení, a veřejného rozhlasu	HOD	42,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	Položka zahrnuje náklady na úpravu stávajících rozvodů veřejného osvětlení. zejména stávajících rozváděčů a okruhů do navazujících ulic.				
29	108R00	Úklid stavby	HOD	16,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	Položka zahrnuje náklady na úklid stavby.				
30	109R00	Dopravně bezpečnostní opatření	HOD	8,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	Položka zahrnuje náklady na dopravně bezpečnostní opatření.				
31	110R00	Součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	HOD	4,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	Položka zahrnuje náklady na součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení.				
32	111R00	Ekologická likvidace odpadu	HOD	16,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	Položka zahrnuje náklady na ekologickou likvidaci odpadu dle legislativy.				
33	112R00	Zjištění stávajícího stavu	HOD	8,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	Položka zahrnuje náklady na zjištění stávajícího stavu.				
34	114R00	Montážní plošina MP10do 10m výšky, vč přesunu	HOD	42,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	Položka zahrnuje plošinu určenou pro montážní práce ve výškách.				
35	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4	M	70,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	Položka zahrnuje 6x samostatný protlak. Položka zahrnuje trubku PE pro vtažení vel. 110.				
36	2	Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	Přirážka za výkony, které jsou nezbytné provedení montážních prací a které nelze vztáhnout na kalkulaci (a nejsou proto součástí jednotkových cen montáží) - osvětlení, strážní služba, materiál lešení a pod.				
37	210100001R00	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	KUS	170,000000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
38	Cenová soustava 210100003R00	Bez vazby na CS Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2	KUS	224,000000	0,00	0,00
39	Cenová soustava 210101252R00	Bez vazby na CS Spojka kabelová zemní zalévací 1kV do 4x16 mm2, vč. dodávky spojky	KUS	1,000000	0,00	0,00
40	Cenová soustava 210202111R00	Bez vazby na CS Svítidlo veřejného osvětlení na stožár/výložník	KUS	25,000000	0,00	0,00
41	Cenová soustava Specifikace 210204011RS2	Bez vazby na CS <i>Položka zahrnuje montáž dle dod., pol. 000-0000.01-04.</i> Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	KUS	25,000000	0,00	0,00
42	Cenová soustava Specifikace 210204103RS2	Bez vazby na CS <i>Položka zahrnuje montáž dle dod., pol. 000-0000.04,05.</i> Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu	KUS	25,000000	0,00	0,00
43	Cenová soustava Specifikace 210204202R00	Bez vazby na CS <i>Položka zahrnuje montáž dle dod., pol. 000-0000.08-11.</i> Elektrovýzbroj stožáru	KUS	28,000000	0,00	0,00
44	Cenová soustava Specifikace 210205310R00	Bez vazby na CS <i>Položka zahrnuje montáž dle dod., pol. 000-0000.15,16.</i> Osazení manžety na stožár	KUS	25,000000	0,00	0,00
45	Cenová soustava Specifikace 210220021RT1	Bez vazby na CS <i>Položka zahrnuje montáž dle dod., pol. 000-0000.18.</i> Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně drátu FeZn D=10mm	M	1 350,000000	0,00	0,00
46	Cenová soustava 210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	KUS	150,000000	0,00	0,00
47	Cenová soustava 210220302RT6	Bez vazby na CS Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP1	KUS	30,000000	0,00	0,00
48	Cenová soustava 210810005RT1	Bez vazby na CS Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 , včetně dodávky kabelu	M	300,000000	0,00	0,00
49	Cenová soustava 210810013RT2	Bez vazby na CS Kabel CYKY-J 4 x 10 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	M	35,000000	0,00	0,00
50	Cenová soustava 210810014RT1	Bez vazby na CS Kabel CYKY-J 4 x 16, volně uložený, včetně dodávky kabelu	M	1 330,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
51	210810017RT1	Kabel CYKY-J 5 x 4, volně uložený, včetně dodávky kabelu	M	40,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
52	212100108R00	Opatření vodiče smršťovací bužírkou	M	25,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
53	212100109R00	Ochrana svorek v zemi proti korozi	KUS	180,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
54	230191007R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x3,0mm	M	850,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
55	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	M	100,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
56	3	Podíl přidružených výkonů pro zemní práce	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	<i>Přirážka za výkony, které jsou nezbytné pro provedení montážních prací a které nelze vztáhnout na kalkulaci (a nejsou proto součástí jednotkových cen montáží) - osvětlení, strážní služba, materiál lešení a pod.</i>				
57	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX vel. 63	M	850,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
58	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX vel. 110	M	100,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
59	4	Přirážka za podružný materiál	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje drobný elektroinstalační materiál jako jsou hmožninky, vruty, svorky, stahovací pásy, spojky, šroubky, drobný kotvicí materiál a pod.</i>				
60	452311151R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu, betonové konstrukce	M3	10,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
61	460010024RT4	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy nad 1000 m	KM	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
62	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3, ručně	M3	55,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje také výkopy pro odhalení předmětných sítí v místech vetknutí stožárů, které budou umístěny v ochranných pásmech sítí (vodovod, kanalizace...).</i>				
63	460050712RT1	Jáma pro protlačení	M3	12,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
64	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	M3	5,000000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
65	Cenová soustava 460100006RT1	Bez vazby na CS Pouzdrový základ pro stožár VO záv. výšky 9m, kompletní zhot.pouzdrového základu	KUS	25,000000	0,00	0,00
66	Cenová soustava 460120002RT1	Bez vazby na CS Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	KUS	27,000000	0,00	0,00
67	Cenová soustava 460200133R00	Bez vazby na CS Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3	M	100,000000	0,00	0,00
68	Cenová soustava 460200133RT2	Bez vazby na CS Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3, ruční výkop rýhy	M	100,000000	0,00	0,00
69	Cenová soustava 460200143R00	Bez vazby na CS Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3	M	50,000000	0,00	0,00
70	Cenová soustava 460200143RT2	Bez vazby na CS Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy	M	50,000000	0,00	0,00
71	Cenová soustava 460200173RT1	Bez vazby na CS Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, strojní výkop rýhy	M	320,000000	0,00	0,00
72	Cenová soustava 460200173RT2	Bez vazby na CS Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, ruční výkop rýhy	M	300,000000	0,00	0,00
73	Cenová soustava 460200303RT1	Bez vazby na CS Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, strojní výkop rýhy	M	5,000000	0,00	0,00
74	Cenová soustava 460200303RT2	Bez vazby na CS Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy	M	5,000000	0,00	0,00
75	Cenová soustava 460420022RT3	Bez vazby na CS Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	M	920,000000	0,00	0,00
76	Cenová soustava 460490012R00	Bez vazby na CS Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	M	950,000000	0,00	0,00
77	Cenová soustava 460570133R00	Bez vazby na CS Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	M	200,000000	0,00	0,00
78	Cenová soustava 460570143R00	Bez vazby na CS Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	M	100,000000	0,00	0,00
79	Cenová soustava 460570173R00	Bez vazby na CS Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	M	620,000000	0,00	0,00
80	Cenová soustava 460570303R00	Bez vazby na CS Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	M	10,000000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
81	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	M3	80,000000	0,00	0,00
82	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	5	Přirážka za prořez kabelů	KPL	1,000000	0,00	0,00
83	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	<i>Specifikace</i>	<i>Položka za ztratné. Počítá se z hodnoty délkových materiálů.</i>				
84	56288050.A	Štítek na označení kabel. vývodu z PVC, vč. osazení	KUS	58,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
85	56288051.A	Štítek označovací na stožár, vč. osazení	KUS	25,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
86	56288999.1007	Trubice smršťovací d 25 x 1000 m, zž	KUS	25,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
87	58152180	Písek kopaný ZPM	T	50,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
88	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm	M2	10,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
88	6	Revize	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje zkoušky el. zařízení bezpečnostního charakteru.</i>				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_20052024**

Objekt: **SO 431 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení**

Rozpočet: **[SO 431] - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431] - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 431 Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení						0,00
M21 Elektromontáže						0,00
1	000000.15	Stož. svorkovnice na DIN, průchozí, 2x poj.vývod	KUS	25,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
2	000000.16	Stož. svorkovnice na DIN, odbočná, 2x poj.vývod	KUS	13,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
3	000000.16a	Rozvodnice pro VO, vestavná, 230V, IP54, dod.	KUS	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje dodávku rozvodnice pro stožárovou svorkovnici. Rozvodnice bude uzamykatelná (klička) s nerezovými dvířky.</i>				
4	0000000.01	Svítilno pro osvětlení komunikace, 40 LED, <3000K, 77,5W, 10200lm, DM11 BL1, IP65, 230V, dod.	KS	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	<i>Jedná se o svítidla ozn. 1</i>				
5	0000000.02	Svítilno pro osvětlení komunikace, 40 LED, <3000K, 72W, 9750lm, DM12, IP65, 230V, dod.	KS	24,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	<i>Jedná se o svítidla ozn. 2, 5, 9-13, 16-20, 27-38</i>				
6	0000000.03	Svítilno pro přisvícení přechodu, 30 LED, 5700K, 57W, 9000lm, DPR1, IP65, 230V, dod.	KS	7,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	<i>Jedná se o svítidla ozn. 3, 4, 7, 14, 15, 21, 22</i>				
7	0000000.04	Svítilno pro osvětlení komunikace, 40 LED, <3000K, 76W, 10250lm, DM11 BL2, IP65, 230V, dod.	KS	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	<i>Jedná se o svítidla ozn. 6</i>				
8	0000000.05	Svítilno pro přisvícení přechodu, 30 LED, 5700K, 58W, 9600lm, DPR1 BL1, IP65, 230V, dod.	KS	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	<i>Jedná se o svítidla ozn. 8</i>				
9	0000000.06	Svítilno pro osvětlení komunikace, 40 LED, <3000K, 76W, 10200lm, DN33, IP65, 230V, dod.	KS	4,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	<i>Jedná se o svítidla ozn. 23-26</i>				
10	0000000.07	Kuželový Al sloup, nadz. v. 6m, povrch. úpr. elox, ochrana Elastomer, dod.	KS	8,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje stožár přírubový, hliníkový, určený pro přisvícení přechodů.</i>				
11	0000000.08	Kuželový Al sloup, nadz. v. 8m, povrch. úpr. elox, ochrana Elastomer, dod.	KS	3,000000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431] - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Cenová soustava <i>Specifikace</i>				
12	0000000.09	Bez vazby na CS <i>Položka zahrnuje stožár přírubový, hliníkový, určený pro přisvícení komunikací.</i> Kuželový Al sloup, nadz. v. 9m, povrch. úpr. elox, ochrana Elastomer, dod.	KS	26,000000	0,00	0,00
		Cenová soustava <i>Specifikace</i>				
13	0000000.10	Bez vazby na CS <i>Položka zahrnuje stožár přírubový, hliníkový, určený pro přisvícení komunikací.</i> Výložník Al na sloup, max. vyložení 2,0m, povrchová úprava elox	KS	8,000000	0,00	0,00
		Cenová soustava <i>Specifikace</i>				
14	0000000.11	Bez vazby na CS <i>Položka zahrnuje výložníky na přechodové stožáry. Přesná délka výložníku (příp. tvar výložníku) bude určena na základě výsledné pozice stožáru a svítidla.</i> Výložník Al na sloup, max. vyložení 2,0m, povrchová úprava elox	KS	17,000000	0,00	0,00
		Cenová soustava				
15	0000000.12	Bez vazby na CS Výložník Al na sloup, vyložení 1,0m, povrchová úprava elox	KS	9,000000	0,00	0,00
		Cenová soustava				
16	0000000.13	Bez vazby na CS Výložník Al na sloup, vyložení 0,5m, povrchová úprava elox	KS	3,000000	0,00	0,00
		Cenová soustava <i>Specifikace</i>				
17	0000000.14	<i>Položka zahrnuje výložníky na stožáry nadz. výška 8m.</i> Betonový prefabrikát + spojovací materiál	KS	37,000000	0,00	0,00
		Cenová soustava <i>Specifikace</i>				
18	000-0000.20	Bez vazby na CS <i>Položka zahrnuje stožárový základ, který spolu se stožáry tvoří balené jednotky.</i> Úprava stávajícího rozváděče VO, ozn. R10	SOUBOR	1,000000	0,00	0,00
		Cenová soustava <i>Specifikace</i>				
19	000-0000.21	Bez vazby na CS <i>Položka zahrnuje demontáž stávajících kabelů ze stávajícího rozváděče ozn. R10-Otmarka. Jedná se o demontáž 2ks kabelů, které budou nahrazeny novými kabely pro nové okruhy VO.</i> Demont. stávajících stožárů VO, vč. odvozu, výška stož. do 10m s vylož.	KS	21,000000	0,00	0,00
		Cenová soustava <i>Specifikace</i>				
20	000-0000.21a	Bez vazby na CS <i>Položka zahrnuje demontáž 9ks betonových stožárů. Dále položka zahrnuje demontáž 12 ks paticových stožárů výšky do 10m. Stožáry jsou vybaveny výložníky do 2m a výbojkovými svítidly. Demontované stožáry budou uloženy nebo zlikvidovány (odvezení na skládku) dle požadavků investora.</i> Tuhá elinst. trubka - vysoká odolnost, vel. 50, vč. dodávky trubky	M	40,000000	0,00	0,00
		Cenová soustava				
21	000-0000.22	Bez vazby na CS Demont. stávajících bezpatic. stožárů VO, pro přisvícení přechodů	KS	6,000000	0,00	0,00
		Cenová soustava <i>Specifikace</i>				
22	000-0000.23	<i>Demontované stožáry budou uloženy nebo zlikvidovány (odvezení na skládku) dle požadavků investora.</i> Demont.stávajícího sv. bodu, umístěného na fasádě domu	KS	1,000000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431] - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	Cenová soustava	Bez vazby na CS	KS	2,000000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje demontáž výložníku se svítidlem umístěného ve fasádě domu č.p. 77. Demontované stožáry budou uloženy nebo zlikvidovány (odvezení na skládku) dle požadavků investora.</i>				
24	000-0000.24	Demont. stávajícího stožáru požár. sign., a stožáru signalizace přechodu.	KS	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
25	Specifikace	<i>Položka zahrnuje demontáž stožáru signalizace před. čp. 82. Stožár je výšky cca 4m. Vlastní zařízení signalizace bude přesunuto na nový stožár VO, který bude umístěn do místa původního stožáru signalizace pro výjezd hasičů. Demontovaný stožár bude uložen nebo zlikvidován (odvezení na skládku) dle požadavků HZS. Dále položka zahrnuje demontáž stožáru pro upevnění světelné signalizace přechodu. Tato světelná signalizace bude opětovně namontována na nový stožár pro přisvícení přechodu (sv. bod. ozn. 4).</i>	KS	6,000000	0,00	0,00
	000-0000.25	Demont. stávajícího stožáru s kamerou				
26	Cenová soustava	Bez vazby na CS	KS	2,000000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje demontáž stožáru do výšky 6m pro připevnění kamery (kamera v majetku města). Demontovaný stožár bude uložen nebo zlikvidován (odvezení na skládku) dle požadavků investora (tech. služeb města).</i>				
27	000-0000.26	Demontáž zařízení veřejného rozhlasu, vč. opětovné montáže.	KS	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
28	000-0000.27	Demontáž stávajících dopravních značek, vč. opětovné montáže.	KS	13,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
29	Specifikace	<i>Položka zahrnuje demontáž stávajících dopravních značek umístěných na přírubových sloupcích. Značky budou opětovně namontovány na nové světelné body.</i>	KS	1,000000	0,00	0,00
	000-0000.28	Demontáž stávající přechodové skříně VO				
30	Cenová soustava	Bez vazby na CS	KS	1,000000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje demontáž oceloplechové skříně z obvodové zdi domu č.p. 79. Kabely vedené z této skříně budou naspojkovány na nový kabel. Velikost skříně cca 600x600.</i>				
31	000-0000.30	Komora kabelová ŠxDxV 700x500x600, se zátěžovým víkem, vč. dodávky komory	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
32	Specifikace	<i>Přesný tvar a barva víka komory bude před objednáním komory konzultován s investorem.</i>	SOUBOR	1,000000	0,00	0,00
	1	Komplexní zkoušky				
33	Cenová soustava	Bez vazby na CS	HOD	120,000000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje funkční zkoušky předmětného zařízení.</i>				
34	100R00	Dokumentace skutečného provedení stavby, 4x tištěná a 1x na CD	HOD	120,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
35	101R00	Nákladní auto 5t	HOD	120,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431] - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje nákladní automobil určený pro odvoz/přívaz stavebního materiálu vzniklého výkopovými pracemi.</i>				
	102R00	Pomocné práce	HOD	160,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
33	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje pomocné práce, které bezprostředně souvisí s dodávkami montážních prací a v projektech je nelze rozpočtovat jako stavební práce.</i>				
	103R00	Vytýčení inženýrských sítí	HOD	24,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
34	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje zjištění průběhu stávajících inženýrských sítí které jsou v souběhu s navrhovanou trasou.</i>				
	104R00	Rozměření světelných bodů	KS	37,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
35	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje náklady na rozměření světelných bodů.</i>				
	105R00	Vypnutí a opětovné zapnutí vedení	HOD	6,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
36	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje náklady na vypínání a zapínání stávajících a nových okruhů osvětlení.</i>				
	106R00	Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení, a veřejného rozhlasu	HOD	32,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
37	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje náklady na úpravu stávajících rozvodů veřejného osvětlení (především o úpravu stávajících rozváděčů a navazujících okruhů VO).</i>				
	108R00	Úklid stavby	HOD	32,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
38	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje náklady na úklid stavby.</i>				
	109R00	Dopravně bezpečnostní opatření	HOD	16,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
39	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje náklady na dopravně bezpečnostní opatření.</i>				
	110R00	Součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	HOD	8,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
40	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje náklady na součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení.</i>				
	111R00	Ekologická likvidace odpadu	HOD	16,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
41	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje náklady na ekologickou likvidaci odpadu dle legislativy.</i>				
	112R00	Zjištění stávajícího stavu	HOD	8,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431] - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje náklady na zjištění stávajícího stavu.</i>				
42	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drčeného	M3	5,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
43	114R00	Montážní plošina MP10do 10m výšky, vč přesunu	HOD	50,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje plošinu určenou pro montážní práce ve výškách (montáž svítidel, kabelů a pod).</i>				
44	114R00.1	Geodetické zaměření skutečné trasy	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje geodetické zaměření trasy délky cca 1700m.</i>				
45	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4	M	306,500000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje 40x samostatný protlak. Položka zahrnuje samostatné protlaky pro kabel VO a pro dvě chráničky vel. 110 městské sítě.</i>				
46	2	Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	<i>Specifikace</i>	<i>Přirážka za výkony, které jsou nezbytné provedení montážních prací a které nelze vztáhnout na kalkulaci (a nejsou proto součástí jednotkových cen montáží) - osvětlení, strážní služba, materiál lešení a pod.</i>				
47	210100001R00	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	KUS	230,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
48	210100003R00	Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2	KUS	340,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
49	210101251R00	Spojka kabelová zemní zalévací, mont.	KUS	7,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
50	210192102R00	Rozvodnice pro veřejné osvětlení	KUS	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje výměnu stávající rozvodnice pod omítku domu pro svítidlo ozn. 1.</i>				
51	210202111R00	Svítidlo veřejného osvětlení na stožár/výložník, montáž	KUS	38,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
52	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb, montáž	KUS	37,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
53	210204105RS2	Výložník Al 1ramenný do 70 kg, včetně nákladů na montážní plošinu, mont.	KUS	37,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431] - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
54	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru, montáž	KUS	38,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
55	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² , včetně drátu FeZn D=10mm	M	1 800,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
56	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	KUS	40,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
57	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP1	KUS	240,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
58	210810013RT2	Kabel CYKY-J 4 x 10 mm ² volně uložený, včetně dodávky kabelu	M	120,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
59	210810014RT1	Kabel CYKY-J 4 x 16 mm ² , volně uložený, včetně dodávky kabelu	M	2 000,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
60	210810015RT1	Kabel CYKY-J 5 x 1,5 mm ² volně uložený, včetně dodávky kabelu	M	400,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
61	212100108R00	Opatření vodiče smršťovací bužírkou	M	37,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
62	212100109R00	Ochrana svorek v zemi proti korozi	KUS	240,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
63	220270239R00	Odstranění vodiče z výkopu	M	700,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje demontáž (odstranění) stávajícího kabelu VO z výkopu odkrytého při výkopových pracích prováděných pro uložení nových kabelů. Demontované prvky budou uloženy (likvidovány) dle požadavků investora.</i>				
64	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	M	1 000,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
65	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	M	2 800,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
66	230191016R00.1	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	M	350,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
67	3	Podíl přidružených výkonů pro zemní práce	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431] - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	<i>Specifikace</i>	<i>Přirážka za výkony, které jsou nezbytné provedení montážních prací a které nelze vztáhnout na kalkulaci (a nejsou proto součástí jednotkových cen montáží) - osvětlení, strážní služba, materiál lešení a pod.</i>				
68	3457114701R	Trubka kabelová chránička dvouplášťová vel. 50	M	1 000,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
69	3457114705R	Trubka kabelová chránička dvouplášťová vel. 110	M	300,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
70	3457114705R.1	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX vel. 110	M	2 800,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
71	3457114740R	Trubka kabelová chránička dělená vel. 110	M	50,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje dělenou chráničku pro ochranu stávajících sítí, které budou odkryty výkopy.</i>				
72	35432384R	Spojka kabelová lisov.zemní zalévací, na kabel do pr. 25mm2, dod.	KUS	7,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
73	4	Přirážka za podružný materiál	KPL	1,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje drobný elektroinstalační materiál jako jsou hmožninky, vruty, svorky, stahovací pásky, spojky,šroubky, drobný kotvicí materiál a pod.</i>				
74	452311151R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu, betonové konstrukce	M3	10,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje ochranu kabelů pod vjezdy a místními komunikacemi.</i>				
75	460010024RT4	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy nad 1000 m	KM	1,300000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
76	460030031R00	Vytrhání kostek velkých,lože písek, nezalitě spáry	M2	70,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
77	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic	M2	70,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
78	460030101R00	Vytrhání obrubníků, lože písek, stojatých	M	10,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
79	460050702RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3	M3	45,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje také zemní sondy pro odkrytí stávajících sítí (vody, kanalizace, plyn...) v ochranných pásmech. Postup montáže zařízení VO bude zkoordinován s provozovateli těchto sítí.</i>				
80	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro protlačení	M3	48,000000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431] - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
81	Cenová soustava	Bez vazby na CS	M3	25,000000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje 16 startovacích jam pro protlačení. Dále položka zahrnuje jámu pro ukončení protlaku.</i>				
82	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	KUS	37,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
83	Specifikace	<i>Položka zahrnuje zejména rozbourání betonů základů stávajících stožárů VO určených k demontáži + ostatní stavební přímomoce (bourání).</i>	KUS	50,000000	0,00	0,00
	460100064R00	Pouzdrový základ - uložení, osazení.				
84	Cenová soustava	Bez vazby na CS	M	200,000000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje uložení betonového prefabrikátu (základu stožáru) do výkopu. Protážení kabelů VO a ukotvení stožárů.</i>				
85	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	M	240,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
86	460200133R00	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3	M	100,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
87	460200133RT2	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3, ruční výkop rýhy	M	110,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
88	460200143RT1	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, strojní výkop rýhy	M	230,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
89	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy	M	300,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
90	460200173RT1	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, strojní výkop rýhy	M	1 300,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
91	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, ruční výkop rýhy	M	1 300,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
92	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	M	440,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
93	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, vč. dodávky fólie	M	210,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
94	460570133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	M	530,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
95	460570143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	M			
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
96	460570173R00	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	M			
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431] - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
95	Cenová soustava 460600001RT8	Bez vazby na CS Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	M3	140,000000	0,00	0,00
96	Cenová soustava 5	Bez vazby na CS Přirážka za prořez kabelů	KPL	1,000000	0,00	0,00
97	Cenová soustava Specifikace 56288050.A	Bez vazby na CS <i>Položka za ztratné. Počítá se z hodnoty délkových materiálů.</i> Štítek na označení kabel. vývodu z PVC, vč. osazení	KUS	80,000000	0,00	0,00
98	Cenová soustava 56288051.A	Bez vazby na CS Štítek označovací na stožár, vč. osazení	KUS	37,000000	0,00	0,00
99	Cenová soustava 56288999.1007	Bez vazby na CS Trubice smršťovací d 25 x 1000 m, zž	KUS	37,000000	0,00	0,00
100	Cenová soustava 58152180	Bez vazby na CS Písek kopaný ZPM	T	100,000000	0,00	0,00
101	Cenová soustava 6	Bez vazby na CS Revize	KPL	1,000000	0,00	0,00
102	Cenová soustava Specifikace 916561111R00	Bez vazby na CS <i>Položka zahrnuje zkoušky el. zařízení bezpečnostního charakteru.</i> Osazení obrubníků	M	10,000000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				