

POZNÁMKY BOURACÍ PRÁCE


- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ, DÁLE BYLO PROVEDENO ZAMĚŘENÍ PŘEDMĚTNÉ ČÁSTI OBJEKTU A BYLA PORÍZENÁ FOTODOKUMENTACE ZÁJMOVÝCH PROSTOR
- JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ A PODLAH BUDOU UPŘESNĚNY PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ, PRO TVORBU PD BYLY POUŽITY SKLADBY ZJIŠTĚNÉ Z DOSTUPNÝCH PODKLADŮ
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY SONDY KE ZJIŠTĚNÍ STAVU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- V PRŮBĚHU PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT PRAVIDELNÝ DOHLED STATIKA
- PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU PROVEDENY V ROZSAHU PATRNÉM Z PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ POSTUPOVAT OD HORNÍCH PARTIÍ SMĚREM DOLŮ
- PŘED BOURÁNÍM ZAJISTIT STABILITU NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PODCHYCENÍM
- VEŠKERÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A INSTALACE BUDOU DEMONTOVÁNY A BUDOU ODSTRANĚNY (WC, UMYVADLA, atd.) V KOORDINACI S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- PŘEDPOKLÁDÁ SE PŘEVÁŽNĚ RUČNÍ PROVÁDĚNÍ BOURÁNÍ ZA POMOCÍ DROBNÉHO ELETRICKÉHO NÁŘADÍ, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO NOSNÉHO SYSTÉMU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT PŘETĚŽOVÁNY VYBOURANÝM MATERIÁLEM
- LIKVIDACE VEŠKERÝCH FUNKČNÍCH PRVKŮ BUDE KONZULTOVÁNA S INVESTOREM
- PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU DOTČENÉ PROSTORY VYČISTĚNY PRŮMYSLOVÝM VYSAVAČEM
- VEŠKERÉ DALŠÍ SKUTEČNOSTI A POPIS ZÁKLADNÍCH BOURANÝCH PRVKŮ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTNOU BĚHEM PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ, JE NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A PŘÍZVANÝM STATIKEM
- V RÁMCI BEZPEČNOSTI STAVBAZAJISTÍ VŠECHNY ODKRYTÉ PROSTUPY PROTI PÁDU OSOB DLE PLATNÉ ČSN
- DOTČENÉ PROSTORY BUDOU OD OSTATNÍCH PROSTOR PRACHOTĚSNĚ ODDĚLENY A BUDOU CHRÁNĚNY PŘED VNIKNUTÍM NEPOVOLANÝCH OSOB

LEGENDA BOURACÍ PRÁCE

- ZÁJMOVÁ OBLAST
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ VŠECH VRSTEV PODLAHY AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI
- ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ RÁMŮ A ZÁRUBNÍ příp. parapetních desek, prahů
- VYBOURÁNÍ KAPSY VE ZDIVU PRO NADĚVĚRNÍ PŘEKLAD během bouracích prací zdivo nutno podchytit
- DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ včetně přípojovacího potrubí
- DEMONTÁŽ INTERIÉROVÉHO NEMOCNIČNÍHO VYBAVENÍ A ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE
- ODSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ NA STĚNÁCH
- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK
- VYBOURÁNÍ KAPSY PRO SVISLÉ VEDENÍ INSTALACÍ
- VYBOURÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PLOCHÉ STŘECHY
- ODSTRANĚNÍ STROPNÍHO PODHLEDU - NUTNO OVĚŘIT ROZSAH A TLOUŠŤKU NA ZÁKLADĚ SONDY DO STROPNÍ KONSTRUKCE
- VYBORÁNÍ KAPES V OBVODOVÉM ZDIVU Z PLNÝCH CIHEL PRO ULOŽENÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ HEA140

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY VE 2.NP BUDOVY

PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Autor projektu :		MEDICOPROJECT s.r.o.	Vedoucí projektant	Ing. Kateřina Fibikarová			
Zodpovědný projektant		Ing. Jiří Slánský	Vypracoval	Ing. Miroslav Paganík			
Kraj :	Královéhradecký	M.Ú. :	Náchod	Investor :	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245	Rezidence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375	
Akce :		Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce operačních sálů ortopedie			Formát :		6xA4
					Datum :	02/2015	
					Č.zak.:	2015-01-001	Stupeň PD :DSP+DPS
Název :		ŘEZ B-B' - BOURACÍ PRÁCE			Číslo výkresu :	D.1.1.6	
						Měřítko :	1:50