

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

POZNÁMKA OBEČNÁ

VEŠKERÉ PRVKY BUDOU DODYNY NA STAVBU V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ

PŘESNÝ POSTUP TÝKAJÍCÍ SE REPASE JE BLÍŽE POPSÁN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ

KE VŠEM VÝROBKŮM BUDE ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDE NUTNO OVĚŘIT VEŠKERÉ POTŘEBNÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ

název a místo stavby:

MARK and partners s.r.o.

Oprava plotu

LDN Hradec Králové - PD

SO-01 Oprava plotu

k.ú. Hradec Králové (569810), parc. č. 239/136; st. 432

investor:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupeno: Mgr. Martin Červíček, hejtmán

část:

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

zodpovědný projektant :

Petr Mareček, ČKAIT 1103789

vypracoval :

Martin Vašica

stupeň dokumentace:

DSP + DPS

výkres:

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

měřítko:

1:50

datum:





DUBEN 2023

formát:

4xA4


číslo výkresu:

D.1.1-11


OZN.	POPIS	POZNÁMKA
$\frac{Z}{1}$	<p>OCELOVÝ SLOUPEK PLOTU BEZ VOLUTY (REPASE)</p> <p>ROZMĚR: DLE VÝKRESU PLOTNÍCH DÍLCŮ MATERIÁL: OCEL ODSTÍN: TMAVĚ ZELENÁ (RAL 6005)</p> 	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>BLIŽŠÍ POPIS ÚPRAV, VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1</p> <p>ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE</p> <p>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY</p>
	POČET KUSŮ: 39ks	
$\frac{Z}{2}$	<p>OCELOVÝ SLOUPEK PLOTU S VOLUTOU (REPASE)</p> <p>ROZMĚR: DLE VÝKRESU PLOTNÍCH DÍLCŮ MATERIÁL: OCEL ODSTÍN: TMAVĚ ZELENÁ (RAL 6005)</p>  	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>BLIŽŠÍ POPIS ÚPRAV, VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1</p> <p>ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE</p> <p>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY</p>
	POČET KUSŮ: 36ks	
$\frac{Z}{3}$	<p>OCELOVÝ SLOUPEK PLOTU BEZ VOLUTY (REPLIKA)</p> <p>ROZMĚR: DLE VÝKRESU PLOTNÍCH DÍLCŮ MATERIÁL: OCEL ODSTÍN: TMAVĚ ZELENÁ</p> 	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>BLIŽŠÍ POPIS ÚPRAV, VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1</p> <p>ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE</p> <p>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY</p>
	POČET KUSŮ: 1ks	



Výpis zámečnických výrobků

3 / 6

OZN.	POPIS	POZNÁMKA																		
	PRÁZDNÁ POLOŽKA																			
	PRÁZDNÁ POLOŽKA																			
<div><div><div>Z</div><div>6</div></div></div>	<div><div>PLOTNÍ DÍLEC TYPU A (REPASE)</div><div>ROZMĚR (Š/V): DLE SITUAČNÍHO VÝKRESU / 1600</div><div>MATERIÁL: OCEL</div><div>ODSTÍN: TMAVĚ ZELENÁ (RAL 6005)</div></div> <div></div> <div><div>POČET KUSŮ CELKEM: 74ks</div><table><tr><th>Š. DÍLCE (m)</th><th>POČET (ks)</th></tr><tr><td>0,58</td><td>1</td></tr><tr><td>2,17</td><td>1</td></tr><tr><td>2,36</td><td>1</td></tr><tr><td>2,43</td><td>21</td></tr><tr><td>2,46</td><td>23</td></tr><tr><td>2,47</td><td>1</td></tr><tr><td>2,50</td><td>13</td></tr><tr><td>2,52</td><td>13</td></tr></table></div> <td><div><div>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</div><div>BLIŽŠÍ POPIS ÚPRAV, VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1</div><div>ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE</div><div>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY</div><div>NĚKTERÉ Z UVEDENÝCH DÍLCŮ JSOU ZKRÁCENÉ</div><div>ČLENĚNÍ DÍLCE JE BLÍŽE POPSÁNO V SAMOSTATNÉM VÝKRESE DETAILŮ PLOTNÍCH DÍLCŮ</div></div></td>	Š. DÍLCE (m)	POČET (ks)	0,58	1	2,17	1	2,36	1	2,43	21	2,46	23	2,47	1	2,50	13	2,52	13	<div><div>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</div><div>BLIŽŠÍ POPIS ÚPRAV, VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1</div><div>ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE</div><div>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY</div><div>NĚKTERÉ Z UVEDENÝCH DÍLCŮ JSOU ZKRÁCENÉ</div><div>ČLENĚNÍ DÍLCE JE BLÍŽE POPSÁNO V SAMOSTATNÉM VÝKRESE DETAILŮ PLOTNÍCH DÍLCŮ</div></div>
Š. DÍLCE (m)	POČET (ks)																			
0,58	1																			
2,17	1																			
2,36	1																			
2,43	21																			
2,46	23																			
2,47	1																			
2,50	13																			
2,52	13																			

OZN.	POPIS	POZNÁMKA								
<div><div>Z</div><div>7</div></div>	<p>PLOTNÍ DÍLEC TYPU B (REPASE)</p> <p>ROZMĚR (Š/V): 2115 / 1600</p> <p>MATERIÁL: OCEL</p> <p>ODSTÍN: TMAVĚ ZELENÁ (RAL 6005)</p> <div></div> <div>POČET KUSŮ: 4ks</div>	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>BLIŽŠÍ POPIS ÚPRAV, VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1</p> <p>ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE</p> <p>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY</p> <p>ČLENĚNÍ DÍLCE JE BLÍŽE POPSÁNO V SAMOSTATNÉM VÝKRESE DETAILŮ PLOTNÍCH DÍLCŮ</p>								
<div><div>Z</div><div>8</div></div>	<p>PLOTNÍ DÍLEC TYPU A (REPLIKA)</p> <p>ROZMĚR (Š/V): 2115 / 1600</p> <p>MATERIÁL: OCEL</p> <p>ODSTÍN: TMAVĚ ZELENÁ (RAL 6005)</p> <div></div> <div>POČET KUSŮ: 2ks</div>	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>BLIŽŠÍ POPIS ÚPRAV, VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1</p> <p>ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE</p> <p>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY</p> <p>ČLENĚNÍ DÍLCE JE BLÍŽE POPSÁNO V SAMOSTATNÉM VÝKRESE DETAILŮ PLOTNÍCH DÍLCŮ</p>								
<div><div>Z</div><div>9</div></div>	<p>PLOTNÍ DÍLEC TYPU A (SEŘÍZNUTÍ + REPASE)</p> <p>ROZMĚR (Š/V): DLE SITUAČNÍHO VÝKRESU / 1600</p> <p>MATERIÁL: OCEL</p> <p>ODSTÍN: TMAVĚ ZELENÁ (RAL 6005)</p> <div></div> <div>POČET KUSŮ CELKEM: 3ks</div> <table><tr><th>Š. DÍLCE (m)</th><th>POČET (ks)</th></tr><tr><td>0,81</td><td>1</td></tr><tr><td>1,16</td><td>1</td></tr><tr><td>1,93</td><td>1</td></tr></table>	Š. DÍLCE (m)	POČET (ks)	0,81	1	1,16	1	1,93	1	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>BLIŽŠÍ POPIS ÚPRAV, VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1</p> <p>ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE</p> <p>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY</p> <p>NĚKTERÉ Z UVEDENÝCH DÍLCŮ JSOU JIŽ ZKRÁCENÉ</p> <p>ČLENĚNÍ DÍLCE JE BLÍŽE POPSÁNO V SAMOSTATNÉM VÝKRESE DETAILŮ PLOTNÍCH DÍLCŮ</p>
Š. DÍLCE (m)	POČET (ks)									
0,81	1									
1,16	1									
1,93	1									

OZN.	POPIS	POZNÁMKA
<div> <div> Z 4 </div> </div>	<p>VJEZDOVÁ BRÁNA DVOUKŘÍDLÁ (REPASE)</p> <p>ŠÍŘKY KŘÍDEL: 2700/2700mm VÝŠKY KŘÍDEL: 2330mm MATERIÁL: OCEL ODSTÍN: TMAVĚ ZELENÁ (RAL6005) ELEKTRICKÉ OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ, VIZ. D.1.4.1 ELEKTRO POHON BRAN UMÍSTĚN V ZEMI NOVÉ ČTVRTKRUHOVÉ ZAVĚTROVÁNÍ Z VÁLCOVANÉ PÁSKOVÉ OCELI 28x13 POLE KŘÍDLA BRÁNY NAD ZAVĚTROVÁNÍM DOPLNĚNO O ZDOBNÉ VEGETAČNÍ PRVKY Z OCELI</p>  <p>The technical drawing shows a front elevation of a double-leaf gate. The total width is 2710mm, divided into two leaves of 1290mm each. The height is 2330mm. The gate features a decorative top rail with pointed finials, a middle section with vertical bars and decorative scrollwork, and a bottom section with vertical bars. Red lines indicate the new quarter-round weathering to be added. A photograph shows the gate installed in a paved driveway, with a building in the background.</p>	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>BLIŽŠÍ POPIS ÚPRAV, VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1</p> <p>ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE</p> <p>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY</p> <p>TENTO ZÁKRES JE POUZE SCHEMATICKÝ A NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE ZHOTOVENA DODAVATELEM ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU A PŘEDLOŽENA ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE K ODSOUHLASENÍ</p> <p>KONSTRUKCE BRÁNY JE OBDOBNÁ S KONSTRUKCÍ PLOTNÍCH DÍLCŮ, VIZ. VÝKRES PODROBNÝCH DETAILŮ PLOTNÍCH DÍLCŮ V TÉTO PD</p>

OZN.	POPIS	POZNÁMKA
$\frac{Z}{5}$	<p>VJEZDOVÁ BRÁNA DOVUKŘÍDLÁ (REPLIKA)</p> <p>ŠÍŘKY KŘÍDEL: 1765/1765mm VÝŠKY KŘÍDEL: 2230mm MATERIÁL: OCEL ODSTÍN: TMAVĚ ZELENÁ (RAL 6005) ELEKTRICKÉ OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ, VIZ. D.1.4.1 ELEKTRO POHON BRAN UMÍSTĚN V ZEMI VOLUTY NAD KŘÍDLEM PŘES 8 POLÍ ČTVRTKRUHOVÉ ZAVĚTROVÁNÍ ZDOBNÉ VEGETAČNÍ PRVKY Z OCELI V POLI NAD ZAVĚTROVÁNÍM</p> <p>ILUSTRACNÍ FOTO PODOBNÉHO VÝROBKU</p>  <p>The technical drawing shows a double-leaf gate with a total width of 3530mm (1765mm per leaf) and a height of 2230mm. It features ornate scrollwork at the top and bottom, and a central vertical divider. Dimensions include 1110mm for the top section, 730mm for the central divider, 1760mm for the main body, and 1240mm for the bottom section. A minimum clearance of 3500mm is indicated at the base. The gate is shown in a closed position with a red 'X' mark in the center.</p>  <p>The photo shows a similar gate in a closed position, with a building and trees in the background.</p>	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>BLIŽŠÍ POPIS ÚPRAV, VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1</p> <p>ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE</p> <p>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY</p> <p>PŘI OTEVŘENÍ OBOU KŘÍDEL BRÁNY MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA PRŮJEZDNÁ ŠÍŘKA 3500mm PRO PRŮJEZD HASIČSKÉHO AUTA</p> <p>TENTO ZÁKRES JE POUZE SCHEMATICKÝ A NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE ZHOTOVENA DODAVATELEM ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU A PŘEDLOŽENA ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE K ODSOUHLASENÍ</p> <p>KONSTRUKCE BRÁNY JE OBDOBNÁ S KONSTRUKCÍ PLOTNÍCH DÍLCŮ, VIZ. VÝKRES PODROBNÝCH DETAILŮ PLOTNÍCH DÍLCŮ V TÉTO PD</p>

POČET KUSŮ: 1ks