# ŘEZY KANALIZACE




## LEGENDA:

1 — ODPAD KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
POTRUBÍ PP HT

D1 — ODPAD KANALIZACE DEŠŤOVÁ
POTRUBÍ PP HT
TEPELNÁ IZOLACE PROTI ROSENÍ TL. 50 mm S AL FOLÍ (PAROZÁBRANA)

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OD ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - PP HT

## POZNÁMKA:

KANALIZACE:

MIN. SPÁD LEŽATÉ DEŠŤOVÉ A TECHN. ČISTÉ KANALIZACE DO DN 200 - 1%
(POKUD NENÍ UPŘESNĚNO VÝKRESOVOU DOKUMENTACÍ)

MIN. SPÁD SPLAŠK. KANALIZACE DO DN 200 - 2%
POTRUBÍ VĚTŠÍ JMEN. SVĚTLOSTI NEŽ DN 200 - VIZ. ČSN 756101

MIN. SPÁD PŘIPOJOVACÍCH POTR. SPLAŠK. KANALIZACE - 3%

## LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ :

WC — KLOZET ZÁVĚSNÝ DITURVITOVÝ, KLOZETOVÉ SEDÁTKO BÍLÉ
INSTALAČNÍ MODUL PRO ZAZDĚNÍ S DVOJITÝM ČELNÍM SPLACHOVÁNÍM

WCi — KLOZET ZÁVĚSNÝ DITURVITOVÝ PRO INVALIDY, KLOZETOVÉ SEDÁTKO BÍLÉ
INSTALAČNÍ MODUL PRO ZAZDĚNÍ S PNEUMATICKÝM SPLACHOVAČEM

U — UMYVADLO DITURVITOVÉ ( š. 55 cm) S POLOSLOUPEM
UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
2x ROHOVÝ UZÁVĚR 1/2"

Ui — UMYVADLO DITURVITOVÉ ( š. 64 cm) PRO INVALIDY
UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM OVLÁDÁNÍM

Vd — VÝLEVKA DITURVITOVÁ SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU
NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENOU VÝUSTÍ

Dj — DŘEZ JE SOUČÁSTÍ KUCHYŇSKÉ LINKY VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
PŘÍVOD KANALIZACE BUDE ZASLEPEN A PŘÍVOD VODY BUDE
ZAKONČEN 2x ROHOVÝM UZÁVĚREM 1/2"

H — NÁSTĚNNÝ HYDRANTOVÝ SYSTÉM DO VÝKLENKU DO ZDI
S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ D 25/20

PŘESNÉ TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU URČENY
DOHODOU INVESTORA S DODAVATELEM

POZNÁMKA:

***PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍ PRACECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ. V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.***


VPK Maurer s.r.o.
Na Okraidě 2445/4b
500 03 Hradec Králové
IČO: 28766113, DIČ: CZ28766113
tel.: 491 619 050, mob.: 603 572 242
mail: vpkmaurer@seznam.cz

PLANN ING ART s.r.o.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
koncept :
Jana Koziny č.p. 560/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
tel.: +420491110536, 534; mail: info@planning-art.cz
IČO : 28815351 DIČO : CZ28815351


| NAVRHL | VYPRACOVAL | ARCHITEKT | VEDOUCÍ |
|---|---|---|---|
| Ing. Jan Maurer | Michal Čebeť | | Ing. Bohuslav Říčař |

| | |
|---|---|
| MÍSTO STAVBY | areál bývalého Ústavu hluchoněmých, Pospíšilova 365, Hradec Králové |
| INVESTOR | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |
| STAVBA | "EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH" - stavební úpravy objektu "Nový Hluchák" |
| OBJEKT | Budova bez č.p. v areálu Pospíšilova 365, Hradec Králové |
| OBSAH VÝKRESU | ŘEZY KANALIZACE |

| | |
|---|---|
| STUPEŇ | PD pro provedení stavby |
| DAT. | 01/2015 |
| ZAK.ČÍSLO: | 01/2015 |
| MĚŘÍTKO: | 1:50 |
| ČÍSLO VÝKRESU: | D1.1.4e-08 |