

SOUPIS PRACÍStavba: **36600 - II/295 Herlíkovice - záchytný systém v km 14,020 - 14,411_neoceněný**Objekt: **SO 000 - Všeobecné a předběžné položky**Rozpočet: **[SO 000] - Všeobecné a předběžné položky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
---------------	---------

Celková cena:	0,00 Kč
----------------------	---------

DPH:	0,00 Kč
-------------	---------

Cena s DPH:	0,00 Kč
--------------------	---------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Všeobecné a předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000 Všeobecné a předběžné položky						0,00
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						0,00
1	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2024 01				
	Specifikace	Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby Na celou délku stavby				
2	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2024 01				
	Specifikace	Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby 3x tištěné paré + 1x CD Na celou délku stavby				
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2024 01				
	Specifikace	Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG. Na celou délku stavby				
4	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2024 01				
	Specifikace	Fotodokumentace stavby - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě Na celou délku stavby Popis: Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, "stručně určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD.				
VRN3 Zařízení staveniště						0,00
5	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2024 01				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36600 - II/295 Herlíkovice - záchytný systém v km 14,020 - 14,411_neocenený**

Objekt: **SO 100 - Záchytný systém**

Rozpočet: **[SO 100] - Záchytný systém**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
---------------	---------

Celková cena:	0,00 Kč
----------------------	---------

DPH:	0,00 Kč
-------------	---------

Cena s DPH:	0,00 Kč
--------------------	---------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100] - Záchytný systém

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 100 Záchytný systém						0,00
1 Zemní práce						0,00
1	112102111	Probírky lesních porostů s přiblížením do 50 m a se zpracováním hmoty do kuláčů Probírky lesních porostů s vyrovnaním do hrání a snesením do 50 m kuláčů Cenová soustava CS ÚRS 2024 01	plm	3,000	0,00	0,00
2	112211201	Odřezání pařezů D přes 100 do 300 mm Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 100 do 300 mm Cenová soustava CS ÚRS 2024 01	kus	50,000	0,00	0,00
3	112211202	Odřezání pařezů D přes 300 do 500 mm Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 300 do 500 mm Cenová soustava CS ÚRS 2024 01	kus	5,000	0,00	0,00
8	13021409-1	Typové matky s průchodkami Typové matky s průchodkami (navášená matice M30) vč. PKO Cenová soustava Bez vazby na CS	kus	334,000	0,00	0,00
9	13021410-1	Průvlečná hlavice s min vnitřním D 35mm Průvlečná hlavice s min vnitřním D 35mm s vnitřním závitem D 32mm (pro osazení na sloupek a kotevní tyč) vč. PKO Cenová soustava Bez vazby na CS	kus	372,000	0,00	0,00
4	153811197	Příplatek ke kotvám tyčovým za antikorozi úpravu trvalých kotev Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, zainjektování a napnutí kotvy Příplatek k ceně za antikorozi úpravu trvalých kotev Cenová soustava CS ÚRS 2024 01	m	501,000	0,00	0,00
5	153812211	Napnutí trnu z betonářské oceli únosnost do 0,20 MN Napnutí trnů z betonářské oceli jakéhokoliv průměru, při předepsané únosnosti do 0,20 MN Cenová soustava CS ÚRS 2024 01	kus	224,000	0,00	0,00
6	155213611	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l do 2 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky do 2 m Cenová soustava CS ÚRS 2024 01	kus	205,000	0,00	0,00
7	155214311-1	Sloupky pro záchytný plot lehký z IBO kotvy D do 32 mm l do 3 m do vrtů horolezecky	kus	167,000	0,00	0,00

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100] - Záchytný systém

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Záchytný plot prováděný horolezeckou technikou sloupky osazené do vrtů včetně provedení vrtů, vystředění a zalití cementovou injekční směsí pro plot lehký IBO kotvy výztuž délky do 3 m, průměru do 32 mm Bez vazby na CS				
10	155214521	Montáž pletiva na sloupky záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou Záchytný plot prováděný horolezeckou technikou montáž pletiva na sloupky CS ÚRS 2024 01	m2	912,500	0,00	0,00
	Cenová soustava					
12	155214525	Montáž ztužujících lan k pletivu záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou Záchytný plot prováděný horolezeckou technikou montáž ztužujících lan k pletivu CS ÚRS 2024 01	m	1 961,000	0,00	0,00
	Cenová soustava					
15	161111502-1	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 6 m nošením Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 6 m Bez vazby na CS	m3	115,625	0,00	0,00
	Cenová soustava					
16	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku včetně uložení Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku včetně uložení Bez vazby na CS	m3	115,625	0,00	0,00
	Cenová soustava					
17	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 CS ÚRS 2024 01	m3	115,625	0,00	0,00
	Cenová soustava					
18	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 CS ÚRS 2024 01	t	208,125	0,00	0,00
	Cenová soustava					
19	181114713-1	Odstranění kamene okopáním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 300 kg včetně snesení a likvidace Bez vazby na CS	kus	30,000	0,00	0,00
	Cenová soustava					
11	31319153	síť na skálu s oky 60x80mm pozinkovaný drát D 2,7mm CS ÚRS 2024 01	m2	1 095,000	0,00	0,00
	Cenová soustava					
13	31452108	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 12,5mm CS ÚRS 2024 01	m	2 059,050	0,00	0,00
	Cenová soustava					
14	31452183	svorka lanová Pz D 13mm CS ÚRS 2024 01	kus	896,000	0,00	0,00
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100] - Záchytný systém

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
998 Přesun hmot						0,00
20	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi ruční (bez užití mechanizace) výšky do 12 m Cenová soustava CS ÚRS 2024 01	t	11,871	0,00	0,00
21	998153221	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro zdi a valy za zvětšený přesun ZKD 50 m Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou Příplatek cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m Cenová soustava CS ÚRS 2024 01	t	11,871	0,00	0,00