



SKLADBY

- S1
- původní zemina
 - přízdívka tl. 100 mm
 - hydroizolace
 - betonová stěna tl. 400 mm
 - štuková omítka
- S2
- původní zemina
 - betonová deska tl. 350 mm
 - Teracová dlažba tl. 30 mm
- S3
- dřevěný podhled
 - dřevěné trámy
 - prkený záklop
 - 3x asfaltový pás
- S4
- štuková omítka
 - Hurdis
 - lepenka
 - škarový násyp
 - betonová mazanina
 - 3x asfaltový pás
- S5
- dřevěné trámy
 - prkený záklop
 - 3x asfaltový pás

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BETON KONSTRUKČNÍ
- CIHLY PLNÉ NENOSNÉ
- PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE
- DŘEVĚNÉ KCE
- PŮVODNÍ ZEMINA

Tabulka místností 1.NP					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
001	SKLAD POTRAVIN A NÁPOJŮ	20,95	TERACOVÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DŘEVĚNÝ PODHLED
002	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,12	TERACOVÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ + KER. OBKLAD	DŘEVĚNÝ PODHLED
003	WC	0,67	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DŘEVĚNÝ PODHLED
004	WC	0,71	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DŘEVĚNÝ PODHLED
005	PŘÍPRAVNÁ A VÝDEJNÍ PROSTOR	11,24	TERACOVÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ + KER. OBKLAD	DŘEVĚNÝ PODHLED
006	ŠATNA ZAMĚSTNANCÍ	6,92	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DŘEVĚNÝ PODHLED
007	KOUPELNA ZAMĚSTNANCÍ	1,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	DŘEVĚNÝ PODHLED
008	SKLAD POTRAVIN	2,53	BETON	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DŘEVĚNÝ PODHLED
009	TECHNICKÁ MÍSTNOST 1	4,86	BETON	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP
010	TECHNICKÁ MÍSTNOST 2	4,38	BETON	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP
011	SKLAD ZAHRADNÍHO NÁBYTKU	5,93	BETON	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP
012	GARÁŽ	30,46	BETON	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
013	TERASA	32,45	BETON	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
		125,68 m²			

GENERÁLNÍ PROJEKTANT		CE-ING s.r.o.	
VEDOUcí PROJEKTU		VYPRACOVAL	
Ing. Petr Chobotský		Ing. Petr Chobotský	
INVESTOR		Královohradecký kraj	
MÍSTO STAVBY		p.č. 198/12, 198/6, 198/15, 117 k.ú. Dobrošov	
STAVBA		ODSTRANĚNÍ STAVBY - KIOSEK - PEVNOST DOBROŠOV	
ODSAH		Půdorys 1.NP	
FORMÁT	4x A4	DATUM	9/2021
STUPEŇ PD	DBP	MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
	1:50		D.1.1.2