



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **33212 - III/28038 Sekeřice - Hlušičky\_neoceněný\_12072024**Objekt: **SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady - I.etapa**Rozpočet: **[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady - I.etapa**Objednatel: **Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace: **VDI Projekt s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
---------------	---------

Celková cena:	0,00 Kč
---------------	---------

DPH:	0,00 Kč
------	---------

Cena s DPH:	0,00 Kč
-------------	---------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady - I.etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady - I.etapa						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02730	<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</div> <div>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody apod. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Pro SO101.1.</div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>Cenová soustava</div> <div>Bez vazby na CS</div> <div>"zajištění a ochrana stávajících IS :"</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> <div>Specifikace</div> <div>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02910	<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</div> <div>Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby: Pro SO101.1.</div> <div>3x tištěné paré + 1x CD</div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>Cenová soustava</div> <div>Bez vazby na CS</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> <div>Specifikace</div> <div>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02911.A	<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</div> <div>Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu, potvrzený katastrálním úřadem. Pro SO101.1.</div> <div>12 x tiskem</div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>Cenová soustava</div> <div>Bez vazby na CS</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> <div>Specifikace</div> <div>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02911.B	<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV</div> <div>Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Pro SO101.1.</div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>Cenová soustava</div> <div>Bez vazby na CS</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> <div>Specifikace</div> <div>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</div>	KPL	1,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady - I.etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	02911.C	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla(např.zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. Pro SO101.1. PEVNÁ CENA Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
6	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Pro SO101.1. PEVNÁ CENA Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
7	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby ( tiskem 3x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Detaily řešení propustků. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový plán ( tiskem 2x). Pro SO101.1. PEVNÁ CENA Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
8	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1 x měsíčně sada barevných fotografií v elektronické formě. 3 x závěrečná fotodokumentace s popisem v tištěné i elektronické podobě. Pro SO101.1. PEVNÁ CENA Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000	0,00	0,00
9	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady - I.etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10		Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů vč. fotodokumentace, které mohou být dotčeny stavbou před započatím, v průběhu a na konci stavebních prací. Pro SO101.1. PEVNÁ CENA				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
10	02991.A	<i>Specifikace</i> <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi</i> OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení a udržování informačních tabulí (2ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele vč.kotvení a podstavce. Po ukončení stavby odstranění. Pro SO101.1. PEVNÁ CENA	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
11	03720	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem</i> <i>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce</i> <i>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací</i> <i>- demontáž a odvoz po skončení platnosti</i> <i>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</i> POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, oplocení celé stavby apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Pro SO101.1. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
	<i>Specifikace</i>	<i>zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</i>				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **33212 - III/28038 Sekeřice - Hlušičky\_neoceněný\_12072024**

Objekt: **SO 002 - Vedlejší a ostatní náklady - II.etapa**

Rozpočet: **[SO 002] - Vedlejší a ostatní náklady - II.etapa**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **VDI Projekt s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 002] - Vedlejší a ostatní náklady - II.etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 002 Vedlejší a ostatní náklady - II.etapa						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02730	<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</div> <div>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody apod. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Pro SO101.2.</div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>Cenová soustava</div> <div>Bez vazby na CS</div> <div>"zajištění a ochrana stávajících IS :"</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> <div>Specifikace</div> <div>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02910	<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</div> <div>Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby: Pro SO101.2.</div> <div>3x tištěné paré + 1x CD</div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>Cenová soustava</div> <div>Bez vazby na CS</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> <div>Specifikace</div> <div>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02911.A	<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</div> <div>Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu, potvrzený katastrálním úřadem. Pro SO101.2.</div> <div>12 x tiskem</div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>Cenová soustava</div> <div>Bez vazby na CS</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> <div>Specifikace</div> <div>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02911.B	<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV</div> <div>Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Pro SO101.2.</div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>Cenová soustava</div> <div>Bez vazby na CS</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> <div>Specifikace</div> <div>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</div>	KPL	1,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 002] - Vedlejší a ostatní náklady - II.etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	02911.C	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla(např.zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. Pro SO101.2. PEVNÁ CENA Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
6	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Pro SO101.2. PEVNÁ CENA Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
7	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby ( tiskem 3x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Realizační dokumentace stavby ( tiskem 3x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Detaily řešení propustků. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový plán ( tiskem 2x). Pro SO101.2. PEVNÁ CENA Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
8	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1 x měsíčně sada barevných fotografií v elektronické formě. 3 x závěrečná fotodokumentace s popisem v tištěné i elektronické podobě. Pro SO101.2. PEVNÁ CENA Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 002] - Vedlejší a ostatní náklady - II.etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů vč. fotodokumentace, které mohou být dotčeny stavbou před započítím, v průběhu a na konci stavebních prací. Pro SO101.2. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
10	02991.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení a udržování informačních tabulí (2ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele vč.kotvení a podstavce. Po ukončení stavby odstranění. Pro SO101.2. PEVNÁ CENA	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem</i> <i>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce</i> <i>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací</i> <i>- demontáž a odvoz po skončení platnosti</i> <i>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</i>				
11	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, oplocení celé stavby apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Pro SO101.2. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</i>				



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **33212 - III/28038 Sekeřice - Hlušičky\_neoceněný\_12072024**

Objekt: **SO 101.1 - KM 2,200 - 4,986 - I. Etapa**

Rozpočet: **[SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **VDI Projekt s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Komunikace						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy 2024_OTSKP "čištění příkopů pol. 12932: "4576*0,5*2,0 = 4 576,000 [A] "odkopávky pol. 122738: "2152,2*2,0 = 4 304,400 [B] "čištění krajnic pol.12924: "2518,0*0,10*2,0 = 503,600 [E] "kamenivo pol.113328""- odpočet kameniva a PM do recyklace sanace krajů: "(563,75-(2467,714*0,2-397,9-70))*1,9 = 1 022,404 [F] "čištění ul.vp. pol.12980 : "5*0,3*2,0 = 3,000 [G] "čištění potrubí pol.129946 : " 60*0,4*2,0 = 48,000 [H] "hl.rýh pol.132738 : "800,60*2,0 = 1 601,200 [I] "odpočet zemní krajnice pol.17310: "-90*2,0 = - 180,000 [C] "hl.šachet pol.133738 : "14,04*2,0 = 28,080 [J] "Celkem: "A+B+E+F+G+H+I+C+J = 11 906,684 [K] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	11 906,684	0,00	0,00
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV železobeton/beton 2022_OTSKP " vybourané propustky pol. 966346: "98,5*3,14*0,4*0,2*2,5+2*5*0,8*2,5*2,5+2*15*0,5*2,0*1,2*2,5 = 201,858 [A]	T	201,858	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
1 Zemní práce						0,00
3	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele. ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ 2024_OTSKP "kácení náletových dřevin :" "dle tabulky kubatur: "450 = 450,000 [A] Položka zahrnuje: - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin na předepsanou vzdálenost - spálení na hromadách nebo štěpkování Položka nezahrnuje: - x	M2	450,000	0,00	0,00
	Cenová soustava					
	Specifikace					
4	112018	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele. ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ 2024_OTSKP "dle tabulky kubatur: "1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava					
	Specifikace					
5	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	563,750	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6		<div>Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě.</div> <div>Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku.</div> <div>ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ</div>				
	Cenová soustava	<div>2024_OTSKP</div> <div>"dle příloh PD A+B, C.2.1-2, D.1.1.2.1 a diagnostiky + odvrtý :"</div> <div>"dle tabulky kubatur - sanace kraje extravilán + celoplošná sanace předpoklad: "394+200*0,35 = 464,000 [B]</div> <div>"intravilán sanace kraje : "(536)*1,0*0,5*0,35 = 93,800 [C]</div> <div>"příčný propustek v km 2,951 : "8,5*0,35*2,0 = 5,950 [D]</div> <div>"Celkem: "B+C+D = 563,750 [E]</div>				
	Specifikace	<div><i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i></div> <div><i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i></div>				
	113338	<div>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM</div> <div>stávající podklad dle diagnostiky ZAS-T3, 4</div> <div>včetně naložení, odvozu a uložení na na zabezpečenou meziskládku (dle vyhlášky č. 283/2023 Sb.) - bude použito zpět do RS</div> <div>ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ</div>	M3	70,000	0,00	0,00
7		<div>2024_OTSKP</div> <div>"dle PD a diagnostiky :"</div> <div>"sanace kraje + celoplošná sanace předpoklad - lokálně PM : "2*200*1,0*0,14+100*0,14 = 70,000 [A]</div>				
	Specifikace	<div><i>Položka zahrnuje:</i></div> <div><i>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i></div> <div><i>Položka nezahrnuje:</i></div> <div><i>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i></div>				
	11360	<div>ROZRYTÍ VOZOVKY</div> <div>Rozfrézování a reprofílace na hloubku 200mm před provedením recyklace za studena</div>	M2	18 294,200	0,00	0,00
	Cenová soustava	<div>2024_OTSKP</div> <div>"dle tabulky kubatur - intravilán: "3308*1,15 = 3 804,200 [A]</div> <div>"dle tabulky kubatur - extravilán: "12600*1,15 = 14 490,000 [B]</div> <div>"Celkem: "A+B = 18 294,200 [C]</div>				
8		<div><i>Položka zahrnuje:</i></div> <div><i>- potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu</i></div> <div><i>Položka nezahrnuje:</i></div> <div><i>- x</i></div>				
	113728	<div>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</div>	M3	397,900	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9		<p>Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele.</p> <p>ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"dle příloh PD A+B, C.2.1-2, D.1.1.2.1 a diagnostiky + odvrtý :"</p> <p>"dle tabulky kubatur - intravilán Hlušice : "3308*0,1 = 330,800 [A]</p> <p>"sanace kraje + celoplošná sanace předpoklad : "(2786-536)*1,0*0,5*0,05+200*0,05 = 66,250 [B]</p> <p>"příčný propustek v km 2,951 : "8,5*0,05*2,0 = 0,850 [D]</p> <p>"Celkem: "A+B+D = 397,900 [E]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
	113768	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	216,500	0,00	0,00
		30/40				
10		<p>2024_OTSKP</p> <p>"dle tabulky kubatur: "36,5 = 36,500 [A]</p> <p>"dle potřeby napojení asf.komunikací - předpoklad : "180 = 180,000 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 216,500 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>				
	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2 152,200	0,00	0,00
		<p>odkop krajnice, sanace kraje vozovky - odkop šterkové vrstvy včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii</p> <p>ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"dle tabulky kubatur - krajnice: "1007,2 = 1 007,200 [A]</p> <p>"dle tabulky kubatur - sanace aktivní zóny kraje + celoplošná sanace předpoklad: "1045+200*0,5 = 1 145,000 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 2 152,200 [C]</p>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	12922	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> <p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM</p> <p>včetně naložení, odvozu a uložení na skládku</p> <p>ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ</p>	M2	2 518,000	0,00	0,00
		<p>2024_OTSKP</p> <p>"sejmutí nánosů drnu z krajnic : "2*(4450-2200)*0,5+(4986-4450)*0,5 = 2 518,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> </ul>				
12	12932	<p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M</p> <p>včetně naložení, odvozu a uložení na skládku</p> <p>ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ</p>	M	4 576,000	0,00	0,00
		<p>2024_OTSKP</p> <p>"dle tabulky kubatur: "4576 = 4 576,000 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	Specifikace	<div>Položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</div>	KUS	5,000	0,00	0,00
	12980	<div>ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ</div> <div>včetně naložení, odvozu a uložení na skládku</div> <div>ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ</div>				
14	Cenová soustava	<div>2024_OTSKP</div> <div>"dle tabulky kubatur: "5 = 5,000 [A]</div>	M	60,000	0,00	0,00
	Specifikace	<div>Položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</div>				
15	129946	<div>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM</div> <div>včetně naložení, odvozu a uložení na skládku</div> <div>ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ</div>	M3	800,600	0,00	0,00
	Cenová soustava	<div>2024_OTSKP</div> <div>"dle potřeby - stávající zatrubnění : "60 = 60,000 [A]</div>				
15	Specifikace	<div>Položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</div>	M3	800,600	0,00	0,00
	132738	<div>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM</div> <div>včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii</div> <div>ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ</div>				
	Cenová soustava	<div>2024_OTSKP</div> <div>"dle tabulky kubatur - podélné propustky: "663,7+107,3 = 771,000 [C]</div> <div>"příčný propustek v km 2,951 : "8,5*(1,5-0,05-0,35)*2,0+2*2,5*0,7*0,3+2*2,5*0,5*0,3 = 20,500 [B]</div> <div>"základy pro sloupky dzn : "13*1,0*1,0*0,7 = 9,100 [D]</div> <div>"Celkem: "C+B+D = 800,600 [E]</div>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	Specifikace	<div>položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>	M3	14,040	0,00	0,00
	Cenová soustava	<div>HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč.pažení, včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ 2024_OTSKP "dle PD ul. vpusti prům.hl 1,6m - tl.kce vozovky 0,30m:" 6*1,5*1,5*(1,6-0,30)*0,8 = 14,040 [A]</div>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	17120	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPLŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>2152+800,6+14,04 = 2 966,640 [A]</p>	M3	2 966,640	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>vhodná zemina do zemní krajnice dle ČSN (získaná ze stavby)</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"dle tabulky kubatur: "90,0 = 90,000 [A]</p>				
18	17310		M3	90,000	0,00	0,00
	Cenová soustava					

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M3	333,400	0,00	0,00
	17481  Cenová soustava	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/22 2024_OTSKP "příčný propustek v km 2,951 : "8,5*0,2*2,0 = 3,400 [D] "dle tabulky kubatur - podélné zatrubnění : "330 = 330,000 [B] "Celkem: "D+B = 333,400 [E] <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
	Specifikace					

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32 Cenová soustava 2024_OTSKP "ul.vpusti : " $6*2*(1,6-0,30) = 15,600 [J]$ položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá	M3	15,600	0,00	0,00
21	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M včetně získání vhodné zeminy Cenová soustava 2024_OTSKP "dle PD D.1.1.2.1 : " "dle tabulky kubatur: "8497 = 8 497,000 [A] Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Položka nezahrnuje: - x	M2	8 497,000	0,00	0,00
22	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Cenová soustava 2024_OTSKP "dle PD D.1.1.2.1 : " "dle tabulky kubatur: "8497 = 8 497,000 [A]	M2	8 497,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x				
2 Základy						0,00
23	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO sanace aktivní zóny štěrkodrtí ŠD 0/63 - položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazných zkoušek a se souhlasem TDS Cenová soustava 2024_OTSKP "dle příloh PD A+B, C.2.1-2, D.1.1.2.1 :" "a dle tabulky kubatur - sanace aktivní zóny kraje + celoplošná sanace předpoklad: "1045+200*0,5 = 1 145,000 [B]	M3	1 145,000	0,00	0,00
24	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE separační netkaná geotextilie typu S1 GTX-NW, S dle TP97 vč.přesahů - položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazných zkoušek a se souhlasem TDS Cenová soustava 2024_OTSKP "dle příloh PD A+B, C.2.1-2, D.1.1.2.1 :" "a dle tabulky kubatur sanace akt.zóny : "3483 = 3 483,000 [A]	M2	3 483,000	0,00	0,00
	Specifikace	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x				
4 Vodorovné konstrukce						0,00
25	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 C20/25n - XF3 Cenová soustava 2024_OTSKP "dle tabulky kubatur"- podélné zatrubnění sjezdů : "292,5*0,1 = 29,250 [A] "příčný propustek v km 2,951- šikmá čela + přídl.: "2*2,5*2,5*0,10-3,14*0,2*0,2*0,10 = 1,237 [B] "Celkem: "A+B = 30,487 [C]	M3	30,487	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M3	105,280	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9</p> <p>štěrkopískové lože</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"dle tabulky kubatur"- podélné zatrubnění sjezdů: "506,4*0,2 = 101,280 [A]</p> <p>"příčný propustek v km 2,951: "2*10*0,2 = 4,000 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 105,280 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsaného kameniva</li> <li>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</li> <li>- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
27	Specifikace	<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>včetně vyspárování z M25-XF4</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"dle tabulky kubatur"- podélné zatrubnění sjezdů : "292,5*0,2 = 58,500 [A]</p> <p>"příčný propustek v km 2,951- šikmá čela + přídl.: "2*2,5*2,5*0,20-3,14*0,2*0,2*0,20 = 2,475 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 60,975 [C]</p>	M3	60,975	0,00	0,00
	Cenová soustava					

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	467314	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)</li><li>- zřízení spojovací vrstvy</li><li>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky</li><li>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru</li><li>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním</li><li>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</li></ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</li></ul> <p>STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p>C25/30 - XF3</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"dle tabulky kubatur - podélné zatrubnění sjezdů : "52,65 = 52,650 [A]</p> <p>"příčný propustek v km 2,951 : "2*2,5*0,7*0,3+2*2,5*0,5*0,3 = 1,800 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 54,450 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)</li><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů</li></ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul>	M3	54,450	0,00	0,00
5 Komunikace						0,00
29	56333	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM</p> <p>ŠDa fr.0/45 tl.150mm, ČSN 73 6126-1</p>	M2	2 451,100	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle příloh PD A+B, C.2.1-2, D.1.1.2.1 :" "sanace kraje extravilán + celoplošná sanace předpoklad: "(2786-536)*1,7*0,5+200 = 2 112,500 [B] "intravilán sanace kraje : "(536)*1,2*0,5 = 321,600 [C] "příčný propustek v km 2,951 : "8,5*2,0 = 17,000 [D] "Celkem: "B+C+D = 2 451,100 [E] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	452,400	0,00	0,00
	Specifikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM ŠD 0/63				
31	Cenová soustava	2024_OTSKP "kce zatrubnění podélných sjezdů:" "obnova povrchu na vjezdech z dlažby nad zatrubněnými sjezdy : "2*6*5,2 = 62,400 [C] "sjezdy s povrchem z vyfrézovaného R-materiálu : "13*5*6 = 390,000 [B] "Celkem: "C+B = 452,400 [D] Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	470,000	0,00	0,00
	Specifikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM vyfrézovaný vhodný R-materiál fr.0/32				
	Cenová soustava	2024_OTSKP "kce zatrubnění podélných sjezdů:" "sjezdy s povrchem z vyfrézovaného R-materiálu : "13*5*6 = 390,000 [B] "v průtahu obcí Hlušice napojení nezp.vjezdů - předpoklad : "80 = 80,000 [C] "Celkem: "B+C = 470,000 [D] Položka zahrnuje: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry				
	Specifikace					

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM materiál ze stávajících konstrukčních vrstev z asfaltové směsi zejména ZAS-T3, T4 (ze stavby) do recyklace v tl.200mm vč.vytřídění a doplnění vhodným nakupovaným materiálem Cenová soustava 2019_OTSKP "doplnění recyklované vrstvy " "dle tabulky kubatur - sanace kraje extravilán + celoplošná sanace předpoklad: "394/0,35+200 = 1 325,714 [B] "intravilán sanace kraje : "(2786-536)*1,0*0,5 = 1 125,000 [C] "příčný propustek v km 2,951 : "8,5*2,0 = 17,000 [D] "Celkem: "B+C+D = 2 467,714 [E] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu Specifikace - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	2 467,714	0,00	0,00
33	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS CA v tl.200mm, Přesná receptura není stanovena. Pro směsi stmelené cementem - asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP208 - UPŘESNĚNO DLE PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ, vč. zhutnění, předrcení, přesunu hmot a doplnění materiálu Cenová soustava 2024_OTSKP "dle tabulky kubatur - intravilán: "3308*1,15 = 3 804,200 [A] "dle tabulky kubatur - extravilán: "12600*1,15 = 14 490,000 [B] "Celkem: "A+B = 18 294,200 [C] Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce Specifikace - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	18 294,200	0,00	0,00
34	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM asfaltový R-materiál vhodný do krajnic fr.0/32 Cenová soustava 2024_OTSKP "dle tabulky kubatur :""hl.trasa + zatrubněné sjezdy : "2874+70,5 = 2 944,500 [A]	M2	2 944,500	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	18 294,200	0,00	0,00
	Cenová soustava	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  z kationaktivní asfaltové emulze PI-C 0,8kg/m2 s úpravou ( např. podrcením kamenivem 2/4 nebo vápenná suspenze ) ochrana RS vrstvy (bude použito se souhlasem TDS a objednatele)  2024_OTSKP "celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : " "dle tabulky kubatur: "(12600+3308)*1,15 = 18 294,200 [A]				
36	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	16 226,160	0,00	0,00
	Cenová soustava	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  spojovací postřik kationaktivní emulzí PS-C 0,30 kg/m2  2024_OTSKP "dle pol.574E46, 574E56: "12600*1,02+3308*1,02 = 16 226,160 [A]				
37	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	15 908,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM  ACO 11 50/70 dle ČSN 73 6121 resp. ČSN EN 13108-1  2024_OTSKP "dle příloh PD A+B, C.2.1-2, D.1.1.2.1 :" "dle tabulky kubatur extravilán km 2,200 - 4,450 + intravilán km 4,450-4,986 : "12600+3308 = 15 908,000 [A]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
38	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	12 852,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 50/70 dle ČSN 73 6121 resp. ČSN EN 13108-1 2024_OTSKP "dle příloh PD A+B, C.2.1-2, D.1.1.2.1 :" "a dle tabulky kubatur - extravilán : "12600*1,02 = 12 852,000 [A]				
39	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 374,160	0,00	0,00
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ 50/70 dle ČSN 73 6121 resp. ČSN EN 13108-1 2024_OTSKP "dle tabulky kubatur - intravilán : "3308*1,02 = 3 374,160 [A]				
40	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	72,400	0,00	0,00
		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM bude použit stávající materiál 60% vč.dodání nového materiálu 40%.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	2024_OTSKP "obnova povrchu na vjezdech z dlažby nad zatrubněnými sjezdy""+ vstupy : "2*6*5,2+10 = 72,400 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)				
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						0,00
41	626211 Cenová soustava	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM 2024_OTSKP "oprava čela propustku č.9 : "2*0,3+2,6*1,0 = 3,200 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	3,200	0,00	0,00
	Specifikace					
42	62631 Cenová soustava	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM 2024_OTSKP "oprava čela propustku č.9 : "2*0,3+2,6*1,0 = 3,200 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	3,200	0,00	0,00
	Specifikace					
8 Potrubí						0,00
43	87433.R Cenová soustava	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM PP DN150 SN16 vč.zemních prací, výkopu, lože (ŠP 0-22 - tl.0,10m), obsypu (ŠP 0-22 - TL.0,30), zásypu (ŠD 0/32 tl. cca 0,7m) a úpravu povrchů a vč.napojení na kanalizaci Bez vazby na CS "přípojky ul.vpustí rýha š.1,1x prům. hl.1,5m - předpoklad : "6*8 = 48,000 [A]	M	48,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
44	89712	<p><i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> </ul> <p><i>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i></p> <p>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</p> <p>DN 450 vč.rámu a výklopné litinové mříže se zámkem, pro D400, s kalovým prostorem + bahenní koš, vyrovnávací prstenec 390/60, skruž horní 450/570, skruž s otvorem 450/350, skruž středová 450/195, dno s kalovou prohlubní 450/300</p> <p>Cenová soustava 2024_OTSKP "dle tabulky kubatur: "6 = 6,000 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul>	KUS	6,000	0,00	0,00
45	89923	<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ</p> <p>Cenová soustava 2024_OTSKP "předpoklad povrchové znaky : "10 = 10,000 [A]</p> <p><i>položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</i></p>	KUS	10,000	0,00	0,00
46	899574	<p>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE</p> <p>žb roznášecí deska z C25/30 XF3 vč.kari sítě 100x100x8</p> <p>Cenová soustava 2024_OTSKP "podélné zatrubnění sjezdů :""dle tabulky kubatur: "24,75 = 24,750 [A] "příčný propustek:" 6,5*2,0*0,20 = 2,600 [B] "Celkem: "A+B = 27,350 [C]</p>	M3	27,350	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>0,00</b>
47	9111A1	<p>ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>ocelové trubkové dvoumadlové z trubek prům.60,3/2,9mm vč. pomocného materiálu a kotev, výška nad terénem 1,1m vč. PKO - žárové zinkování a nátěr RAL 6004 v předepsaných vrstvách dle TKP</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"propustek 3 : "1,8 = 1,800 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy</li> <li>- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)</li> <li>- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M	1,800	0,00	0,00
48	9113A1	<p>SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>včetně náběhových dílců</p> <p>2024_OTSKP</p>	M	176,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
49		"dle příloh PD A+B, C.2.1-2, D.1.1.2.1 :" "dle tabulky kubatur: "128+48 = 176,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapaštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření <i>Položka nezahrnuje:</i> - odrazky nebo retroreflexní fólie <i>Způsob měření:</i> - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává	KUS	134,000	0,00	0,00
	91228 Cenová soustava	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 2024_OTSKP "dle tabulky kubatur: "134 = 134,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
50		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT červené kruhový průřez - Z11g	KUS	8,000	0,00	0,00
	91228.Z11 Cenová soustava	Bez vazby na CS "dle tabulky kubatur: "8 = 8,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
51		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ včetně naložení, odvozu a uložení na skládku. Zůstává zhotoviteli.	KUS	26,000	0,00	0,00
	914113 Cenová soustava	2024_OTSKP "dle tabulky kubatur: "2+24 = 26,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
52	Specifikace	<div>Položka zahrnuje:</div> <div>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- x</div>	KUS	24,000	0,00	0,00
	914121 Cenová soustava	<div>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ</div> <div>2024_OTSKP</div> <div>"dle tabulky kubatur - P2: "3 = 3,000 [A]</div> <div>"dle tabulky kubatur - A2a: "2 = 2,000 [B]</div> <div>"dle tabulky kubatur - E4: "2 = 2,000 [C]</div> <div>"dle tabulky kubatur - A1a: "1 = 1,000 [D]</div> <div>"dle tabulky kubatur - IS14: "2 = 2,000 [E]</div> <div>"dle tabulky kubatur - IZ4a: "2 = 2,000 [F]</div> <div>"dle tabulky kubatur - IZ4b: "2 = 2,000 [G]</div> <div>"dle tabulky kubatur - Z""3"": "1 = 1,000 [H]</div> <div>"dle tabulky kubatur - IS3a: "1 = 1,000 [I]</div> <div>"dle tabulky kubatur - IS3b: "2 = 2,000 [J]</div> <div>"dle tabulky kubatur - IS3c: "2 = 2,000 [K]</div> <div>"dle tabulky kubatur - E2b: "2 = 2,000 [L]</div> <div>"dle tabulky kubatur - B24a: "1 = 1,000 [M]</div> <div>"dle tabulky kubatur - P4: "1 = 1,000 [N]</div> <div>"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N = 24,000 [O]</div>				
53	Specifikace	<div>Položka zahrnuje:</div> <div>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- x</div>	KUS	13,000	0,00	0,00
	914913 Cenová soustava	<div>SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ</div> <div>včetně naložení, odvozu a uložení na skládku</div> <div>2024_OTSKP</div> <div>"dle tabulky kubatur: "13 = 13,000 [A]</div>				
54	Specifikace	<div>Položka zahrnuje:</div> <div>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- x</div>	KUS	13,000	0,00	0,00
	914921 Cenová soustava	<div>SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ</div> <div>vč.prefabrikované patky z min. C25/30XF3, 280x280x500 vč.závitových kotev 4 x M12, vzor dle objednatele</div> <div>2024_OTSKP</div> <div>"dle tabulky kubatur: "13 = 13,000 [A]</div>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
55	915111	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sloupky</li> <li>- upevňovací zařízení</li> <li>- osazení (betonová patka, zemní práce)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</p> <p>VDZ v barvě</p> <p>Cenová soustava</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"dle tabulky kubatur - V13: "11,945 = 11,945 [A]</p> <p>"dle tabulky kubatur - V2b: "5,5 = 5,500 [B]</p> <p>"dle tabulky kubatur - vodící proužek: "696,5 = 696,500 [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 713,945 [D]</p>	M2	713,945	0,00	0,00
56	915221	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</li> <li>- předznačení a reflexní úpravu</li> </ul> <p>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA</p> <p>obnova VDZ - plast strukturální nehluchý - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133</p> <p>Cenová soustava</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"dle tabulky kubatur - V13: "11,945 = 11,945 [A]</p> <p>"dle tabulky kubatur - V2b: "5,5 = 5,500 [B]</p> <p>"dle tabulky kubatur - vodící proužek: "696,5 = 696,500 [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 713,945 [D]</p>	M2	713,945	0,00	0,00
57	9183A3	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</li> <li>- předznačení a reflexní úpravu</li> </ul> <p>PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH</p> <p>dle PD D.1.1.2.3 - schema, vč.seřiznutí, potrubí korugované PP SN16 DN300</p> <p>Cenová soustava</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"podélné zatrubnění sjezdů :"</p> <p>"dle tabulky kubatur: "10 = 10,000 [A]</p>	M	10,000	0,00	0,00
58	9183B3	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru</li> <li>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podkladní vrstvy a obetonování</li> </ul> <p>PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH</p> <p>dle PD D.1.1.2.3 - schema, vč.seřiznutí, potrubí korugované PP SN16 DN400</p>	M	150,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
59	Cenová soustava	2024_OTSKP "podélné zatrubnění sjezdů :" "dle tabulky kubatur: "140 = 140,000 [A] "příčný propustek : "10 = 10,000 [B] "Celkem: "A+B = 150,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) <i>Položka nezahrnuje:</i> - podkladní vrstvy a obetonování	M	216,500	0,00	0,00
	Specifikace	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM				
60	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle tabulky kubatur: "36,5 = 36,500 [A] "dle potřeby napojení asf.komunikací - předpoklad : "180 = 180,000 [B] "Celkem: "A+B = 216,500 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	0,260	0,00	0,00
	Specifikace	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 30/40				
61	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle tabulky kubatur: "36,5*0,03*0,04 = 0,044 [A] "dle potřeby napojení asf.komunikací - předpoklad : "180*0,03*0,04 = 0,216 [B] "Celkem: "A+B = 0,260 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnicí profil	M	98,500	0,00	0,00
	Specifikace	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM vč. čel a základů včetně naložení, odvozu a uložení na skládku ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"podélné zatrubnění sjezdů :"</p> <p>"dle tabulky kubatur: "90 = 90,000 [A]</p> <p>"příčný propustek : "8,5 = 8,500 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 98,500 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstranění trub včetně případného obetonování a lože</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</li> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku</li> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</li> <li>- nezahrnuje bourání vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> </ul>				



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **33212 - III/28038 Sekeřice - Hlušičky\_neoceněný\_12072024**Objekt: **SO 101.2 - KM 0,000 - 2,200 - II. Etapa**Rozpočet: **[SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace**Objednatel: **Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace: **VDI Projekt s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
---------------	---------

Celková cena:	0,00 Kč
---------------	---------

DPH:	0,00 Kč
------	---------

Cena s DPH:	0,00 Kč
-------------	---------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Komunikace						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy Cenová soustava 2024_OTSKP "čištění příkopů pol. 12932: "1963*0,5*2,0 = 1 963,000 [A] "odkopávky pol. 122738: "1530*2,0 = 3 060,000 [B] "čištění krajnic pol.12924: "2042,5*0,10*2,0 = 408,500 [E] "čištění ul.vp. pol.12980 : "9*0,3*2,0 = 5,400 [G] "čištění potrubí pol.129946 : " 58*0,4*2,0 = 46,400 [H] "hl.rýh pol.132738 : "365,41*2,0 = 730,820 [I] "odpočet zemní krajnice pol.17310: "-33*2,0 = - 66,000 [C] "hl.šachet pol.133738 : "9,36*2,0 = 18,720 [J] "Celkem: "A+B+E+G+H+I+C+J = 6 166,840 [K] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	6 166,840	0,00	0,00
2	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU asfaltové směsi Cenová soustava 2024_OTSKP "dle pol.11313 : "3,12*2,5 = 7,800 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	7,800	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV železobeton/beton	T	211,006	0,00	0,00
	Cenová soustava	2022_OTSKP "vybourané žb propustky pol. 966346: "60*2*3,14*0,4*0,4*2,5 = 150,720 [A] "vybourané žb propustky pol. 966358: "6*2*3,14*0,6*0,4*2,5 = 22,608 [E] "vybourané bet. obruby pol. 113524: "130*0,15*0,3*2,2 = 12,870 [D] "vybourané bet. žlaby pol. 96657: "27,5*0,15*0,6*2,2 = 5,445 [B] "vyborané žb kce pol.966168: "4,225*2,5 = 10,563 [F] "vrstva z SC pol.113148: "4,0*2,2 = 8,800 [G] "Celkem: "A+E+D+B+F+G = 211,006 [H] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
4	015510.R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 03* ZEMINA A KAMENÍ OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY kamenivo pod PM předpoklad ZAS-T3,4	T	634,125	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "odstranění kameniva pol.113328 : "333,750*1,9 = 634,125 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
5	015570.R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 01* ASFALTOVÉ SMĚSI OBSAHUJÍCÍ DEHET asfaltová směs a PM ZAS-T3,4	T	2 148,852	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<div>" odstranění PM pol.113338- odpočet PM do recyklace sanace krajů : "(1073,51-1334,9*0,2)*2,4 = 1 935,672 [A]</div> <div>"asf.kryt pol.113728 : "88,825*2,4 = 213,180 [B]</div> <div>"Celkem: "A+B = 2 148,852 [C]</div> <div>1. Položka obsahuje:</div> <div>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</div> <div>2. Položka neobsahuje:</div> <div>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</div> <div>3. Způsob měření:</div> <div>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div>				
1 Zemní práce						0,00
6	111208	<div>ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM</div> <div>Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele.</div> <div>ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ</div> <div>2024_OTSKP</div> <div>"kácení náletových dřevin :"</div> <div>"dle tabulky kubatur: "120 = 120,000 [A]</div> <div>Položka zahrnuje:</div> <div>- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm</div> <div>- dopravu dřevin na předepsanou vzdálenost</div> <div>- spálení na hromadách nebo štěpkování</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- x</div>	M2	120,000	0,00	0,00
	Cenová soustava					
	Specifikace					
7	112018	<div>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM</div> <div>Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele.</div> <div>ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ</div> <div>2024_OTSKP</div> <div>"dle tabulky kubatur: "1 = 1,000 [A]</div>	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava					

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poražení stromu a osekání větví</li> <li>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování</li> <li>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</li> <li>- vytrhání nebo vykopání pařezů</li> <li>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů</li> <li>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</li> <li>- zásyp jam po pařezech</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)</li> </ul>	M3	3,120	0,00	0,00
	113138	<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM</p> <p>včetně naložení, odvozu a uložení na skládku</p> <p>ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ</p>				
9	Cenová soustava	<p>2024_OTSKP</p> <p>"obnova povrchu na vjezdech nad podélnými zatrubněním sjezdu :"</p> <p>"dle tabulky kubatur - vjezdy: "31,2*0,1 = 3,120 [A]</p>	M3	4,000	0,00	0,00
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</li> </ul>				
10	113148	<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM</p> <p>Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku.</p> <p>ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ</p>	M3	333,750	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>2024_OTSKP</p> <p>"úprava plochy v místě výměny obrub Sekeřice - předpoklad : "40*1,0*0,10 = 4,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</li> </ul>	M3	333,750	0,00	0,00
	113328	<p>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM</p> <p>včetně naložení, odvozu a uložení na zabezpečenou skládku (dle vyhlášky č. 283/2023 Sb.)</p> <p>ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ</p>				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	Specifikace	"dle příloh PD A+B, C.2.1-2, D.1.1.2.1 a diagnostiky + odvrtý :" "sanace kraje vozovky - intravilán Žlunice : "175*1,0*0,25*0,5 = 21,875 [A] "sanace kraje""extravilán + celoplošná sanace předpoklad : "(1000-175)*1,0*0,5*0,25+200*0,25 = 153,125 [B] "sanace kraje vozovky - Sekeřice: "1200*1,0*0,25*0,5 = 150,000 [E] "příčný propustek P2 v km 0,661 : "10*0,25*2,0 = 5,000 [F] "příčný propustek P3 v km 0,956 : "7,5*0,25*2,0 = 3,750 [D] "Celkem: "A+B+E+F+D = 333,750 [G] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	Cenová soustava	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM stávající podklad dle diagnostiky ZAS-T3, 4 Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. včetně naložení, odvozu a uložení na na zabezpečenou meziskládku (dle vyhlášky č. 283/2023 Sb.) - část bude použito zpět do RS ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ 2024_OTSKP	M3	1 073,510	0,00	0,00
12	Specifikace	"dle PD a diagnostiky :" "sanace kraje vozovky - Sekeřice, PM prům.tl 20cm: "1200*1,0*0,20*0,5 = 120,000 [B] "sanace kraje vozovky - Žlunice, PM prům.tl 15cm: "175*1,0*0,15*0,5 = 13,125 [A] "snížení kce pro zachování stávající nivelety vozovky - Sekeřice, PM (uvažuje se nabytí vrstvy RS)"" : "6537*0,11 = 719,070 [H] "snížení kce pro zachování stávající nivelety vozovky - Žlunice, PM : "1129*0,11 = 124,190 [I] "sanace kraje""extravilán + celoplošná sanace předpoklad""prům.tl.15cm : "(1000-175)*1,0*0,5*0,15+200*0,15 = 91,875 [C] "příčný propustek P2 v km 0,661 : "10*0,15*2,0 = 3,000 [F] "příčný propustek P3 v km 0,956 : "7,5*0,15*2,0 = 2,250 [D] "Celkem: "B+A+H+I+C+F+D = 1 073,510 [J] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	Cenová soustava	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku. ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ 2024_OTSKP	M	130,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	11360.A	"výměna betonové obruby průtah Sekeřice - předpoklad 50% :" "dle tabulky kubatur: "130 = 130,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ROZRYTÍ VOZOVKY Rozfrézování a reprofilace na hloubku 200mm před provedením recyklace za studena	M2	5 031,250	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle tabulky kubatur - extravilán: "4375*1,15 = 5 031,250 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
14	11360.B	ROZRYTÍ VOZOVKY Rozfrézování a reprofilace na hloubku 300mm před provedením recyklace za studena	M2	8 815,900	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle tabulky kubatur - intravilán: "(1129+6537)*1,15 = 8 815,900 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
15	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM stávající asf.kryt dle diagnostiky ZAS-T3, 4 včetně naložení, odvozu a uložení na zabezpečenou skládku (dle vyhlášky č. 283/2023 Sb.) ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ	M3	88,825	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle příloh PD A+B, C.2.1-2, D.1.1.2.1 a diagnostiky + odvrtý :" "dle tabulky kubatur - intravilán Žlunice : "1129*0,05 = 56,450 [A] "sanace kraje"extravilán + celoplošná sanace předpoklad : "(1000-175)*1,0*0,5*0,05+200*0,05 = 30,625 [B] "příčný propustek P2 v km 0,661 : "10*0,05*2,0 = 1,000 [F] "příčný propustek P3 v km 0,956 : "7,5*0,05*2,0 = 0,750 [D] "Celkem: "A+B+F+D = 88,825 [G]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	257,400	0,00	0,00
	113768	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
		30/40				
	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle tabulky kubatur: "37,4 = 37,400 [A] "dle potřeby napojení asf.komunikací - předpoklad : "220 = 220,000 [B] "Celkem: "A+B = 257,400 [C]				
17	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	1 530,000	0,00	0,00
	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM				
		odkop krajnice, sanace kraje vozovky - odkop šterkové vrstvy včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii				
		ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ				
	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle tabulky kubatur - krajnice: "605 = 605,000 [A] "dle tabulky kubatur - sanace aktivní zóny kraje + celoplošná sanace předpoklad: "825+200*0,5 = 925,000 [B] "Celkem: "A+B = 1 530,000 [C]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18		<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>	M2	2 042,500	0,00	0,00
	12922	<p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM</p> <p>včetně naložení, odvozu a uložení na skládku</p> <p>ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"sejmutí nánosů drnu z krajnic : "0,5*(2200-1200-175)*2+0,5*(1200+175-260-55)+0,5*(1200+175) = 2 042,500 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> </ul>				
19		<p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M</p> <p>včetně naložení, odvozu a uložení na skládku</p> <p>ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"dle tabulky kubatur: "1963 = 1 963,000 [A]</p>	M	1 963,000	0,00	0,00
	12932					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20	Specifikace	Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	9,000	0,00	0,00
	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ včetně naložení, odvozu a uložení na skládku ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ				
21	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle tabulky kubatur: "9 = 9,000 [A]	M	58,000	0,00	0,00
	Specifikace	Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
22	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM včetně naložení, odvozu a uložení na skládku ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ	M3	365,410	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle potřeby - stávající zatrubnění : "40 = 40,000 [A] "př.propustek P1 : "8+10 = 18,000 [B] "Celkem: "A+B = 58,000 [C]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ				
	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle tabulky kubatur - podélné zatrubnění sjezdů : "262,5+42,9 = 305,400 [C] "příčný propustek P1 v km 0,327 : "2*2,5*0,7*0,3+2*2,5*0,5*0,3 = 1,800 [E] "příčný propustek P2 v km 0,661 : "10*(1,8-0,05-0,15-0,25)*2,0+2*3,0*0,7*0,3+2*3,0*0,5*0,3 = 29,160 [B] "příčný propustek P3 v km 0,956 : "7,5*(1,8-0,05-0,15-0,25)*2,0+2*2,5*0,7*0,3+2*2,5*0,5*0,3 = 22,050 [D] "základy pro sloupky dzn : "10*1,0*1,0*0,7 = 7,000 [F] "Celkem: "C+E+B+D+F = 365,410 [G]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<div>položka zahrnuje:</div> <div><div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div><div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div><div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div><div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div><div>- příplatek za lepivost</div><div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div><div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div><div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div><div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div><div>- vytahování a nošení výkopku</div><div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div><div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</div><div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div><div>- třídění výkopku</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div><div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div></div>				
23	133738	<div>HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM</div> <div>vč.pažení,</div> <div>včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii</div> <div>ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ</div> <div>2024_OTSKP</div> <div>"dle PD ul. vpusti prům.hl 1,6m - tl.kce vozovky 0,30m:"</div> <div>"dle potřeby : "4*1,5*1,5*(1,6-0,30)*0,8 = 9,360 [A]</div>	M3	9,360	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	17120	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p>	M3	1 904,770	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>2024_OTSKP</p> <p>1530+365,41+9,36 = 1 904,770 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
25	17310	<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>vhodná zemina do zemní krajnice dle ČSN (získaná ze stavby)</p>	M3	33,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>2024_OTSKP</p> <p>"dle tabulky kubatur: "33 = 33,000 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	Specifikace	Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x	M3	142,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/22 2024_OTSKP "dle tabulky kubatur - podélné zatrubnění : "132 = 132,000 [B] "příčný propustek P2 v km 0,661 : "10*0,3*2,0 = 6,000 [E] "příčný propustek P3 v km 0,956 : "7,5*0,3*2,0 = 4,500 [D] "Celkem: "B+E+D = 142,500 [F]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
27		<div><div>Položka zahrnuje:</div><div><div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div><div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div><div>- hutnění i různé míry hutnění</div><div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div><div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div><div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div><div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div><div>- spouštění a nošení materiálu</div><div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div></div><div><div>Položka nezahrnuje:</div><div>- x</div></div></div>	M2	5 472,500	0,00	0,00
	18231	<div>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M</div> <div>včetně nákupu vhodné zeminy</div> <div>Cenová soustava</div> <div>2024_OTSKP</div> <div>"dle PD D.1.1.2.1 :"</div> <div>"dle tabulky kubatur: "5472,5 = 5 472,500 [A]</div> <div><div>Položka zahrnuje:</div><div><div>- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</div><div>- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</div></div><div><div>Položka nezahrnuje:</div><div>- x</div></div></div>				
28		<div><div>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI</div><div>Cenová soustava</div><div>2024_OTSKP</div><div>"dle PD D.1.1.2.1 :"</div><div>"dle tabulky kubatur: "5472,5 = 5 472,500 [A]</div><div><div>Položka zahrnuje:</div><div><div>- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</div></div><div><div>Položka nezahrnuje:</div><div>- x</div></div></div></div>	M2	5 472,500	0,00	0,00
	18242	<div><div></div><div>Cenová soustava</div><div>2024_OTSKP</div><div>"dle PD D.1.1.2.1 :"</div><div>"dle tabulky kubatur: "5472,5 = 5 472,500 [A]</div><div><div>Položka zahrnuje:</div><div><div>- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</div></div><div><div>Položka nezahrnuje:</div><div>- x</div></div></div></div>				
2 Základy						0,00
29	21452	<div>SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</div> <div>sanace aktivní zóny šterkodrtí ŠD 0/63</div> <div>- položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazných zkoušek a se souhlasem TDS</div>	M3	925,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle příloh PD A+B, C.2.1-2, D.1.1.2.1 :" "a dle tabulky kubatur - sanace aktivní zóny kraje + celoplošná sanace předpoklad: "825+200*0,5 = 925,000 [B] <i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>	M2	2 750,000	0,00	0,00
	Specifikace					
	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE separační netkaná geotextilie typu S1 GTX-NW, S dle TP97 vč.přesahů - položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazních zkoušek a se souhlasem TDS				
	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle příloh PD A+B, C.2.1-2, D.1.1.2.1 :" "a dle tabulky kubatur sanace akt.zóny : "2750 = 2 750,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku předepsané geotextilie</i> - <i>úpravu, očištění a ochranu podkladu</i> - <i>příchycení k podkladu, případně zatížení</i> - <i>úpravy spojů a zajištění okrajů</i> - <i>úpravy pro odvodnění</i> - <i>nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)</i> - <i>mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
4 Vodorovné konstrukce0,00						
31	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 C20/25n - XF3 Cenová soustava 2024_OTSKP "dle tabulky kubatur""- podélné zatrubnění sjezdů : "117*0,10 = 11,700 [A] "příčný propustek v km 0,327- šikmé čelo + přídl.: "2,5*2,5*0,10-3,14*0,2*0,2*0,10 = 0,612 [B] "příčný propustek v km 0,661- šikmá čela + přídl.: "2*3,0*3,0*0,10-3,14*0,3*0,3*0,10 = 1,772 [C] "příčný propustek v km 0,956- šikmé čelo + přídl.: "2,5*2,5*0,10-3,14*0,2*0,2*0,10 = 0,612 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 14,697 [E]	M3	14,696	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32		<i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul> <i>Položka nezahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M3	47,600	0,00	0,00
	451573	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9				
		štěrkopískové lože 2024_OTSKP "dle tabulky kubatur""- podélné zatrubnění sjezdů: "203*0,2 = 40,600 [D] "příčný propustek P2 v km 0,661 : "10*2,0*0,2 = 4,000 [B] "příčný propustek P3 v km 0,956 : "7,5*2,0*0,2 = 3,000 [E] "Celkem: "D+B+E = 47,600 [F] <i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsaného kameniva</li> <li>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</li> <li>- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</li> </ul> <i>Položka nezahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
33		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC včetně vyspárování z M25-XF4	M3	29,393	0,00	0,00
	465512	2024_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	Specifikace	"dle tabulky kubatur - podélné zatrubnění sjezdů: "117,0*0,2 = 23,400 [A] "příčný propustek v km 0,327- šikmé čelo + přídl.: "2,5*2,5*0,20-3,14*0,2*0,2*0,20 = 1,225 [B] "příčný propustek v km 0,661- šikmá čela + přídl.: "2*3,0*3,0*0,20-3,14*0,3*0,3*0,20 = 3,543 [C] "příčný propustek v km 0,956- šikmé čelo + přídl.: "2,5*2,5*0,20-3,14*0,2*0,2*0,20 = 1,225 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 29,393 [E] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	26,820	0,00	0,00
	Cenová soustava	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C25/30 - XF3 2024_OTSKP "dle tabulky kubatur"" - podélné zatrubnění sjezdů: "21,06 = 21,060 [A] "příčný propustek P1 v km 0,327 : "2*2,5*0,7*0,3+2*2,5*0,5*0,3 = 1,800 [E] "příčný propustek P2 v km 0,661 : "2*3,0*0,7*0,3+2*3,0*0,5*0,3 = 2,160 [B] "příčný propustek P3 v km 0,956 : "2*2,5*0,7*0,3+2*2,5*0,5*0,3 = 1,800 [D] "Celkem: "A+E+B+D = 26,820 [F]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů Položka nezahrnuje: - x				
5 Komunikace						0,00
35	56333  Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDa fr.0/45 tl.150mm, ČSN 73 6126-1 2024_OTSKP "dle příloh PD A+B, C.2.1-2, D.1.1.2.1 :" "sanace kraje vozovky - intravilán Žlunice : "175*1,2*0,5 = 105,000 [A] "sanace kraje""extravilán + celoplošná sanace předpoklad : "(1000-175)*1,7*0,5+200 = 901,250 [G] "sanace kraje vozovky - Sekeřice: "1200*1,2*0,5 = 720,000 [E] "příčný propustek P2 v km 0,661 : "10*2,0 = 20,000 [F] "příčný propustek P3 v km 0,956 : "7,5*2,0 = 15,000 [D] "Celkem: "A+G+E+F+D = 1 761,250 [H] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 761,250	0,00	0,00
36	56336  Specifikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM ŠD 0/63	M2	182,400	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
37	Cenová soustava	2024_OTSKP "kce zatrubnění podélných sjezdů:" "dle tabulky kubatur: "31,2+31,2 = 62,400 [E] "sjezdy s povrchem z vyfrézovaného R-materiálu : "4*5*6 = 120,000 [B] "Celkem: "E+B = 182,400 [F] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	240,000	0,00	0,00
	Specifikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM vyfrézovaný vhodný R-materiál fr.0/32				
38	Cenová soustava	2024_OTSKP "kce zatrubnění podélných sjezdů:" "sjezdy s povrchem z vyfrézovaného R-materiálu : "4*5*6 = 120,000 [B] "v průtahu obcí Sekeřice, Žlunice - napojení nezp.vjezdů - předpoklad : "120 = 120,000 [C] "Celkem: "B+C = 240,000 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	1 334,900	0,00	0,00
	Specifikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM materiál ze stávajících konstrukčních vrstev z asfaltové směsi zejména ZAS-T3, T4 (ze stavby) do recyklace v tl.200mm vč.vytřídění a doplnění vhodným nakupovaným materiálem				
	Cenová soustava	2019_OTSKP "doplnění recyklované vrstvy " "dle tabulky kubatur - sanace kraje extravilán + celoplošná sanace předpoklad: "103,1/0,25+200 = 612,400 [B] "intravilán sanace kraje : "(1200+175)*1,0*0,5 = 687,500 [C] "příčný propustek P2 v km 0,661 : "10*2,0 = 20,000 [F] "příčný propustek P3 v km 0,956 : "7,5*2,0 = 15,000 [D] "Celkem: "B+C+F+D = 1 334,900 [G]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
39	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání recyklátu v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>	M3	5,000	0,00	0,00
	567201	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM SC C20/25				
40	Cenová soustava	2024_OTSKP "úprava plochy v místě výměny obrub Sekeřice - předpoklad : "50*1,0*0,10 = 5,000 [A] Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> <li>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže</li> </ul> Položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- úpravu povrchu krytu</li> </ul>	M2	13 847,150	0,00	0,00
	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS CA v tl.200mm, Přesná receptura není stanovena. Pro směsi stmelené cementem - asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP208 - UPŘESNĚNO DLE PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ, vč. zhutnění, předrcení, přesunu hmot a doplnění materiálu				
41	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle tabulky kubatur - intravilán: "(1129+6537)*1,15 = 8 815,900 [A] "dle tabulky kubatur - extravilán: "4375*1,15 = 5 031,250 [B] "Celkem: "A+B = 13 847,150 [C] Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena</li> <li>- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> Položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> </ul>	M2	2 070,700	0,00	0,00
	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM asfaltový R-materiál vhodný do krajnic fr.0/32				
	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle tabulky kubatur :""hl.trasa + zatrubněné sjezdy : "2042,5+28,2 = 2 070,700 [A]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
42	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	13 847,150	0,00	0,00
	Cenová soustava	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  z kationaktivní asfaltové emulze PI-C 0,8kg/m2 s úpravou ( např. podrcením kamenivem 2/4 nebo vápenná suspenze ) ochrana RS vrstvy (bude použito se souhlasem TDS a objednatele)  2024_OTSKP "dle tabulky kubatur - intravilán: "(1129+6537)*1,15 = 8 815,900 [A] "dle tabulky kubatur - extravilán: "4375*1,15 = 5 031,250 [B] "Celkem: "A+B = 13 847,150 [C]				
43	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	12 313,020	0,00	0,00
	Cenová soustava	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  spojovací postřik kationaktivní emulzí PS-C 0,30 kg/m2  2024_OTSKP "dle tabulky kubatur: "7666*1,02+4375*1,02 = 12 281,820 [A] "dle tabulky kubatur - vjezd: "31,2 = 31,200 [B] "Celkem: "A+B = 12 313,020 [C]				
44	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	12 072,200	0,00	0,00
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM  ACO 11 50/70 dle ČSN 73 6121 resp. ČSN EN 13108-1  2024_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
45	574E46	"dle tabulky kubatur: "7666+4375 = 12 041,000 [A] "dle tabulky kubatur - vjezdy: "31,2 = 31,200 [B] "Celkem: "A+B = 12 072,200 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4 493,700	0,00	0,00
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 50/70 dle ČSN 73 6121 resp. ČSN EN 13108-1 2024_OTSKP				
46	574E56	"dle tabulky kubatur""- extravilán: "4375*1,02 = 4 462,500 [A] "dle tabulky kubatur - vjezdy: "31,2 = 31,200 [B] "Celkem: "A+B = 4 493,700 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	7 819,320	0,00	0,00
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ 50/70 dle ČSN 73 6121 resp. ČSN EN 13108-1 2024_OTSKP "dle tabulky kubatur - intravilán : "7666*1,02 = 7 819,320 [A]				

M2

7 819,320

0,00

0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
47	58221	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA</p>	M2	11,450	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>odláždění mříží/poklopů dvoulinkou K10</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"dle tabulky kubatur: "11,45 = 11,450 [A]</p>				
48	587205	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC</p>	M2	40,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>bude použit stávající materiál 60%</p> <p>vč.dodání nového materiálu 40%.</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"úprava plochy v místě výměny obrub Sekeřice - předpoklad : "40*1,0 = 40,000 [A]</p>				
49	587206	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)</li> <li>- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)</li> <li>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)</li> </ul> <p>PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM</p>	M2	40,000	0,00	0,00
		<p>bude použit stávající materiál 60%</p> <p>vč.dodání nového materiálu 40%.</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
50	Cenová soustava	2024_OTSKP	M2	31,200	0,00	0,00
	Specifikace	"úprava plochy v místě výměny obrub Sekeřice - předpoklad : "40*1,0 = 40,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem <i>*předláždění*</i> se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)				
	58730	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)				
	Cenová soustava	Podélné propustky - předláždění vjezdů				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle tabulky kubatur:" 31,2 = 31,200 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem <i>*předláždění*</i> se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)				
8 Potrubí0,00						
51	87433.R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	24,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	PP DN150 SN16 vč.zemních prací, výkopu, lože (ŠP 0-22 - tl.0,10m), obsypu (ŠP 0-22 - TL.0,30), zásypu (ŠD 0/32 tl. cca 0,7m) a úpravu povrchů a vč.napojení na kanalizaci Bez vazby na CS "přípojky ul.vpustí rýha š.1,1x prům. hl.1,5m - předpoklad : "4*6 = 24,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p><i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> </ul> <p><i>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i></p>				
52	894446	<p>ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 400MM</p> <p>Z C30/37 XF4+XD1 vč.kari sítě 8x100x100 vč.rámů a poklopů pro D400</p>	KUS	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>2024_OTSKP</p> <p>"oprava stávajících šachet - předpoklad : "4,0 = 4,000 [A]</p>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</li> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</li> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
53	89712	<p>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</p> <p>DN 450 vč.rámu a výklopné litinové mříže se zámkem, pro D400, s kalovým prostorem + bahenní koš, vyrovnávací prstenec 390/60, skruž horní 450/570, skruž s otvorem 450/350, skruž středová 450/195, dno s kalovou prohlubní 450/300</p>	KUS	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>2024_OTSKP</p> <p>"dle tabulky kubatur: "4 = 4,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
54	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	4,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
55		Nové mříže na UV	KUS	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle tabulky kubatur: "4 = 4,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu Položka nezahrnuje: - x				
56	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	14,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	"předpoklad : "4 = 4,000 [A] Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x				
57	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	M3	25,200	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	"předpoklad povrchové znaky : "14 = 14,000 [A] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE				
		žb roznášecí deska z C25/30 XF3 vč.kari sítě 100x100x8				
	Cenová soustava	2024_OTSKP "podélné zatrubnění sjezdů :" "dle tabulky kubatur: "20,00 = 20,000 [A] "příčné propustky:" 2*6,5*2,0*0,20 = 5,200 [B] "Celkem: "A+B = 25,200 [C]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>0,00</b>
58	9111A1	<p>ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>ocelové trubkové dvoumadlové z trubek prům.60,3/2,9mm vč. pomocného materiálu a kotev, výška nad terénem 1,1m vč. PKO - žárové zinkování a nátěr RAL 6004 v předepsaných vrstvách dle TKP</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"propustek 9 : "1,5 = 1,500 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy</li> <li>- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)</li> <li>- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M	1,500	0,00	0,00
59	91228	<p>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"dle tabulky kubatur: "106 = 106,000 [A]</p>	KUS	106,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
60	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	6,000	0,00	0,00
	91228.Z11	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT červené kruhový průřez - Z11g				
	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle tabulky kubatur: "6 = 6,000 [A]				
61	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	13,000	0,00	0,00
	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ včetně naložení, odvozu a uložení na skládku. Zůstává zhotoviteli.				
	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle tabulky kubatur: "13 = 13,000 [A]				
62	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	13,000	0,00	0,00
	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ				
	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle tabulky kubatur - P2: "2 = 2,000 [A] "dle tabulky kubatur - A1a: "1 = 1,000 [B] "dle tabulky kubatur - IZ4a: "2 = 2,000 [C] "dle tabulky kubatur - IZ4b: "2 = 2,000 [D] "dle tabulky kubatur - IS3a: "1 = 1,000 [E] "dle tabulky kubatur - IS3c: "1 = 1,000 [F] "dle tabulky kubatur - E2b: "3 = 3,000 [G] "dle tabulky kubatur - P6: "1 = 1,000 [H] "Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 13,000 [I] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
63	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ včetně naložení, odvozu a uložení na skládku	KUS	10,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle tabulky kubatur: "10 = 10,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
64	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	10,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle tabulky kubatur: "10 = 10,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
65	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ v barvě	M2	579,595	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle tabulky kubatur - V13: "9,595 = 9,595 [A] "dle tabulky kubatur - V6b: "20 = 20,000 [B] "dle tabulky kubatur - vodící proužek: "550 = 550,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 579,595 [D] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
66	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA obnova VDZ - plast strukturální nehluchý - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133	M2	579,595	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle tabulky kubatur - V13: "9,595 = 9,595 [A] "dle tabulky kubatur - V6b: "20 = 20,000 [B] "dle tabulky kubatur - vodící proužek: "550 = 550,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 579,595 [D] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	Specifikace					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
67	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do bet.lože z C20/25nXF3, Cenová soustava 2024_OTSKP "výměna betonové obruby - 50%" "dle tabulky kubatur: "130 = 130,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x	M	130,000	0,00	0,00
68	9183A3	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH dle PD D.1.1.2.3 - schema, vč.seříznutí, potrubí korugované PP SN16 DN300 Cenová soustava 2024_OTSKP "příčný propustek P3 - prodloužení : "2 = 2,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Položka nezahrnuje: - podkladní vrstvy a obetonování	M	2,000	0,00	0,00
69	9183B3	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH dle PD D.1.1.2.3 - schema, vč.seříznutí, potrubí korugované PP SN16 DN400 Cenová soustava 2024_OTSKP "podélné zatrubnění sjezdů :" "dle tabulky kubatur: "60 = 60,000 [A] "příčný propustek P3 : "7,5 = 7,500 [C] "Celkem: "A+C = 67,500 [D] Specifikace Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Položka nezahrnuje: - podkladní vrstvy a obetonování	M	67,500	0,00	0,00
70	9183D3	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH dle PD D.1.1.2.3 - schema, vč.seříznutí, potrubí korugované PP SN16 DN600 Cenová soustava 2024_OTSKP "příčný propustek P2 : "10,0 = 10,000 [A]	M	10,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
71	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) <i>Položka nezahrnuje:</i> - podkladní vrstvy a obetonování	M	257,400	0,00	0,00
	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM				
72	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle tabulky kubatur: "37,4 = 37,400 [A] "dle potřeby napojení asf.komunikací - předpoklad : "220 = 220,000 [B] "Celkem: "A+B = 257,400 [C]	M3	0,309	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
73	93131	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU	M	27,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	30/40 2024_OTSKP "dle tabulky kubatur: "37,4*0,03*0,04 = 0,045 [A] "dle potřeby napojení asf.komunikací - předpoklad : "220*0,03*0,04 = 0,264 [B] "Celkem: "A+B = 0,309 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnící profil	M	27,500	0,00	0,00
	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM				
	Cenová soustava	stávající typ (330x590x80) do bet.lože C20/25 n XF3 2024_OTSKP "výměna betonové žlabovky - 50%" "dle tabulky kubatur: "27,5 = 27,500 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
74	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M3	0,338	0,00	0,00
	93620	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON				
	Cenová soustava	žb zákrytové desky z C25/30 2024_OTSKP "předpoklad : "1,5*1,5*0,15 = 0,338 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) Položka nezahrnuje: - x				
75	93641.R	LAPAČ SPLAVENIN	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	lapač splavenin oboustranný z žb C30/37 XF4-XD1 vč.výstuže vč.rámu a mříže pro D400, vč.zemních prací 2024_OTSKP "dle PD : "1+1 = 2,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary - mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava (rovněž přesuny) - naložení a složení,případně s uložením Položka nezahrnuje: - x				
76	966118	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,125	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
77	Cenová soustava	včetně naložení, odvozu a uložení na skládku ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ 2024_OTSKP "výměna betonové žlabovky - 50%" "dle tabulky kubatur: "27,5*0,6*0,25 = 4,125 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	4,225	0,00	0,00
	Specifikace	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM				
78	Cenová soustava	včetně naložení, odvozu a uložení na skládku ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ 2024_OTSKP "oprava stávajících šachet - předpoklad : "4,0 = 4,000 [A] "zákryt. desky : "1,5*1,5*0,10 = 0,225 [B] "Celkem: "A+B = 4,225 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	60,000	0,00	0,00
	Specifikace	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM vč. čel a základů včetně naložení, odvozu a uložení na skládku ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ 2024_OTSKP "dle tabulky kubatur: "60 = 60,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.2]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
79	Specifikace	Položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	6,000	0,00	0,00
	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM				
	Cenová soustava	vč. čel a základů včetně naložení, odvozu a uložení na skládku ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ 2024_OTSKP "příčný propustek P2 : "6,0 = 6,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **33212 - III/28038 Sekeřice - Hlušičky\_neoceněný\_12072024**

Objekt: **SO 181.1 - DIO - Dopravně inženýrská opatření - I.etapa**

Rozpočet: **[SO 181.1] - DIO - Dopravně inženýrská opatření - I.etapa**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **VDI Projekt s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181.1] - DIO - Dopravně inženýrská opatření - I.etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 181.1 DIO - Dopravně inženýrská opatření - I.etapa						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	03710	<div>POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY</div> <div>Zajištění provozu v průběhu výstavby - objíždné trasy, jakýmkoli způsobem (světelná sign., řízení proškolenými osobami, použití provizorního dopr. značení) dle stanovení schváleného příslušnými úřady vč. PD DIO - pro stanovení objíždných tras a projednání s příslušnými úřady. Platí po dobu stavby a musí být zohledněna etapizace výstavby. Pro SO101.1.</div> <div>Cenová soustava2024_OTSKP</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> <div>Specifikacezahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
2	914122	<div>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM</div> <div>Dodávka, montáž s přemístěním viz schválený projekt DIO a dle potřeby. Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemísťováním.</div> <div>Cenová soustava2024_OTSKP</div> <div>"dle PD D.1.1.2.4.3 + dle potřeby:" 2+2+2+16+36+10 = 70,000 [A]</div> <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>- dopravu demontované značky z dočasné skládky</div> <div>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem</div> <div>- nutnou opravu poškozených částí</div> <div>nezahrnuje dodávku značky</div> </div>	KUS	70,000	0,00	0,00
3	914123	<div>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ</div> <div>dle návrhu projektu DIO</div> <div>Cenová soustava2024_OTSKP</div> <div>"dle pol. 914122: "70 = 70,000 [A]</div> <div> <div>Specifikace</div> <div>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</div> </div>	KUS	70,000	0,00	0,00
4	914129.A	<div>DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ</div> <div>nájem po celou dobu stavby vč.nájmu po dobu objíždné trasy</div> <div>Cenová soustava2024_OTSKP</div> <div>"dle pol. 914122: "1 = 1,000 [A]</div> <div> <div>Specifikace</div> <div>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</div> </div>	KOMPLET	1,000	0,00	0,00
5	914222	<div>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM</div>	KUS	17,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 181.1] - DIO - Dopravně inženýrská opatření - I.etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6		Dodávka, montáž s přemístěním viz schválený projekt DIO a dle potřeby. Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemísťováním.				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle PD D.1.1.2.4.3 + dle potřeby:" 9+4+4 = 17,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
7	914223	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	17,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	dle návrhu projektu DIO 2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle pol.914222:" 17 = 17,000 [A] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>				
8	914229.A	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KOMPLET	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	nájem po celou dobu stavby vč.nájmu po dobu objíždné trasy 2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle pol.914222:" 1 = 1,000 [A] <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>				
9	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Dodávka, montáž s přemístěním viz schválený projekt DIO a dle potřeby. Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemísťováním. 2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle PD D.1.1.2.4.3 + dle potřeby :" 2+4 = 6,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
10	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	dle návrhu projektu DIO 2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle pol.č.916122 : "6 = 6,000 [A] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>				
	916129.A	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KOMPLET	1,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 181.1] - DIO - Dopravně inženýrská opatření - I.etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11		nájem po celou dobu stavby vč.nájmu po dobu objízdné trasy				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle pol.č.916122 : "1 = 1,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Dodávka, montáž s přemístěním viz schválený projekt DIO a dle potřeby. Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemísťováním.	KUS	6,000	0,00	0,00
12		Cenová soustava				
		2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle PD D.1.1.2.4.3 + dle potřeby : " 2+4 = 6,000 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ dle návrhu projektu DIO	KUS	6,000	0,00	0,00
13		Cenová soustava				
		2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle pol.č.916312 : "6 = 6,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
	916319.A	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ nájem po celou dobu stavby vč.nájmu po dobu objízdné trasy	KOMPLET	1,000	0,00	0,00
14		Cenová soustava				
		2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle pol.č.916312 : "1 = 1,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Dodávka, montáž s přemístěním viz schválený projekt DIO a dle potřeby. Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemísťováním.	KUS	20,000	0,00	0,00
15		Cenová soustava				
		2024_OTSKP				
	Specifikace	"předpoklad dle potřeby: "20 = 20,000 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ dle návrhu projektu DIO	KUS	20,000	0,00	0,00
		Cenová soustava				
		2024_OTSKP				

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Objekt:** [SO 181.1] - DIO - Dopravně inženýrská opatření - I.etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	Specifikace	"dle pol.916352 : "20 = 20,000 [A] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
	916359.A	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ				
		nájem po celou dobu stavby vč.nájmu po dobu objízdne trasy				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle pol.916352 : "1 = 1,000 [A] <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>				



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **33212 - III/28038 Sekeřice - Hlušičky\_neoceněný\_12072024**Objekt: **SO 181.2 - DIO - Dopravně inženýrská opatření - II.etapa**Rozpočet: **[SO 181.2] - DIO - Dopravně inženýrská opatření - II.etapa**Objednatel: **Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace: **VDI Projekt s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
---------------	---------

Celková cena:	0,00 Kč
---------------	---------

DPH:	0,00 Kč
------	---------

Cena s DPH:	0,00 Kč
-------------	---------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 181.2] - DIO - Dopravně inženýrská opatření - II.etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 181.2 DIO - Dopravně inženýrská opatření - II.etapa						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	03710	<div>POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY</div> <div>Zajištění provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy, jakýmkoli způsobem (světelná sign., řízení proškolenými osobami, použití provizorního dopr. značení) dle stanovení schváleného příslušnými úřady vč. PD DIO - pro stanovení objízdných tras a projednání s příslušnými úřady. Platí po dobu stavby a musí být zohledněna etapizace výstavby. Pro SO101.1.</div> <div>Cenová soustava2024_OTSKP</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> <div>Specifikacezahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
2	914122	<div>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM</div> <div>Dodávka, montáž s přemístěním viz schválený projekt DIO a dle potřeby. Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemísťováním.</div> <div>Cenová soustava2024_OTSKP</div> <div>"dle PD D.1.1.2.4.4 + dle potřeby:" 2+2+1+1+13+36+10 = 65,000 [A]</div> <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>- dopravu demontované značky z dočasné skládky</div> <div>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem</div> <div>- nutnou opravu poškozených částí</div> <div>nezahrnuje dodávku značky</div> </div>	KUS	65,000	0,00	0,00
3	914123	<div>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ</div> <div>dle návrhu projektu DIO</div> <div>Cenová soustava2024_OTSKP</div> <div>"dle pol. 914122: "65 = 65,000 [A]</div> <div> <div>Specifikace</div> <div>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</div> </div>	KUS	65,000	0,00	0,00
4	914129.A	<div>DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ</div> <div>nájem po celou dobu stavby vč.nájmu po dobu objízdné trasy</div> <div>Cenová soustava2024_OTSKP</div> <div>"dle pol. 914122: "1 = 1,000 [A]</div> <div> <div>Specifikace</div> <div>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</div> </div>	KOMPLET	1,000	0,00	0,00
5	914222	<div>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM</div>	KUS	17,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 181.2] - DIO - Dopravně inženýrská opatření - II.etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6		Dodávka, montáž s přemístěním viz schválený projekt DIO a dle potřeby. Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemísťováním.	KUS	17,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle PD D.1.1.2.4.4 + dle potřeby:" 9+4+4 = 17,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>nezahrnuje</i> dodávku značky				
7	914223	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	dle návrhu projektu DIO 2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle pol.914222:" 17 = 17,000 [A] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>				
8	914229.A	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KUS	6,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	nájem po celou dobu stavby vč.nájmu po dobu objíždné trasy 2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle pol.914222:" 1 = 1,000 [A] <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>				
9	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Dodávka, montáž s přemístěním viz schválený projekt DIO a dle potřeby. Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemísťováním. 2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle PD D.1.1.2.4.4 + dle potřeby :" 2+4 = 6,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
10	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	dle návrhu projektu DIO 2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle pol.č.916122 : "6 = 6,000 [A] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>				
	916129.A	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 181.2] - DIO - Dopravně inženýrská opatření - II.etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11		nájem po celou dobu stavby vč.nájmu po dobu objízdné trasy	KUS	6,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle pol.č.916122 : "1 = 1,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
12	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Dodávka, montáž s přemístěním viz schválený projekt DIO a dle potřeby. Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemísťováním.	KUS	6,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle PD D.1.1.2.4.4 + dle potřeby : " 2+4 = 6,000 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
13	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ dle návrhu projektu DIO	KUS	6,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle pol.č.916312 : "6 = 6,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
14	916319.A	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ nájem po celou dobu stavby vč.nájmu po dobu objízdné trasy	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle pol.č.916312 : "1 = 1,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
15	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Dodávka, montáž s přemístěním viz schválený projekt DIO a dle potřeby. Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemísťováním.	KUS	20,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	"předpoklad dle potřeby: "20 = 20,000 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
15	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ dle návrhu projektu DIO	KUS	20,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP				

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Objekt:** [SO 181.2] - DIO - Dopravně inženýrská opatření - II.etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	Specifikace	"dle pol.916352 : "20 = 20,000 [A] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
	916359.A	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ				
		nájem po celou dobu stavby vč.nájmu po dobu objízdné trasy				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle pol.916352 : "1 = 1,000 [A] <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>				