



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/082-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
22.07.2024

Vysvětlení, změna, doplnění č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně změnou a doplněním zadávacích podmínek dle § 99 zákona.

Znění žádosti č. 1:

Dotaz č. 1:

CZV-PV-D - SO 020 - Pol. poř. č. 18 - 17120 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ. Stejná položka, se stejným množstvím a stejným výpočtem ve výkazu výměr, se vyskytuje v CZV-PV-H - SO 020 Příprava území. Prosíme o kontrolu duplicit prováděných prací. Prosíme o kontrolu všech SO a odstranění duplicit mezi výdaji doprovodnými a výdaji hlavními.

Dotaz č.2:

CZV-PV-H - SO 201 - Pol. poř. č. 66 - 87914 - V popisu položky je uvedeno DODATEK Č.1. Prosíme zadavatele o vysvětlení popisu této položky.

Dotaz č.3:

CZV-PV-H - SO 201, 202, 203, 204 - Ve vysvětlení č.1 uveřejněném na profilu zadavatele je dotaz uchazeče č. 1 (Znění žádosti č. 1: V soupisu prací mostních objektů (SO 201, SO 202, SO 203, SO204) nejsou uvedeny položky pro zkoušky integrity pilot, které se vykazují samostatně. Doplní zadavatel tyto položky do soupisu prací?), na který zadavatel odpověděl (Ceny za zkoušky integrity pilot budou v nabídce zahrnuty do položek souvisejících se založením objektů dle kalkulace zhotovitele. Pro tyto zkoušky zadavatel nebude vytvářet samostatné položky.). Zadavatel navrhuje agregaci zkoušek do položek souvisejících se založením objektů. Dle použité cenové soustavy (OTSKP 2024) je takováto agregace nepřipustná a žádná z položek obsažených v soupisu prací ve své technické specifikaci provedení těchto zkoušek neobsahuje. Použitá cenová soustava má pro tyto činnosti specifické položky. Tato agregace bude pokřivovat nabídkové ceny jednotlivých uchazečů a bez jasného stanovení množství a druhu požadovaných zkoušek budou tyto ceny vzájemně neporovnatelné. V případě změny množství na položce, do které bude agregován náklad za zkoušky nebo v počtu předpokládaných zkoušek, dojde k nežádoucímu ovlivnění fakturované ceny. S ohledem na určení limitní nabídkové ceny, kterou nesmějí dodavatelé překročit, kdy je tato limitní cena určena jako ocenění předloženého soupisu prací směrnými cenami, dojde agregací zkoušek do jiných položek ke zkreslení této maximální ceny. Prosíme zadavatele o doplnění položek zkoušek pilot (např. 933331 a 933333) pokud je zadavatel požaduje a zároveň stanovení limitu pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky tak, aby obsahoval cenu za provedení těchto zkoušek.

Znění žádosti č. 2:

Dotaz č. 1:

V soupisu prací u objektu SO 310 Rekonstrukce vodovodu nejsou uvedeny položky VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE, VYPRACOVÁNÍ RDS a FOTODOKUMENTACE. U ostatních SO se nacházejí. Budou tyto položky do soupisu prací doplněny?

Znění žádosti č. 3:

Dotaz č. 1:

CZV-PV-H - SO 201 - Pol. poř. č. 23 - 285378 - KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M. Dle projektové dokumentace bude provedena pažená stavební jáma pro zřízení pilířů. Toto pažení má být v místě přiléhajícím ke stávajícímu mostu zajištěno kotvami. Prosíme o doplnění vrtů pro tyto kotvy a zároveň stanovení limitu pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky tak, aby obsahoval cenu za provedení těchto vrtů.

Dotaz č. 2:

CZV-NV - SO 310 - Pro realizaci tohoto stavebního objektu je nutné dopracovat projektovou dokumentaci. Prosíme zadavatele o doplnění položek pro ocenění za zpracování dokumentace skutečného provedení a realizační dokumentace stavby (02940 - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE; 02943 - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS)

Dotaz č. 3:

CZV-NV - SO 180 - Pol. poř. č. 3 - 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. V této položce jsou uvedeny dvě rozdílné informace a to „bez odkupu – odvoz na příslušné cestmistrovství ÚS“ a „BEZ ODVOZU, ODKUP ZHOTOVITELEM“. Jelikož je část objízdné trasy na komunikaci ve vlastnictví ŘSD, kde skutečně se frézing odkupuje a část vede po komunikacích ve správě ÚS KHK, kde je zvykem, že frézing zůstává v majetku zhotovitele není jasné které tvrzení je platné. Žádáme zadavatele o informaci, které z těchto dvou tvrzení platí.

Znění žádosti č. 4:

Dotaz č. 1:

CZV-NV - SO 109.1 - Ve většině objektech je uvažováno s objemovou hmotností zeminy 2t/m³ avšak v tomto stavebním objektu je pouze 1,8 m³/t. Žádáme zadavatele o sjednocení rozdílné objemové hmotnosti zeminy na hodnotu 2t/m³. Žádáme zadavatele o úpravu objemové hmotnosti zeminy i u CZV-NV - SO 109, CZV-NV - SO 202, CZV-NV - SO 211-216.

Dotaz č. 2:

CZV-PV-D - SO 020 - Pol. poř. č. 36 - 767969.r VJEZDOVÁ BRÁNA; trvalé prodloužení vjezdové brány do průmyslového areálu „Palubky Venclová“; Vjezdová brána dl. 10 m výš. 2 m – typ bude upřesněn dle požadavků majitele. Žádáme zadavatele o bližší specifikaci požadované brány. Zda posuvná, nebo křídlová, zda s elektrickým pohonem nebo bez pohonu a typ konstrukce a výplně. Bez těchto informací není možné tuto položku adekvátně ocenit.

Dotaz č. 3:

CZV-PV-D - SO 020 - Pol. poř. č. 45 - 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM. V PD ani soupisu prací není nikde specifikován materiál trouby. Dle místního šetření si taktéž myslíme, že stávající propustek není průměru DN 800. Žádáme o vysvětlení a doplnění.

Znění žádosti č. 5:

Dotaz č. 1:

CZV-PV-H - SO 204 - pol. poř. č. 33 - 422373 - VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ. V projektové dokumentaci jsme nikde nenašli specifikaci materiálu (plast, kov) kanálků pro předpínací výztuž. Prosíme zadavatele o jednoznačné specifikování požadovaného stupně protikorozi ochrany předpínací výztuže. Prosíme o určení taktéž pro ostatní stavební objekty.

Dotaz č. 2:

CZV-PV-D - SO 102 - Pol. poř. č. 3 - 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I. Ve výkazu výměr chybí množství pro pol. 17310 v množství 5,58 m3. Žádáme o doplnění.

Dotaz č. 3:

CZV-PV-D - SO 104 - Pol. poř. č. 6 - 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM sloužící pro výměnu podloží náspu. V projektové dokumentaci je uvedeno, že výměna bude provedena z vhodné kamenité zeminy. Tato položka však neobsahuje nákup materiálu. Žádáme o opravu soupisu prací.

Dotaz č. 4:

CZV-PV-D - SO 105 - Pol. poř. č. 2 - 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I. V této položce chybí množství zeminy pro pol. č. 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM. Žádáme o doplnění soupisu prací o položku s nákupem materiálu nebo doplnění o výkop ze zemníku nebo mezideponie.

Znění žádosti č. 6:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

v souvislosti s veřejnou zakázkou žádáme o dodatečnou informaci.

V položce frézování č. 3 - 11372 - SO 180 - Dopravně inženýrská opatření je požadavek na odvoz na příslušné cestmistrovství ÚS.

Dotaz:

Žádáme zadavatele o určení příslušného cestmistrovství, případně vzdálenost pro odvoz vyfrézovaného materiálu.

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1:

K dotazu č. 1

Položka 17120 zůstane v obou oddílech CZV-PV-D i CZV-PV-H. U položky jsou pouze upraveny výkazy výměr kubatur a čísla položek, kterých se ukládání týká. Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto dokumentu.

K dotazu č. 2

Jedná se o svodné potrubí DN do 200 mm na podhledu nosné konstrukce pro odvodnění mostu z mostních odvodňovačů a odvodňovačů celoplošné izolace dle projektové dokumentace. Odvodnění bude navrženo v RDS dokumentace zhotovitelem stavby certifikovaným systémem pro mosty pozemních komunikací. Zhotovitel navrhne, nabídne svodné potrubí v dané délce včetně závěsů tvarovek, kompenzátorů komplet. Odvodnění a svodné potrubí je zakresleno v půdorysu mostu a popsáno v technické zprávě.

Popis položky ve výkazu výměr byl upraven. Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto dokumentu.

K dotazu č. 3

Ceny za zkoušky integrity pilot budou zahrnuty do položek souvisejících se založením objektů dle kalkulace zhotovitele. Zkoušky integrity pilot budou provedeny dle TKP 16 (tak jako i jiné zkoušky kvality, které

požaduje tato norma) a zhotovitel všechny zkoušky zahrne do kalkulace položek pilot mostních objektů. Položky pro zkoušky navrhované v dotazu dodavatele zadavatel nepoužije, neboť jsou určeny pro jiné účely. Pro zkoušky integrity nebudou zadavatelem doplněny samostatné položky

K žádosti č. 2:

K dotazu č. 1

Položky VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE, VYPRACOVÁNÍ RDS a FOTODOKUMENTACE byly doplněny a jsou nyní součástí SO 310. Taktéž byl v tomto ohledu ve výkazu výměr upraven popis dalších příslušných položek. Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto dokumentu.

K žádosti č. 3:

K dotazu č. 1:

Soupis prací SO 201 je doplněn o položky:

26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM s jednotkou m
celková výměra bude $4 \times 10 = 40,0\text{m}$

a

22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ s jednotkou T

Celkem o množství $4 \times 2,25 \times 2 \times 1,25 \times 0,0253 = 0,569$ tuny

Celkem převázky z oceli S 355

Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto dokumentu.

K dotazu č. 2:

Položky byly doplněny do výkazu výměr, viz. odpověď k žádosti č. 2, dotazu 1. Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto dokumentu.

K dotazu č. 3:

Popis položky byl upraven. Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto dokumentu.

K žádosti č. 4:

K dotazu č. 1:

V soupisu prací bylo sjednoceno na 2t/m^3 . Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto dokumentu.

K dotazu č. 2:

Konstrukce brány

- Dvoukřídlá pravolevá (oboustranná) bez el. pohonu
- Rámová konstrukce brány z ocelových jelek profilů $60 \times 60 \times 4\text{ mm}$
- Ocelové panty štelovací
- Dle typu křídla s pojezdovým kolečkem
- Sloupky jelek profilů $80 \times 80 \times 4\text{ mm}$
- Povrchová úprava zinek v barvě RAL dle požadavků vlastníka

Výplň – svařované pletivo

- Povrchová úprava zinek v barvě RAL dle požadavků vlastníka
- Velikost oček $75 \times 200\text{ mm}$
- Průměr drátu $3,2\text{ mm}$

Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto dokumentu.

K dotazu č. 3:

Jedná se o stávající propustek DN 400 z bet. trub. Prodloužení propustku bude provedeno z bet. trub DN 400. Pol. 91836 - PROPUSTY Z TRUB DN 800MM byla nahrazena položkou 918346 - PROPUSTY Z TRUB DN 400MM.

Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto dokumentu.

K žádosti č. 5:

K dotazu č. 1:

Mostní objekty jsou navrženy i dle TP 124 se stupněm opatření č.4. S ohledem na tento stupeň budou dle TP 124 a TKP 18 navržena odpovídající opatření a práce. Tato opatření a činnosti budou provedeny dle projektové dokumentace ve stupni PDPS a dle daných TP 124 a TKP 18 a vyvolaných požadavků s tím souvisejících.

Z hlediska předpínací výztuže bude dodavatelem navržen takový systém, který bude odpovídat stupni opatření č. 4 dle TP 124 a plynoucího tak z TKP 18. Takto se bude uvažovat u všech mostních objektů SO 201, 202, 203 a 204.

K dotazu č. 2:

Požadované bylo doplněno do soupisu prací. Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto dokumentu.

K dotazu č. 3:

Položka byla zrušena a výpočet množství přesunut do položky 21452 - SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO. Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto dokumentu.

K dotazu č. 4:

V soupisu prací byla doplněna položka 12573 o množství výkopu ze zemníku. Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto dokumentu.

K žádosti č. 6:

K dotazu č. 1:

Viz. odpověď k žádosti č. 3, dotaz č. 3.

V souvislosti s výše uvedenými žádostmi zadavatel přílohou zasílá upravený výkaz výměr.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 03.09.2024 v 9:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010893>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, čtvrtý odstavec následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **236.175.041,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona. Dále zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 zákona o dalších 10 pracovních dnů, o které přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění tohoto vysvětlení 3 pracovní dny.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Petr Jirman
náměstek ekonomického útvaru
společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření