



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 12

Veřejná zakázka: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Hlušice – zhotovitel

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail: vezeinerova@khk.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 10 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 12/1: PROSÍME O BLIŽŠÍ INFO OHLEDNĚ VÝMĚNY LITINOVÝCH ROŠTŮ

Pol. č.24 Výměna roštu D400 u mycí linky

Velikost? Jaké rošty jsou požadovány - TYP? Délka 8,2m a šířka?

Odpověď č. 12/1: Je požadován litinový rošt šířky 0,50 m, délky 8,2 m, třída mříže D400-M500. Montáž do stávajícího rámu.

Dotaz č. 12/2: PROSÍME O BLIŽŠÍ INFO OHLEDNĚ VRTŮ PRO OCELOVÉ HEB - PRŮMĚR, DÉLKA, KDENAJDĚME V PD?

Pol. č. 8 Vrty pro ocelové HEB260

Odpověď č. 12/2: Podrobnější specifikace je uvedena v technické zprávě stavebně konstrukčního řešení.

Dotaz č. 12/3: PROSÍME O DOPLNĚNÍ MJ u položky:

Pol.č. 21 Separátor olej/voda - pro výkon kompresoru 79,2 m3/hod

Odpověď č. 12/3: Měrná jednotka je doplněna ve výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 12/4: PŘÍPOJKY

Dle položek na výkopy to je koncipované, že vykopeme, odvezeme do 50m, zaplatíme za skládku.

Chybí nám položky odvoz na skládku - nejen do 50m

Dále pak čím budeme zasypávat, když se vše odvezlo?

Nikdy nemůže být přeci stejné množství zásypu jako množství výkopu
Žádáme o kontrolu zemních prací u vodovodní přípojky a venkovní kanalizace a vodovod

Odpověď č. 12/4: Položky z hlediska množství výkopku pro část ZTI byly opraveny v rámci vysvětlení ZD č.9.

Dotaz č. 12/5: STĚNOVÉ A STŘEŠNÍ SENDVIČOVÉ PANELY

Kontrola výměr: Výměry jsme počítali dle projektové dokumentace, vychází nám tam větší prořez
STĚNOVÝ 431,7M2 - VE VV MÁME 319M2
STŘECHA 672,36M2 - VE VV MÁME 543M2

Ve výkazu výměr je pouze 10% na prořez, přesahy a další Žádáme o kontrolu

Odpověď č. 12/5: Při zpětné kontrole projektové dokumentace a výkazu výměr potvrzujeme správnost výpočtu a množství dle výkazu výměr.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 16.08.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Vykaz_vymer_VZD_12

V Hradci Králové 23.07.2024

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření