

Dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám

Zakázka: “Oblastní nemocnice Náchod – rekonstrukce operačních sálů”

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Způsob zadání: otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadavatel poskytuje na základě § 49 zákona o veřejných zakázkách dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Výkaz výměr zdravotnická technologie 2015-03-10-onn-os-E-07-ZT-VV-v2 - chápeme správně, že položky, u nichž je JC a cena celkem proškrtnuta, nemáme cenit? Toto není jasně ve výkazu uvedeno.

V rámci Dodatečné informace č.3 jsme obdrželi přílohu 2-D.1.4.k-S-soupis prací zdravotnické technologie. Nahrazuje tento soupis původní uvedený výkaz výměr (navíc je obsažena pol.č.T-0009)? Pokud ano, žádáme o jasné označení těch položek, které jsou součástí dalších částí rozpočtu a v tomto výkazu nebudou ceněny.

Dodatečná informace na dotaz č. 1:

V první části otázky se uchazeč ptá na proškrtnutí ve sloupcích G,H,I a na to navazujících řádcích 8,13,14,15,16,24,25,26. (vše se týká souboru 2015-03-10-onn-os-E-07-ZT-VV-v2.xls)

Pokud se podíváme do sloupce C, tak pro řádky 8,13,14,15,16 je přidán popis stavba/interiér. To znamená, že dodávka těchto prvků nutných pro fungování OS je ve složce stavba a interiér a nacení je v rámci souboru 2015-03-10-onn-os-E-01-AR-VV-v2-R1.xls. V rámci této části jsou tyto prvky podrobněji specifikovány.

U řádku 24 má uchazeč ve sloupci B napsáno informační systém - pouze připravenost tj. tuto položku nenaceňuje, ale jedná se o informaci, že informační systém bude dodán. Informační systém je opět k nacenění v rámci souboru 2015-03-10-onn-os-E-01-AR-VV-v2-R1.xls

Poslední řádky 25 a 26 je ve sloupci C uvedeno, že jsou součástí medicínálních plynů. To znamená, že dodávka těchto prvků nutných pro fungování OS je ve složce medicínální plyny a nacení je v rámci souboru 2015-03-10-onn-os-E-05-MP-VV.xls. V rámci této části jsou tyto prvky podrobněji specifikovány.

V druhé části dotazu je otázka k dokumentu 2015-05-13-ONN_DPS-DI04-příloha 2 - D.1.4.k - S - Soupis prací, který byl zaslán v rámci DI. Tento dokument není výkazem výměr, jen podrobněji specifikuje jednotlivé položky dle toho jak byly popsány v technické zprávě. Dokument 2015-05-13-ONN_DPS-DI04-příloha 2 - D.1.4.k - S - Soupis prací.xls v žádném případě nenahrazuje dokument 2015-03-10-onn-os-E-07-ZT-VV-v2.xls. Soubor 2015-03-10-onn-os-E-07-ZT-VV-v2.xls uchazeči i nadále oceňují a jediný platný.

Co se týče položky T-0009 tak se jedná o monitorovací modul položky T-0008. Tento modul je součástí dodávky a montáže položky T-0008 a celou dodávku a montáž uchazeč ocení v souboru 2015-03-10-onn-os-E-07-ZT-VV-v2.xls v řádku 11. Pro odstranění veškerých pochybností vydáváme revizi podrobnější specifikace, kde nápis T-0009 (řádek 60, sloupec A) je vyškrtnut a do buňky (řádek 60, sloupec B) je text "modul pro monitorování chladničky na léky" nahrazen textem " modul pro monitorování chladničky na léky - součást D+M položky T-0008".

Dotaz č. 2:

V přiložené dokumentaci chybí technická zpráva pro D. 1.4.g Zařízení silnoproudé elektro. Po otevření souboru D.1.4.g.1.1_př01 Seznam příloh a TZ.pdf se zobrazí pouze seznam příloh a však ne už technická zpráva. Žádáme zadavatele o její doplnění.

Dodatečná informace na dotaz č. 2:

Požadovaný vlastní text nalezete na CD v adresáři CD 2015-04-10 - ZMĚNA Z2\2015-04-10-ONN-E-DOKUMENTACE\DWG\D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB\D.1.4.g ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRO kde jsou dva soubory ve formátu DOC a to: D.1.4.g.1.1 Technická zpráva.doc a D.1.4.g.1.1_př01 Protokol vnějších vlivů.doc - tyto dva soubory tvoří vlastní tělo technické zprávy.

Dotaz č. 3:

Žádáme zadavatele o doplnění informací ohledně ocelové konstrukce strojovny vzd:

- a) u položky č. 213 Dodávka OK strojovny je uvedeno, že součástí budou i pororošty. Prosíme zadavatele o doplnění výkresové dokumentace vč. prvků a množství (ze které vyplývá osazení těchto prvků), případně alespoň o rozdělení množství na ocelovou konstrukci z válc. nosníků a pororoštů v rozpočtu, aby mohla být cenová nabídka odpovídající**
- b) jsou součástí OK i potřebné ocelové prvky pro montáž střešních a stěnových sendvičových panelů?**

Dodatečná informace na dotaz č. 3:

V bodě **a)** se uchazeč ptá na výkres pororoštů. Dodávka OK je uvedena jednou celkovou hodnotou za všechny prvky ocelové konstrukce. Podrobnější specifikaci najde uchazeč v souboru D.1.2.1_Z1 STATICKÝ VÝPOČET.pdf kde na straně 4 má vykreslenou konstrukci střechy, na straně 24 výkres podlahy - nové konstrukce: na straně 54 má pohledy na konstrukci, na straně 55 kompletně střechu. Dále umístění prvků podlahy nalezne uchazeč D.1.1.9_Z1 PŮDORYS PODEZDÍVKY STROJOVNY - NOVÝ STAV.pdf, dispozici sloupů nalezne na D.1.1.10_Z1 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV.pdf, půdorys střechy nalezne v D.1.1.12_Z1 PŮDORYS STŘECHY STROJOVNY VZDUCHOTECHNIKY.pdf, řezy nalezne ve výkresech D.1.1.14_Z1 ŘEZ A-A' - NOVÝ STAV.pdf, a D.1.1.16_Z1 ŘEZ C-C' - NOVÝ STAV. Z těchto výkresů je konstrukce zcela jasná co do dispozice a spočítatelná dle jednotlivých prvků. Pokud chce uchazeč provést kontrolu jednotlivých prvků, tak musí vzít kalkulačku a posčítat délky jednotlivých prvků a přenásobit metrovou hmotností.

Co se týče výměry pororoštů, tak výměru nalezne ve výkrese D.1.1.10_Z1 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV, kde u místnosti E,02.017 je uvedena výměra 85,01m². Myslím že tato informace je více než dostačující pro poptání pororoštu.

Výslednou cenu uchazeč stanoví tak, že si posčítá všechny jednotlivé nabídky (pokud ocelovou konstrukci poptává u více výrobců), sečtenou cenu podělí tonáží a tím získá jednotkovou cenu kterou vyplní.

Uchazeč požaduje doplnit výkresovou dokumentaci vč. prvků a množství. Uchazeč tím myslí výrobní dokumentaci ocelové konstrukce. Uchazeč zpracovává nabídku na základě dokumentace pro provádění stavby. Výrobní dokumentace je součástí dodavatelské dokumentace, tedy dokumentace, kterou dodává uchazeč v rámci své činnosti a je součástí položky 220 - dodávka OK strojovny VZD z válcovaných nosníků a pororoštu vč. náteru (2015-03-10-onn-os-E-01-AR-VV-v2-R1.xls.xls).

Projektant si zde dovolí upozornit, že tato výše uvedená výrobní dokumentace ocelové konstrukce bude odsouhlasena a verifikována autorským dozorem vč. otisku jeho autorizačního razítka s vyznačením razítka schváleno. Veškerá dokumentace bude předána ke schválení 2x v papírové podobě a 1x elektronicky tak aby nejpozději 14 dní před vlastní realizací dané části mohla být schválena. Po odsouhlasení bude veškerá dokumentace předána 10x investorovi kde 2x obdrží projektant a 1x technický dozor. Schválení bude vyznačeno 4x na investorském paré a 1x na projektatském paré a 1x na paré

technického dozoru. Dodavatel na dokumentaci jasně vyznačí, že dokumentace je plně v souladu s dokumentací pro provedení stavby.

K bodu **b)** ano, součástí jsou i prvky pro dodávku a montáž stěnových panelů - tedy veškeré pomocné konstrukce.

Dotaz č. 4:

Žádáme zadavatele o doplnění rozvinutých šířek u prvku KL13 oplechování atiky strojovny.

Dodatečná informace na dotaz č. 4:

Velikost je dle ČSN 73 36 10 tj. a dále dle katalogu výrobce panelů to je 650 mm

Příloha: Soupis prací

V Hradci Králové 15. 5. 2015

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření