

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 04.07.2024**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) **EUROVIA CZ a.s.**

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
zastoupený Tomášem Kuncem, dle plné moci  
zapsaný v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Odstranění nehodové lokality U84 – II/300 Miletín**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Odstranění nehodové lokality U84 – II/300 Miletín**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **2.488.641,51 Kč vč. DPH** (slovy dvě miliony čtyřista osmdesát osm tisíc šest set čtyřicet jedna Korun českých padesát jedna haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	2.056.728,52 korun českých
DPH (21%)	431.912,99 korun českých
Cena celkem	2.488.641,51 korun českých

Číslo stavby: 33204

3) Oceněný výkaz výměr U84 Miletín ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr U84 Miletín je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne

.....  
Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Tomáš Kunc  
ředitel závodu Kolín

**Název stavby:**  
**Odstranění nehodové lokality U84 - II/300 Miletín**

**Rekapitulace ceny**

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
U84	Miletín	1 902 821,12	171 253,40	17 346,00	2 056 728,52
DPH 21 %		399 592,44	35 963,21	3 642,66	431 912,99
<b>CENA CELKEM včetně DPH</b>		<b>2 302 413,56</b>	<b>207 216,61</b>	<b>20 988,66</b>	<b>2 488 641,51</b>

Za zhotovitele:  
 EUROVIA CS, a.s.  
 Ing. Petr Konečný

Za projektanta:  
 VDI Projekt s.r.o.  
 Ing. Václav Lexa

Za TDS:  
 ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s.  
 Petr Bulíček

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	33204
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	04.07.2024

1

Název stavby :

**Odstranění nehodové lokality U84 - II/300 Miletín**

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 288 60 080

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 Praha 4, IČO: 452 74 924

Popis a zdůvodnění změny :

Vzhledem ke značnému zhoršení stavu stávajících svodidel vlivem dopravních nehod, které se uskutečnily v době mezi dokončením projektové dokumentace a zahájením stavebních prací TDS rozhodl o nutnosti provedení nového svodidla v celém dotčeném úseku namísto částečné zpětné montáže. Zároveň dochází k navýšení objemu dosypání zemní krajnice vzhledem k zajištění spolehlivého ukotvení nového svodidla.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Vícepráce činí 171 253,40 Kč bez DPH, méněpráce činí 17 346,00 Kč bez DPH. Položky ZBV oceněny dle ZOP článku 12.3.(a).

Přílohy evidenčního listu :

1. Tabulka rekapitulace změny č.1
2. ZBV\_001\_U84

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
2 302 413,56 Kč	2 526 552,36 Kč	20 988,66 Kč	207 216,61 Kč	2 488 641,51 Kč	186 227,95 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		20 988,66 Kč	207 216,61 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s.	Ing. Petr Konečný		
Projektant (autorský dozor) :	VDI PROJEKT s.r.o.	Ing. Václav Lexa		
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek		
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek		
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Petr Bulíček		

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: **33204 - Odstranění nehodové lokality U84 – II/300 Miletín (EUROVIA)**

Objekt: **U84 - Miletín**

Rozpočet: **[U84] - Miletín**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-----
<b>Celková cena:</b>	-----
<b>DPH:</b>	-----
<b>Cena s DPH:</b>	-----

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Objekt: **[U84] - Miletín**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>U84 Miletín</b>						
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina 2023_OTSKP "zemina z krajnic (pol.č.12922) : "400*0,1*2,0 = 80,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	80,000	-----	-----
2	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „ Položka zahrnuje montáž a demontáž vč. dílčích přesunů kompletního dopravně-inženýrského opatření pro stavbu dle projektové dokumentace vč.této dokumentace a aktuálních požadavků na provedení - TP, typových dopravně inženýrských opatření apod". 2023_OTSKP 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	-----	-----
3	02720.2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „Nájemné dočasného dopravního značení." 2023_OTSKP 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	-----	-----
4	02720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění dopravy během stavby osobami zhotovitele vč. dočasného dopr.značení. 2023_OTSKP " Po dobu pracovní doby při realizaci stavby bude doprava řízena pracovníky stavby. Během technologické přestávky a v nočních hodinách bude provoz řízen světelnou signalizací. Pokud nastanou nepředvídatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (vč. mimopracovních dní), zhotovitel je povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. " 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	-----	-----
5	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení stavby a skutečné zaměření stavby 2023_OTSKP Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUB OR	1,000	-----	-----
6	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U84] - Miletín

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Náklady na zřízení a dodání informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru SFDI vč.kotvení a podstavce. Po ukončení stavby odstranění. 2023_OTSKP 2 = 2,000 [A] položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případné nutné opravy poškozených částí během platnosti				
<b>1 Zemní práce</b>						
7	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč.náletů, naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty 2023_OTSKP "náletové dřeviny - předpoklad : "80 = 80,000 [A] odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	80,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
8	11242	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ vč.naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty 2023_OTSKP "dle potřeby v rozhledu"" : "12 = 12,000 [A] Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.	KUS	12,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
9	11372.R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení sutí, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného materiálu, přebytek odkoupí zhotovitel Bez vazby na CS "oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)""10% plochy: "400*7,1*0,10*0,1 = 28,400 [A] "mikroborec : "400*7,1*0,02 = 56,800 [B] "Celkem: "A+B = 85,200 [C]	M3	85,200	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U84] - Miletín

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	113767.R	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 20x50 Bez vazby na CS "napojení na stáv.vozovku : "2*7,3 = 14,600 [B] "poruchy""- předpoklad : "100 = 100,000 [C] "Celkem: "B+C = 114,600 [D] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	114,600	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
11	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 2023_OTSKP "nezp.krajnice : "2*400*0,5 = 400,000 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	400,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
12	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/63 2023_OTSKP "dosypání krajnice v úseku sil. svodidla, vč. provedení zazubení do stávajícího svahu : "110*0,5 = 55,000 [A]	M3	68,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	SOD			55,000		-----
	ZBV: 1			13,000		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U84] - Miletín

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- zřízené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
<b>5 Komunikace</b> -----						
13	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	475,000	-----	-----
	Cenová soustava	vyfrézovaný asfaltový materiál 0/32				
	Specifikace	<p>2023_OTSKP</p> <p>"nezp.krajnice : "400*0,5+150*1,0+250*0,5 = 475,000 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání recyklátu v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> <li>- nezahrnuje postříky, nátěry</li> </ul>				
14	572213.A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	284,000	-----	-----
	Cenová soustava	kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,3kg/m2				
	Specifikace	<p>Bez vazby na CS</p> <p>"oprava poruch vozovky""10% plochy: "400*7,1*0,10 = 284,000 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postříky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>				
15	572213.B	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 124,000	-----	-----
	Cenová soustava	kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,5kg/m2				
		Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U84] - Miletín

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"oprava poruch vozovky""10% plochy: "400*7,1*0,10 = 284,000 [A]</p> <p>"mikrokoberec : "400*7,1 = 2 840,000 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 3 124,000 [C]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postříky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>				
16	572224.R	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	142,000	-----	-----
	Cenová soustava	modifik. asfaltové emulze C 60 BP 5, 1,0 kg/m2				
	Specifikace	<p>2021_OTSKP</p> <p>"oprava poruch - 5% z celk.plochy : "400*7,1*0,05 = 142,000 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postříky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>				
17	5732A.R	MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8	M2	2 840,000	-----	-----
	Cenová soustava	EMULZNÍ MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ EMK-DV 0/8 20 MM ČSN 736130				
	Specifikace	<p>dále i v souladu s ČSN EN 12273 a TKP 27</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>"mikrokoberec : "400*7,1 = 2 840,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.</li> <li>- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)</li> <li>- pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)</li> <li>- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)</li> <li>- Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zařízení a spojovací postřík</li> </ul>				
18	57476.R	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	142,000	-----	-----
	Cenová soustava	geotextilie s mřížkou za skalných vláken pevnost 100/100 kN dle TP115				
	Specifikace	<p>Bez vazby na CS</p> <p>"oprava poruch - 5% z celk.plochy : "400*7,1*0,05 = 142,000 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu</li> </ul>				
19	5774AE.R	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	11,360	-----	-----
	Cenová soustava	nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm				
		Bez vazby na CS				
		"oprava poruch vozovky""10% plochy: "400*7,1*0,04*0,1 = 11,360 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U84] - Miletín

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrmuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).</li> <li>- nezahrmuje očištění podkladu po veřejném provozu</li> </ul>				
20	5774EG.R	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.60mm Bez vazby na CS "oprava poruch vozovky" 10% plochy: "400*7,1*0,06*0,1 = 17,040 [A]	M3	17,040	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrmuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).</li> <li>- nezahrmuje očištění podkladu po veřejném provozu</li> </ul>				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						-----
21	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ N2 vč.náběhů 2023_OTSKP	M	136,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	SOD	"prodloužení svodidel po sjezd směrem do Miletína + nové za poškozené: "32+36 = 68,000 [A]		68,000		-----
	ZBV: 1			68,000		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U84] - Miletín

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>položka zahrnuje:</li> <li>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků</li> <li>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)</li> <li>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou</li> <li>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr</li> <li>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření</li> <li>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</li> </ul>				
22	9113A2	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	0,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	SOD	"znovuosazení stávajícího : "106-36 = 70,000 [A]		70,000		-----
	ZBV: 1			-70,000		-----
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>položka zahrnuje:</li> <li>- opravu demontovaného zařízení z dočasné skládky</li> <li>- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací</li> <li>- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů</li> <li>- případnou náhradu zničených částí</li> <li>nezahrnuje kompletní novou PKO</li> </ul>				
23	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M	106,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>"poškozená svodidla - předpoklad : "36 = 36,000 [A]</li> <li>"stávající znovu osadit : "106-36 = 70,000 [B]</li> <li>"Celkem: "A+B = 106,000 [C]</li> <li>položka zahrnuje:</li> <li>- demontáž a odstranění zařízení</li> <li>- jeho odvoz na předepsané místo</li> </ul>				
24	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé Z11	KUS	26,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>"doplnění : "26 = 26,000 [A]</li> <li>položka zahrnuje:</li> <li>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací</li> <li>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava</li> <li>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</li> </ul>				
25	91228.R	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené kulaté Z11g	KUS	2,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U84] - Miletín

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "sjezd : "2 = 2,000 [A] <i>Specifikace</i> položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
26	91267 Cenová soustava SOD ZBV: 1	ODRAZKY NA SVODIDLA 2023_OTSKP "do pásnic :""(106)/8=13,250 : "14 = 14,000 [A] <i>Specifikace</i> - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	17,000 14,000 3,000	-----	-----
27	914141 Cenová soustava	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT zvýrazněné značky RA3 2023_OTSKP "Z3 zvýrazněná doplnění : "2+2 = 4,000 [A] <i>Specifikace</i> položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	4,000	-----	-----
28	914142 Cenová soustava	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM 2023_OTSKP "Z3 : "2*3 = 6,000 [A] <i>Specifikace</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značek	KUS	6,000	-----	-----
29	914143 Cenová soustava	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 2023_OTSKP "Z3 : "2*3 = 6,000 [A] <i>Specifikace</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000	-----	-----
30	914921 Cenová soustava	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 2023_OTSKP "4x Z3 : "2*4 = 8,000 [A]	KUS	8,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U84] - Miletín

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	<i>Specifikace</i>	položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
31	914923 Cenová soustava	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 2023_OTSKP "v místě Z3 výměna za delší sloupky : "2*3 = 6,000 [A] <i>Specifikace</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000	-----	-----
32	915231 Cenová soustava	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍČÍ - DOD A POKLÁDKA Obnova VDZ - plast strukturální nehlučný - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133 dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 2023_OTSKP "nové VDZ : " "V1a + V2b a V9b: "400*0,125+5*1,2 = 56,000 [A] "V4 : "400*2*0,25 = 200,000 [B] "Celkem: "A+B = 256,000 [C] <i>Specifikace</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	256,000	-----	-----
33	931327 Cenová soustava	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou 2023_OTSKP "napojení na stáv.vozovku : "2*7,3 = 14,600 [B] "poruchy"- předpoklad : "100 = 100,000 [C] "Celkem: "B+C = 114,600 [D] <i>Specifikace</i> položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	114,600	-----	-----
34	93808.R Cenová soustava	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku Bez vazby na CS "mikroborec : "400*7,1 = 2 840,000 [A] "oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)""10% plochy: "400*7,1*0,10 = 284,000 [B] "Celkem: "A+B = 3 124,000 [C] <i>Specifikace</i> položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	3 124,000	-----	-----

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Odstranění nehodové lokality U84 - II/300 Miletín

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 902 821,12 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 4)	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 4)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
a) <i>(Změna ZzS) &lt; (limit nadlimitní VZ)</i>	0 Kč < 135 348 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 15 %</i>	0,00 % < 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 902 821,12 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 5)	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 5)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 902 821,12 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 171 253,40 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 17 346,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 6)	<b>+ 171 253,40 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 6) <b>souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 17 346,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 6) <b>nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>1 902 821,12 Kč bez DPH</b>	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 171 253,40 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 17 346,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>153 907,40 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	<b>8,09 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>1</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 171 253,40 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 17 346,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>153 907,40 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>1 902 821,12 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>2 056 728,52 Kč bez DPH</b>
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>2 056 728,52 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a:

