


SO 02 - OBJEKT TRUHLÁŘSKÝCH DÍLEN

PROUDOVÁ SOUSTAVA TN-C-S/3+N+PE, 230V/400V, 50Hz, AC
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PODLE ČSN 33 2000-4-41ed.3

VEDOUcí PROJEKTU: ING. ARCH. TEREZA JIRÁSKOVÁ		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ HÁJEK		ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel, fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz 	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:	Luboš Gorgan	Luboš Gorgan		
				ČÍSLO ZAKÁZKY	24-H-2021 / 21-P-70
				DATUM	10.2021
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové				DRUH PROJEKTU:	
Rekonstrukce dílen Střední školy řemeslné Jaroměř TRUHLÁŘSKÉ DÍLNY Husova 140, Jaroměř				PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
				TYP PROFESE:	
				ELEKTROINSTALACE	
VÝKAZ VÝMĚR				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
				1:---	D.2_5.4.6.2

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-P-70-21
Stavba: Sklad řeziva-Rekonstrukce dílen SŠ řemeslné Jaroměř, Truhlářské dílny, Husova 140, Jaroměř

KSO: Jaroměř
Místo: Jaroměř
CC-CZ: Datum: 27. 9. 2021

Zadavatel: KHK, Pivovarské nám.1245,500 03 Hradec Králové
IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj
Vyplň údaj
IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: ELTYM Hronov, spol.s r.o.,Husova 207,54931 Hronov
IČ: 25262033
DIČ: CZ25262033

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-P-70-21

Stavba: Sklad řeziva-Rekonstrukce dílen SŠ řemeslné Jaroměř, Truhlářské dílny, Husova 140, Jaroměř

Místo: Jaroměř

Datum: 27. 9. 2021

Zadavatel: KHK, Pivovarské nám.1245,500 03 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

ELTYM Hronov, spol.s
r.o., Husova 207, 54931
Hronov

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
21-P-70-21	Sklad řeziva-Rekonstrukce dílen SŠ řemeslné Jaroměř, Truhlářské dílny, Husova 140, Jaroměř	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Sklad řeziva-Rekonstrukce dílen SŠ řemeslné Jaroměř, Truhlářské dílny,
Husova 140, Jaroměř**

Místo: Jaroměř

Datum: 27. 9. 2021

Zadavatel: KHK, Pivovarské nám.1245,500 03 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

ELTYM
Hronov, spol.s
r.o., Husova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

367	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	3,000		0,00
-----	---	-----------	---	---	-------	--	------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

393	K	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	30,000		0,00
-----	---	-----------	---	-----	--------	--	------

PP Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm

394	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	30,000		0,00
-----	---	----------	---	-----	--------	--	------

PP krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm

363	K	0041	Zřízení požární těsnící konstrukce (pěna)	ks	1,000		0,00
-----	---	------	---	----	-------	--	------

PP Zřízení požární těsnící konstrukce (pěna)

364	M	0042	Protipožární prostup příčkou (pěna)	ks	1,000		0,00
-----	---	------	-------------------------------------	----	-------	--	------

PP Protipožární prostup příčkou (pěna)

420	K	741910413.1	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím s víkem, šířky do 125 mm, vč.dodávky - žlab drátěný 100/100 GAL Zn	m	60,000		0,00
-----	---	-------------	--	---	--------	--	------

PP Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím s víkem, šířky do 125 mm, vč.dodávky - žlab drátěný 100/100 GAL Zn

18	K	741120201	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm ² volně (CY, CHAH-R(V))	m	160,000		0,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------

PP Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 16 mm²

395	M	34141043	vodič propojovací jádro Cu plně dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x4mm ²	m	110,000		0,00
-----	---	----------	---	---	---------	--	------

PP vodič propojovací jádro Cu plně dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x4mm²

368	M	34141044	vodič propojovací jádro Cu plně dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x6mm ²	m	50,000		0,00
-----	---	----------	---	---	--------	--	------

PP vodič propojovací jádro Cu plně dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x6mm²

193	K	741122015	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	450,000		0,00
-----	---	-----------	---	---	---------	--	------

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm²

272	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	450,000		0,00
-----	---	----------	---	---	---------	--	------

PP kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm²

399	K	741122142	Montáž kabelů Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	120,000		0,00
-----	---	-----------	---	---	---------	--	------

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm²

401	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	120,000		0,00
-----	---	----------	---	---	---------	--	------

PP kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm²

422	K	741122144	Montáž kabelů Cu plný kulatý žíla 5x10 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	110,000		0,00
-----	---	-----------	---	---	---------	--	------

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm²

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
423	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm ²	m	110,000		0,00
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm ²				
426	K	741120001	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² pod omítku (např. CY)	m	30,000		0,00
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²				
427	M	34113418	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x2,50mm ²	m	30,000		0,00
PP			kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x2,50mm ²				
402	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	55,000		0,00
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm				
404	M	34571095	trubka elektroinstalační tuhá 1540 KA 320N šedá Kopos	m	55,000		0,00
PP			trubka elektroinstalační tuhá 1540 KA 320N šedá Kopos				
430	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	30,000		0,00
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm				
431	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	30,000		0,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE				
414	K	741374061	Montáž a dodávka nosných drátů a lanek, nosné lanko 5mm, nosnost 430kg. nerez, vč.napínacích šroubů	m	100,000		0,00
PP			Montáž a dodávka nosných drátů a lanek, nosné lanko 5mm, nosnost 430kg. nerez, vč.napínacích šroubů				
121	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	30,000		0,00
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm ²				
381	K	741130022	Ukončení vodičů izolovaných do 4 mm ² na svorkovnici	kus	10,000		0,00
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 4 mm ²				
405	K	741130023	Ukončení vodičů izolovaných do 6 mm ² na svorkovnici	kus	20,000		0,00
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 6 mm ²				
432	K	741130024	Ukončení vodičů izolovaných do 10 mm ² na svorkovnici	kus	10,000		0,00
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 10 mm ²				
383	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	1,000		0,00
PP			Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotností do 100 kg				
323	M	35711029	NOVÝ OCELOPLASTOVÝ ROZVADĚČ PŘISAZENÝ PODRUŽNÉHO JIŠTĚNÍ, 72M (4x18M), IP54, PARAPET 1100mm, viz schema zapojení	kus	1,000		0,00
PP			NOVÝ OCELOPLASTOVÝ ROZVADĚČ PŘISAZENÝ PODRUŽNÉHO JIŠTĚNÍ, 72M (4x18M), IP54, PARAPET 1100mm, viz schema zapojení				
477	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	3,000		0,00
PP			Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotností do 50 kg				
478	M	35711029.5	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, OSAZENA 2xZÁS 16A 230V IP54; 1xZÁS 3F 5P 16A IP54 A 1xZÁS 3F 5P 32A IP54	kus	3,000		0,00
PP			ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, OSAZENA 2xZÁS 16A 230V IP54; 1xZÁS 3F 5P 16A IP54 A 1xZÁS 3F 5P 32A IP54				
439	K	741310251	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolových prostředí venkovní/mokrě	kus	6,000		0,00
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových				
441	M	34535000.2	spínač jednopólový, řazení 1, IP54, 10A, 230V, komplet,přisazený	kus	4,000		0,00
PP			spínač jednopólový, řazení 1, IP54, 10A, 230V, komplet,přisazený				
442	M	34535000.3	spínač jednopólový, řazení 6, IP54, 10A, 230V, komplet,přisazený	kus	2,000		0,00
PP			spínač jednopólový, řazení 6, IP54, 10A, 230V, komplet,přisazený				
445	K	741310413	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré	kus	2,000		0,00
PP			Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 63 A				
446	M	34535098	vypínač trojpólový otočný přisazený, řazení 0-1, 400v/16A, IP54	kus	2,000		0,00
PP			vypínač trojpólový otočný přisazený, řazení 0-1, 400v/16A, IP54				
327	K	741370101	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj bez koše	kus	36,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše				
415	M	348212750.1	EL1 - ZAVĚŠ.SV.NA LANKU, PRŮMYSL.SV.LED 2x5500 lm, PC AL 11000/840, AL CHLADIČ, IP66, 230V, 71W	kus	27,000		0,00
PP			EL1 - ZAVĚŠ.SV.NA LANKU, PRŮMYSL.SV.LED 2x5500 lm, PC AL 11000/840, AL CHLADIČ, IP66, 230V, 71W				
417	M	348212750.3	EL3 - ZAVĚŠ.SV.NA LANKU, PRŮMYSL.LED PLASTOVÉ, NOUZOVÉ, 440 lm, PC Ni-Cd1h, 230V, 4.5W, IP66, CRI>80:6500K	kus	3,000		0,00
PP			EL3 - ZAVĚŠ.SV.NA LANKU, PRŮMYSL.LED PLASTOVÉ, NOUZOVÉ, 440 lm, PC Ni-Cd1h, 230V, 4.5W, IP66, CRI>80:6500K				
482	M	348212750.5	EL5 - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO REFLEKTOROVÉ, 30W, 230V, IP54, S ČIDLEM	kus	3,000		0,00
PP			EL5 - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO REFLEKTOROVÉ, 30W, 230V, IP54, S ČIDLEM				
358	M	348144390.7	N - PŘISAZENÉ SVÍTIDLO NOUZOVÉ, CARLA 30 LED, 230-240V, 1h DP, IP65, uni.piktogram	kus	3,000		0,00
PP			N - PŘISAZENÉ SVÍTIDLO NOUZOVÉ, CARLA 30 LED, 230-240V, 1h DP, IP65, uni.piktogram				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
114	K	013002000	Projektové práce - skutečné provedení	kpl	1,000		0,00
PP			Projektové práce - skutečné provedení				
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00
113	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000		0,00
PP			Vybavení staveniště				
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00
117	K	044002000	Revize elektro	kpl	1,000		0,00
PP			Revize elektro				
116	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost s revizním technikem,TDI a profesemi	kpl	1,000		0,00
PP			Kompletační a koordinační činnost s revizním technikem,TDI a profesemi				
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
118	K	090001000	Ostatní náklady - úklid pracoviště	kpl	1,000		0,00
PP			Ostatní náklady - úklid pracoviště				
158	K	090001000.1	Ostatní náklady související s výstavbou - prořez (5% z délkových položek - odřezky)	kpl	1,000		0,00
PP			Ostatní náklady související s výstavbou - prořez (5% z délkových položek - odřezky)				
159	K	090001000.2	Ostatní náklady - podružný materiál - 3% z materiálu nosného	kpl	1,000		0,00
PP			Ostatní náklady - podružný materiál - 3% z materiálu nosného				
160	K	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné práce elektro	kpl	1,000		0,00
PP			Ostatní náklady - pomocné práce elektro				
119	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - připojení zařízení	kpl	1,000		0,00
PP			Ostatní náklady související s objektem - připojení zařízení				