

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 2. 2024

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
dále též „objednatel“

a

**Společnost / podnikatel Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod
Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12459

se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
zastoupený: Luděk Kostka, předseda představenstva
Ivan Havel, člen představenstva
Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel, na základě plné moci
JUDr. Ing. Karel Kutnohorský, ředitel závodu pozemních staveb Čechy, na
základě plné moci
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Společník BAK stavební společnost a.s.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 14336

se sídlem: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
IČO: 28402758
DIČ: CZ28402758

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 2. 2024, ve znění předešlých dodatků, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnového listu č. 51, č. 54, č. 57, č. 62, č. 64 a č. 65

vícepráce: 387 511,57 Kč bez DPH

méněpráce: - 261 232,05 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné pro zhotovení díla, změna v osobě dodavatele není možná a způsobila by objednateli zvýšení nákladů – práce podle Změnového listu č. 53

vícepráce: 169 270,95 Kč bez DPH

méněpráce: -- Kč bez DPH

c) Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky – práce podle Změnového listu č. 52, č. 55, č. 56, č. 58, č. 59, č. 60, č. 61 a č. 63

vícepráce: 926 455,15 Kč bez DPH

méněpráce: - 9 925,92 Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 51 až 65, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: 1 483 237,67 Kč bez DPH

méněpráce: - 271 157,97 Kč bez DPH

4. Celková smluvní cena ve smlouvě o dílo ze dne 16. 2. 2024 ve znění předešlých dodatků se tedy **navyšuje o 1 212 079,70 Kč bez DPH.**

5. V souvislosti se změnami uvedenými ve změnovém listu č. 56 se prodlužuje termín plnění ve smlouvě o dílo ze dne 16. 2. 2024 ve znění předešlých dodatků o 2 týdny.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

5.2.1 Dokončení stavebních prací nejdéle **do 38 týdnů od výzvy** objednatele k zahájení plnění dle prvního odstavce bodu 5.1 tohoto článku.

zajištění kolaudace (zajištění vydání kolaudačního souhlasu či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nejdéle **do 4 týdnů ode dne dokončení stavebních prací**. V této lhůtě bude probíhat zkušební provoz stavby.

Celková doba realizace: dílo bude předáno nejdéle **do 42 týdnů od výzvy** objednatele k zahájení plnění.

5.2.2 Objednatel zároveň stanoví dílčí závazný termín postupu realizace – uzlový bod následovně:

Předání výrobní dokumentace železobetonových a ocelových, hliníkových konstrukcí včetně statického posouzení do: **60 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště.

Dokončení přístavby pavilonu A do: **33 týdnů** ode dne zahájení plnění.

Dokončení opěrných zdí s ozn. OS1, OS2 a schodiště s ozn. SCH1 v předprostoru do: **25 týdnů** ode dne zahájení plnění.

Místo plnění: Dolní areál Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod

2. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

cena celkem bez DPH 93 347 916,34 Kč

DPH samostatně 19 603 062,43 Kč

cena celkem s DPH 112 950 978,77 Kč

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024.

Přílohy:

Změnové listy č. 51 až č. 65

Seznam změnových listů

Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Za zhotovitele:



.....
Luděk Kostka, předseda představenstva
GEOSAN GROUP a.s.



Ivan Havel, člen představenstva
GEOSAN GROUP a.s.



.....
Ing. Radek Mrázek, MBA,
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost a.s

ZMĚNOVÝ LIST				051	
Doplnění zásuvek a svorek pro vyrovnání potenciálů					
Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod					
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - Silnoproud			
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod		Datum: 03.09.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		1 listů	
e-mailem		2) Projektové podklady		0 listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy		2 listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: U uzemňovací svorky, která napojeno vodičem 4 mm² na centrální uzemňovací bod					
1.2 Popis nového řešení: Doplnění zásuvek a svorek pro vyrovnání potenciálů a zásuvek					
2 Zdůvodnění změny:					
V průběhu provádění prací je ze strany uživatele upřesněny požadavky na dodávku a instalaci zapuštěných zásuvek ukončovacích svorek a elektrických zásuvek. Svorky - zásuvky pro vyrovnání potenciálu se používají pro připojení (uzemnění) přenosných lékařských zařízení. Pro některá lékařská zařízení je tato zásuvka nutnost pro jeho napojení.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO		☒ NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		☒ NE	
5 Náklady:					
Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 bez DPH		
Cena víceprací (přípočet):		+	46 662,08 bez DPH		
Výsledná ceny změny:		46 662,08 bez DPH			
6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 4
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TD:		za AD:	
za uživatele:		za objednatele:			
GEOSAN GROUP a.s.		CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.	
170 00 Praha 7		ON Náchod a.s.		Královéhradecký kraj	
DIČ: CZ28169522					

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
23	210111011	zás.jednoduchá polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	103.09	37.00 ks	3 814.33
N	210X	Svorka pro vyrovnání potenciálu alpská bílá vč rámečku	106.00	40.00 ks	4 240.00
33	210800526	CY 4 mm2 zelenožlutý (VU)	22.20	164.00 m	3 640.80
36	210800530	CY 25 mm2 zelenožlutý (VU)	28.55	18.00 m	513.90

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
20	00766	zásuvka 230V 16A zapuštěná - barevné značení dle legendy zařízení	170.89	37.00 ks	6 322.93
32	33736	* CY 4mm2 zelenožlutý H07V-U *	13.33	164.00 m	2 186.12
N	34644	Svorka pro vyrovnání potenciálu alpská bílá vč rámečku	648.60	40.00 ks	25 944.00


Celkem bez DPH:

46 662,08

Pzn. Uchazeč v jednotlivých položkách ocení veškerý pomocný a kotvicí materiál

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

M 1:100



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
E. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	POZNÁMKA
1	ZÁVĚŠ	1,00	
1	VSTUPNÍ HALA	1,00	
1	PROSTOR PRO VOZKY	1,00	
1	CHODBA	1,00	
1	WC MUŽ	1,00	
1	WC ŽENY	1,00	
1	POKLADNA-KLEČ	1,00	
1	POKLADNA	1,00	
1	INFOCENTRUM/RECEPCE	1,00	
1	OSTRAVA	1,00	
1	OSTRÝ	1,00	
1	TRAJZEVĚŠENICE	1,00	
1	INFO TRAJZ - ZÁŽITÍ	1,00	
1	VSTUPNÍ HALA URČENÍ	1,00	
1	OKNA	1,00	
1	WC ŽENY	1,00	
1	WC MUŽ	1,00	
1	WC DĚTÍ	1,00	
1	WC PERSONAL	1,00	
1	CHODBA	1,00	
1	AMBULANCE LPP	1,00	
1	AMBULANCE	1,00	
1	AMBULANCE	1,00	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
E. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	POZNÁMKA
1	CHODBA	1,00	
1	SKLAD	1,00	
1	SKLOPSTĚ	1,00	
1	CHODBA	1,00	
1	SKLAD	1,00	
1	PŘEDSÍ	1,00	
1	SOCIÁLNÍ ZÁŘZENÍ	1,00	
1	WIDENÍ SESTRA URČENÍ	1,00	
1	PŘEDSÍ	1,00	
1	SOCIÁLNÍ ZÁŘZENÍ	1,00	
1	LEKARSKÝ POKOJ URČENÍ	1,00	
1	PŘEDSÍ	1,00	
1	SOCIÁLNÍ ZÁŘZENÍ	1,00	
1	DEHNÍ MÍSTNOST URČENÍ	1,00	
1	SKLAD	1,00	
1	SEPTICKÁ AMBULANCE	1,00	
1	SKLAD	1,00	
1	WC MUŽ	1,00	
1	WC ŽENY	1,00	
1	CHODBA	1,00	
1	DEKOROVANÝ KUCHYŇSKÝ	1,00	
1	SOCIÁLNÍ ZÁŘZENÍ	1,00	
1	SKLAD	1,00	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
E. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	POZNÁMKA
1	ČISTO MÍSTNOST	1,00	
1	REKUPOTAČNÍ BOX	1,00	
1	DEHNÍ MÍSTNOST SANITÁ	1,00	
1	TRAJZ	1,00	
1	KRYTÝ PŘÍKAZ KAL/VD	1,00	
1	EXPERTIZNÍ LOKALITA	1,00	
1	SOCIÁLNÍ ZÁŘZENÍ	1,00	
1	ČISTO	1,00	
1	OKNAOVNA RTG	1,00	
1	POPEKOVANÝ ZÁŘEZ RTG	1,00	
1	CHODBA	1,00	
1	OKNOVNA MÍSTNOST	1,00	
1	SADROVNA	1,00	
1	WC PERSONAL	1,00	
1	SKLAD	1,00	
1	ZAKROKOVÝ SALON 1	1,00	
1	ZAKROKOVÝ SALON 2	1,00	

Regulátory: soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz Th-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.
- stiskatel - podpora, zbraňování, krytím, izolací
- při poruše - automatickým odpojením od zdroje v soustavě Th
Ve stavebních prostorech ochrana doplňková ochranným pospojováním
a proudovým chráněním s výbojovými proudem In=30mA.

3 1 2 Zastřešení místností dle ČSN 33 2000-7-70, tab.1

Naznačené kabelové příklady CNYK vlní v podhledech a ve stěkách
△ Kabelové příklady CNYK vlní v podhledech v kabelovém žlabu D3 60x300
P1 Zdroj pro automatické spřáhlování pískova (dod. ZTI)
P2 Zdroj pro ovládání posuvných dveří 230V AC (dod. stavby)
□ □ Elektrický rámeček 12-24V DC (dod. stp.)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
E. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	POZNÁMKA
1	CHODBA	1,00	
1	SKLAD	1,00	
1	SKLOPSTĚ	1,00	
1	CHODBA	1,00	
1	SKLAD	1,00	
1	PŘEDSÍ	1,00	
1	SOCIÁLNÍ ZÁŘZENÍ	1,00	
1	WIDENÍ SESTRA URČENÍ	1,00	
1	PŘEDSÍ	1,00	
1	SOCIÁLNÍ ZÁŘZENÍ	1,00	
1	LEKARSKÝ POKOJ URČENÍ	1,00	
1	PŘEDSÍ	1,00	
1	SOCIÁLNÍ ZÁŘZENÍ	1,00	
1	DEHNÍ MÍSTNOST URČENÍ	1,00	
1	SKLAD	1,00	
1	SEPTICKÁ AMBULANCE	1,00	
1	SKLAD	1,00	
1	WC MUŽ	1,00	
1	WC ŽENY	1,00	
1	CHODBA	1,00	
1	DEKOROVANÝ KUCHYŇSKÝ	1,00	
1	SOCIÁLNÍ ZÁŘZENÍ	1,00	
1	SKLAD	1,00	



LEGENDA MISTNOSTI		
F. M.	NAZEV MISTNOSTI	PLOCHA
2.50	ONKROBA+STRAJNA	89.10m²
2.51	ADMINISTRATIVA	14.85m²
2.52	UTZ VYSETRUJNA	19.50m²
2.53	SULEKAC BOX	8.84m²
2.54	SULEKAC BOX	2.70m²
2.55	PROMISLOVNA	16.84m²
2.56	UTZ VYSETRUJNA	21.41m²
2.57	SULEKAC BOX	2.75m²
2.58	SULEKAC BOX	2.02m²
2.59	ORTOPEDIKA AMBULANCE	22.43m²
2.60	ORTOPEDIKA AMBULANCE	27.59m²
2.61	ZAKRNOVY SALKR	26.04m²
2.62	UHROVICKA AMBULANCE	25.14m²
2.63	UHROVICKA AMBULANCE	25.35m²
2.64	HALA	78.35m²
2.65	SKLAD	29.67m²

S, kabely uložené v pancéřové trubce
1x40, 4x40, 5x25
zobrazují podle soustavy přístroje

0 1 2 Zastřídění místností dle ČSN 332000-1/-10

Náhlavová soustava 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S
Uchrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed 3
- základní polohou, zabránou, krytím, izolací
- při poruše automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
Ve starších prístrojích uchrana doplněná uchranným pospojováním
a proudovým chráněním s vybavovacím proudem I_n=30mA

Pd Zdroj pro ovládání posuvných dveří (dod. stavby)

Bz Elektronický zámek 12-24V DC (dod. slp.)

Neuzatčené kabelové příklady CYKY volně v podhledech a stěnách

Kabelové příklady CYKY volně v podhledech v kabelovém štítě UZI 60x500

Křivobrodský kraj, Písecký územní plán, Písecký územní plán		Křivobrodský kraj, Písecký územní plán, Písecký územní plán	
Křivobrodský kraj, Písecký územní plán, Písecký územní plán		Křivobrodský kraj, Písecký územní plán, Písecký územní plán	
URGENTNÍ PŘÍJEM PŘÍSTAVBA A STAVBA ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B" SO-01 PŘÍSTAVBA A STAVBA ÚPRAVY PAVILONU "A" A PAVILONU "B" STAVBA ÚPRAVY			
2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ - SILNOPROUD		1:100 005	

ZMĚNOVÝ LIST

Dočasný odtah spalin z dieselagregátů

052

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-04 Venkovní betonové konstrukce		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	28.08.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V soupisu stavebních prací neobsaženo

1.2 Popis nového řešení:

Dodávka a montáž dvou dočasných komínových odtahů spalin od dvou dieselagregátů.

2 Zdůvodnění změny:

V průběhu provádění nasávací komory v rámci opěrné stěny s ozn. OS 2 je nutné demontovat stávající odtahy spalin ze strojovny DIESELAGREGÁTU, které jsou v kolizi s novou stropní deskou. Za účelem zajištění odtahu spalin při provádění pravidelných zkoušek funkčnosti dieselagregátů je nutné po dobu realizaci této nasávací komory zajistit provizorní odtah z předmětné strojovny tak, aby nedocházelo k akumulaci spalin v uzavřeném prostoru při těchto zkouškách. Po dokončení sací komory budou provedeny dva trvalé komínové odtahy spalin. Tato uvedená práce vznikla v důsledku výše zmíněné okolnosti, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐ ANO	☒ NE
---	------------------------------	--

4 Dopad do smluvních termínů:	☒ ANO	☐ NE
-------------------------------	---	-----------------------------

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	81 195,00	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		81 195,00	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

Upraveno: 01.09.2024 GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
---	---------------	----------------	----------------	----------------------

DiČ: CZ28169522

SOUPIS PRACÍ - ZL 52 Dočasný odtah spalin z dieselagregátů

Stavba:

ON Náchod Urgentní příjem

Objekt:

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

Soupis:

02 - Nový stav

Místo:

Náchod

Datum:

Objednatel

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Zpracovatel:

Společnost
GEOSAN – BAK –
Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							81 195,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				81 195,00	
D	79		Ostatní konstrukce a práce PSV				81 195,00	
N	K		Plošiny, lešení, manipulace	soubor	1 000	3 000.00	3 000.00	VLASTNÍ
N	K		Spojovací a těsnící materiál	soubor	1 000	1 980.00	1 980.00	VLASTNÍ
N	K		Závěsy a konzole pro instalaci rozvodu	soubor	1 000	2 580.00	2 580.00	VLASTNÍ
N	K		Přesun hmot a manipulace	soubor	1 000	4 450.00	4 450.00	VLASTNÍ
N	K	767R	Provizorní komín bez teplotní odolnosti konstrukce materiál + montáž	bm	26 000	2 191.73	56 985.00	VLASTNÍ
N	K	767R	Hlavice komínu bez teplotní odolnosti konstrukce materiál + montáž	ks	2 000	4 500.00	9 000.00	VLASTNÍ
N	K		Demontáž stávajících a dočasných nepoužitelných rozvodu odtahu včetně likvidace	kg	80 000	40.00	3 200.00	VLASTNÍ

ZMĚNOVÝ LIST					053				
Doplnění chráněné únikové cesty									
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod							
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B							
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 19.08.2024				
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů							
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1 listů				
e-mailem		2) Projektové podklady			0 listů, výkresů				
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0 listů				
1 Technický popis změny:									
1.1 Popis původního řešení:									
Dle projektové dokumentace jeden prostor - vstupní hala									
1.2 Popis nového řešení:									
Dodavka a instalace protipožární příčky EI 60DP1 včetně dveří EI 30 , zřízení únikových dveří do fasády. Viz výkres s ozn. D.1.1.3 1.NP - pavilon B rev1.									
2 Zdůvodnění změny:									
V rámci souběžné akce s názvem 2 etapa ON Náchod (demolice a novostavba pavilonu D), při jejím povolování, vznikla nutnost vzniku chráněné únikové cesty (dále jen CHUC) v pavilonu B , která je součástí vydaného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením na urgentní příjem. Toto rozhodnutí bylo podmiňujícím rozhodnutím pro vydání stavebního povolení na novostavbu pavilonu D.									
V rámci plánované demolice pavilonu D došlo k potřebě vzniku chráněné únikové cesty (dále jen CHUC) v pavilonu B. Předmětem změnového listu je tedy zřízení únikové cesty za pomoci protipožární sádkartonové příčky s požární odolností EI 60DP1, která rozdělí halu a prostor CHUC, včetně vytvoření únikových dveří na fasádě s průchodnou šířkou 1100 mm. Tyto dodatečné úpravy je nutné provést a také jsou podmínkou zdárné kolaudace urgentního příjmu tak, jak je vymezeno v PBŘ změny stavby před jejím dokončením a podmíněné stavebním úřadem. Tyto dodatečné stavební práce zajišťované jiným dodavatelem by znemožnily zdárný průběh kolaudace.									
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO			NE				
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			NE				
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 5				
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 bez DPH					
	Cena víceprací (přípočet):		+	169 270,95 bez DPH					
	Výsledná ceny změny:			169 270,95 bez DPH					
7 Schválil:									
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:		za uživatele:		za objednatele:	
Lukáš Laštovčka, DiS.		Jan Čejchen		Ing. René Hubka		Bůžek Miroslav		Franišek Mrázek, DiS.	
GEOSAN GROUP a.s.		CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.		ON Náchod a.s.		Královéhradecký kraj	
170 00 Praha 7									
DIČ: CZ28169522									

SOUPIS PRACÍ - ZL 53 Doplnění chráněné únikové cesty

Stavba:

ON Náchod Urgentní příjem

Objekt:

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

Soupis:

02 - Nový stav

Místo: Náchod

Datum: 19.08.2024

Objednatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Zpracovatel: Společnost
GEOSAN – BAK –
Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							169 270,95	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 146,68	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				17 096,80	
33	K	9539001R	Osazování výrobku do vysekaných kapes zdíva	kus	3.000	4 939,24	14 817,72	SOD
36	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0.058	39 294,40	2 279,08	SOD
	VV		"I120" ((1.6*11.1)*3)/1000		0.053			
	VV		0.053*1.1 *Přepočtené koeficientem množství		0.058			
D	998		Přesun hmot				49,88	
82	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0.058	860,00	49,88	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				152 124,27	
D	763		Konstrukce suché výstavby				51 752,50	
N	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x A 12.5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB (m.č. 1.04 a 1.02_32 3 m2)	m2	30.227	1 455,30	43 989,35	ÚRS 2024_02*0.99
			3.3-6.7*3.2-10.9*1.97)		30.227			
N	K	763181421R	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 2.80 do 3.25 m + příprava otvoru	ks	1.000	2 156,25	2 156,25	VLASTNÍ
N	M	55331R	Ocelová zárubeň do SDK pravá 150/900/1970 příprava pro zámek BEFO požární odolnost EI30DP3-C (ozn. 33P/T mezi m.č. 1.02 a 1.04)	ks	1.000	4 117,00	4 117,00	VLASTNÍ
N	K	763181311R	Montáž jednokřídlé kovové zárubně do SDK příčky s vloženou deskou Fermacell	ks	1.000	977,50	977,50	VLASTNÍ
121	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1.000	512,40	512,40	SOD
D	766		Konstrukce truhlářské				33 283,30	
147	K	766660042	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0.8 m požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně	kus	1.000	1 617,88	1 617,88	SOD
			"viz. výpis zámečnických výrobků - 33/ T		1.000			
			Součet		1.000			
N	M	611005R	Dveře 900 x 1970 s PO EI30DP3-C, kování klika-klika, samozavírač s možností plného otevření dveří a jejich zastavení v otevřené poloze, napojený na systém EPS, při spuštění požáru se uvolní ramínko samozavírače a dveře se musejí zavřít!	kus	1.000	30 696,00	30 696,00	VLASTNÍ
164	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3.000	323,14	969,42	SOD
D	767		Konstrukce zámečnické				67 088,47	
191	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlením	kus	1.000	4 390,44	4 390,44	SOD
			"viz. výpis zámečnických výrobků - 33/Z		1.000			
			Součet		1.000			
N	M	33/Z	dveře dvoukřídlé AL prosklené 1100x2300 mm	kus	1.000	60 744,00	60 744,00	VLASTNÍ
	VV		Hliníkové dveře vnější, paníkové kování, madlo, kontrastní značení, izolační trojsklo/ bezpečnostní /vnější sklo planibel modry "33L/Z" 1					
202	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3.000	651,34	1 954,03	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

054

Změna ocelových nosníků u vstupu do pavilonu B

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	16.08.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	☒	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240, ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240

1.2 Popis nového řešení:

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 300 d, změna Viz výkres s ozn. D.1.1.3 1.NP - pavilon B rev1

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem prací je záměna ocelových překladů dle předložené projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	-77 758,14	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	85 516,97	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		7 758,83	bez DPH

7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovicka, DiS.	Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	Franišek Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------------

U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

SOUPIS PRACÍ - ZL 54 Změna ocelových nosníků u vstupu do pavilonu B

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem
Objekt: SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
Soupis: 02 - Nový stav

Místo: Náchod Datum: 16.08.2024
Objednatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.
Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod Zpracovatel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 758,83	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 758,83	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 312,86	
34	M	13010726	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240	t	-1.062	41 270.10	-43 828.85	SOD
	VV		4.25*4*30.7/1000		-0.522			
	VV		4.4*4*30.7/1000		-0.540			
	VV		Součet		-1.062			
N	M	13010726	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 300	t	2.421	35 145.00	85 071.00	ÚRS 2024_02*0.99
	VV		3.8*4*54.20/1000		0.824			
	VV		3.85*4*54.20/1000		0.835			
	VV		5.00*2*54.20/1000		0.542			
	VV		2.201*1.1 Přepočtené koeficientem množství		2.421			
35	M	13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	-0.840	40 392.01	-33 929.29	SOD
	VV		5.05*2*83.2/1000		-0.840			
D	998		Přesun hmot				445.97	
82	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0.519	860.00	445.97	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

055

Zajištění podchycení budovy pro realizaci nového vstupu do pavilonu B

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	16.08.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	4 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Neobsaženo

1.2 Popis nového řešení:

Pomocné podpěrné konstrukce pro provedení nového vstupu do pavilonu B viz Příloha č. 2 tohoto ZL, dodávka a provedení ukončovacího profilu základové desky ve vratech přístavby pavilonu A.

2 Zdůvodnění změny:

Před vlastním prováděním bourání vstupních otvorů do pavilonu B včetně realizace nových pilířů je zpracován statikem technologický postup dočasného podepření bourané obvodové stěny pavilonu B, z kterého vyplynuly práce, které nebyly zahrnuty v soupise stavebních prací. Dočasné podepření je nutné provést za účelem zajištění stability budovy před vlastním vyzděním nosných pilířů. Dále je do předmětu díla doplněn opomenutý ukončovací profil do vrat. Tyto uvedené práce vznikly v důsledku výše zmíněných okolností, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO	☒	NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)				

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	133 588,86	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		133 588,86	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.	Jan Čejchán		Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

CE/ING s.r.o.

Proxion s.r.o.

ON Náchod a.s.

Královéhradecký kraj


POSTUP PROVEDENÍ OTVORŮ V 1. NP OBVODOVÉ STĚNY PAVILONU B ON NÁCHOD

Upraveno 12.6.2024

Zjištěné skutečnosti na stavbě a navržená opatření:

- Skladba stávajících nadpraží okenních otvorů výšky 600 mm pod stropní konstrukcí je následující:
 - 200 mm žb věnec
 - 200 mm monolitické nadpraží, boky z Lignoporu
 - 120 mm zdivo
 - 80 mm PZD deska
- Nové ocelové nosníky v nadpražích navržených otvorů budou osazeny pod dolní líc stávajících monolitických nadpraží.
- Stav stávajícího zdiva u nároží objektu je s ohledem na jeho zatížení nevyhovující. V ostění budoucího otvoru bude doplněn nový železobetonový pilíř průřezu 400x500 mm, zavázaný do navazujícího zdiva.

1. Zazdění otvorů (poloha označena na schématu modře)




- Z nadpraží/ostění předem odstranit omítku až na povrch překladů/zdiva.
- V patě zdivo vyzdít na stávající hydroizolaci (odstranit skladbu podlahy).
- Zdivo do ostění zavázat v každém třetím řádku.
- K železobetonovému sloupu použít 2 páskové kotvy v každé řadě.
- Spáru ke stávajícím překladům řádně vyplnit betonovou směsí a utemovat na celou tloušťku stěny.

2. Provedení betonových bloků v místě uložení nových ocelových překladů na zdivo


- Ve stávajícím zdivu se pro bloky vybourají otvory, v novém zdivu se místo pro bloky provede při zdění.
- V místech uložení překladů I120 provést bloky délky 200 mm, výšky 100 mm na celou tloušťku stěny zmenšenou z vnější strany o 100 mm (z vnější strany připravit prostor na dodatečné zateplení MW tl. 100 mm).
- V místech uložení překladů I280 provést bloky délky 300 mm, výšky 150 mm na celou tloušťku stěny.
- Beton C25/30-X0.

3. Provedení nadpraží dveřního otvoru D



- Uložení překladů I120, prostor mezi překlady vyplnit betonem.
- Z vnější strany připravit prostor na dodatečné zateplení MW tl. 100 mm.
- Prostor mezi překlady I120 a původním nadpražím (I200) vyplnit zdivem z plných cihel na cementovou maltu, poslední spáru řádně vyplnit betonovou směsí a utemovat na celou tloušťku stěny zmenšenou o 100 mm (bude dodatečně zatepleno 100 mm MW).

4. Provedení výdřevy stávajících otvorů a podepření stávajícího nadpraží podle schématu níže (pohled na stěnu zvenčí)
 - Výdřeva okenních otvorů bude provedena na vnitřní i vnější polovině stěny tak, aby po odstranění výdřevy z vnitřní části stěny (po osazení vnitřních překladů) byla výdřeva ve vnější části stěny stále plně funkční.
 - Stávající nadpraží z profilů 3xI200 příčně podepřít ocelovým profilem 2xU140 vyčnívajícím o cca 0,6 m z vnitřního a vnějšího líce stěny, a oba konce podepřít 2x stojkami Peri PEP20. Všechny stávající nosníky v nadpraží k profilu 2xU140 přivařit. Po dokončení nadpraží bude příčný ocelový profil v líci stěny odříznut.
 - Před provedením výdřevy širších oken (v místě budoucích pilířů X a Y) bude cca 30 mm před oběma líci ostění odříznuta PZD deska a vybouráno zdivo mezi PZD deskami a překlady. Nesmí dojít k poškození nebo vylomení zdiva pod uložením stávajících překladů. Ihned bude osazena výdřeva. Nejprve bude takto provedeno bourání a výdřeva okna u pilíře X, následně u pilíře Y.
 - Výdřeva úzkého okna bude provedena pod stávající PZD desku bez bourání stávajícího nadpraží.



5. Provedení podepření stropní konstrukce nad 1.np
 - Podepření bude provedeno pomocí stojek Peri PEP20, v linii ve vzdálenosti 0,75 m od vnitřního líce zdiva.
 - Vzdálenost stojek á 0,5 m.
 - Pod stropní konstrukcí použít roznášecí nosníky Peri GT. Případné nerovnosti stropu vyklínovat.





SCHÉMA OZNAČENÍ PILÍŘŮ A NADPRAŽÍ (pohled na stěnu zvenčí)



6. Provedení železobetonového pilíře X

- Vybourat svislý pás zdiva o šířce 1,1 m (cca 0,15 m od boků budoucích pilířů) od vrchního líce základu až po dolní líc stávajícího monolitického nadpraží. PZD desku předem příčně proříznout.
- Revize, případně oprava hydroizolace v patě sloupu.
- Osazení výztuže. Vlepovanou kotevní výztuž do základu opracovat bitumenovým tmelem.
- Osazení bednění.
- Betonáž pilíře. V průběhu betonáže osadit kotevní desku a sloup dobetonovat. Horní líc desky výškově osadit tak, aby vzdálenost mezi horním lícem desky a dolním lícem monolitického stávajícího nadpraží byla 310 mm (výška nosníku 280 mm + spára výšky 30 mm).


7. Vyklinování stávajícího nadpraží nad hlavou pilíře X

- Osadit ocelový svařenec z U160+2xU100, přivařit ke kotevní desce sloupu. Spáru mezi profilem U160 a dolním lícem nadpraží vyklínovat plechovými deskami.



8. Osazení překladů v nadpraží A

- V prvním kroku osadit nosník I280 z vnitřní strany stěny.
- Vybourat zdivo v šířce poloviny tloušťky stěny pro osazení nosníků.
- Osadit vnitřní ocelový nosník I280, přivařit ke kotevní desce sloupu, na druhé straně osadit na betonový blok ve zdivu.
- Spáru mezi horní přírubou nosníku a dolním lícem stávajícího monolitického nadpraží řádně vyklínovat a vyplnit zavlhlou betonovou směsí, řádně utemovat na celou šířku příruby nosníku.
- V druhém kroku osadit nosník z vnější strany nadpraží. Opakovat stejný postup, jako nosníku vnitřního.
- Celý prostor mezi oběma nosníky vybetonovat. Řádně zabetonovat zejména prostor nad zdivem a betonovým pilířem X v ostěních nového otvoru.
- Prostor mezi horní přírubou nosníku a dolním lícem stávajícího nadpraží z ocelových nosníků vyzdít z plných cihel na celou šířku stěny a poslední spáru řádně vyplnit betonovou směsí a utemovat na celou šířku stěny.



9. Provedení železobetonového pilíře Y


- Zopakovat stejný postup jako u pilíře X.

10. Vyklinování stávajícího nadpraží nad hlavou pilíře Y

- Zopakovat stejný postup vyklínování jako u pilíře X.

11. Osazení překladů v nadpraží B

- V prvním kroku osadit dva nosníky I280 z vnitřní strany stěny.
- Vybourat zdivo a PZD desku v nadpraží v šířce poloviny tloušťky stěny. PZD desku předem podélně rozříznout.
- Osadit dva vnitřní ocelové nosníky I280, přivařit je ke kotevním deskám pilířů X a Y.
- Spáru mezi horními přírubami nosníků a dolním lícem stávajícího monolitického nadpraží nebo zdivem řádně vyplnit betonovou směsí a utemovat na celou šířku obou přírub nosníků.
- V druhém kroku osadit nosníky z vnější strany nadpraží. Opakovat stejný postup, jako nosníků vnitřních.
- Zabetonovat celý zbylý prostor nad zhlavím pilíře X. Spára mezi stávajícím nadpražím a dobetonávkou musí být zcela vyplněna.



12. Provedení železobetonového pilíře Z

- Vybourat svislý pás zdiva o šířce 0,6 m (cca 0,15 m od budoucího ostění) od vrchního líce základu až po dolní líc stávajícího nadpraží. Spáru ke zdivu provést zazubenou dle spár stávajícího zdiva, výška ozubů cca 250 mm, hloubka ozubů cca 125 mm, vzdálenost mezi ozuby cca 500 mm.
- Revize, případně oprava hydroizolace v patě sloupu.
- Osazení výztuže. Vleповanou kotevní výztuž do základu opracovat bitumenovým tmelem.
- Osazení bednění.
- Betonáž pilíře. V průběhu betonáže osadit kotevní desku a sloup dobetonovat. Horní líc desky výškově osadit tak, aby vzdálenost mezi horním lícem desky a dolním lícem monolitického stávajícího nadpraží byla 310 mm (výška nosníku 280 mm + spára výšky 30 mm).

13. Vyklinování stávajícího nadpraží nad hlavou pilíře Z

- Zopakovat stejný postup vyklinování jako u pilíře X, vyklinování provést až ke stávajícímu věnci.

14. Osazení překladů v nadpraží C

- V prvním kroku osadit dva nosníky I280 z vnitřní strany stěny.
- Vybourat zdivo v šířce poloviny tloušťky stěny pro osazení nosníků.
- Osadit dva vnitřní ocelové nosníky I280, přivařit je ke kotevním deskám pilířů Y a Z.
- Spáru mezi horními přírubami nosníků a dolním lícem stávajícího monolitického nadpraží řádně vyplnit betonovou směsí a utemovat na celou šířku obou přírub nosníků.
- V druhém kroku osadit nosníky z vnější strany nadpraží. Opakovat stejný postup, jako nosníků vnitřních.
- Zabetonovat celé zbylé prostory nad zhlavími pilířů Y a Z. Spáry mezi stávajícími nadpražími nebo zdivem a dobetonávkou musí být zcela vyplněny.

15. Po dosažení 100% pevnosti betonu v tlaku u všech železobetonových pilířů lze vybourat zbývající zdivo a odstranit provizorní podepření stropní konstrukce nad 1.np.



Ing. Rudolf Langr

technolog – statik BAK stavební společnost, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST

Trvalý odtah spalin z dieselaagregátů

056

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-04 Venkovní betonové konstrukce		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	30.09.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V soupisu stavebních prací neobsaženo

1.2 Popis nového řešení:

Dodávka a montáž dvou trvalých komínových odtahů spalin od dvou dieselaagregátů. Součástí těchto prací není statické zajištění stropu opěrné stěny OS2.

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění opomenutých položek týkajících se odtahu spalin od dvou dieselaagregátů. Vyústění bude provedeno nad novou sací komoru namísto do čela této komory tak, aby nedocházelo k možnému zpětnému nasávání spalin zpět do strojovny dieselaagregátů. Tato uvedená vícepráce vznikla v důsledku výše zmíněné okolnosti, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. S ohledem na objednávací lhůtu odtahů spalin, která činí 3 týdny od objednání + 1 týden montáž bude mít tato vícepráce dopad do smluvních termínů viz odstavec 4 tohoto ZL.

stropu opěrné stěny O		ANO		NE
-----------------------	--	-----	--	----

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO		NE
-------------------------------	--	-----	--	----

Prodloužení lhůty dokončení stavebních prací a celkové doby realizace viz čl. 5 odstavce 5.2.1 ve smlouvě o dílo ze dne 16.2.2024, ve znění dodatku č. 4 o 2 týdny

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	289 970,83	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		289 970,83	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovčka, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	Franišek Mrázek, DiS.

SOUPIS PRACÍ - ZL 56 Trvalý odtah spalin z dieselagregátů

Stavba:

ON Náchod Urgentní příjem

Objekt:

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

Soupis:

02 - Nový stav

Místo: Náchod

Datum:

Objednatel Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Zpracovatel: Společnost
GEOSAN – BAK –
Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

289 970,83

D PSV

Práce a dodávky PSV

279 724,80

D 79

Ostatní konstrukce a práce PSV

279 724,80

N	K		Vložka Nr. 17 248 - 1mm. izolace LSP s Al polepem 100mm(90kg/m3) opláštění Nr. 17 240 IIID- 0.5mm	m	10.000	9 680.00	96 800.00	VLASTNÍ
N	K		Vložka Nr. 17 248 - 1mm. izolace LSP s Al polepem 100mm(90kg/m3) opláštění Nr. 17 240 IIID- 0.5mm	m	10.000	10 900.00	109 000.00	VLASTNÍ
N	K		Vynášecí deska DN220	ks	1.000	3 986.40	3 986.40	VLASTNÍ
N	K		Vynášecí deska DN300	ks	1.000	4 797.60	4 797.60	VLASTNÍ
N	K		Koleno do 90	ks	4.000	9 000.00	36 000.00	VLASTNÍ
N	K		Střešní límec DN220, těsnění	ks	1.000	4 416.80	4 416.80	VLASTNÍ
N	K		Střešní límec DN300, těsnění	ks	1.000	5 114.00	5 114.00	VLASTNÍ
N	K		Plošiny, lešení, manipulace	soubor	1.000	3 000.00	3 000.00	VLASTNÍ
N	K		Spojovací a těsnící materiál	soubor	1.000	1 980.00	1 980.00	VLASTNÍ
N	K		Závěsy a konzole pro instalaci rozvodu	soubor	1.000	2 580.00	2 580.00	VLASTNÍ
N	K		Revize spalínové cesty	soubor	2.000	2 400.00	4 800.00	VLASTNÍ
N	K		Přesun hmot a manipulace	soubor	1.000	4 450.00	4 450.00	VLASTNÍ
N	K		Demontáž stávajících a dočasných nepoužitelných rozvodů odtahu včetně likvidace	kg	70.000	40.00	2 800.00	VLASTNÍ

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 246,03

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 980,30

N	K	977151132	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 400 do 450 mm	m	0.300	11 781.00	3 534.30	ÚRS 2024_02*0,99
N	K	977151134	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 500 do 550 mm	m	0.300	13 860.00	4 158.00	ÚRS 2024_02*0,99
N	K	711747488	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem přes 200 do 500 mm přitavením NAIP	ks	2.000	1 144.00	2 288.00	ÚRS 2024_02*0,99

D 997

Přesun sutě

265,73

15	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0.231	340.26	78.60	SOD
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0.231	219.52	50.71	SOD
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1.386	25.25	35.00	SOD
VV					x*6 Přepočtené koeficientem množství 1.386			
18	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0.231	439.04	101.42	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

Závlahový systém

057

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	IO-01 Přeložky vodovodů		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	20.08.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Neobsaženo

1.2 Popis nového řešení:

Dodávka a pokládka závlahového systému pro závlahu zeleně tj. 2 x ukončovací šachty s ventilem a připojením pro zahradní hadici, potrubí včetně vypouštěcí zemní soupravy. Viz zakres Příloha č. 2 ZL

2 Zdůvodnění změny:

Uživatelé nemocnice jsou upřesněny požadované plochy pro závlahu zeleně včetně napojovacích bodů závlahového systému za účlem maximálního využití dešťových vod z akumulační nádrže.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	58 834,98	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		58 834,98	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------------

U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

SOUPIS PRACÍ - ZL 57 Závlahový systém

Stavba: Přeložky vodovodu
Objekt: 02 - Řad B

Místo: k.ú. Náchod Datum: 20.08.2024
Objednatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod Zpracovatel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							58 834,98	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				58 834,98	
D		1	Zemní práce				35 361,81	
5	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	22.000	414.90	9 127.80	SOD
	VV		"rýha" 25*0.8*1.1		22.000			
	VV		Součet		22.000			
6	K	139001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	1.500	467.05	700.58	
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku. bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22.000	222.86	4 902.92	SOD
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	22.000	128.03	2 816.66	SOD
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22.000	35.56	782,32	SOD
18	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)	t	44.000	142.25	6 259.00	SOD
	P		Poznámka k položce					
	VV		Skládka do 10 km					
	VV		"násobeno váhovým koeficientem 2"					
	VV		Součet		28.000			
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14.000	123.28	1 725.92	SOD
	VV		22 - 2 -6" hloubení rýh - lože a obsyp		14.000			
	VV		Součet		14.000			
20	M	58344197	Štěrkodrt' frakce 0/63	t	11.400	380.12	4 333.37	SOD
	VV		"násobeno váhovým koeficientem 1,9" 6*1,90		11.400			
	VV		Součet		11.400			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	6.000	180.18	1 081.08	SOD
	VV		"délka x šířka x tloušťka" 25*0.80*0.30		6.000			
	VV		Součet		6.000			
22	M	58337303	Štěrkopisek frakce 0-8	t	12.000	302.68	3 632.16	SOD
	VV		"násobeno váhovým koeficientem 2" 6*2		12.000			
	VV		Součet		12.000			
D		4	Vodorovné konstrukce				1 817,64	
26	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2.000	908.82	1 817.64	SOD
	VV		"délka x šířka x tloušťka" 25*0.80*0.10		2.000			
	VV		Součet		2.000			
D		8	Trubní vedení				21 500,48	
44	M	937182R	plastová šachta pro rozvod vody (např. 270 x 340 mm) s ventilem 1" D+M	kus	2.000	5 927.09	11 854.18	SOD
N	M	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3.0mm	m	25.000	39.80	994.95	URS 2024_02*0.99
46	K	852741R	Soubor tvarovek D+M	kus	1.000	1 437.50	1 437,50	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
N	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylénu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3.0 mm	m	25,000	59.99	1 499.85	ÚRS 2024_02*0.99
N	K	877215222R	D+ M Vypouštění - zemní souprava vypouštěcí , poklop	kus	1 000	4 325.00	4 325.00	vlastní
59	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	25 000	43.07	1 076.75	SOD
60	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC	m	25,000	12.49	312.25	SOD
D		998	Přesun hmot				155.05	
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0.180	861.40	155.05	SOD



2x PLASTOVÁ ŠACHTA PRO ROZVOD VODT
S GENTILET A PŘIPOVENÍM PRO ZAKRSL. HŘEVI



ZMĚNOVÝ LIST					058	
Ocelové konzole pro stropní zdrojové mosty MP						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum:	26.08.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem		2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: Stropní zdrojové mosty mediálních plynů umístěné v trase VZT potrubí.						
1.2 Popis nového řešení: Dodávka a instalace ocelových konzol tvaru U , osazených přes stropní rozvod VZT pro ukotvení 4 ks stropních zdrojových mostů mediálních plynů.						
2 Zdůvodnění změny: V místě ukotvení zdrojových mostů mediálních plynů do stropu je dle projektové dokumentace proveden nový rozvod VZT. S ohledem na nemožnost jejich posunu do jiného umístění , je nutné provést konzole pro jejich ukotvení.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO			NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	6
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	0,00	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	22 425,00	bez DPH
		Výsledná ceny změny:			22 425,00	bez DPH
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.		Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.
GEOSAN GROUP a.s.		CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
U Pnihonu 1516/32 170 00 Praha 7 DIČ: CZ28169522						

SOUPIS PRACÍ - ZL 58 Ocelové konzole pro stropní zdrojové mosty MP

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem
Objekt: SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
Soupis: 02 - Nový stav

Místo: Náchod Datum: 26.08.2024
Objednatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod Zpracovatel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 425,00	
	w	PSV	Práce a dodávky PSV				22 425,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				22 425,00	
N	K	767995115R	Výroba a montáž ocelové konzole pro mediální plyny	ks	4.000	5 606.25	22 425,00	vlastní


ZMĚNOVÝ LIST					059	
Bourání v trase kanalizace B						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		IO 03 Dešťová kanalizace				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum:	15.08.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem		2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			2	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: Neobsaženo						
1.2 Popis nového řešení: Bourání odkrytých betonových konstrukcí v trase kanalizace						
2 Zdůvodnění změny: Při provádění zemních prací pro kanalizaci stoky B nalezeny skryté betonové kce, které bránily pokládce potrubí a proto jje nutné je vybourat						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO			NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	6
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	-3 080,13	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	12 544,48	bez DPH
		Výsledná ceny změny:			9 464,35	bez DPH
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.		Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.
GEOSAN GR 509/32. 170 00 Praha 7 DIČ: CZ28169522						
CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.		ON Náchod a.s.		Královéhradecký kraj

SOUPIŠ PRACÍ - ZL 59 Bourání v trase kanalizace B

Stavba:	ON Náchod Urgentní příjem					Datum:	15.08.2024
Objekt:	Přeložky kanalizací					Projektant:	PROXION s.r.o.
Soupis:	02 - Stoka B					Zpracovatel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod
Místo:	Náchod						
Objednatel	Královéhradecký kraj						
Zhotovitel	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 464,35	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 464,35	
D	1		Zemní práce				6 699,87	
7	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	-1.000	414,90	-414,90	SOD
8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 500 m3	m3	-1.000	561,10	-561,10	SOD
N	K	139951121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu <u>prostěho</u> strojně	m3	2.000	4 890,00	9 780,00	URS 2024_02*0,99
VV		2.5*1*((0.6+1)/2)			2.000			
		Součet			2.000			
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-1.000	222,86	-222,86	SOD
17	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	-1.000	190,46	-190,46	SOD
18	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-1.000	258,42	-258,42	SOD
19	K	162751135	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	-1.000	219,70	-219,70	SOD
20	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-1.000	128,03	-128,03	SOD
21	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	-1.000	165,96	-165,96	SOD
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-2.000	44,45	-88,90	SOD
23	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-4.000	207,45	-829,80	SOD
VV		*násobeno váhovým koeficientem 2*2			4.000			
VV		Součet			-4.000			
D	997		Přesun sutě				2 764,48	
70	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 2 km	t	4.200	44,02	184,88	SOD
VV		2*2,1			4.200			
71	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	25.200	10,43	262,84	SOD
VV		"příplatek za dalších 6km" 4,2*6			25.200			
VV		Součet			25.200			
72	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	4.200	144,62	607,40	SOD
73	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4.200	406,99	1 709,36	SOD





ZMĚNOVÝ LIST			060
Doplnění opěrné zídky u OS1			
Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-04 - Venkovní betonové konstrukce		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	02.09.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů
poštou	1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem	2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení: Neobsaženo
1.2 Popis nového řešení: Doplnění železobetonové opěrné zídky navazující na OS 1 ve směru k přeloženému rozvaděči VO v délce 2,3 bm, výšky do 1,7 m a tl. 0,3 m.

2 Zdůvodnění změny:
Při provádění opěrné schodiškové stěny OS1 bylo nutné odbourat stávající plotovou zítku ve větším rozsahu pro vlastní provedení základových konstrukcí OS v požadované hloubce. Mezi stávající kamennou podezdívkou oplocení areálu (u sloupku s rozvaděčem VO) a novou opěrnou stěnou OS1 je nyní mezera. Aby nebyla narušena kontinuita oplocení je nutné tuto mezeru doplnit o novou železobetonovou opěrnou zídku, které bude uzavírat areál a dále bude zajišťovat svah. Tato uvedená vícepráce vznikla v důsledku výše zmíněné okolnosti, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO	☒ NE
--	-----	--

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO	☒ NE
--------------------------------------	-----	--

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst. 6
--	----------------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	57 304,99	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		57 304,99	bez DPH

7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.	Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.



GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------------



GEOSAN GROUP a. s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

SOUPIS PRACÍ - ZL 60 Doplnění opěrné plotové zídky u OS 1

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem
Objekt: SO-03 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis: 01 - Opěrné stěny, schodiště

Misto: Náchod Datum: 02.09.2024
Objednatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod Zpracovatel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 57 304,99

D HSV Práce a dodávky HSV 57 304,99

D 1 Zemní práce 3 308,44

N	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,093	1 049,40	2 196,39	URS 2024_02*0 99
VV		2.3*0.7*1.3			2,093			
3	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,093	100,98	211,35	SOD
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklázky	m3	2,093	18,26	38,22	SOD
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,173	208,55	244,63	SOD
VV		2.093*0.92			1,173			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,038	5,49	38,64	SOD
VV		1.173*6 'Přepočtené koeficientem množství			7,038			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,877	241,47	453,19	SOD
VV		1.173						
VV		1.173*1.6 'Přepočtené koeficientem množství			1,877			
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,920	136,98	126,02	SOD
VV		2.3*0.4*1.0			0,920			

D 2 Zakládání 7 511,04

11	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	0,276	3 240,14	894,28	SOD
VV		"podkladní beton" 2.3*1.2*0.1			0,276			
12	K	274322611	Základové pásy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,759	3 841,63	2 915,80	SOD
VV		2.3*1.1*0.3			0,759			
13	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	1,840	353,87	651,12	SOD
VV		2.3*0.4*2			1,840			
14	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	1,840	68,32	125,71	SOD
15	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,099	29 635,44	2 924,13	SOD
VV		(130*0.759)/1000			0,099			


D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 667,07

18	K	341321610	Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,173	4 557,27	5 345,68	SOD
VV		2.3*0.3*1.7			1,173			
19	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	7,820	504,02	3 941,44	SOD
VV		2.3*1.7*2			7,820			
20	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	7,820	132,59	1 036,85	SOD
23	K	341351911	Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton	m2	3,910	210,74	823,99	SOD
VV		7.82/2			3,910			
24	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,152	29 635,44	4 519,11	SOD
VV		(130*1.173)/1000			0,152			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce. bourání				27 804.65	
41	K	953241512	Osazení smykových dilatačních tmů pro vysoká zatížení únosnost přes 38 do 51 kN nerezových	kus	5.000	318.75	1 593.75	
42	M	54879311	tm pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro zatížení 50.1 kN	kus	5.000	5 242.18	26 210.90	
D	998		Přesun hmot				3 013.79	
63	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	5.796	400.00	2 318.30	SOD
64	K	998021024	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kci zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 500 m	t	5.796	120.00	695.49	SOD

DOPLNĚNÍ NOVÉ
OPĚRNÉ ZIDKY

PŘEMÍSTĚNÝ PILÍŘ VO



ZMĚNOVÝ LIST

Dešťová kanalizace DN 200 v pavilonu D

061

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	19.08.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Provedení dešťové kanalizace dle projektové dokumentace pro provádění stavby

1.2 Popis nového řešení:

Provedení dešťové kanalizace dle projektové dokumentace pro provádění stavby

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění do soupisu stavebních prací opomenutých položek týkajících se dodávky a provedení dešťové kanalizace DN 200 pod základovou deskou pavilonu D

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-6 845,79	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	77 750,17	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		70 904,38	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.	CE-NG s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	--------------	----------------	----------------	----------------------

GEOSAN GROUP a.s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522


SOUPIS PRACÍ - ZL 061 Dešťová kanalizace pro budoucí pavilon D

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem
Objekt: Dešťová kanalizace
Soupis: 02 - Přípojky

Místo: Náchod Datum: 19.08.2024
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Uchazeč: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod Zpracovatel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							70 904,38	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				70 904,38	
D	1		Zemní práce				30 898.08	
N	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	6.300	2 376.00	14 968.80	ÚRS 2024_02*0.99
VV			výkop ruční 18*0.7*0.5					
N	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	6.300	379.17	2 388.77	ÚRS 2024_02*0.99
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6.300	222.86	1 404.02	SOD
13	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	6.300	190.46	1 199.90	SOD
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6.300	128.03	806.59	SOD
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6.300	44.45	280.04	SOD
19	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12.600	241.47	3 042.52	SOD
VV			"násobeno váhovým koeficientem 2"					
N	K	175112101	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	5.040	805.86	4 061.53	ÚRS 2024_02*0.99
25	M	58337303	Štěrkopisek frakce 0-8	t	9.072	302.68	2 745.91	SOD
VV			MNOŽSTVÍ*1.8 *Přepočtené koeficientem množství					
D	4		Vodorovné konstrukce				1 145.11	
26	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1.260	908.82	1 145.11	SOD
VV			"délka x šířka x tloušťka" 18*0.7*0.10		1.260			
VV			Součet		1.260			
D	8		Trubní vedení				15 083.06	
31	M	ELM 200126SM	Trubka kanalizační ULTRA SOLID BP SN 12 DN/OD 200x6000 mm PVC-U	kus	3.000	3 767.30	11 301.90	SOD
32	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 200	m	18.000	139.88	2 517.84	SOD
48	K	852741R	Soubor tvarovek D+M	kus	1.000	890.00	890.00	SOD
36	K	5211w4010-004	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, DN 150 nebo 200	m	18.000	20.74	373.32	SOD
VV								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 247.93	
2	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1.890	7 024.70	13 276.68	SOD
6	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	-1.890	3 622.11	-6 845.79	SOD
VV			bourání desky 0.15x0.7*18					

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
kanalizace



ZMĚNOVÝ LIST

062

Rýhy pro vnitřní kanalizace 1 NP pavilonu A a B

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	28.08.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	3 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení: Práce v rozsahu soupisu stavebních prací
1.2 Popis nového řešení: Provedení rýh v rozsahu skutečného provedení bouracích prací pro uložení kanalizace do podlah.

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu je narovnání soupisu stavebních prací se skutečně provedenými bouracími pracemi při realizaci nových rýh pro kanalizaci. Ve stávajících podlahách z důvodu přesunů a doplnění kanalizace jsou provedeny drážky - rýhy v šířce a hloubce s ohledem na zjištěné možnosti v místě uložení a napojení, pro kanalizační potrubí zazahující do skladby podlahy (mazanina, tepel.izol., hydroizol.) i betonové základové desky tak, aby byly ve spádu. Po následném uložení kanalizačního potrubí je nutné provést zpětné dobetonování základové desky i betonové mazaniny podlahy.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
--	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
--------------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
--	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	99 556,72	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		99 556,72	bez DPH

7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.	Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

CE-ING s.r.o.

Proxion s.r.o.

ON Náchod a.s.

Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ - ZL 62 Rýhy pro vnitřní kanalizace 1 NP pavilonu A a B

Stavba:

ON Náchod Urgentní příjem

Objekt:

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

Soupis:

Místo: Náchod

Datum: 28.08.2024

Objednatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Zpracovatel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 99 556,72

D HSV Práce a dodávky HSV 87 372.36

D 1 Zemní práce 10 589.12

N	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2.310	2 376.00	5 488.56	ÚRS 2024_02*0.99
N	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2.310	379.17	875.88	ÚRS 2024_02*0.99
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2.310	222.86	514.81	SOD
13	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	2.310	190.46	439.96	SOD
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2.310	128.03	295.75	SOD
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2.310	44.45	102.68	SOD
19	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4.620	241.47	1 115.59	SOD
	VV		"násobeno váhovým koeficientem 2"					
N	K	175112101	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	1.300	805.86	1 047.62	ÚRS 2024_02*0.99
25	M	58337303	šterkopisek frakce 0-8	t	2.340	302.68	708.27	SOD
	VV		MNOŽSTVÍ*1.8 'Přepočtené koeficientem množstvi					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				34 469.48	
9	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2.090	3 940.00	8 234.60	SOD
63	K	631311124	Mazanina tl. přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5.376	4 880.00	26 234.88	SOD
	VV	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 860.46	
2	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0.090	7 024.70	632.22	SOD
	VV		dle VV		-2.000			
	VV		Skutečnost		2.090			
	VV		Součet		0.090			
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3.376	3 622.11	12 228.24	SOD
	VV		dle VV		-2.000			
	VV		Skutečnost		5.376			
	VV		Součet		3.376			
		997	Přesun sutě				9 104.40	
15	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	7.161	340.26	2 436.51	SOD
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7.161	219.52	1 571.92	SOD

ONN - URGENTNÍ PŘÍJEM

Výkaz výměr RÝH pro ZTI

Kanalizace popis/umístění dle ZTI	Objekt	Bourací práce/demontáže			
		bet.mazanina		tep.izolace	bet.deska
		rozměr rýhy	m3	m2	m3
16	A/1NP	12*0,4*0,08	0,384	4,8	0,18
15	A/1NP	2,25*0,4*0,08	0,072	0,9	0
D3	A/1NP	1,5*0,4*0,08	0,048	0,6	0,12
6	A/1NP	2,25*0,4*0,08	0,072	0,9	0
D1	A/1NP	10,75*0,4*0,08	0,344	4,3	0,15
D2	A/1NP	2*0,4*0,08	0,064	0,8	0,08
X2	A/1NP	5*0,4*0,08	0,16	2	0,1
X1	A/1NP	6,25*0,4*0,08	0,2	2,5	0,07
13	A/1NP	8,5*0,4*0,08	0,272	3,4	0,05
18	A/1NP	7*0,4*0,08	0,224	2,8	0,08
22	A/1NP	19,5*0,4*0,08	0,624	7,8	0,1
24	A/1NP	4*0,4*0,08	0,128	1,6	0,04
25	A/1NP	4*0,4*0,08	0,128	1,6	0
35	A/1NP	4*0,4*0,08	0,128	1,6	0,04
1	A/1NP	12*0,4*0,08	0,384	4,8	0,1
37	A/1NP	14*0,4*0,08	0,448	5,6	0,08
S1	B/1NP	20*0,6*0,08	0,64	12	0,43
S2	B/1NP	12*0,6*0,08	0,576	7,2	0,3
9	B/1NP	2*1,5*0,08	0,24	3	0,06
10	B/1NP	7,5*0,4*0,08	0,24	3	0,11
CELKEM			5,376	71,2	2,09

zemní práce

1,05

1,26

ZMĚNOVÝ LIST

063

Požární klapky VZT a požární podhled

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	01.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	4 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	1 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	3 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Neobsaženo

1.2 Popis nového řešení:

Dodávka a instalace 7 ks protipožárních klapků do VZT potrubí na hranici požárních úseků v pavilonu B včetně napojení na EPS a instalace protipožárního podhledu do místnosti 1.50 pavilonu A do únikové cesty

2 Zdůvodnění změny:

Na základě upozornění zhotovitele stavby na chybějící protipožární uzávěry na VZT potrubí na hranici požárních úseků vzniká nutnost doplnění soupisu stavebních prací o zmíněné potřebné VZT instalace. Předmětem změnového listu je silové a EPS napojení těchto klapků. Tam, kde osazení doplnění protipožárních klapků již není možné, je navržen protipožární podhled a to v místnosti 1.50, jedná se o hranici požárních úseků mezi PU A.II a CHUC N1/N4-III.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

6

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	251 675,82	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		251 675,82	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovčka, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Bůžek Miroslav	František Mrázek, DiS.

GEOSAN BAK a.s.

CE-ING s.r.o.

Proxion s.r.o.

ON Náchod a.s.

Královéhradecký kraj

170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

SOUPIS PRACÍ - ZL 063 Požární klapky a požární podhled

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem
Objekt: SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
Soupis: 02 - Nový stav

Místo: Náchod Datum: 01.10.2024
Objednatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod Zpracovatel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 369,66	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 441,18	
D	997		Přesun sutě				3 416,58	
15	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0 696	340 26	236 82 SOD	
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0 696	219 52	152 79 SOD	
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 176	25 25	105 44 SOD	
VV			684.937*6 Přepočtené koeficientem množství					
N	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skladkovné) stavebního odpadu : izolaci kód odpadu 17 06 04	t	0 696	4 197 60	2 921 53 CS ÚRS 2024_02*0,99	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				7 024,60	
250	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	20 000	351 23	7 024 60 SOD	
VV			Pomocné práce pro osazení kabeláže		24 870			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				37 928,48	
D	763		Konstrukce suché výstavby				37 928 48	
29	K	763231821	Demontáž sádrovláknitého podhledu s nosnou konstrukcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	24 870	153 67	3 821 77 SOD	
N	K	763132223	SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 12.5 mm TI 60 mm 40 kg/m3 EI Z/S 45/45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD (m č. 1 50)	m2	24 870	1 356 30	33 731 18 CS ÚRS 2024_02*0 99	
VV			(m č. 1 50)		24 870			
			celkem		24 870			
121	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 000	375 53	375 53 SOD	



SOUPIS PRACÍ - ZL 063 Požární klapky a požární podhled

Zakázkové z93020

Urgentní příjem oblastní nemocnice Náchod Vnitřní slaboproudé rozvody - EPS

Rozpočet č: RZ23020

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady			
Dodávky a materiál celkem			18 456.04 Kč
Montáže celkem			13 154.60 Kč
Mimostav. Doprava			1 981.42 Kč
Spotřební materiál			402.48 Kč
Zkušební provoz. Zaškolení obsluhy			383.90 Kč
Celkem			34 378,44 Kč
HLAVA XI Náklady hrazené z provozních prostředků			
Revize			154.80 Kč
Celkem			154,80 Kč
Celkem bez DPH			34 533,24 Kč
Daň z přidané hodnoty			
Základní sazba DPH	21 %	34 533.24 Kč	7 251.98 Kč
Celkem s DPH			41 785,22 Kč

Dodávka EPS ESSER

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
057633	Montážní plech IQ8Control C/M pro koppler nebo AWUG DS 7500 nebo DS 8800	4	ks	186.59 Kč	746.36 Kč
788603	Skříň pro Koppler 4/2 montáž na C listu DIN	4	ks	340.97 Kč	1 363.88 Kč
Celkem					2 110,24 Kč

Dodávka ostatních zařízení a materiálu

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
PC009400	Kabel JE-H(St)H FE 180/E30 2x2x0.8 bezhalogen ohniodolný	180	m	23.81 Kč	4 285.80 Kč
PC024660	Protipožární kotva (Šroub OBC Bettermann) MMS-ST M6 6x60	600	ks	20.10 Kč	12 060.00 Kč
Celkem					16 345,80 Kč

Montáže dle ceníku C22M

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
PC234460	Montáž Koppleru a skříňe	4	ks	493.73 Kč	1 974.92 Kč
PC231880	Montáž kovové požární příchytky	600	ks	6.58 Kč	3 948.00 Kč
220 281651	Kabel	180	m	28.29 Kč	5 092.20 Kč
Celkem					11 015,12 Kč

Montáže ostatní

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
PC005820	Doprogramování stávající ústředny EPS	0.2	ks	10 697.41 Kč	2 139.48 Kč
Celkem					2 139,48 Kč

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
39	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU)	22.20	25.00	m	555.00

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
40	33922	* CYKY 3Cx4mm2 *	36.96	25.00	m	924.00

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
01		Rozvaděč RS 1.1	265 823.28	0.03	ks	7 974.70


Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
--------	------------	---------------	------------	----------	-------	-------------

Celkem bez DPH: 9 453,70

Pozn. Uchazeč v jednotlivých položkách ocení veškerý pomocný a kotvicí materiál

VZDUCHOTECHNIKA					Vyr. příkaz číslo	I.
URGENTNÍ PŘÍJEM, SO-01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" A PAVILONU "B"						03.08.2023
Oblastní nemocnice Náchod						
Pozice	Zařízení - činnost	Vyrobce	Jednotky	Množství	Jednotková cena	Celková cena
Zařízení č. 1: Část sociálního zázemí						
N	Požární klapka pr. 315, servopohon 230V, zpětná pružina bez proudu zavřeno, předpoklad montáž do zdi		ks	1	9 151,38	9 151,38
N	Demontáž stávající spiro potrubí pr. 315 cca 1m		sada	1	1 569,38	1 569,38
N	Spiro nátrubky pr. 315		ks	2	354,38	708,76
N	Požární klapka 560x250, servopohon 230V, zpětná pružina bez proudu zavřeno, předpoklad montáž do zdi		ks	1	10 312,98	10 312,98
N	Požární klapka 450x315, servopohon 230V, zpětná pružina bez proudu zavřeno, předpoklad montáž do zdi		ks	1	8 653,84	8 653,84
N	Požární klapka 900x200, servopohon 230V, zpětná pružina bez proudu zavřeno, předpoklad montáž do zdi		ks	1	10 874,25	10 874,25
N	Požární klapka 710x250, servopohon 230V, zpětná pružina bez proudu zavřeno, předpoklad montáž do zdi		ks	1	10 613,03	10 613,03
N	Požární klapka 710x315, servopohon 230V, zpětná pružina bez proudu zavřeno, předpoklad montáž do zdi		ks	2	11 024,10	22 048,20
N	Demontáž stávající VZT rozvody		m2	20	161,35	3 227,00
N	Hranaté pozink. tvarovky, přechody a doměrky - nová instalace		m2	20	677,67	13 553,40
N	Požární izolace (pro montáž klapek)		m2	25	850,00	21 250,00
N	Montáž zařízení		kpl	1	28 507,00	28 507,00
Zařízení č. 3: Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení						
2	Drobný a pomocný materiál		soubor	1	4 500,00	4 500,00
6	Lešení, montážní plošiny		soubor	1	3 300,00	3 300,00
7	Přesun hmot a manipulace		soubor	1	3 125,00	3 125,00
9	Provozní zkoušky		soubor	1	2 300,00	2 300,00
10	Revize požárních klapek		soubor	1	5 625,00	5 625,00
Celkem část VZT (bez DPH)			Kč		159 319,22	



ZMĚNOVÝ LIST

Změna vyšetřovacího svítidla

064

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	PS-01 - Zdravotnické vybavení		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	10.09.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení: Svítidlo vyšetřovací stropní
1.2 Popis nového řešení: Změna typu svítidla v místnosti č. 1.11 z nástěnné varianty na stropní

2 Zdůvodnění změny:
Z důvodu požadavku uživatele dojde ke změně typu svítidla v místnosti č. 1.11 z nástěnné varianty na stropní.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO	NE
--	-----	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	NE
--------------------------------------	--	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
--	-------	----------

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-47 309,14	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	96 940,82	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		49 631,68	bez DPH

6 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Lašovička, DiS.	Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	Franišek Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------------

DIČ: CZ28169522

SOUPIS PRACÍ - ZI 64 Změna vyšetřovacího svítidla

Oblastní nemocnice Náchod a.s.							
Urgentní příjem							
Přístavba a stavební úpravy části pavilonu A a pavilonu B							
IČ	Název	MJ	Mn.	Cena bez DPH / ks	Cena bez DPH / kusy	Cenová soustava	
	Změna typu vyšetřovacího svítidla v místnosti č.1.11. z nástěnné varianta na stropní				49 632 Kč		
232101	svítidlo vyšetřovací stropní	ks	1	96 941	96 941 Kč	SOD	
	Mach LED 120F stropní svítidlo SWING rameno pro výšku montáže do 3 m						
232123	svítidlo vyšetřovací nástěnné	ks	-1	47 309 -	47 309 Kč	SOD	

ZMĚNOVÝ LIST					065	
Odpočet zdravotnické technologie						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 10.09.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1 listů	
e-mailem		2) Projektové podklady			0 listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0 listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: panel hygienický nerezový vč. výlevky s oplachem, dávkovač dezinf. Roztoků vestavěného ohřívací zásuvky x box - na infuzní roztoky						
1.2 Popis nového řešení: Zrušeno						
2 Zdůvodnění změny:						
Na základě dohody s uživatelem a objednatelem se nebude dodávat hygienický panel a ohřívací zásuvka a box na infuzní roztoky a dojde k odpočtu položek,						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO			NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 4	
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	-136 164,77	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	0,00	bez DPH
		Výsledná ceny změny:			-136 164,77	bez DPH
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.		Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	Franišek Mrázek, DiS.
GEOSAN GROUP a.s. 170 00 Praha 7 DIČ: CZ28169522		CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Urgentní příjem

Přístavba a stavební úpravy části pavilonu A a pavilonu B

Soupis prací - zdravotnická technologie pevně spojené se stavbou

IČ	Název	MJ	Mn.	Cena bez DPH / ks	Cena bez DPH / kusy
376100	panel hygienický nerezový vč. výlevky s oplachem, dávkovač dezinf. roztoků <i>Viz Specifikace zdravotnická technologie</i>	ks	-1	91 165 Kč	- 91 164,77 Kč
420001	linka pracovní - Dodávka a instalace vestavěného ohřívací zásuvky x box - na infuzní ro: <i>Viz Specifikace zdravotnická technologie revize 4</i>	ks	-1	45 000	- 45 000,00 Kč
Cena celkem				-	136 164,77 Kč

Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

<i>SOD</i>	<i>86 400 728,41</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.1</i>	<i>0,000</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.2</i>	<i>2 058 394,70</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.3</i>	<i>1 257 122,11</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.4</i>	<i>2 419 591,42</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.5</i>	<i>1 212 079,70</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>Celkem</i>	<i>93 347 916,34</i>	<i>Bez DPH</i>

<i>Číslo ZL</i>	<i>Název změnového listu</i>	<i>Cena víceprací bez DPH</i>	<i>Cena méněprací bez DPH</i>	<i>Celkem ZL Kč bez DPH</i>
	Celkem změnové listy bez DPH pro dodatek č. 5			1 212 079,70
051	Doplnění zásuvek a svorek pro vyrovnání potenciálů	46 662,08	0,00	46 662,08
052	Dočasný odtah spalin z dieselagregátů	81 195,00	0,00	81 195,00
053	Doplnění chráněné únikové cesty	169 270,95	0,00	169 270,95
054	Změna ocelových nosníků u vstupu do pavilonu B	85 516,97	-77 758,14	7 758,83
055	Zajištění podchycení budovy pro realizaci nového vstupu do pavilonu B	133 588,86	0,00	133 588,86
056	Trvalý odtah spalin z dieselagregátů	289 970,83	0,00	289 970,83
057	Závlahový systém	58 834,98	0,00	58 834,98
058	Ocelové konzole pro stropní zdrojové mosty MP	22 425,00	0,00	22 425,00
059	Bourání v trase kanalizace B	12 544,48	-3 080,13	9 464,35
060	Doplnění opěrné plotové zídky u OS 1	57 304,99	0,00	57 304,99
061	Dešťová kanalizace DN 200 v pavilonu D	77 750,17	-6 845,79	70 904,38
062	Rýhy pro vnitřní kanalizace 1 NP pavilonu A a B	99 556,72	0,00	99 556,72
063	Požární klapky VZT a požární podhled	251 675,82	0,00	251 675,82
064	Změna vyšetřovacího svítidla	96 940,82	-47 309,14	49 631,68
065	Odpočet zdravotnické technologie	0,00	-136 164,77	-136 164,77

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		86 400 728,41 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 212 631,25 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 41 615,02 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 386 403,56 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 383 278,87 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 2 903 710,36 Kč bez DPH		Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 2 765 066,93 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 387 511,57 Kč bez DPH		Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 261 232,05 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 3 890 256,74 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 3 451 192,87 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		7 341 449,61 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	7 341 450 Kč < 140 448 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	8,50 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	86 400 728,41 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 136 404,93 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 169 270,95 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 305 675,88 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	86 400 728,41 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 899 096,84 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 11 718,37 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 332 097,85 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 78 100,43 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 623 421,39 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 478 878,33 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 926 455,15 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 9 925,92 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 6 781 071,23 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 578 623,05 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		86 400 728,41 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 305 675,88 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 6 781 071,23 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 578 623,05 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		6 508 124,06 Kč bez DPH
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		7,53 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 483 237,67 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 271 157,97 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 212 079,70 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	86 400 728,41 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	86 400 728,41 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 2	88 459 123,11 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	89 716 245,22 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	92 135 836,64 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	93 347 916,34 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	93 347 916,34 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Jméno a příjmení