

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 10.07.2024
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) BITUNOVA spol. s r.o.

Havlíčková 4923/60a, 586 01 Jihlava
IČO: 494 33 601
DIČ: CZ49433601
Zastoupení: Ing. Karel Secký a Bc. Radek Kudlička, MBA, jednatelé společnosti
zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 10746
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Odstranění nehodové lokality U47 + U104 – II/303 Jetřichov**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Odstranění nehodové lokality U47 + U104 – II/303 Jetřichov**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **10.017.647,67 Kč vč. DPH** (slovy desetmilionůsedmnácttisícšestsetčtyřicetšedm Korun českých šedesátšedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	8.279.047,66 korun českých
DPH (21%)	1.738.600,01 korun českých
Cena celkem	10.017.647,67 korun českých

Číslo stavby: 34213

3) Oceněný výkaz výměr SO 01 U47, U104 km 22,920-23,380, 23,650-24,120 Jetřichov_SFDI, SO 02 U47, U104 km 22,920-23,380, 23,650-24,120 Jetřichov_KHK a SO 03 Mikrokoberec údržba ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 01 U47, U104 km 22,920-23,380, 23,650-24,120 Jetřichov_SFDI, SO 02 U47, U104 km 22,920-23,380, 23,650-24,120 Jetřichov_KHK a SO 03 Mikrokoberec údržba je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Zhotovitel
Ing. Karel Secký, jednatel společnosti

Bc. Radek Kudlička, MBA
jednatel společnosti

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34213
Smlouva o dílo uzavřena dne :	10.07.2024

1.

Název stavby :

Odstranění nevhodné lokality U47+U104-II/303 Jetřichov

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČ 28860080

Zhotovitel :

BITUNOVA spol.s r.o., Havlíčkova 4923/60a, 586 01 Jihlava, IČ 49433601

Popis a zdůvodnění změny :

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly odměřeny a provedeny na stavbě. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce. Méněpráce 261 524,90 Kč bez DPH, 316 445,13 s DPH

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace stavby
2.	rozpočet
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo. (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
10 334 092,80 Kč	10 334 092,80 Kč	316 445,13 Kč	0,00 Kč	10 017 647,67 Kč	316 445,13 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		316 445,13 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	BITUNOVA spol. s r.o.	Ing. Břetislav Sháněl		
Projektant (autorský dozor) :	VDI PROJEKT s.r.o.	Ing. Václav Lexa		
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr a TDS :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník		
Asistent TDS:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková		

Název stavby:

Odstranění nehodové lokality U47+U104 - II/303 Jetřichov

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 00	DIO	610 000,00			610 000,00
SO 01	U47, U104 km 22,920-23,380, 23,650-24,120 Jetřichov_SFDI	4 003 637,17		71 492,22	3 932 144,95
SO 02	U47, U104 km 22,920-23,380, 23,650-24,120 Jetřichov_KHK	480 284,85		71 492,22	408 792,63
SO 03	Mikrokoberec údržba	3 446 650,54		118 540,46	3 328 110,08
CENA CELKEM bez DPH		8 540 572,56	0,00	261 524,90	8 279 047,66
DPH 21%		1 793 520,24	0,00	54 920,23	1 738 600,01
CENA CELKEM		10 334 092,80	0,00	316 445,13	10 017 647,669

SOUPIS PRACÍStavba: **34213 - II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)-2024 - BITUNOVA**Objekt: **01 - U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI**Rozpočet: **[01] - U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI**Objednatel: **Křalovéhřadecký kraj**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -----

Celková cena: -----**DPH:** -----**Cena s DPH:** -----

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [01] - U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
01 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina Cenová soustava 2023_OTSKP "zemina z krajnic (pol.č.12922)" "nezp.krajnice : "1*(460+470)*0,5 = 465,000 [A] (A*0,1)*2 = 93,000 [B] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	93,000	-----	-----
2	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení a dodání informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru SFDI vč.kotvení a podstavce. Po ukončení stavby odstranění. Cenová soustava 2023_OTSKP 2 = 2,000 [A] položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem Specifikace - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	2,000	-----	-----
1 Zemní práce						-----
3	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč.náletů, naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty Cenová soustava 2023_OTSKP "náletové dřeviny - předpoklad : "150 = 150,000 [A] odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm Specifikace doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	150,000	-----	-----
4	11242	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ vč.naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty Cenová soustava 2023_OTSKP "dle potřeby v rozhledu"" : "14 = 14,000 [A]	KUS	14,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [01] - U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.				
5	11372.R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení sutí, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného materiálu	M3	278,568	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD	"oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)"5% plochy: "460*12,5*0,1*0,05+470*12,7*0,10*0,05 = 58,595 [A] "odečet částí na pozemku LČR "(460*0,516*0,1*0,05+470*0,26*0,10*0,05)*-1 = - 1,798 [D] "mikrokoberec : "460*12,5*0,02+470*12,7*0,02 = 234,380 [B] "odečet částí na pozemku LČR "(460*0,516*0,02+470*0,26*0,02)*-1 = - 7,191 [E] "Celkem: "A+D+B+E = 283,986 [F]		283,986		-----
	ZBV: 1					
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
6	113767.R	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 20x50	M	174,948	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "napojení na stáv.vozovku : "11,5+11,6+11,7+11,7 = 46,500 [B] "odečet částí na pozemku LČR "(0,516+0,516+0,26+0,26)*-1 = - 1,552 [E] "poruchy"- předpoklad : "130 = 130,000 [C] "Celkem: "B+E+C = 174,948 [F]				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
7	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M2	465,000	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP "nezp.krajnice : "1*(460+470)*0,5 = 465,000 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.				
	Specifikace	Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [01] - U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 0/32 Cenová soustava 2023_OTSKP "nezp.krajnice : "1*(460+470)*0,5 = 465,000 [A] Specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	465,000	-----	-----
9	572213.A	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,3kg/m2 Cenová soustava Bez vazby na CS "oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)"5% plochy: "460*12,5*0,05+470*12,7*0,05 = 585,950 [A] "odečet částí na pozemku LČR "(460*0,516*0,05+470*0,26*0,05)*-1 = - 17,978 [D] "Celkem: "A+D = 567,972 [E] Specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	567,972	-----	-----
10	572213.B	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,5kg/m2 Cenová soustava Bez vazby na CS SOD "oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)"5% plochy: "460*12,5*0,05+470*12,7*0,05 = 585,950 [A] "odečet částí na pozemku LČR "(460*0,516*0,05+470*0,26*0,05)*-1 = - 17,978 [D] "mikrokoberec : "11359,44 = 11 359,440 [E] "Celkem: "A+D+E = 11 927,412 [F] ZBV: 1 Specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	11 656,505 11 927,412 -270,907	-----	-----
11	5732A.R	MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 EMULZNÍ MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ EMK-DV 0/8 20 MM ČSN 736130 dále i v souladu s ČSN EN 12273 a TKP 27 Cenová soustava Bez vazby na CS SOD	M2	11 088,533 11 359,440	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [01] - U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: 1 Specifikace	"mikrokoberec : "460*12,5+470*12,7 = 11 719,000 [A] "odečet částí na pozemku LČR "(460*0,516+470*0,26)*-1 = - 359,560 [D] "Celkem: "A+D = 11 359,440 [E] <i>Položka zahrnuje:</i> - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhuštění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) <i>Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik</i>		-270,907		-----
12	5774AE.R Cenová soustava Specifikace	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm Bez vazby na CS "oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)""5% plochy: "460*12,5*0,04*0,05+470*12,7*0,04*0,05 = 23,438 [A] "odečet částí na pozemku LČR "(460*0,516*0,04*0,05+470*0,26*0,04*0,05)*-1 = - 0,719 [D] "Celkem: "A+D = 22,719 [E] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 1000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	M3	22,719	-----	-----
13	5774EG.R Cenová soustava	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.60mm Bez vazby na CS "oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)""5% plochy: "460*12,5*0,06*0,05+470*12,7*0,06*0,05 = 35,157 [A] "odečet částí na pozemku LČR "(460*0,516*0,06*0,05+470*0,26*0,06*0,05)*-1 = - 1,079 [D] "Celkem: "A+D = 34,078 [E]	M3	34,078	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [01] - U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu 				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
14	91228.1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé Z11	KUS	20,000	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP "doplnění : "2*10 = 20,000 [A]				
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie 				
15	91228.2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené kulaté Z11g	KUS	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP "sjezdy : "2*3 = 6,000 [A]				
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie 				
16	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	12,000	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP 2*6 = 12,000 [A]				
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie 				
17	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	14,000	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [01] - U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"do pásnic : (108)/8=""13,5"" : "14 = 14,000 [A] - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi				
18	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ retroreflexní úprava pro sil.II třídy - RA2, základní velikost dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Cenová soustava 2023_OTSKP "B20a, B20b : "1+1 = 2,000 [A] Specifikace položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	2,000	-----	-----
19	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku Cenová soustava 2023_OTSKP "IP5 + dodat. : "8 = 8,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	8,000	-----	-----
20	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Cenová soustava 2023_OTSKP "B20a, B20b : "1+1 = 2,000 [A] Specifikace položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	2,000	-----	-----
21	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku Cenová soustava 2023_OTSKP "IP5 + dodat. : "4 = 4,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000	-----	-----
22	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA Obnova VDZ - plast strukturální nehluchý - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133 dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Cenová soustava 2023_OTSKP "nové VDZ : " "V1b : "1*460*0,125+1*470*0,125 = 116,250 [A] "V4 : "460*1*0,25+470*1*0,25 = 232,500 [B] "V2b : "(460+470)*0,33*0,125 = 38,363 [C] "Celkem: "A+B+C = 387,113 [D]	M2	387,113	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [01] - U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
23	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou	M	174,948	-----	-----
	Genová soustava	2023_OTSKP "napojení na stáv.vozovku : "11,5+11,6+11,7+11,7 = 46,500 [B] "odečet částí na pozemku LČR "(0,516+0,516+0,26+0,26)*-1 = - 1,552 [E] "poruchy"- předpoklad : "130 = 130,000 [C] "Celkem: "B+E+C = 174,948 [F]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil</i>				
24	93808.R	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele	M2	11 656,505	-----	-----
	Genová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD	"oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)"5% plochy: "460*12,5*0,05+470*12,7*0,05 = 585,950 [A] "odečet částí na pozemku LČR "(460*0,516*0,05+470*0,26*0,05)*-1 = - 17,978 [D] "mikrokoberec : "460*12,5+470*12,7 = 11 719,000 [B] "odečet částí na pozemku LČR "(460*0,516+470*0,26)*-1 = - 359,560 [E] "Celkem: "A+D+B+E = 11 927,412 [F]		11 927,412		-----
	ZBV: 1					
	Specifikace	<i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>				
				-270,907		-----

SOUPIS PRACÍStavba: **34213 - II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)-2024 - BITUNOVA**Objekt: **02 - U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK**Rozpočet: **[02] - U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK**Objednatel: **Křalovřhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -----

Celková cena: -----**DPH:** -----**Cena s DPH:** -----

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02] - U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
02 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina Cenová soustava 2023_OTSKP "zemina z krajnic (pol.č.12922)" "nezp.krajnice :" $1 \cdot (460+470) \cdot 0,5 = 465,000$ [A] $(A \cdot 0,1) \cdot 2 = 93,000$ [B] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	93,000	-----	-----
1 Zemní práce						-----
2	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč.náletů, naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty Cenová soustava 2023_OTSKP "náletové dřeviny - předpoklad : " $150 = 150,000$ [A] Specifikace odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	150,000	-----	-----
3	11242	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ vč.naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty Cenová soustava 2023_OTSKP "dle potřeby v rozhledu"" : " $14 = 14,000$ [A] Specifikace Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.	KUS	14,000	-----	-----
4	11372.R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení sutí, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného materiálu Cenová soustava Bez vazby na CS SOD "oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)" 5% plochy:" "části na pozemku LČR " $460 \cdot 0,516 \cdot 0,1 \cdot 0,05 + 470 \cdot 0,26 \cdot 0,10 \cdot 0,05 = 1,798$ [D] "mikrokoberec části na pozemku LČR " $460 \cdot 0,516 \cdot 0,02 + 470 \cdot 0,26 \cdot 0,02 = 7,191$ [E]	M3	3,571 8,989	-----	----- -----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02] - U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: 2 Specifikace	"Celkem: "D+E = 8,989 [F] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i>		-5,418		-----
5	113767.R Cenová soustava Specifikace	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 20x50 Bez vazby na CS "části na pozemku LČR "0,516+0,516+0,26+0,26 = 1,552 [E] "poruchy""- předpoklad : "30 = 30,000 [C] "Celkem: "E+C = 31,552 [F] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i>	M	31,552	-----	-----
6	12922 Cenová soustava Specifikace	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 2023_OTSKP "nezp.krajnice : "1*(460+470)*0,5 = 465,000 [A] <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>	M2	465,000	-----	-----
5 Komunikace						-----
7	56932 Cenová soustava Specifikace	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 0/32 2023_OTSKP "nezp.krajnice : "1*(460+470)*0,5 = 465,000 [A] - <i> dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> - <i> rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i> zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i>	M2	465,000	-----	-----
8	572213.A Cenová soustava	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,3kg/m2 Bez vazby na CS "oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)""5% plochy:" "části na pozemku LČR "460*0,516*0,05+470*0,26*0,05 = 17,978 [D]	M2	17,978	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02] - U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
9	572213.B	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,5kg/m2	M2	106,631	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD	"oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)"5% plochy:" "části na pozemku LČR "460*0,516*0,05+470*0,26*0,05 = 17,978 [D] "mikrokoberec části na pozemku LČR "460*0,516+470*0,26 = 359,560 [E] "Celkem: "D+E = 377,538 [F]		377,538		-----
	ZBV: 2			-270,907		-----
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
10	5732A.R	MIKROKOBEREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 EMULZNÍ MIKROKOBEREK DVOUVRSTVÝ EMK-DV 0/8 20 MM ČSN 736130 dále i v souladu s ČSN EN 12273 a TKP 27	M2	88,653	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD	"mikrokoberec části na pozemku LČR "460*0,516+470*0,26 = 359,560 [A]		359,560		-----
	ZBV: 2			-270,907		-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhuštění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) <i>Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik</i>				
11	5774AE.R	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm	M3	0,719	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)"5% plochy části na pozemku LČR "460*0,516*0,04*0,05+470*0,26*0,04*0,05 = 0,719 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02] - U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu 				
12	5774EG.R	<p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S</p> <p>nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.60mm</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>"oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)""5% plochy části na pozemku LČR</p> <p>"460*0,516*0,06*0,05+470*0,26*0,06*0,05 = 1,079 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu 	M3	1,079	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
13	91228	<p>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</p> <p>červené kulaté Z11g</p> <p>2023_OTSKP</p> <p>"sjezdy : "2*3 = 6,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie 	KUS	6,000	-----	-----
14	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	12,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [02] - U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	2023_OTSKP 2*6 = 12,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
	Specifikace					
15	91267 Cenová soustava	ODRAZKY NA SVODIDLA 2023_OTSKP "do pásnic : (460+470)/8=116,25 : "117 = 117,000 [A]	KUS	117,000	-----	-----
	Specifikace	- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi				
16	914131 Cenová soustava	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ retroreflexní úprava pro sil.II třídy - RA2, základní velikost dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 2023_OTSKP "B20a, B20b : "1+1 = 2,000 [A]	KUS	2,000	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
17	914133 Cenová soustava	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 2023_OTSKP "IP5 + dodat. : "5 = 5,000 [A]	KUS	5,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>				
18	914921 Cenová soustava	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 2023_OTSKP "B20a, B20b : "1+1 = 2,000 [A]	KUS	2,000	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
19	914923 Cenová soustava	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 2023_OTSKP "IP5 + dodat. : "4 = 4,000 [A]	KUS	4,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>				
20	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČICÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	348,750	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02] - U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Genová soustava	Obnova VDZ - plast strukturální nehučný - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133 dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 2023_OTSKP "nové VDZ : " "V1b : "1*460*0,125+1*470*0,125 = 116,250 [A] "V4 : "460*1*0,25+470*1*0,25 = 232,500 [B] "Celkem: "A+B = 348,750 [C] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i>				
	Specifikace					
21	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou 2023_OTSKP "části na pozemku LČR "0,516+0,516+0,26+0,26 = 1,552 [E] "poruchy"- předpoklad : "30 = 30,000 [C] "Celkem: "E+C = 31,552 [F] <i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě</i> <i>nezahrnuje těsnící profil</i>	M	31,552	-----	-----
	Genová soustava					
	Specifikace					
22	93808.R	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele Bez vazby na CS SOD "oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)"5% plochy"části na pozemku LČR "460*0,516*0,05+470*0,26*0,05 = 17,978 [F] "mikrokoberec"odečet částí na pozemku LČR "460*0,516+470*0,26 = 359,560 [E] "Celkem: "F+E = 377,538 [G] ZBV: 2 Specifikace <i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>	M2	106,631 377,538 -270,907	-----	-----
	Genová soustava					
	Specifikace					

SOUPIS PRACÍStavba: **34213 - II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)-2024 - BITUNOVA**Objekt: **03 - Mikrokoberce údržba**Rozpočet: **[03] - Mikrokoberce údržba**Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -----

Celková cena: -----**DPH:** -----**Cena s DPH:** -----

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [03] - Mikrokoberce údržba

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
03 Mikrokoberce údržba						-----
1 Zemní práce						-----
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč.náletů, naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty	M2	250,000	-----	-----
	Genová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	"náletové dřeviny - předpoklad : "250 = 250,000 [A] odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování				
2	11242	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ vč.naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty	KUS	20,000	-----	-----
	Genová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	"dle potřeby v rozhledu": "20 = 20,000 [A] Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.				
3	11372.R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení sutí, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného materiálu	M3	222,316	-----	-----
	Genová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD	"oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)"5% plochy:" "km 22,671 - 22,920 "249*12*0,1*0,05 = 14,940 [D] "km 23,380 - 23,650 "270*12*0,1*0,05 = 16,200 [E] "km 24,120 - 24,372 "252*12*0,1*0,05 = 15,120 [F] "mikrokoberce : " "km 22,671 - 22,920 "249*12*0,02 = 59,760 [G] "km 23,380 - 23,650 "270*12*0,02 = 64,800 [H] "km 24,120 - 24,372 "252*12*0,02 = 60,480 [I] "Celkem: "D+E+F+G+H+I = 231,300 [J]		231,300		-----
	ZBV: 3					
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
				-8,984		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [03] - Mikrokoberce údržba

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	113767.R	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 20x50 Cenová soustava Bez vazby na CS "napojení na stáv.vozovku : "12+12+12+12+12+12 = 72,000 [B] "poruchy"- předpoklad : "120 = 120,000 [C] "Celkem: "B+C = 192,000 [D] Specifikace <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i>	M	192,000	-----	-----
5	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku km 22,671 - 22,920 km 23,380 - 23,650 km 24,120 - 24,372 Cenová soustava 2023_OTSKP "nezp.krajnice : "2*(249+270+252)*0,5 = 771,000 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Specifikace <i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>	M2	771,000	-----	-----
5 Komunikace -----						
6	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 0/32 km 22,671 - 22,920 km 23,380 - 23,650 km 24,120 - 24,372 Cenová soustava 2023_OTSKP "nezp.krajnice : "2*(249+270+252)*0,5 = 771,000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	771,000	-----	-----
7	572213.A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,3kg/m2 km 22,671 - 22,920 km 23,380 - 23,650 km 24,120 - 24,372 Cenová soustava Bez vazby na CS	M2	462,600	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [03] - Mikrokoberce údržba

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)"5% plochy: " 249*12*0,05 = 149,400 [A] 270*12*0,05 = 162,000 [B] 252*12*0,05 = 151,200 [C] "Celkem: "A+B+C = 462,600 [D] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
8	572213.B	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,5kg/m2 km 22,671 - 22,920 km 23,380 - 23,650 km 24,120 - 24,372 Bez vazby na CS	M2	9 265,414	-----	-----
	Cenová soustava SOD			9 714,600		-----
	ZBV: 3	"oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)"5% plochy: " 249*12*0,05 = 149,400 [A] 270*12*0,05 = 162,000 [B] 252*12*0,05 = 151,200 [C] "mikrokoberec : " 249*12 = 2 988,000 [D] 270*12 = 3 240,000 [E] 252*12 = 3 024,000 [F] "Celkem: "A+B+C+D+E+F = 9 714,600 [G]				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
9	5732A.R	MIKROKOBRECEK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 EMULZNÍ MIKROKOBRECEK DVOUVRSTVÝ EMK-DV 0/8 20 MM ČSN 736130 dále i v souladu s ČSN EN 12273 a TKP 27 km 22,671 - 22,920 km 23,380 - 23,650 km 24,120 - 24,372 Bez vazby na CS	M2	8 802,814	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [03] - Mikrokoberce údržba

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	SOD	"mikrokoberce : " 249*12 = 2 988,000 [A] 270*12 = 3 240,000 [B] 252*12 = 3 024,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 9 252,000 [D]		9 252,000		-----
	ZBV: 3	<i>Položka zahrnuje:</i> - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) <i>Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik</i>		-449,186		-----
	Specifikace					
10	5774AE.R	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm km 22,671 - 22,920 km 23,380 - 23,650 km 24,120 - 24,372 Bez vazby na CS "oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)"5% plochy:" 249*12*0,04*0,05 = 5,976 [A] 270*12*0,04*0,05 = 6,480 [B] 252*12*0,04*0,05 = 6,048 [C] "Celkem: "A+B+C = 18,504 [D] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	M3	18,504	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
11	5774EG.R	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S	M3	27,756	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [03] - Mikrokoberce údržba

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.60mm km 22,671 - 22,920 km 23,380 - 23,650 km 24,120 - 24,372 2022_OTSKP				
	Specifikace	"oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)"5% plochy: " 249*12*0,06*0,05 = 8,964 [A] 270*12*0,06*0,05 = 9,720 [B] 252*12*0,06*0,05 = 9,072 [C] "Celkem: "A+B+C = 27,756 [D] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
12	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA Obnova VDZ - plast strukturální nehučný - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133 dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích	M2	610,054	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP "nové VDZ : " "V1b : "2*249*0,125+2*270*0,125+2*252*0,125 = 192,750 [A] "V4 : "249*2*0,25+270*2*0,25+252*2*0,25 = 385,500 [B] "V2b : "(249+270+252)*0,33*0,125 = 31,804 [C] "Celkem: "A+B+C = 610,054 [D]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
13	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou	M	192,000	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [03] - Mikrokoberce údržba

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	<i>Specifikace</i>	"napojení na stáv.vozovku : "12+12+12+12+12+12 = 72,000 [B] "poruchy"- předpoklad : "120 = 120,000 [C] "Celkem: "B+C = 192,000 [D] <i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil</i>				
14	93808.R	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele Bez vazby na CS	M2	9 265,414	-----	-----
	<i>Cenová soustava</i>					
	<i>SOD</i>	"oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)"5% plochy:" "km 22,671 - 22,920 "249*12*0,05 = 149,400 [D] "km 23,380 - 23,650 "270*12*0,05 = 162,000 [E] "km 24,120 - 24,372 "252*12*0,05 = 151,200 [F] "mikrokoberce : " "km 22,671 - 22,920 "249*12 = 2 988,000 [G] "km 23,380 - 23,650 "270*12 = 3 240,000 [H] "km 24,120 - 24,372 "252*12 = 3 024,000 [I] "Celkem: "D+E+F+G+H+I = 9 714,600 [J]		9 714,600		-----
	<i>ZBV: 3</i>					
	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>				
				-449,186		-----

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Odstranění nehodové lokality U47 + U104 – II/303 Jetřichov

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	8 540 572,56 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 261 524,90 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 261 524,90 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	261 524,90 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	261 525 Kč < 135 348 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	3,06 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	8 540 572,56 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	8 540 572,56 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		8 540 572,56 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 261 524,90 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-261 524,90 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	8 540 572,56 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	8 279 047,66 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	8 279 047,66 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: