

Zemní práce

Výkop třída těžitelnosti I	87.450 m3	odkop silnice, zemina nevhodná
násyp materiál nakoupený	6.000 m3	zemina z nakupovaných materiálů vhodných do násypů dle ČSN 73 6133
úprava pláňe	#ODKAZ! m2	
zemní krajnice a dosypávky	0.000 m3	
ornice	3.158 m3	ohumus tl.0,15
ornice svah	0.000 m3	ohumus tl.0,15
Aktivní zóna materiál nakoupený		nakupované materiály;zemina vhodná dle ČSN 73 6133; hutněno na 100 % PS
	93.559 m3	Odečteno z 3D modelu, VPR a CHPR

Kubatura odkopu:	Staničení m	Plocha m2	odkop m3	
	3.08	0.490		1.200
	4.5	1.200		15.000
skoková změna	17	1.200		1.800
	20	0.000		0.000
	35.4			3.450
	40	1.500		30.000
	60	1.500		30.000
	80	1.5		6.000
	84	1.5		
				87.450

Kubatura AZ:	Staničení m	Plocha m2	odkop m3	
	3.08	0.660		1.534
	4.5	1.500		18.750
	17	1.500		3.375
	20	0.750		0.000
	35.4	1.500		6.900
	40	1.500		30.000
	60	1.500		30.000
	80	1.5		3.000
	84	0		
				93.559

Kubatura násypu:	Staničení m	Plocha m2	odkop m3	
	17	2		6.000
	20	2		
				6.000