

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb – výstavba CHB Hořice – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2024-051003
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Kde se ve výkazu výměr nachází položka na montáž stavebních pouzder pro posuvné dveře, je uvedena pouze položka dodávky těchto pouzder.

Odpověď na dotaz č. 1

Pol. 408 – montáž posuvných dveří jednokřídlých-obsahuje montáž pouzdra i křídla, viz poznámka položky.

Dotaz č. 2

Výpis fasádních výplní – položka F24 – kde se nachází ve výkazu výměr?

Odpověď na dotaz č. 2

Pol. 415 – montáž střešního okna do krytiny ploché – jedná se o M+D prvku dle popisu.

Dotaz č. 3

VV D.1.1-3. Architektonicko stavební řešení + statika + PBŘ

- 1. pol. 183 - zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150 mm rozměru 800/1970, 2100 mm ... 4 ks ve výkazu výměr položky je uvedeno, že se jedná o zárubeň dveří ozn. D04 u pol. ozn. 189 - zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150 mm rozměru 800/1970, 2100 mm ... 4 ks je taktéž ve výkazu výměr uvedeno, že se jedná o zárubeň dveří ozn. D04, tudíž je uvedeno navíc, neboť se nejedná dle PD o protipožární dveře, tímto je tedy i chybně navýšené množství u položky č. 186 (montáž)*
- 2. pol. 408-410 –Posuvné dveře – špatný počet kusů, ve VV jsou uvedeny 3 ks, v PD se nachází 4 ks*
- 3. pol. 414 - Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku ... 18 ks – kde se nachází kování ostatních dveřních křídel? Položka je pouze určená pro montáž kování, kde se nachází dodávka kování, jsou tam různé druhy (wc kování, klika/klika, klika/koule). Proč bezpečnostní kování?*
- 4. pol. 415 - Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché,*

rozměru 114 x 118 cm ... žádné takové střešní okno se v projektu nenachází (mimo jiné položka je pouze pro montáž takového okna, nikoliv dodávku).

Odpověď na dotaz č. 3

ad 1. Ano, v pol. č. 186 je chybně uveden počet kusů, je upraveno na 8 ks. Pol. č. 189 je navíc, DO4 nejsou protipožární a jsou správně uvedeny v pol. č. 183.

ad 2. D08 – 3 ks dle PD

Pol. 408 – montáž

Pol. 409 – dveřní křídla

Pol. 410 – stavební pouzdro

D07 – 1 ks dle PD

Pol. 411 – montáž

Pol. 412 – nástěnná garnyž

Pol. 413 – dveřní křídlo D07 (viz popis položky)

ad 3. Pol. 414 – jedná se o příplatkové kování pro systém centrálního klíče, viz poznámka u položky Dodávka kování je u jednotlivých dveří – uvedeno v poznámce položky jednotlivých dveří, pol. č. 398 – 413

ad 4. Jedná se o výlezový světlík F24 dle poznámky v popisu položky, v položce je zahrnuta montáž a dodávka.

Dotaz č. 4

Posílám dotazy a připomínky k PD, které se týkají kce pro výtah.

1. *Opláštění ocelové kce – nesrovnalosti v jednotlivých dokumentech PD, které si protiřečí. Např. v VV je opláštění provedeno drátosklem, v TZ je izolační dvojsklo čiré a v dok 21 výtahová šachta detail A je tučně barevné izolační dvojsklo s parametry, které se navzájem negují.*

A tedy asi ta největší chyba je v tom, že do vnitřních vytápěných prostor je ve většině PD navrženo izolační dvojsklo, které se navrhuje do prostředí např. venkovních šachet, prostředí šachet specifikuje např. ČSN EN 81-20.

Zde bych navrhnul dva druhy zasklení a to zasklení do zasklívacích lišt (stačí bezpečnostní sklo connex 33.1) (cena/výkon) nebo zasklení na terče (bezpečnostní sklo connex 44.1, potřeba broušených hran- dražší varianta).

2. *Předimenzovaný profilový systém, z kterého má být kce zhotovena. V případě, že kce bude moct být kotvena do nějaké základové desky, po výšce kotvení do schodnic a do podest, kotvena hlava šachty do stropu, pak běžně stačí jelek 60x60x4 mm až 80x80x4.*

Dle PD by sloupky měli být z jeklu 100x100x8 mm, takové dimenze se používají např. pro případ, že OCK je počítaná se zatížením od požáru a má odolat např. 30 min.

Odpověď na dotaz č. 4

ad 1. Dle dotačních požadavků musely být všechny položky přiřazeny k nejbližším ceníkovým položkám URS. Zasklení šachty je dle PD jednoznačně provedeno izolačním bezpečnostním dvojsklem čirým.

Pol. 585 bude oceněna v souladu s poznámkou v položce, tedy dle specifikace v PD.

ad 2. Platí pokyn ocenit konstrukci výtahové šachty dle specifikace v PD.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými odpověďmi uveřejňuje jako přílohu tohoto VDZ upravený soupis prací, který v plném rozsahu nahrazuje původně uveřejněný soupis prací.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 22. 11. 2024 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. Položkový soupis prací s výkazem výměr ke dni 15. 11. 2024

Za zástupce zadavatele na základě pověření