

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo **ze dne 30.10.2023**

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtmán kraje
bankovní spojení:	████████████████████
č. účtu:	████████████████

dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel	S T A K O společnost s ručením omezeným
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C724	
se sídlem	Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO	422 28 468
DIČ	CZ422 28 468
zástupce	Ing. Petr Kulda, jednatel
bankovní spojení	████████████████████
číslo účtu	████████████████

dále jako „zhotovitel“; kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 30.10.2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **„Interna Nový Bydžov – požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu – stavební práce“** (dále také „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. odst. 16.4. původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“ nebo „ZZVZ“) v souvislosti se vznikem dodatečných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou specifikovány v přílohách tohoto dodatku.

2. Jedná se jednak o změnu závazku z původní smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Tato změna je specifikována v přílohách – změnových listech:

č. 18 – WC m. č. 014 – Ventilátor – doplnění

vícepráce: 22 463,34 Kč bez DPH

méněpráce: ----

č. 20 – Sklad m. č. 019 + elektrorozvodna m. č. 020 – stavební úpravy

vícepráce: 18 762,78 Kč bez DPH

méněpráce: - 1 783,42 Kč bez DPH

Součet všech víceprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je 41 226,12 Kč bez DPH.

Součet všech méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je - 1 783,42 Kč bez DPH.

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je tedy **39 442,70 Kč bez DPH.**

3. Dále se jedná o změnu závazku z původní smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 5 ZZVZ spočívající v dodatečných pracích, službách nebo dodávkách od Zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné, přičemž jsou splněny následující podmínky:

- Změna osoby Zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými Objednatel v původním zadávacím řízení a současně
- Změna osoby Zhotovitele by Objednateli způsobila značně obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Tato změna je specifikována v přílohách – změnových listech:

- č. 22 – Ocelové schodiště – změna spojů

vícepráce: 135 349,48 Kč bez DPH

méněpráce: ----

V souvislosti se změnami uvedenými ve změnovém listu č. 22 **se prodlužuje termín plnění o 10 týdnů, tj. o 70 dní.**

- č. 25 – Základové desky – výztuž dle skutečnosti

vícepráce: 200 188,83 Kč bez DPH

méněpráce: - 109 235,31 Kč bez DPH

- č. 29 – Venkovní parapety

vícepráce: 2 625,61 bez DPH

méněpráce: ----

- č. 30 – Doplnění ocelových profilů u výtahů

vícepráce: 54 975,06 Kč bez DPH

méněpráce: ----

Součet všech víceprací dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je 393 138,98 Kč bez DPH.

Součet všech méněprací dle ust. §222 odst. 5 ZZVZ je – 109 235,31 Kč bez DPH.

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je tedy **283 903,67 Kč bez DPH.**

4. Dále se také jedná o změnu závazku z původní smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 6 ZZVZ, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tato změna je specifikována v přílohách – změnových listech:

- č. 16 – Opěrná stěna anglických dvorků

vícepráce: 33 915, 44 Kč bez DPH

méněpráce: ----

- č. 17 – Kabelové žlaby pro EPS

vícepráce: 474 337,99 Kč bez DPH

méněpráce: - 153 179,32 Kč bez DPH

- č. 19 – Nerezové lišty u keramických dlažeb

vícepráce: ----

méněpráce: - 442 215,90 Kč bez DPH

- č. 21 – Přeložka potrubí ÚT – Vstupní hala m. č. 001 a Ordinance m. č. 003

vícepráce: 20 916,94 Kč bez DPH

méněpráce: ----

- č. 23 – Plošná injektáž – změna provedení prací, objevený kolektor

vícepráce: 324 293,57 Kč bez DPH

méněpráce: - 184 559,80 Kč bez DPH

- č. 24 – Přeložka kyslíku – kolize v prostupech stropu v 1.PP a Š2, Vstupní hala m. č. 001

vícepráce: 18 429,24 Kč bez DPH

méněpráce: ----

- č. 26 – Servrovna m. č. 069, stavební úpravy, změny oproti PD

vícepráce: 51 786,25 Kč bez DPH

méněpráce: - 43 885,53 Kč bez DPH

- č. 27 – Čajové kuchyňky – šachta Š3

vícepráce: 32 583,16 Kč bez DPH

méněpráce: ----

- č. 31 – Kanalizace anglických dvorků

vícepráce: 42 673,77 Kč bez DPH

méněpráce: ----

Součet všech víceprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ je 998 936,36 Kč bez DPH.

Součet všech méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ je - 823 840, 55 Kč bez DPH.

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 6 ZZVZ je tedy **175 095,81 Kč bez DPH.**

5. Dále se také jedná o změnu závazku z původní smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 7 ZZVZ, přičemž se jedná o záměnu jedné z položek soupisu stavebních prací jinou položkou, přičemž byly splněny tyto podmínky:

- nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh materiálu
- cena materiálu podle nové položky soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazované položce stejná nebo nižší

- c) materiál podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazované položce kvalitativně stejný nebo vyšší a
- d) o záměně byl vyhotoven přehled obsahující novou položku stavebních prací s vymezením položky v původním soupisu stavebních prací, která je takto nahrazována, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu podle písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle písm. c).

Tato změna je specifikována v příloze – změnovém listě:

- č. 28 – Specifikace podlahové krytiny

vícepráce: 488 107,62 Kč bez DPH

méněpráce: -488 107,62 Kč bez DPH

- 6. Celkový cenový nárůst součtu cenových nárůstů všech změn podle ust. §222 odst. 5 ZZVZ a podle ust. §222 odst. 6 ZZVZ ze všech dodatků ke smlouvě o dílo činí částku **2 697 311,13 Kč bez DPH**, což je méně než 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Je tak splněna podmínka stanovená v ust. §222 odst. 9 ZZVZ.
- 7. Celková cena za provedení díla bez DPH se tak navyšuje o částku **498 442,18 Kč bez DPH**. Termín plnění se prodlužuje o celkem 10 kalendářních týdnů, tj. o 70 dní.

II.

Vymezení rozsahu změn

- 1. Čl. 6.2 původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, činí

71 345 943,23 Kč bez DPH

(slovy: sedmdesát jeden milion tři sta čtyřicet pět tisíc devět set čtyřicet tři koruny české dvacet tři haléře)

DPH samostatně činí

14 982 648,08 Kč

(slovy: čtrnáct milionů devět set osmdesát dva tisíce šest set čtyřicet osm korun českých osm haléřů)

Cena včetně DPH činí

86 328 591,31 Kč.

(slovy: osmdesát šest milionů tři sta dvacet osm tisíc pět set devadesát jeden tisíc třicet jeden haléř).

2. Čl. 5.3 původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Termíny a místo plnění díla jsou stanoveny následovně:

1. **etapa:** do 61 týdnů od výzvy objednatele k plnění a k předání/převzetí staveniště. zahájení realizace provádění díla. – ukončení stavebních prací a vč. uvedení do předčasného užívání vč. zajištění dokladů k předčasnému užívání (**uzlový termín**)
2. **etapa:** do 93 týdnů od výzvy objednatele k plnění a k předání/převzetí staveniště – ukončení stavebních prací

Zkušební provoz: zahájení ihned po dokončení stavebních prací, délka 4 týdny

Zajištění kolaudace: do 99 týdnů od výzvy k předání/převzetí staveniště

Termín dokončení:

- předání díla vč. veškeré dokumentace vzešlé mj. ze zkušebního provozu do 6 týdnů ode dne ukončení zkušebního provozu

Požadovaná doba trvání plnění zakázky:

- celkem do 105 týdnů od výzvy objednatele k plnění a předání/převzetí staveniště a převzetí staveniště.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění veřejné zakázky, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění veřejné zakázky.

3. Nad rámec uvedeného pak dochází ke **změně PD, a to následovně:**

- Stavební objekt SO 03, jehož realizace začala v 1. etapě, bude dokončen ve 2. etapě. Důvodem je skutečnost, že při provádění prací na SO 01a a při provádění prací na SO 03 není z bezpečnostního hlediska možno zajistit bezpečný pohyb pacientů, personálu a zásobování zdravotnickým materiálem, rozvoz stravování, svoz odpadů a odvoz těl zemřelých na komunikacích a vstupech do objektu interny.
- Kabelové rozvody EPS, ER a SLP v 1. PP (č. m. 055-057) a asfaltové povrchy všech stavebních objektů – realizace přesunuta do 2. etapy. Důvodem je složitost statického řešení poškozených průvlaků v 1. PP v m. č. 055 – 057. Statické řešení průvlaků původně nebylo součástí předmětu díla.

Místem plnění veřejné zakázky je:

Místem plnění veřejné zakázky je Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 01 Jičín (**areál nemocnice Nový Bydžov, Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov**).

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 z 5.2.2024.

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnové listy č. 16, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31 včetně rekapitulace

Příloha č. 2 – Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:



Petr Koleta

hejtman Královéhradeckého kraje

Zhotovitel:



Ing. Petr Kulda, jednatel

S T A K O společnost s ručením omezeným

ZMĚNOVÝ LIST

16

věc: opěrná stěna anglických dvorků

Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce		
Objekt:	SO 03 Odstranění zatékání do spojovací chodby		
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	11.09.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V PD - ponechání stávající opěrné stěny

1.2 Popis nového řešení:

Odstranění stávající opěrné stěny a provedení nové

2 Zdůvodnění změny:

Po provedení výkopových prací SO 03 bylo odhaleno statické narušení opěrné stěny. Bylo zhodnoceno statikem - odstranění stávající opěrné stěny a provedení nové

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	33 915,44 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		33 915,44 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Svoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubíček	Jitka Brádllová

STAKO

Ing. Jaroslav Řehula

IRBOS s.r.o.

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Opěrná stěna anglických dvorků SO03

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 23. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

29 681,99

1

Zemní práce

2 405,16

1	001	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,350	1 003,30	351,16	0,79	CS URS 2024 2
---	-----	-----------	--	----	-------	----------	--------	------	---------------

"výkop pro základ"

1,0*1,0*0,35

0,350

2	013	975011231	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl 450 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení přes 1 do 3 m	m	1,000	2 054,00	2 054,00	0,79	CS URS 2024 2
---	-----	-----------	--	---	-------	----------	----------	------	---------------

1,0

1,000

2

Zakládání

3 691,45

3	011	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,035	2 121,60	74,28		SOD, SO01a 14
---	-----	-----------	--	----	-------	----------	-------	--	---------------

1,0*0,10*0,35

0,035

4	011	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,308	3 223,20	992,75	0,79	CS URS 2024 2
---	-----	-----------	--	----	-------	----------	--------	------	---------------

1,0*0,80*0,35*1,1

0,308

5	011	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	2,350	676,00	1 588,60		SOD SO03-1, 9
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------	--	---------------

2,35

2,350

6	011	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	2,350	52,00	122,20		SOD SO03-1, 10
---	-----	-----------	---	----	-------	-------	--------	--	----------------

7	011	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,025	36 545,60	913,64		SOD SO03-1, 8
---	-----	-----------	--	---	-------	-----------	--------	--	---------------

22,4*0,001*1,1

0,025

3

Svislé a kompletní konstrukce

3 790,69

8	011	311113133	Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	2,200	1 295,60	2 850,32	0,79	CS URS 2024 2
---	-----	-----------	--	----	-------	----------	----------	------	---------------

1,0*2,2

2,200

9	011	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,030	31 345,60	940,37		SOD, SO01a 30
---	-----	-----------	---	---	-------	-----------	--------	--	---------------

27,41*0,001*1,1

0,030

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

606,92

10	011	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	2,200	61,78	135,92		SOD, SO01a, 79
----	-----	-----------	---	----	-------	-------	--------	--	----------------

11	011	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmelu	m2	2,200	214,09	471,00	0,79	CS URS 2024 2
----	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------	------	---------------

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 703,90

12	005	985331212	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	16,000	1 090,20	17 443,20	0,79	CS URS 2024 2
----	-----	-----------	--	---	--------	----------	-----------	------	---------------

"do stávajícího zdíva"

24,0*0,5

12,000

"prokotvení stáv žb věnce se ztrac bedněním"

8,0*0,5

4,000

Součet

16,000

13	130	13021106	tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512 jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 10mm	t	0,010	26 070,00	260,70	0,79	CS URS 2024 2
----	-----	----------	--	---	-------	-----------	--------	------	---------------

16 * 0,00064

0,010

998

Přesun hmot

1 483,87

14	R	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,050	723,84	1 483,87		SOD, SO03 28
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	--	--------------

PSV

Práce a dodávky PSV

3 053,68

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 053,68

15	R	711112002R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena bitumenovým penetračním nátěrem	m2	4,355	26,00	113,23		SOD, SO03-1a 37
----	---	------------	--	----	-------	-------	--------	--	-----------------

1,3*3,35

4,355

Součet

4,355

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Opěrná stěna anglických dvorků SO03

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 23. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
16	R	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	4,355	67,91	295,75		SOD, SO03-1a 33
			1,3*3,35		4,355				
			Součet		4,355				
17		28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	5,311	144,56	767,76		SOD, SO03-1a 34
			4,35*1,221		5,311				
18	R	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	1,350	127,92	172,69		SOD, SO03-1a 35
			1,35		1,350				
			Součet		1,350				
19	R	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	3,630	468,00	1 698,84		SOD, SO03-1a 36
			1,3*2,6		3,380				
			1,0*0,25		0,250				
			Součet		3,630				
20	R	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,026	208,00	5,41		SOD, SO03-1a 39
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					1 179,77		
21	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	339,990	3,47	1 179,77		SOD, VRN

Celkem

33 915,44

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 17

věc: kabelové žlaby pro EPS

Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce		
Objekt:	SO 01 Interna, SO 05 Přístavba ocelového schodiště interny, SO 07 Objekt vrátnice		
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	11.09.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	5 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení: Kabely pro EPS byly navrženy pod omítkou v drážkách
1.2 Popis nového řešení: Uložení kabelů do oceloplechových žlabů na povrchu

2 Zdůvodnění změny:
Uložení kabelů do žlabů z důvodu rozdílných tloušťek omítek na stropěch v celé budově a předpokládaného zásahu do spodní konstrukce bedničkových stropů, ze statického hlediska nelze provést

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
--	------------------------------	----------	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
--------------------------------------	--	----------	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
--	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	153 179,32 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	474 337,99 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		321 158,67 Kč	bez DPH

7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Svoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubíček	Jitka Brádllová
STAKO	Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: ZL17 EPS změny uložení EPS vedení do kanálů

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 10. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
HSV		HSV	-153 179,32						
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-104 153,47	
1	R	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášena ručně 10% z celkové plochy -3682*0,1*0,8	m2	-294,560	353,59	-104 153,47		SOD, SO01-1, 10
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						-26 333,66	
2	R	978012121	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 5 do 10 % 3682*-0,8	m2	-2 945,600	8,94	-26 333,66		SOD, SO01-1, 29
997		Přesun sutě						-16 926,50	
3	R	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy -14,768	t	-14,768	1,04	-15,36		SOD, SO01-1, 3
4	R	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	-14,768	371,28	-5 483,06		SOD, SO01-1, 4
5	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-14,768	326,56	-4 822,64		SOD, SO01-1, 5
6	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-280,592	7,12	-1 997,82		SOD, SO01-1, 6
7	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-14,768	312,00	-4 607,62		SOD, SO01-1, 7
998		Přesun hmot						-5 765,69	
8	R	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	-5,414	1 064,96	-5 765,69		SOD, SO01-1, 16
01		EPS - SO 01 F1						54 761,38	
9	741	21M100a	elektrická požární signalizace - dle samostatného rozpočtu	soub	1,000	54 761,38	54 761,38		cena dodavatele
01		EPS - SO 05						21 735,00	
10	741	21M100b	elektrická požární signalizace - dle samostatného rozpočtu	soub	1,000	21 735,00	21 735,00		cena dodavatele
03		EPS - SO 07						23 800,35	
11	741	21M100c	elektrická požární signalizace - dle samostatného rozpočtu	soub	1,000	23 800,35	23 800,35		cena dodavatele
04		EPS - SO 01 F2						363 270,80	
12	741	21M100d	elektrická požární signalizace - dle samostatného rozpočtu	soub	1,000	363 270,80	363 270,80		cena dodavatele
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						10 770,46	
13	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	3 103,880	3,47	10 770,46		SOD, VRN
Celkem								321 158,67	

SO01 EPS 1.F

Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Množství	Měrná jednotka	Materiál		Montáž		Index ceny	Cenová soustava
	Výrobce	Typové číslo				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH		
1.			Kabely								
2.			příplatek za uložení kabelu EPS1 pod omítku (bedničkový strop)	-203	m	0,00	0,00	27,00	-5 481,00		SOD, EPS 80
3.			Plechová lišta 20x20x2000mm vč. příslušenství								
4.	OBO BETTERMA NN	LKM20020R W	Úložný elektroinstalační kanál s děrováním dna, 20x20x2000mm, materiál ocel, barva bílá (RAL 9010), včetně kotvicího materiálu	116	m	392,40	45 518,40	0,00	0,00		Cena zhotovitele
5.	ÚRS	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	116	m	0,00	0,00	82,80	9 604,80		Cena zhotovitele
6.	OBO BETTERMA NN	LKM SV20	Spojka pro spojení spodních dílů kanálu LKM, 20x20mm, materiál kov	34	ks	15,96	542,64	14,40	489,60		Cena zhotovitele
7.			Pospojení ocelových tras - vodič CYA + 2x faston konektor	34	ks	21,84	742,56	27,60	938,40		Cena zhotovitele
8.			Zemní pospojení tras								
9.			Zelenožlutý měděný vodič 4 mm2, slaněný	45	m	20,40	918,00	16,00	720,00		SOD, EPS 116
10.			Ostatní								
11.			Podružný materiál z položek 1 - 10 (uchazeč doplní výši procent)	1,00	%	477,22	477,22	62,72	62,72		SOD, EPS 138
12.			vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 11 (uchazeč doplní výši procent)	3,6	%			63,35	228,04		SOD, EPS 151
Celkem bez DPH						48 198,82		6 562,56			
Celkem materiál + montáž bez DPH						54 761,38					

SO05 EPS 1.F

Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Množství	Měrná jednotka	Materiál		Montáž			
	Výrobce	Typové číslo				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH		
1.			Kabely								
2.			příplatek za uložení kabelu EPS1 pod omítku (bedničkový strop)	-81	m	0,00	0,00	27,00	-2 187,00		SOD, EPS 80
3.			Plechová lišta 20x20x2000mm vč. příslušenství								
4.	OBO BETTERMA NN	LKM20020RW	Úložný elektroinstalační kanál s děrováním dna, 20x20x2000mm, materiál ocel, barva bílá (RAL 9010), včetně kotvicího materiálu	46	m	392,40	18 050,40	0,00	0,00		Cena zhotovitele
5.	ÚRS	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	46	m	0,00	0,00	82,80	3 808,80		Cena zhotovitele
6.	OBO BETTERMA NN	LKM SV20	Spojka pro spojení spodních dílů kanálu LKM, 20x20mm, materiál kov	12	ks	15,96	191,52	14,40	172,80		Cena zhotovitele
7.			Pospojení ocelových tras - vodič CYA + 2x faston konektor	12	ks	21,84	262,08	27,60	331,20		Cena zhotovitele
8.			Zemní pospojení tras								
9.			Zelenožlutý měděný vodič 4 mm2, slaněný	22	m	20,40	448,80	16,00	352,00		SOD, EPS 116
10.			Ostatní								
11.			Podružný materiál z položek 1 - 10 (uchazeč doplní výši procent)	1,00	%	189,53	189,53	24,78	24,78		SOD, EPS 138
12.			vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 11 (uchazeč doplní výši procent)	3,6	%			25,03	90,09		SOD, EPS 151
Celkem bez DPH						19 142,33		2 592,67			
Celkem materiál + montáž bez DPH						21 735,00					

SO07 EPS 1.F

Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Množství	Měrná jednotka	Materiál		Montáž			
	Výrobce	Typové číslo				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH		
1.			Kabely								
2.			příplatek za uložení kabelu EPS1 pod omítku (bedničkový strop)	-59	m	0,00	0,00	27,00	-1 593,00		SOD, EPS 80
3.			Plechová lišta 20x20x2000mm vč. příslušenství								
4.	OBO BETTERMA NN	LKM20020R W	Úložný elektroinstalační kanál s děrováním dna, 20x20x2000mm, materiál ocel, barva bílá (RAL 9010), včetně kotvícího materiálu	48	m	392,40	18 835,20	0,00	0,00		Cena zhotovitele
5.	ÚRS	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	48	m	0,00	0,00	82,80	3 974,40		Cena zhotovitele
6.	OBO BETTERMA NN	LKM SV20	Spojka pro spojení spodních dílů kanálu LKM, 20x20mm, materiál kov	16	ks	15,96	255,36	14,40	230,40		Cena zhotovitele
7.			Pospojení ocelových tras - vodič CYA + 2x faston konektor	16	ks	21,84	349,44	27,60	441,60		Cena zhotovitele
8.			Zemní pospojení tras								
9.			Zelenožlutý měděný vodič 4 mm2, slaněný	26	m	20,40	530,40	16,00	416,00		SOD, EPS 116
10.			Ostatní								
11.			Podružný materiál z položek 1 - 10 (uchazeč doplní výši procent)	1,00	%	199,70	199,70	34,69	34,69		SOD, EPS 138
12.			vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 11 (uchazeč doplní výši procent)	3,6	%			35,04	126,15		SOD, EPS 151
Celkem bez DPH						20 170,10		3 630,24			
Celkem materiál + montáž bez DPH						23 800,35					

SO01 EPS 2.F

Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Množství	Měrná jednotka	Materiál		Montáž			
	Výrobce	Typové číslo				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH		
1.			Kabely								
2.			příplatek za uložení kabelu EPS1 pod omítku (bedničkový strop)	-765	m	0,00	0,00	27,00	-20 655,00		SOD, EPS 80
3.			Plechová lišta 20x20x2000mm vč. příslušenství								
4.	OBO BETTERMAN	LKM20020RW	Úložný elektroinstalační kanál s děrováním dna, 20x20x2000mm, materiál ocel, barva bílá (RAL 9010), včetně kotvícího materiálu	750	m	392,40	294 300,00	0,00	0,00		Cena zhotovitele
5.	ÚRS	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	750	m	0,00	0,00	82,80	62 100,00		Cena zhotovitele
6.	OBO BETTERMAN	LKM SV20	Spojka pro spojení spodních dílů kanálu LKM, 20x20mm, materiál kov	210	ks	15,96	3 351,60	14,40	3 024,00		Cena zhotovitele
7.			Pospojení ocelových tras - vodič CYA + 2x faston konektor	210	ks	21,84	4 586,40	27,60	5 796,00		Cena zhotovitele
8.			Zemní pospojení tras								
9.			Zelenožlutý měděný vodič 4 mm2, slaněný	145	m	20,40	2 958,00	16,00	2 320,00		SOD, EPS 116
10.			Ostatní								
11.			Podružný materiál z položek 1 - 10 (uchazeč doplní výši procent)	1,00	%	3 051,96	3 051,96	525,85	525,85		SOD, EPS 138
12.			vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 11 (uchazeč doplní výši procent)	3,6	%			531,11	1 911,99		SOD, EPS 151
Celkem bez DPH						308 247,96		55 022,84			
Celkem materiál + montáž bez DPH						363 270,80					

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 18

věc: Interna - doplnění ventilátoru

Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce		
Objekt:	SO 01 Interna		
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	11.09.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1	listů
e-mailem			listů, výkresů
osobně	X		listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
Předpoklad odvětrání WC (vodoléčba) pomocí stávajícího ventilátoru

1.2 Popis nového řešení:
Doplnění ventilátoru

2 Zdůvodnění změny:
Chybějící jakéholiv odvětrání stávajícího WC - m.č. 014

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
<zde uvést jaký dokument>			
4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
<zde uvést dopad>			
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4	

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	22 463,34 Kč bez DPH
	Výsledná ceny změny:		22 463,34 Kč bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Švoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubíček	Jitka Brádllová

STAKO	Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj
-------	----------------------	--------------	-------------------------------	----------------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: VZT ventilátor - doplnění

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 10. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------	-----------------

751

Vzduchotechnika

21 710,00

1	R	LV1	Lokální radiální nástěnný ventilátor R100 mm o výkonu 50 m3/h	kus	1,000	1 529,00	1 529,00		SOD, ZTI
2	R	751000001	Montáž atypického VZT potrubí vč. křížení s UT a přechodového kusu napojení na stávající VZT potrubí, izolace kaučukovou samolepící izolací	scub	1,000	6 800,00	6 800,00		Cena zhotovitele
3		001	tvorovka napojení VZT potrubí - atyp	kus	1,000	11 701,00	11 701,00		Cena zhotovitele
4	R	002	Talířová výustka do SDK pohledu	kus	1,000	1 680,00	1 680,00		Cena zhotovitele

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

753,34

5	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	217,100	3,47	753,34		SOD, VRN
---	-----	-----------	--	---	---------	------	--------	--	----------

Celkem

22 463,34

ZMĚNOVÝ LIST

19

věc: nerezové lišty u keramických dlažeb

Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce		
Objekt:	SO 01 Objekt interny		
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	11.09.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Přechod keramických dlažeb a soklů byl řešen nerezovou lištou

1.2 Popis nového řešení:

Nerealizace přechodovou nerezovou lištou

2 Zdůvodnění změny:

Vzhledem ke křivosti stávajících stěn není možné aplikovat

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	442 215,90 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-442 215,90 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Svoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubíček	Jitka Brádllová

STAKO	Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj
-------	----------------------	--------------	-------------------------------	----------------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Odečet nerezových lišt u keramických dlažeb

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 11. 09. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

-427 385,61

771 Podlahy z dlaždic

-427 385,61

1	R	771474113R	Dodávka a montáž nerezové lišty s fabionem - dle popisu v PD	m	-373,000	1 144,00	-426 712,00		SOD, SO 01, 1, 73
			"interna "-121,0		-121,000				
			"zděná přístavba"-252,0		-252,000				
			Součet		-373,000				
2	R	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,070	3 224,00	-225,68		SOD, SO 01, 1, 81
					-0,07		-0,070		
3	R	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,146	3 068,00	-447,93		SOD, SO 01a, 207
					-0,146		-0,146		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-14 830,29

4	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	-4 273,860	3,47	-14 830,29		SOD, VRN
---	-----	-----------	--	---	------------	------	------------	--	----------

Celkem

-442 215,90

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 20

věc: stavební úpravy v m.č. 019 + v m. č. 020

Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce		
Objekt:	SO 01 objekt interny		
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	11.09.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1	listů
e-mailem			listů, výkresů
osobně	X		listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení: Nebylo předmětem PD
1.2 Popis nového řešení: Na základě požadavku uživatele - provedení oprav stěn a stropů sanačními omítkami a zřízení odvětrání místnosti, zazdění nik po elektroinstalacích

2 Zdůvodnění změny:
Vlhkostní degradace omítek stěn a stropů. Nutnost odvětrání uzavřené místnosti. Požadavek uživatele.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
<zde uvést jaký dokument>			
4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
<zde uvést dopad>			
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4	

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	1 783,42 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	18 762,78 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		16 979,36 Kč	bez DPH

7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Syoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubíček	Jitka Brádllová
STAKO	Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Stavební úpravy a opravy míst.č.019

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

16 409,93

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 605,31

1	011	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	4,000	61,78	247,12	0,79	CS URS 2/2024
"nové připojení větrání"4,0					4,000				
2	562	56245613	mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 150x150mm	kus	4,000	145,36	581,44	0,79	CS URS 2/2024
3	R	612821012R	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně - vč. sanačního podhazu	m2	10,995	780,00	8 576,10		SOD, SO03 - 1 22
2*(2,5*1,6)+1,44*2,08					10,995				
Součet					10,995				
4	R	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	10,995	109,20	1 200,65		SOD, SO03 - 1 23
2*(2,5*1,6)+1,44*2,08					10,995				
Součet					10,995				

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 588,04

5	005	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	1,760	3 373,30	5 937,01	0,79	CS URS 2/2024
"nové připojení větrání"0,88*2					1,760				
6	013	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	10,995	83,20	914,78		SOD, SO03 9
2*(2,5*1,6)+1,44*2,08					10,995				
7	R	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,574	301,60	173,12		SOD, SO03 10
8	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,574	326,56	187,45		SOD, SO03 11
9	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,740	14,25	81,80		SOD, SO03 12
0,574*10 "Přepočtené koeficientem množství					5,740				
10	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,574	302,64	173,72		SOD, SO03 13
11	R	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,166	723,84	120,16		SOD, SO03- 1 28

01

Odpočet

-1 783,42

12	R	632452441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	-4,203	424,32	-1 783,42		SOD, SO01- 1 18
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--	-----------------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

569,43

13	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	164,100	3,47	569,43		SOD, VRN
----	-----	-----------	--	---	---------	------	--------	--	----------

Celkem

16 979,36

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 21

věc: přeložka potrubí ÚT- č. m. 003 + č. m. 001

Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce		
Objekt:	SO 01 objekt interny		
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	16.09.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Předpokládaná trasa přeložky

1.2 Popis nového řešení:

Změna tras přeložky generovalo přeložení i podružných odboček ÚT a nové potrubí ke stávajícímu topnému tělesu vč. jádrových vrtů

2 Zdůvodnění změny:

Upravení předpokládané trasy přeložky z důvodu kolize s ostatními stávajícími vedenými rozvody

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	20 916,94 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		20 916,94 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Svoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubíček	Jitka Brádllová

STAKO	Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj
-------	----------------------	--------------	-------------------------------	----------------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Přeložka větve UT jih m.č. 003 a nové potrubí k tělesu m.č.001

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 16. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
HSV			Práce a dodávky HSV	7 862,40					
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	357,08					
1	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	2,000	178,54	357,08	0,79	URS, CS 2024 2
1*2					2,000				
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 505,32					
2	005	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	1,740	4 313,40	7 505,32	0,79	URS, CS 2024 2
0,87*2					1,740				
733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	10 901,50					
3	R		Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z uhlíkové oceli, DN 15	m	9,500	442,75	4 206,13		Cena zhotovitele
4	R		Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových hladkých - Dxt = do 51×2,6 mm	m	9,500	11,50	109,25		Cena zhotovitele
5	R		Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových - DN 15	kus	2,000	116,15	232,30		Cena zhotovitele
6	R		Potrubí z trubek ocel. závitových běžných, bezešvých, jakost 11 353.0, nízkotlaké a středotlaké - DN 25	m	4,000	710,70	2 842,80		Cena zhotovitele
7	R		Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových závitových - do DN 40	m	4,000	11,50	46,00		Cena zhotovitele
8	R		Propojení stoupačky na nové potrubí 1"	soubor	2,000	331,20	662,40		Cena zhotovitele
9	R		Uchycení potrubí objímkou	komplet	6,000	102,35	614,10		Cena zhotovitele
10	R		Zavěšení potrubí	komplet	1,000	471,50	471,50		Cena zhotovitele
11	R		Výřezání původního potrubí	hod	3,000	460,00	1 380,00		Cena
12	R		Přesun hmot pro rozvod potrubí vytápění - výška do 6 m	%	3,190	105,65	337,02		Cena zhotovitele
783			Dokončovací práce - nátěry	1 451,75					
13	783	783604570	Provedení základního jednonásobného nátěru potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	13,500	37,53	506,66	0,79	URS, CS 2024 2
9,5+4					13,500				
14	246	24629021	hmota nátěrová syntetická základní rychleschnoucí na ocelové konstrukce	kg	0,662	116,13	76,88	0,79	URS, CS 2024 2
13,5 * 0,049					0,662				
15	783	783607570	Provedení krycího jednonásobného nátěru potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	13,500	41,40	558,90	0,79	URS, CS 2024 2
16	246	24621670	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín bílý	kg	0,999	205,40	205,19	0,79	URS, CS 2024 2
13,5 * 0,074					0,999				
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	104,12					
17	R	997013153	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,097	301,60	29,26		SOD, SO03,10
18	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,097	326,56	31,68		SOD, SO03,11
19	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,970	14,25	13,82		SOD, SO03,12
0,097*10 "Přepočtené koeficientem množství"					0,970				
20	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,097	302,64	29,36		SOD, SO03,13
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	701,29					
21	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	202,100	3,47	701,29		SOD, VRN

Celkem 20 916,94

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 22

věc: ocelová konstrukce schodiště

Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce		
Objekt:	SO 05 Přístavba ocelového schodiště		
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	19.09.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Ocelové schodiště se svařovanými spoji s povrchovou úpravou žárový pozink. Konstrukce pro opláštění v PD odhadem.

1.2 Popis nového řešení:

Ocelové schodiště s montovanými spoji s povrchovou úpravou žárový pozink. Konstrukce pro opláštění podrobněji specifikována a doložena výrobní dokumentací.

2 Zdůvodnění změny:

V PD bylo navrženo ocelové schodiště se svařovanými spoji s povrchovou úpravou žárový pozink. Po dohodě s investorem a uživatelem byla provedena změna způsobu provedení výroby schodiště. Důvodem je bezúdržbovost konstrukce.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	--	------------------------------	---	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	X	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		NE
-------------------------------	---	--	--	----

prodloužení termínu celkem o deset kalendářních týdnů z důvodu doplnění původní PD o detaily šroubovaných spojů a nosné konstrukce pro desky CETRIS

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	5
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	135 349,48 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		135 349,48 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Svoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubíček	Jitka Brádlová

STAKO	Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj
-------	----------------------	--------------	-------------------------------	----------------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Ocelové schodiště - změna spojů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

130 810,37

767

Konstrukce zámečnické

130 810,37

1	R	767R100	Dodávka a montáž ocelového evakuačního schodiště vč. kotvicích prvků a souvisejících prací a povrchové úpravy - dle popisu v PD	kg	1 048,160	124,80	130 810,37		SOD, SOD5, 46
---	---	---------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------------

"úpravená hmotnost"-17701,66

17 701,660

"stávající hmotnost"-16530

-16 530,000

"úprava obložení Celris deskami"-123,5

-123,500

Součet

1 048,160

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

4 539,11

2	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	1 308,100	3,47	4 539,11		SOD, VRN
---	-----	-----------	--	---	-----------	------	----------	--	----------

Celkem

135 349,48

ZMĚNOVÝ LIST

věc: plošná injektáž

ZL 23

Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce		
Objekt:	SO 03 Odstranění zatékání do spojovací chodby		
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	19.09.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	1) Položkový rozpočet změny	3	listů
e-mailem	2) Projektové podklady		listů, výkresů
osobně X	3) Fotodokumentace		listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Obkopání suterénního zdiva, provedení hydroizolace a souvisejících prací

1.2 Popis nového řešení:

Plošná vnitřní injektáž

2 Zdůvodnění změny:

Při provádění zemních prací byl objeven skrytý železobetonový kolektor. Pro ponechání kolektoru z důvodu budoucího využití a možného dopadu na statiku spojovací chodby se tato část provede vnitřní plošnou injektáží.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	----------	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	----------	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	184 559,80 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	324 293,57 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		139 733,77 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Svoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubíček	Jitka Brádllová
14. 11. 2024	14. 11. 2024	21. 11. 2024		
STAKO	Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: ZL23 Odstranění zatékání u skrytého kolektoru plošnou injektáží, odpočet ZP a pažení a nových kci

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

228 260,79

1 Zemní práce

-68 982,95

1	R	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	-60,480	546,00	-33 022,08		SOD, SO03, 1
			dle popisu v PD D.1.1.03 01- 03						
			-12,0*4,2*1,2		-60,480				
			Součet		-60,480				
2	R	151301202	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m	m2	-54,000	260,00	-14 040,00		SOD, SO03, 2
			dle popisu v PD D.1.1.03 01- 03						
			-4,5*12,0		-54,000				
3	R	151301212	Odstranění pažení stěn hnaného hl přes 4 do 8 m	m2	-54,000	113,98	-6 154,92		SOD, SO03, 3
4	R	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-60,480	47,84	-2 893,36		SOD, SO03, 4
5	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-60,480	11,65	-704,59		SOD, SO03, 5
6	R	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	-46,800	260,00	-12 168,00		SOD, SO03-1, 1
			zásyp						
			-12*3,25*1,2		-46,800				
			Součet		-46,800				

2 Zakládání

304 946,12

7	R	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-2,940	1 289,60	-3 791,42		SOD, SO03-1, 2
			výkop pro drenáž okolo domu						
			-0,35*0,7*12		-2,940				
			Součet		-2,940				
8	R	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	-12,000	355,68	-4 268,16		SOD, SO03-1, 3
			drenáž okolo domu						
			-12,0		-12,000				
9	R	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	-28,800	28,08	-808,70		SOD, SO03-1, 4
			dle popisu v PD a v.č. D1.1.03 01 - 03						
			-12*1,2*2		-28,800				
			Součet		-28,800				
10		69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	-33,120	33,90	-1 122,77		SOD, SO03-1, 5
			-28,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-33,120				
11	R	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	-1,260	3 706,56	-4 670,27		SOD, SO03-
			podkladní beton pod ZB						
			-0,15*0,7*12		-1,260				
			Součet		-1,260				
12	002	28260603	Plošná injektáž chemická, vrty do hloubky 30cm	m2	44,155	6 560,00	289 656,80		Cena zhotovitele

0,75*3,5+0,5*2,3+2*(5,55*2,8)+(0,5*2,3)*2+2*(0,5*3,5)+1*3,5

44,155

13	014	319202115	Dodatečná izolace zdíva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	7,060	4 242,30	29 950,64		Cena zhotovitele
			3,53*3,53		7,060				
			Součet		7,060				

998 Přesun hmot

-7 702,38

14	R	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-10,641	723,84	-7 702,38		SOD, SO03-1, 28
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	--	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

-41 117,36

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
				-41 117,36					
15	R	711112002R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena bitumenovým penetračním nátěrem	m2	-54,000	26,00	-1 404,00		SOD, SO03-1, 37
			-12*4,5		-54,000				
			Součet		-54,000				
16	R	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	-54,000	67,91	-3 667,14		SOD, SO03-1, 33
			-12*4,5		-54,000				
			Součet		-54,000				
17		28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	-65,934	144,56	-9 531,42		SOD, SO03-1, 34
			-54,0*1,221 "Přepočtené koeficientem množství"		-65,934				
18	R	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	-2,000	127,92	-255,84		SOD, SO03-1, 35
			-2,0		-2,000				
			Součet		-2,000				
19	R	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živичné emulze	m2	-54,000	468,00	-25 272,00		SOD, SO03-1, 36
			-12*4,5		-54,000				
			Součet		-54,000				
20	R	711R100	Napojení nové HI na stávající - dle popisu v PD	kus	-0,250	3 640,00	-910,00		SOD, SO03-1, 38
			napojení nové izolace na stávající HI						
			-1*0,25		-0,250				
21	R	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	-0,370	208,00	-76,96		SOD, SO03-1, 39
5			Komunikace pozemní - objekt SO 06						
				-52 096,39					
22	R	113154235	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	-14,677	240,24	-3 526,00		SOD, SO06, 3
			-12,13*1,21		-14,677				
23	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-6,751	745,68	-5 034,09		SOD, SO06, 7
24	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-6,751	22,05	-148,86		SOD, SO06, 8
25	R	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-6,751	312,00	-2 106,31		SOD, SO06, 9
			-6,751		-6,751				
26	R	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-14,680	260,00	-3 816,80		SOD, SO06-1, 7
			-14,68		-14,680				
27	R	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm	m2	-14,680	791,23	-11 615,26		SOD, SO06-1, 9
			-14,68		-14,680				
28	R	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	-14,680	676,42	-9 929,85		SOD, SO06-1, 10
			-14,68		-14,680				
29	R	573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu	m2	-14,680	67,60	-992,37		SOD, SO06-1, 11
			-14,68		-14,680				
30	R	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu	m2	-14,680	18,72	-274,81		SOD, SO06-1, 12
			-14,68		-14,680				
31	R	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-14,680	494,21	-7 255,00		SOD, SO06-1, 13
			-14,68		-14,680				
32	R	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	-12,130	104,00	-1 261,52		SOD, SO06-1, 19
			-12,13		-12,130				
33	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-3,900	321,36	-1 253,30		SOD, SO06-1, 22
			-3,9		-3,900				
34		59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-4,290	235,04	-1 008,32		SOD, SO06-1, 25
			-3,9*1,1		-4,290				
35	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	-19,983	193,86	-3 873,90		SOD, SO06-1, 29
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady						
				4 686,13					
36	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	1 350,470	3,47	4 686,13		SOD, VRN

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------	-----------------

Celkem

139 733,17

ZMĚNOVÝ LIST

věc: přeložka kyslíku

ZL 24

Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce		
Objekt:	SO 01 Objekt interny		
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	19.09.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1	listů
e-mailem			listů, výkresů
osobně	X		listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Nebylo řešeno v PD

1.2 Popis nového řešení:

Přeložka části vedení kyslíku v m. č. 001 "vstupní hala"

2 Zdůvodnění změny:

Přeložka části vedení kyslíku z důvodu kolize skrytých stropních konstrukcí nad 1.PP a navrženým prostupem stropu pro "Š4 - ELE".

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	18 429,24 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		18 429,24 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Svoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubíček	Jitka Brádllová
14.11.2024	14.11.2024	21.11.2024		
STAKO	Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interná Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Přeložka kyslíku pod stropem 1.PP

Objednatel:

Zhotvovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
763		Konstrukce suché výstavby					1 210,76		
1	R	763164565	SDK obklad kcl tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDFH2 12,5 2*0,3+1,2+2*0,3 Součet	m2	2,400	478,40	1 148,16		SOD SO01-1, 23
2	R	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcl z ocelových profilů opláštění jednoduché 1,10*0,60 Součet	m2	0,660	94,85	62,60		SOD SO01,21
01		Kyslík					16 325,50		
3	R		méděná trubka 22x1	m	2,500	853,00	2 132,50		Cena zhotovitele
4	R		Ag pájka 45+pasta	g	50,000	26,00	1 300,00		Cena zhotovitele
5	R		lvarovky Cu pr 22	kus	4,000	242,00	968,00		Cena zhotovitele
6	R		značení potrubí	m	2,500	48,00	120,00		Cena zhotovitele
7	R		ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	2,500	11,00	27,50		Cena zhotovitele
8	R		propláchnutí rozvodu dusíkem	m	2,500	25,00	62,50		Cena zhotovitele
9	R		napojení na stávající rozvod	kus	2,000	803,00	1 606,00		Cena zhotovitele
10	R		odstavení části stávajícího rozvodu	kus	1,000	2 217,00	2 217,00		Cena zhotovitele
11	R		závěrečná tlaková zkouška	kus	1,000	3 218,00	3 218,00		Cena zhotovitele
12	R		přesun hmot	kus	1,000	4 674,00	4 674,00		Cena zhotovitele
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					264,56		
13	R	049101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2 4,0*1,0	m2	4,000	66,14	264,56		SOD, SO01a,102
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					628,42		
14	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	181,100	3,47	628,42		SOD, VRN

Celkem

18 429,24

ZMĚNOVÝ LIST

věc: výztuž základů

ZL 25

Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce		
Objekt:	SO 01a Zděná přístavba interny		
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	10.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Výkaz výztuže dle smluvního rozpočtu

1.2 Popis nového řešení:

Skutečná-hmotnost dle výrobní dokumentace výztuže

2 Zdůvodnění změny:

Skutečná hmotnost výztuže vyplynula z výrobní dokumentace

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	5
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	109 235,31 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	200 188,83 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		90 953,52 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Svoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubíček	Jitka Brádllová
14.11.2024	14.11.2024	21.11.2024		
STAKO	Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požární bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Základy, přípočet výztuže dle skutečnosti

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 10. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Genová soustava
		SO 01a	Zděná přístavba interny - odečet						
1	R	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,705	36 545,60	-25 764,65		SOD, SO01a,18
			výztuženou KARI sítí						
			základová deska						
			-22,1*8/1000						
			-66*8/1000						
			Součet						
2	R	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-1,414	36 545,60	-51 675,48		SOD, SO01a,20
			dle popisu v PD a v.č. D.1.1.1-15						
			ZT1						
			-17,68*80/1000						
3	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	-2,249	480,48	-1 080,60		SOD, SO01a,107
		SO 01a	Zděná přístavba interny - přípočet						
4	R	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	4,507	36 545,60	164 711,02		SOD, SO01a,20
			"D.1.2.c6"						
			"pr 20"(160,8+14,6+14,4+14,2+14,0)*2,465*0,001						
			"pr 10"(80,40+7,30+7,20+7,10+7,0)*0,616*0,001						
			"pr14"668,10*1,208*0,001						
			"pr16"(895,5+221,10)*1,578*0,001						
			"pr12"(226,10+112,2)*0,887*0,001						
			"trnování"271,04*0,887*0,001						
			"trminky"481,0*2,68*0,616*0,001						
			Součet						
5	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	4,780	480,48	2 296,69		SOD, SO01a,107
		SO 05	Přístavba ocelového schodiště - odečet						
6	R	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-0,732	36 545,60	-26 751,38		SOD, SO05, 15
			dle popisu v PD a v.č. D.1.1.1-15						
			ZT2,3						
			-9,15*80/1000						
7	R	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-0,776	965,12	-748,93		SOD, SO05, 15
		SO 05	Přístavba ocelového schodiště - přípočet						
8	R	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,802	36 545,60	29 309,57		SOD, SO05, 15
			"D.1.2.c8"						
			"pr20"(85,80+60,8)*2,456*0,001						
			"pr10"(42,90+83,40+30,40)*0,616*0,001						
			"pr8"120,90*0,394*0,001						
			"trminky"180*2,68*0,616*0,001						
			Součet						
9	R	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,851	965,12	821,32		SOD, SO05, 31
		ZL 01	Pilotové založení SO 01a						
10	R	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-0,032	36 545,60	-1 169,46		SOD, SO01a,20
			-0,032						
11	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	-0,034	480,48	-16,34		SOD, SO01a,107
		ZL 03	Pilotové založení SO 05						
12	R	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-0,054	36 545,60	-1 973,46		SOD, SO05, 15
			-0,054						
13	R	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-0,057	965,12	-55,01		SOD, SO05, 31

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Základy, přípočet výztuže dle skutečností

Objednatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 10. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------	-----------------

vrn

Vedlejší rozpočtové náklady

3 050,23

14	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	879,030	3,47	3 050,23		SOD, VRN
----	-----	-----------	--	---	---------	------	----------	--	----------

Celkem

90 953,52

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 26

věc: stavební úpravy v m.č. 069 serverovna + přeložka ÚT

Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce		
Objekt:	SO 01 objekt interny		
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	11.09.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	5 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
 Předpoklad projektanta - provedení stavebních prací dle skutečnosti, na základě provedených sond

1.2 Popis nového řešení:
 Demolice skrytých konstrukcí, provedení přízdívky a souvisejících stavebních prací. Přeložka ÚT.

2 Zdůvodnění změny:
 Provedení prací dle skutečnosti. Přeložení ÚT z důvodu bezpečnosti - zabezpečení serverů.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
--	-------------------------------------	----------	-----------

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
--------------------------------------	---	----------	-----------

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
--	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	43 885,53 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	51 786,25 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		7 900,72 Kč	bez DPH

7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Svoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubíček	Jitka Brádllová
<i>14.11.2024</i>	<i>14.11.2024</i>	<i>14.11.2024</i>	<i>14.11.2024</i>	<i>14.11.2024</i>
				
STAKO	Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Odpočet nerealizovaných položek - Demolice teraca 052, serverovna 069

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 11.09. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
01		SO 01 Bourání		-42 413,76					
1	R	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2	-21,944	124,80	-2 738,61		SOD, SO01 pol 15
			"serverovna"-(1,41*1,91+1,85*1,16)		-4,839				
			"chodba 052"-(7,83*1,56+3,5*1,5)		-17,465				
			-(0,6*0,6)		0,360				
			Součet		-21,944				
2	R	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	-3,061	1,04	-3,18		SOD, SO01 pol 6
3	R	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	-3,061	371,28	-1 136,49		SOD, SO01 pol 7
4	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-3,061	326,56	-999,60		SOD, SO01 pol 8
5	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-58,159	14,25	-828,77		SOD, SO01 pol 9
			-3,061*19 "Přepočtené koeficientem množství"		-58,159				
6	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-3,061	312,00	-955,03		SOD, SO01 pol 10
02		SO 01 Nové konstrukce		-35 752,08					
7	R	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	-17,105	10,40	-177,89		SOD, SO01-1 pol 69
			-(7,83*1,56+3,5*1,5-(0,6*0,6))		-17,105				
8	R	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-17,105	20,80	-355,78		SOD, SO01-1 pol 70
9	R	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	-17,105	202,80	-3 468,89		SOD, SO01-1 pol 71
10		59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	-18,816	172,64	-3 248,39		SOD, SO01-1 pol 72
			-17,105*1,1		-18,816				
			Součet		-18,816				
11	R	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	-17,105	842,40	-14 409,25		SOD, SO01-1 pol 74
			-17,105		-17,105				
12		59761433R	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru tl 15mm	m2	-18,816	580,32	-10 919,30		SOD, SO01-1 pol 76
			-17,105*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		-18,816				
13	R	771577121	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	-17,105	31,20	-533,68		SOD, SO01-1 pol 78
			-17,105		-17,105				
14	R	771577125	Příplatek k montáži podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	-17,105	1,04	-17,79		SOD, SO01-1 pol 79
15	R	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,813	3 224,00	-2 621,11		SOD, SO01-1 pol 81
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady		-1 471,77					
16	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	-424,140	3,47	-1 471,77		VRN,SOD
Celkem							-43 885,53		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požární bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Přelozka UT mimo serverovnu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------	-----------------

SO_01: Zařízení pro vytápění

29 593,29

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

22 663,80

1	R		Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z uhlíkové oceli, DN 12	m	11,000	340,40	3 744,40		Cena zhotovitele
2	R		Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z uhlíkové oceli, DN 15	m	12,000	442,75	5 313,00		Cena zhotovitele
3	R		Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z uhlíkové oceli, DN 20	m	9,000	488,75	4 398,75		Cena zhotovitele
4	R		Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových hladkých - Dxt = do 51×2,6 mm	m	32,000	11,50	368,00		Cena zhotovitele
5	R		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých - D = do 38 mm	m	32,000	92,00	2 944,00		Cena zhotovitele
6	R		Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých - propojení potrubí do Dxt = 28×2,6 mm	soubo r	4,000	982,10	3 928,40		Cena zhotovitele
7	R		Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových - DN 15	kus	4,000	116,15	464,60		Cena zhotovitele
8	731	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	32,000	26,78	856,96		Cena zhotovitele
9	R		Přesun hmot pro rozvod potrubí vytápění - výška do 6 m	%	3,190	202,41	645,69		Cena zhotovitele

734: Ústřední vytápění - armatury

3 408,58

10	R		Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 1/2 "	soubo r	4,000	86,25	345,00		Cena zhotovitele
11	R		Heimeier přímý ventil 1/2"	kus	2,000	657,80	1 315,60		Cena zhotovitele
12	R		Heimeier šroubení přímé 1/2"	kus	2,000	354,20	708,40		Cena zhotovitele
13	R		Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 3/4 "	soubo r	2,000	105,80	211,60		Cena zhotovitele
14	R		Kulový kohout 3/4"	kus	2,000	409,40	818,80		Cena zhotovitele
15	R		Přesun hmot pro armatury vytápění - výška do 6 m	%	0,270	33,99	9,18		Cena zhotovitele

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 520,91

16	R		Demontáž otopného tělesa pro opětovné použití	soubo r	2,000	287,50	575,00		Cena zhotovitele
17	R		Montáž otopných těles RADIK	soubo r	2,000	1 434,05	2 868,10		Cena zhotovitele
18	R		Přesun hmot pro otopná tělesa - výška do 6 m	%	2,260	34,43	77,81		Cena zhotovitele

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

4 915,22

19	014	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na střepech	kus	1,000	599,61	599,61	0,79	CS URS 2/2024
20	014	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000	526,14	1 052,28	0,79	CS URS 2/2024
21	014	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 II přes 30 do 40 mm	m2	1,000	374,46	374,46	0,79	CS URS 2/2024
22	013	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	53,80	107,60	0,79	CS URS 2/2024
23	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	1,000	178,54	178,54	0,79	CS URS 2/2024
24	005	977151116	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	1,140	2 283,10	2 602,73	0,79	CS URS 2/2024

0,57*2

1,140

771

Podlahy z dlaždic

365,51

25	771	771573913	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	2,000	77,82	155,64	0,79	CS URS 2/2024
26	597	59761124	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	0,180	459,78	82,76	0,79	CS URS 2/2024
			0,3*0,3*2		0,180				
27	771	771574902	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	0,180	97,96	17,63	0,79	CS URS 2/2024

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Přeložka UT mimo serverovnu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
0,3*0,3*2					0,180				
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						109,48	
28	R	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,102	301,60	30,76		SOD, SO03 10
29	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,102	326,56	33,31		SOD, SO03 11
30	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,020	14,25	14,54		SOD, SO03 12
0,102*10 "Přepočtené koeficientem množství"					1,020				
31	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,102	302,64	30,87		SOD, SO03 13
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						1 209,99	
32	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	348,700	3,47	1 209,99		SOD, VRN
Celkem					36 084,01				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Vícepráce - servrovná

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 11.09. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
01 Serverovna					15 702,24				
3 Svislé a kompletní konstrukce					2 835,91				
1	014	310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	484,27	484,27	0,79	CS, URS 2024 02
"prostup ze sruveru do chodby 052"1,0					1,000				
2	014	310237271	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 600 do 750 mm	kus	1,000	1 192,90	1 192,90	0,79	CS, URS 2024 02
"prostup z chodby 052 do ch.TZHB"1,0					1,000				
3	014	340239211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	0,600	500,07	300,04	0,79	CS, URS 2024 02
"výklenek nad vybouraným stropem"1,2*0,5					0,600				
4	011	346272216	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 50 mm	m2	1,680	511,13	858,70	0,79	CS, URS 2024 02
"server nad vybouraným stropem"									
1,4*1,2					1,680				
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					3 799,22				
5	014	611325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na střepech	kus	1,000	533,25	533,25	0,79	CS, URS 2024 02
"jádro stropu - oprava stropu nad demontovanou příčkou" 1,0					1,000				
6	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,490	234,63	1 757,38	0,79	CS, URS 2024 02
"po otlučených obkladech"									
1,4*1,2					1,680				
2,52+3,29					5,810				
Součet					7,490				
7	011	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	7,490	70,31	526,62	0,79	CS, URS 2024 02
8	014	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	1,000	468,47	468,47	0,79	CS, URS 2024 02
"odhalený výklenek po demolici příčky a stropu serveru"1,0					1,000				
9	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000	256,75	513,50	0,79	CS, URS 2024 02
"prostupy"2,0					2,000				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					9 067,11				
10	014	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,169	4 226,50	714,28	0,79	CS, URS 2024 02
"Výtah šachta"1,5*0,75*0,15					0,169				
11	013	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,500	146,15	219,23	0,79	CS, URS 2024 02
1*1,5					1,500				
12	013	971052431	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	4,000	667,55	2 670,20	0,79	CS, URS 2024 02
"otvor - sklobet příčka"1,0					1,000				
"změna tras žlabu"2,0					2,000				
"elektro"1,0					1,000				
Součet					4,000				
13	013	972054691	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm	m3	0,180	5 530,00	995,40	0,79	CS, URS 2024 02
"demolice žb stropu"									
1,5*0,8*0,15					0,180				
14	013	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	7,497	83,20	623,75		SOD, SO 03, pol 9
"pod přízdívkou"1,40*1,20					1,680				
Mezisoučet					1,680				
"obklad"									
1,2*2,10					2,520				
(1,17+0,4)*2,1					3,297				
Mezisoučet					5,817				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
Součet					7,497				
15	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	5,817	101,91	592,81	0,79	CS, URS 2024 02
1,2*2,10					2,520				
(1,17+0,4)*2,1					3,297				
Součet					5,817				
16	013	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,949	628,05	1 224,07	0,79	CS, URS 2024 02
17	013	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,949	326,27	635,90	0,79	CS, URS 2024 02
18	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,031	14,25	527,69		SOD, SO 0, pol 9
1,949*19					37,031				
19	013	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1,949	443,19	863,78	0,79	CS, URS 2024 02

Celkem

15 702,24

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 27

věc: čajové kuchyňky - šachta Š3

Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce		
Objekt:	SO 01 objekt interny		
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	16.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
Neřešeno

1.2 Popis nového řešení:
Vyrovnání křivosti stěn, nesoudržné a dvojité obklady - větší rozsah prací

2 Zdůvodnění změny:
Provedení prací dle skutečnosti

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
--	------------------------------	---	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
--------------------------------------	--	---	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
--	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	32 583,16 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		32 583,16 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Svoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubíček	Jitka Brádllová

STAKO	Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj
-------	----------------------	--------------	-------------------------------	----------------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Čajové kuchyňky SO01 - zvýšení rozsahu oprav

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 16.10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

14 554,34

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 359,17

1	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	14,910	74,98	1 117,95		SOD, SO02-1, pol 11
2	014	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	14,910	175,38	2 614,92	0,79	URS, CU 2024 02
3	014	612135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	134,190	49,38	6 626,30	0,79	URS, CU 2024 02
14,91*9					134,190				

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 195,17

4	013	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	14,918	44,24	659,97	0,79	URS, CU 2024 02
((1,54+0,3)+(1,54+0,45)+(1,55+0,15)+(1,55+0,75+1,6+0,15))*					2,13	20,405			
"dveře"-4*(0,7*2,0)						-5,600			
0,15*0,75						0,113			
Součet						14,918			
5	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	14,910	101,91	1 519,48	0,79	URS, CU 2024 02
6	013	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,312	496,16	650,96	0,79	URS, CU 2024 02
7	013	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,312	326,27	428,07	0,79	URS, CU 2024 02
8	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,928	14,25	355,22		SOD, SO01 pol 9
1,312*19					24,928				
9	013	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1,312	443,19	581,47	0,79	URS, CU 2024 02

PSV Práce a dodávky PSV

16 936,12

781 Dokončovací práce - obklady

16 936,12

10	781	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	14,910	63,00	939,33	0,79	URS, CU 2024 02
11	781	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	14,910	605,14	9 022,64	0,79	URS, CU 2024 02
14,91					14,910				
12	597	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	16,401	402,90	6 607,96	0,79	URS, CU 2024 02
14,91 * 1,1					16,401				
13	781	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	165,699	2,21	366,19	0,79	URS, CU 2024 02

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 092,70

14	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	314,900	3,47	1 092,70		SOD, VRN
----	-----	-----------	--	---	---------	------	----------	--	----------

Celkem

32 583,16

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 28

věc: Podlahová krytina

Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce		
Objekt:	SO 01 objekt interny		
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	16.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:			
1.1 Popis původního řešení:			
V PD ve výkresové části je specifikovaná krytina podlahová homogenní tl. 2 mm, ve výkazu výměr je uvedeno krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm			
1.2 Popis nového řešení:			
Bude provedena dodávka a montáž krytiny podlahové homogenní			

2 Zdůvodnění změny:			
Dodávka a montáž krytiny podlahové homogenní bude realizována dle PD, údaj ve výkazu výměr je administrativní chyba			

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
--	------------------------------	---	----


<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
--------------------------------------	--	---	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	7
--	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	488 107,62 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	488 107,62 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		0,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Svoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubíček	Jitka Brádllová
				
STAKO	Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Zmena PVC podlahy

Objednatel: Královeský kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 15. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

776 Podlahy povlakové

1		28412285R	krytina podlahová heterogenní tl 2mm vč. lišt	m2	-98,505	468,00	-46 100,34		SOD,1F,SO 01-1, 87
2		28412285Ra	krytina podlahová homogenní tl 2mm vč. lišt	m2	98,505	468,00	46 100,34		Cena dodavatele
3		28412285R	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	-944,460	468,00	-442 007,28		SOD, 2F, SO01-1,47
4		28412285R.1a	krytina podlahová homogenní tl 2mm	m2	944,460	468,00	442 007,28		Cena dodavatele

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST
věc: venkovní parapety

ZL 29

Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce		
Objekt:	SO 03 Odstranění zatékání do spojovací chodby		
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	16.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Nebylo řešeno v PD

1.2 Popis nového řešení:

Provedení venkovních parapetů

2 Zdůvodnění změny:

Dodávka a montáž parapetů na anglické dvorky z důvodu ochrany zdiva před zatékáním

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	----------	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	----------	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	5
---	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	2 625,61 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		2 625,61 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Syoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubíček	Jitka Brádllová
<i>14.11.2024</i>	<i>14.11.2024</i>	<i>21.11.2024</i>		<i>Brádllová</i>
STAKO	Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interná Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Venkovní parapety

Objednatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 16. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

2 537,56

764

Konstrukce klempířské

2 537,56

1	R	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	5,445	458,64	2 497,29	SOD, SO01a, 159
			1,365+1,355+1,353+1,372		5,445			
			Součet		5,445			

2	R	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,016	2 516,80	40,27	SOD, SO01a, 166
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	--------------------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

88,05

3 000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	25,375	3,47	88,05	SOD, VRN
-------	-----------	--	---	--------	------	-------	----------

Celkem

2 625,61

ZMĚNOVÝ LIST

30

věc: doplnění ocelových profilů u výtahů

Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce		
Objekt:	SO 01a Zděná přístavba Interny		
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	16.10.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

v PD uvedeno, chybí ve výkazu výměr

1.2 Popis nového řešení:

Provedeno dle PD

2 Zdůvodnění změny:

doplněno změnovým listem

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvest jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvest návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	5
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	54 975,06 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		54 975,06 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Svoboda	Ing. Jarosláv Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubíček	Jitka Brádllová
STAKO	Ing. Jarosláv Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Doplnění ocelových profilů u výtahu SO01a

Objednatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 16. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenná soustava
HSV									
Práce a dodávky HSV			53 131,41						
3			Svislé a kompletní konstrukce	42 996,94					
1	014	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů "HEA 140" 3,1*24,7*13*0,001	t	0,995	43 213,00	42 996,94	0,79	URS, CS 2024-2
4			Vodorovné konstrukce	3 327,48					
2	014	413232211	Zazdíčka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm 2*13	kus	26,000	127,98	3 327,48	0,79	URS, CS 2024-2
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 593,11					
3	013	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV II do 450 mm 2*13	kus	26,000	202,24	5 258,24	0,79	URS, CS 2024-2
4	R	997013153	Vnitrostaveništní doprava suří a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,312	301,60	94,10		SOD, SO03, 10
5	R	997013501	Odvoz suří a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,312	326,56	101,89		SOD, SO03, 11
6	R	997013509	Příplatek k odvozu suří a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,312*10	t	3,120	14,25	44,46		SOD, SO03, 12
7	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,312	302,64	94,42		SOD, SO03, 13
998			Přesun hmot	1 213,88					
8	R	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,677	723,84	1 213,88		SOD, SO03- 1,28
VRN									
Vedlejší rozpočtové náklady			1 843,65						
9	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	531,310	3,47	1 843,65		SOD, VRN
Celkem									
54 975,06									

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 31

věc: kanalizace anglických dvorků

Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce		
Objekt:	SO 03 Odstranění zatékání do spojovací chodby		
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	16.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	☒	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

v PD řešeno s napojením anglických dvorků do drenážního potrubí

1.2 Popis nového řešení:

Napojení odvodnění anglického dvorku do stávajícího vývodu kanalizace kolektoru

2 Zdůvodnění změny:

Napojení odvodnění nových anglických dvorků na kanalizaci původního anglického dvorku z důvodu možného zahlcení drenážního potrubí při vydatných srážkách.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	☒	NE
---	------------------------------	-------------------------------------	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--	-------------------------------------	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	42 673,77 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		42 673,77 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Svoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubíček	Jitka Brádlová
14.11.2024	14.11.2024	21.11.2024		
STAKO	Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Kanalizace anglických dvorků

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 14. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
HSV			Práce a dodávky HSV						
				40 246,54					
1			Zemní práce	12 579,78					
1	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,575	476,37	4 084,87	0,79	URS, CS 2024-2
			(17+4*1,0+3+0,5)*0,5*0,70	8,575					
2	583	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	17,150	495,33	8 494,91	0,79	URS, CS 2024-2
			8,575 * 2	17,150					
8			Trubní vedení	20 630,80					
3	271	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	4,500	130,35	586,58	0,79	URS, CS 2024-2
4	721	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	10,000	372,09	3 720,90	0,79	URS, CS 2024-2
			7,0004+1+2	10,000					
5	721	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	32,000	413,96	13 246,72	0,79	URS, CS 2024-2
			17+4*1,0+3+1+1+0,5	26,500					
			0,5+4,5+0,5	5,500					
			Součet	32,000					
6	271	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	6,000	187,23	1 123,38	0,79	URS, CS 2024-2
			4+2	6,000					
7	286	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	6,000	45,35	272,10	0,79	URS, CS 2024-2
8	271	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	4,000	323,90	1 295,60	0,79	URS, CS 2024-2
			4,0	4,000					
9	286	28611424	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/87°	kus	4,000	96,38	385,52	0,79	URS, CS 2024-2
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 726,85					
10	005	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	1,300	5 174,50	6 726,85	0,79	URS, CS 2024-2
			0,65*2	1,300					
997			Přesun sutě	309,11					
11	R	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,288	301,60	86,86		SOD, SO03, 10
12	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,288	326,56	94,05		SOD, SO03, 11
13	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,880	14,25	41,04		SOD, SO03, 12
			0,288*10	2,880					
14	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,288	302,64	87,16		SOD, SO03, 13
PSV			Práce a dodávky PSV	996,10					
711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	996,10					
15	R	711112002R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena bitumenovým penetračním nátěrem	m2	1,000	26,00	26,00		SOD, SO03-1,37
			0,5*2	1,000					
			Součet	1,000					
16	R	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živичné emulze	m2	1,000	468,00	468,00		SOD, SO03-1,36
			0,5*2	1,000					
17	711	711159111	Provedení těsnícího bentonitového pásu pro dilatační nebo styčné spáry	m	2,764	112,97	312,25		SOD, SO03, 13
			3,14*0,11*2*2	1,382					
			3,14*0,11*2*2	1,382					
			Součet	2,764					
18	562	56284672	pásek bobtnavý bentonitový do pracovních spár betonových konstrukcí 15x10mm	m	1,589	111,39	177,00		SOD, SO03, 13
			1,382 * 1,15	1,589					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Kanalizace anglických dvorků

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 14. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index ceny	Cenová soustava
19		2360102582	Cement montážní Mapei Lampocem 2 kg 3,14*0,11*0,1*2*2*2,0	kg	0,276	46,57	12,85		SOD, SO03, 13
					0,276				

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 431,13

20	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	412,430	3,47	1 431,13		SOD, VRN
----	-----	-----------	--	---	---------	------	----------	--	----------

Celkem

42 673,77

"Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce"; ZD/16/421

DODATEK č. 3

SoD 68 966 296,29 Kč
Cena celková vč. Dodatku č. 1 : 69 977 036,35 Kč
Cena celková vč. Dodatku č. 1 a č. 2 : 70 847 501,05 Kč
Cena celková vč. Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3: 71 345 943,23 Kč

č.ZL	obsah změny	cena bez DPH dle STAKO	méněpráce	vícepráce	odstavec dle § 222 ZZVZ	stavební objekt	poznámka
ZL.č.16	Opěrná stěna anglických dvorků	33 915,44 Kč	0,00 Kč	33 915,44 Kč	⑥	SO 03	
ZL.č.17	Kabelové žlaby pro EPS	321 158,67 Kč	153 179,32 Kč	474 337,99 Kč	⑥	SO 01, SO 05, SO 07	
ZL.č.18	WC m. č. 014 - Ventilátor - doplnění	22 463,34 Kč	0,00 Kč	22 463,34 Kč	④	SO 01	
ZL.č.19	Nerezové lišty u keramických dlažeb	-442 215,90 Kč	442 215,90 Kč	0,00 Kč	⑥	SO 01	
ZL.č.20	Sklad m. č. 019 + elektroizvodna m. č. 020 - stavební úpravy	16 979,36 Kč	1 783,42 Kč	18 762,78 Kč	④	SO 01	
ZL.č.21	Přeložka potrubí ÚT - Vstupní hala m.č.001 a Ordinance m.č. 003	20 916,94 Kč	0,00 Kč	20 916,94 Kč	⑥	SO 01	
ZL.č.22	Ocelové schodiště - změna spojů	135 349,48 Kč	0,00 Kč	135 349,48 Kč	⑤	SO 05	
ZL.č.23	Plošná injektáž - změna provedení prací, objevený kolektor	139 733,77 Kč	184 559,80 Kč	324 293,57 Kč	⑥	SO 03	
ZL.č.24	Přeložka kyslíku - kolize v prostupech stropu 1. PP a Š2,Vstupní hala m.č.001	18 429,24 Kč	0,00 Kč	18 429,24 Kč	⑥	SO 01	
ZL.č.25	Základové desky - výztuž dle skutečnosti	90 953,52 Kč	109 235,31 Kč	200 188,83 Kč	⑤	SO 01	
ZL.č.26	Servrovna m. č. 069 - stavební úpravy, změny oproti PD	7 900,72 Kč	43 885,53 Kč	51 786,25 Kč	⑥	SO 01	
ZL.č. 27	Čajové kuchyňky - šachta Š3	32 583,16 Kč	0,00 Kč	32 583,16 Kč	⑥	SO 01	
ZL.č. 28	Specifikace podlahové krytiny	0,00 Kč	488 107,62 Kč	488 107,62 Kč	⑦	SO 01	
ZL.č. 29	Venkovní parapety	2 625,61 Kč	0,00 Kč	2 625,61 Kč	⑤	SO 03	
ZL.č. 30	Doplnění ocelových profilů u výtahů	54 975,06 Kč	0,00 Kč	54 975,06 Kč	⑤	SO 01 a	
ZL.č. 31	Kanalizace anglických dvorků	42 673,77 Kč	0,00 Kč	42 673,77 Kč	⑥	SO 03	
	Celkem odst. 4		1 783,42 Kč	41 226,12 Kč			
	Celkem odst. 5		109 235,31 Kč	393 138,98 Kč			

	<i>Celkem odst. 6</i>		823 840,55 Kč	998 936,36 Kč			
	<i>Celkem odst. 7</i>		488 107,62 Kč	488 107,62 Kč			
	Cena celkem ZL = DODATEK č. 3	498 442,18 Kč	1 422 966,90 Kč	1 921 409,08 Kč			

kontrola: 1 422 966,90 Kč 1 921 409,08 Kč 498 442,18 Kč

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

"Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce"
ZD/16/421

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		68 966 296,29 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 85 109,01 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 41 226,12 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 1 783,42 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 126 335,13 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 1 783,42 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		128 118,55 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	128 119 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,19 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	68 966 296,29 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 398 916,25 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 949 544,61 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 359 609,50 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 123 656,83 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 393 138,98 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 109 235,31 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 2 151 664,73 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 1 182 436,75 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	68 966 296,29 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 537 287,65 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 61 028,24 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 693 161,44 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 58 649,41 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 998 936,36 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 381 624,65 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 442 215,90 Kč bez DPH	
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 229 385,45 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 501 302,30 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 442 215,90 Kč bez DPH	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	68 966 296,29 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 2 151 664,73 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 1 182 436,75 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 229 385,45 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 501 302,30 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		2 697 311,13 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	3,91 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	488 107,62 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	POSUDEK OK
Cena nových položek	488 107,62 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	488 108 Kč ≥ 488 108 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 433 301,46 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 934 859,28 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	498 442,18 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	68 966 296,29 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	69 977 036,35 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	70 847 501,05 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	71 345 943,23 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	71 345 943,23 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

J. Brádllová