

Smlouva o dílo
č. smlouvy objednatele: 274/56/2015
č. smlouvy zhotovitele: 2015/1015/0362

Smluvní strany

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
se sídlem: Komenského 234, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy
IČ: 00581101
DIČ: CZ00581101
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 24938511/0100
kontaktní osoba: Mgr. Jiří Chrz, Jaroslav Mohelský
e-mail: zshk@zshk.cz
telefon: + 420 495 075 111

a

„Sdružení pro opravu střechy a fasády“

Společník 1 nebo „Vedoucí účastník“:

se sídlem / místem podnikání:

Zastoupená/ý:

IČO:

DIČ:

zapsaná v OR vedeném

bankovní spojení:

číslo účtu:

Společník 2:

se sídlem / místem podnikání:

Zastoupená/ý:

IČO:

Společník 3:

se sídlem / místem podnikání:

Zastoupená/ý:

IČO:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Pardubice, PSČ 530 02

Ing. Petr Pejcha, předseda představenstva

252 53 361

CZ 252 53 361

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

ČSOB

8010-308211883/0300

Avers s.r.o.

Michelská 240/49, Praha 4 – Michle, PSČ 141 00

Jan Koška, jednatel společnosti

411 90 840

MATEX HK s.r.o.

Kladská 181/55, Slezské Předměstí, Hradec Králové PSČ 500 03

Martin Žítek, jednatel společnosti

259 68 807

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky: **Oprava střechy a fasády Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Hradec Králové, Komenského 234.**

Článek 1 Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech:

- a) smluvních: PaedDr. Soňa Lamichová
- b) provozně - technických: Mgr. Jiří Chrz a Jaroslav Mohelský
- c) zástupce objednatele na stavbě - technický dozor ing. Tomáš Javůrek, autorský dozor ing. Tomáš Mrázek
- d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Petr Pejcha
- b) ve věcech technických: Ing. René Vahala, Ing. Vladimír Berný
- c) zástupci zhotovitele na stavbě: Ing. Vladimír Berný
- d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

Článek 2 Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20. 05. 2015 předložená v rámci výběrového řízení nazvaného **Oprava střechy a fasády Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Hradec Králové, Komenského 234.**

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla
- b) Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr (rozpočet)
- c) Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.
- d) Příloha č. 4 – Harmonogram postupu prací

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) přezkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) prověřil předloženou dokumentaci a nemá připomínky – námitky;
- d) přezkontroloval případná vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- e) prověřil místní podmínky na staveništi;
- f) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;
- h) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

Článek 3 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně

spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4 Předmět díla

4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla – **Oprava střechy a fasády Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Hradec Králové, Komenského 234.**

Stavební úpravy budou probíhat na objektu č.p. 234 postaveném na pozemku č. st. 299 a na volném prostranství na pozemku č. 120/01. Monumentální budova v novorenesančním slohu byla dokončena v roce 1874 podle projektu Ing. Václava Webra. Stavba je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek.

Fasáda objektu, jež je předmětem renovace, vykazuje četné poruchy, a to především v zóně starého nátěru, lokálně pak v nosných jádrových omítkách v plochách a nad soklovou zónou. Dle orientačního měření vlhkosti pomocí kapacitního vlhkoměru DM4A byla zjištěna pouze lokálně – mírně zvýšená vlhkost v profilu omítek, a to do 9,7% dle Doser.St. Lze tedy předpokládat, že nebude nutno řešit větší a nákladnější sanační opatření.

Příčiny poruch starého nátěru se projevují nepravidelnými trhlinami v plochách a odlupujícími se částmi starého nátěru.

Budova leží v prostoru mezi ulicemi Komenského a Jana Koziny. Obě ulice jsou součástí městské památkové zóny. Z obou ulic je možný do stavby přístup, z ulice Komenského hlavním vchodem, z ulice Jana Koziny dvěma bočními brankami.

Budova školy má rozsáhlý členitý pravoúhlý půdorys s centrálním vertikálním komunikačním prostorem, k němuž jsou z obou stran připojena křídla chodeb, učeben a laboratoří. Je podsklepená a má tři nadzemní podlaží se zvýšeným přízemím. Zastřešení stavby je valbovým krovem.

Stavební práce budou prováděny podle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností ATELIER A11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 474 50 0347, tel.: +420 495 408 512, e-mail: info@atelier11.cz, z 08/2014.

Projektová dokumentace pro provádění stavby tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.

Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy o dílo.

4.2 Pracovní doba zhotovitele je možná od 7:00 do 19:00 hod. (pondělí až neděle). Mimo tuto dobu pouze na základě dohody s objednatelem.

4.3 Zhotovitel se zavazuje k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi po dobu nezbytně nutnou.

4.4 Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikacích ke staveništi.

4.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

4.6 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří:

- vybudování zařízení staveniště
- provádění a řízení stavebních prací;
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení deníku stavby;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- zaškolení pracovníků uživatele;
- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
- poskytnutí záruk na celé dílo;
- servis a odstraňování vad v záruční době;

4.7 Technická kritéria pro dodávku:

- 4.7.1.1 zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci,
- 4.7.1.2 použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.
- 4.8 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- 4.9 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 4.10 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.
- 4.11 Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
- 4.12 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
- 4.13 Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5 Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelům požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli dílo závěrečným protokolem. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele 3 dny od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění díla do 5 dnů ode dne předání staveniště. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:

- plnění veřejné zakázky je rozděleno do **čtyř etap (2015 – 2017)**.
- a) Termín plnění 1. etapy: Dodavatel je povinen požádat o převzetí staveniště minimálně 3 dny před zahájením prací, neipozději však musí zahájit práce 1. července 2015
Termín dokončení a předání díla: do 30. 11. 2015
- b) Termín plnění dalších etap: s odkazem na **odkládací podmínku** definovanou v článku 17 této smlouvy **ihned** po doručení písemné výzvy zhotoviteli k provedení díla. Rozsah díla dalších etap bude upřesněn podle výše závazně schválených finančních prostředků na krytí ceny té které části díla vymezené ve výkazu výměr. Objednatel předpokládá, že plnění díla bude rozděleno cca do 4 etap.

Termín dokončení a předání díla v každé etapě: **4 měsíce** od obdržení výzvy k provedení díla

Místo plnění: objekt č.p. 234 postavený na pozemku č. st. 299 a na volném prostranství na pozemku č. 120/01, Hradec Králové, kraj Královéhradecký

5.3 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle občanského zákoníku

Článek 6
Cena díla

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

1. Etapa dle PD celkem **3.424.966,99 Kč bez DPH**
(slovy: třímiliónyčtyřístadvacetčtyřísticdevětsetšedesátšestkorunčeskýchdevadesátdevěthaléřůbezDPH).

DPH (15%)	-----	Kč
DPH (21%)	719.243,07	Kč
s DPH	4.144.210,06	Kč

(slovy: čtyřmiliónystočtyřicetčtyřísticdvěstěšedesátšestkorunčeskýchšestsetinhaléřůsDPH).
2. Etapa dle PD celkem **3.873.933,94 Kč bez DPH**
(slovy: třímiliónyosmsetšedesátčtyřísticdevětsetřicettřikorunčeskýchdevadestáctýřihaléřůbezDPH).

DPH (15%)	-----	Kč
DPH (21%)	813.526,13	Kč
s DPH	4.687.460,07	Kč

(slovy: čtyřmiliónyšestsetosmšedesátšeststísicčtyřistašedesátkorunčeskýchsedmsesetinhaléřůsDPH).
3. Etapa dle PD celkem **6.755.453,51 Kč bez DPH**
(slovy: šestmiliónůsedmsetpadesátpěttisícčtyřístapadesáttřikorunčeskýchpadesátjedenhaléřůbezDPH).

DPH (15%)	-----	Kč
DPH (21%)	1.418.645,24	Kč
s DPH	8.174.098,75	Kč

(slovy: osmmiliónůstosedmšedesátčtyřísticdevadesátosmkorunčeskýchsedmšesátpěthaléřůsDPH).
4. Etapa dle PD celkem **1.222.181,31 Kč bez DPH**
(slovy: jedenmilióndvěstědvacetdvatisícstoosmdesátjednakorunačeskátricetjedenhaléřůbezDPH).

DPH (15%)	-----	Kč
DPH (21%)	256.658,08	Kč
s DPH	1.478.839,39	Kč

(slovy: jedenmiliónčtyřístasedmšedesátosmtisícosmsettřicetdevět korunčeskýchtricetdevěthaléřůsDPH).

Celkem (1. 2, 3 a 4. etapa) **15.276.535,75 Kč bez DPH**
(slovy: patnáctmiliónůdvěstěšedesátšeststísicpěttřicetpětkorunčeskýchsedmšesátpěthaléřůbezDPH).

DPH (15%)	-----	Kč
DPH (21%)	3.208.072,51	Kč

Celkem (1. 2, 3 a 4. etapa s DPH) 18.484.608,26 Kč s DPH
(slovy: osmnáctmiliónůčtyřistaosmdesátčtyřísticšestsetosmkorunčeskýchdvacetšestsDPH)

6.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6.4 Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy.

6.5 Pokud se v rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyskytnou práce, které projektová dokumentace neobsahovala nebo práce, které vznikly až v průběhu jeho realizace a tudíž

nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách tzv. vícepráce, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

- 6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho subdodavatelů) vznikly.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou za 30 dnů dílčími daňovými doklady (dále jen „**dílčí faktury**“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDI (technickým dozorem investora) a zástupcem objednatele. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost položkového rozpočtu a v případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu.
- 7.2 Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečnění dnem protokolárního převzetí celého díla objednatel. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „**konečná faktura**“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný Protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
- 7.4 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- Daňové doklady budou opatřeny názvem projektu (**Oprava střechy a fasády Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Hradec Králové, Komenského 234**) a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty v platném znění). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 7.5 Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné lhůtě splatnosti, a to za podmínek stanovených v čl. 9 bod 9.1.1 a čl. 13. Samotné vystavení konečné faktury není podmíněno předložením bankovní záruky.
- 7.6 Splatnost účetních dokladů musí být 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30-ti denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
- 7.7 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:
- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
 - b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,
 - c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,

- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
- i) název projektu dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací dle jednotlivých zálohových listů vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
- k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části,
- p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

7.8 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

- 8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (subdodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za týden.
- 8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelém stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
- 8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného

pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

- 8.1.8 Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
- 8.1.9 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
- 8.1.10 Dokumentaci skutečného provedení stavby obsahující zpracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.
- 8.1.11 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

8.2 Stavební deník

- 8.2.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.2.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.2.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.2.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

- 8.2.5 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací do 3 dnů od podpisu smlouvy o dílo, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 8.2.6 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 8.2.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

- 8.2.8 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.2.9 Na staveništi nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveništi je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
- 8.2.10 Přístup třetích osob na staveništi - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveništi je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveništi, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 8.2.11 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveništi a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.2.12 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveništi bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.2.13 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.

8.3 Použití subdodavatelů

- 8.3.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „subdodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla subdodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 8.3.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít subdodavatele, uvede výslovně v příloze č. 3, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití subdodavatele.
- 8.3.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít subdodavatele, je povinen uvést v příloze č. 3 seznam subdodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat subdodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny subdodavatele do seznamu subdodavatelů. Přesáhne-li podíl plnění předmětu smlouvy subdodavatelem 10 % výše celkové ceny díla, je zhotovitel povinen předložit objednateli smlouvu s tímto subdodavatelem.
- 8.3.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zaváže, že změnu v osobě jakéhokoliv ze subdodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednatele.
- 8.3.5 Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
- subdodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
 - vůči subdodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - subdodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným subdodavatelem.

Článek 9

Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

- 9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky, objednatel dílo nepřevzme, anebo dílo s těmito vadami a nedodělky převzme a nebude požadovat poskytnutí bankovní záruky, v takovém případě není objednatel povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení. V protokolu o předání se uvede termín odstranění vad.

9.2. Předání a převzetí díla:

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně, a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch subdodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatel.
- 9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
- 9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg nebo jiném prepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks.
- 9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - e) soupis příloh,
- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.2 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.

- 9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit, jen pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušení povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho subdodavatelů.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými subdodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví subdodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: desetitisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a subdodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započítáním používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
- 11.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle čl. 9 bod 9.2.7.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, je zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ve lhůtě 2 dnů ode dne, kdy mu byla doručena reklamace objednatele, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatel nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady, odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.5 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny nebo provést tyto opravy sám nebo jejich provedení pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných technických a cenových parametrech, pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezabývá odpovědností za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
- 11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.

Článek 12

Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedeném v bodě 5.2 této smlouvy činí 1.500 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace, a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.

- 12.1.2 Smluvní pokuta za nezačínání stavby do 5 dnů od předání staveniště a smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 5.000 Kč za každý den prodlení.
- 12.1.3 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
- 12.1.4 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
- 12.1.5 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy:
- 13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.
- 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.7 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
- 13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr ponížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat.
- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.

- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 Další ujednání

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko v obstarávané záležitosti a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
- 14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
- 14.6 Zhotovitel a objednatel berou na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla jsou předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.
- 14.7 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvou s pojistným plněním ve výši alespoň 1 milion Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
- 14.8 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.9 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.

- 14.10 Zhotovitel se zavazuje koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 14.11 Smluvní strany nejsou oprávněny splatné pohledávky vzájemně započítat.
- 14.12 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 14.13 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
- 14.14 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 16

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

- 16.1 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení části díla.

Článek 17

Závěrečná ustanovení

- 17.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 17.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenu při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 17.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 17.5 Obě smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny se zveřejněním textu uzavřené smlouvy na elektronickém profilu zadavatele veřejné zakázky dle § 147a odstavec 2) zákona č. 137/2006 Sb.
- 17.6 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 17.7 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 17.8 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

- 17.9 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 17.10 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se však dohodly na odkládací podmínce, podle které tato smlouva pro zhotovení díla v další etapě nabývá účinnosti dnem, kdy bude objednatelům doručena zhotoviteli výzva k provedení díla. Tyto výzvy budou přitom učiněny, pokud bude objednatelům závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků na krytí ceny té které části díla vymezeného ve výkazu výměr. Doručení výzvy k provedení díla podle článku 4 v dalších etapách zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně 2 let od nabytí platnosti této Smlouvy.
- 17.11 Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků na krytí ceny díla podle článku 4, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva v předmětných částech zaniká – viz ust. §1981 Občanského zákoníku.
- 17.12 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

V Hradci Králové dne 17.6.2015

V Pardubicích dne

Za objednatele: Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední zdravotnická škola,
Hradec Králové, Komenského 234

PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy

Za zhotovitele: Chládek & Tintěra
PARDUBICE tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2977, PSČ 59002

Ing. Petr Pejcha, předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

(na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti)

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu);

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;

Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění;

Příloha č.4 – Harmonogram postupu prací

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;

Celková rekapitulace stavby

Zakázka: Oprava střechy a fasády Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Hradec Králové, Komenského 234

	Část etapy	Cena bez DPH	21%	Cena včetně DPH
I. etapa	E1 - Fasáda východ	1 831 859,78	384 690,55	2 216 550,33
II. etapa	E2 - Fasáda západ	1 593 107,21	334 552,51	1 927 659,72
		3 424 966,99	719 243,07	4 144 210,06
III. etapa	E3 - Fasáda sever	3 873 933,94	813 526,13	4 687 460,07
IV. etapa	E4 - Fasáda dvůr	6 755 453,51	1 418 645,24	8 174 098,75
V. etapa	E5 - Fasáda jih	1 222 181,31	256 658,08	1 478 839,39
Cena celkem		15 276 535,75	3 208 072,51	18 484 608,26

V Pardubicích dne 18. 5. 2015


(223)
Chládek a Tintěra s.r.o.
Pardubice, Želanská Podmíseň, K Vápenici 2877, PSČ 53002
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 391
IČ: 25253381
DIČ: CZ25253381

Ing. Petr Pejcha

Předseda představenstva vedoucího společníka
"Sdružení pro opravu střechy a fasády"
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: zdrav_fas_E3

Stavba: VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády

KSO:

Místo: Hradec Králové, Komenského 234

CC-CZ:

Datum: 25.03.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 873 933,94

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	3 873 933,94	813 526,13
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 687 460,07

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: zdrav_fas_E3

Stavba: VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády

Místo: Hradec Králové, Komenského 234

Datum: 25.03.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 873 933,94	4 687 460,07	
e3	E3 - Fasáda sever (průčelí ulice Komenského)	3 873 933,94	4 687 460,07	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády

Objekt:

e3 - E3 - Fasáda sever (průčelí ulice Komenského)

KSO:

Místo: Hradec Králové, Komenského 234

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.03.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 873 933,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 873 933,94	21,00%	813 526,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 687 460,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády
Objekt: **e3 - E3 - Fasáda sever (průčelí ulice Komenského)**

Místo: Hradec Králové, Komenského 234

Datum: 25.03.2015

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	3 873 933,94
HSV - Práce a dodávky HSV	2 637 723,41
1 - Zemní práce	45 806,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 224,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 241 302,44
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 335 389,62
99 - Přesun hmot	104 089,32
N00 - Restaurátorské práce	437 435,80
N02 - Umělecko-řemeslné štukové prvky vnějšího pláště	437 435,80
PSV - Práce a dodávky PSV	424 785,48
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	17 315,86
741 - Hromosvody	6 897,60
764 - Konstrukce klempířské	386 339,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	14 232,94
OST - Ostatní	208 449,25
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	165 540,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	23 234,00
VRN3 - Zařízení staveniště	101 647,10
VRN7 - Provozní vlivy	40 658,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády

Objekt: e3 - E3 - Fasáda sever (průčelí ulice Komenského)

Místo: Hradec Králové, Komenského 234

Datum: 25.03.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 873 933,94	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 637 723,41	
D	1		Zemní práce				45 806,82	
1	K	15528229	Očištění kamenné podezdívky mechanicky, odstranění nesoudržných a degradovaných částí, odstranění cementových vysrávek	m2	130,133	352,00	45 806,82	
PP			Očištění kamenné podezdívky mechanicky, odstranění nesoudržných a degradovaných částí, odstranění cementových vysrávek					
VV		a4+a8			130,133			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				15 224,53	
2	K	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordonových řím a řím ostatních cihlami pálenými na maltu - dle skut	m3	1,265	12 035,20	15 224,53	CS ÚRS 2014 01
PP			Doplnění zdiva hlavních a kordonových řím s dodáním hmot, cihlami pálenými na maltu					
VV		a19*0,1*0,3*0,15			1,265			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 241 302,44	
3	K	6211420	Průběžná větrací mřížka v barvě fasády pro zakrytí větracích otvorů uchycená v omítce	m2	8,654	1 510,20	13 069,27	
PP			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým provizorním přichycením podhledů					
VV		((9,16+19)*2+18,66+2*(1,04+2,24+2,5))*0,1			8,654			
4	K	62263102	Oprava spárování zdiva minerální restaurátorskou hmotou s hydraulickými pojivky	m2	130,133	290,40	37 790,62	
PP			Oprava spárování zdiva minerální restaurátorskou hmotou s hydraulickými pojivky					
VV		a4+a8			130,133			
5	K	62265011a12	Příplatek za složitost fasády tří V-VI (výměra zvětšená profilací a zvýšená pracnost práce na profilacích, bosáží, šambránách, pilastrech, hlavních+kordonových+nadokenních římsách)	m2	1 192,380	104,60	124 722,95	
PP			Příplatek za složitost fasády tří V-VI (výměra zvětšená profilací a zvýšená pracnost)					
VV		a1+a2+a3			1 192,380			
6	K	6233211	Doplnění jádrových omítek cca 50% plochy - vápenná omítka na bázi písku, vápna a hydraulických přísad	m2	633,066	476,30	301 529,34	
PP			Doplnění jádrových omítek cca 40% plochy - vápenná omítka na bázi písku, vápna a hydraulických přísad					
VV		"oprava" (a14+a9)*0,5			633,066			
7	K	6233212	Štuková renovační omítka - na nové omítky, oprava starých omítek, modelace prvků - omítka na bázi vápna, bílého cementu s organickými přísadami a armovacími vlákny - odhad 50%	m2	1 266,132	197,50	250 061,07	
PP			Štuková renovační omítka - na nové omítky, oprava starých omítek, modelace prvků - omítka na bázi vápna, bílého cementu s organickými přísadami a armovacími vlákny - odhad 50%					
VV		a1+a2+a3+a6+a9+a10			1 266,132			
8	K	6233213	Podkladní sjednocující nátěr jednosložkový silikátový s plnivem 0,5mm a armovacími vlákny	m2	1 266,132	69,70	88 249,40	
PP			Podkladní sjednocující nátěr jednosložkový silikátový s plnivem 0,5mm a armovacími vlákny					
VV		a15			1 266,132			
9	K	6233214	Finální povrchový nátěr minerální silikátovou barvou bez titanové běloby	m2	1 266,132	139,40	176 498,80	
PP			Finální povrchový nátěr minerální silikátovou barvou bez titanové běloby					
VV		a15			1 266,132			
10	K	6233215	Hydrofobizační nátěr (podklad a vrchní vrstva) bezbarvý na bázi siloxanu	m2	320,053	237,00	75 852,56	
PP			Hydrofobizační nátěr (podklad a vrchní vrstva) bezbarvý na bázi siloxanu					
VV		a15*0,15+a4+a8			320,053			
11	K	6233216	Dodatečná hydrofobizace podnátěrová - přípravek na bázi alkytalkoxysilanu (silan+ethanol)	m2	320,053	116,20	37 190,16	
PP			Hydrofobizační nátěr (podklad a vrchní vrstva) bezbarvý na bázi siloxanu					
VV		a15*0,15+a4+a8			320,053			
12	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	275,551	52,30	14 411,32	CS ÚRS 2015 01
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
VV		1,48*2,7*18+1,48*2,82*21+1,48*2,72*21+2,2*3,6*3+0,6*0,8*16			275,551			
13	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	2 792,530	34,90	97 459,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
VV		"průčelí"						
VV		(9,16+1,04*2+19+20,25+2,24*2+19+9,16)*15,9-1,48*2,7*18-1,48*2,82*21-1,48*2,72*21			1 077,656			
VV		-2,2*3,6*3+(2,24*2+20,25)*1,5+1*1*0,5*2-0,6*0,8*16			6,655			
VV	a1	Mezisoučet			1 084,311			
VV		"římša šikmá"						
VV		"průčelí" (2*(9,16+19+1,04+2,24)+20,25)*0,5			41,565			
VV	a2	Mezisoučet			41,565			
VV		"římša vyložená" (a2/0,5)*0,8			66,504			
VV	a3	Mezisoučet			66,504			
VV		"sokl"						
VV		"průčelí"						
VV		(2*(9,36+19+1,04+2,24)+20,25)*2,1-13*2,1-3,63*0,5*2-2,82*1,5*0,5*2-0,6*0,9*2-1,3*1*16			118,373			
VV	a4	Mezisoučet			118,373			
VV		"ostění okna fasády"						
VV		"průčelí" (1,48+2,7*2)*18+(1,48+2,82*2)*21+(1,48+2,72*2)*21+(2,2+3,6*2)*3+(0,6+0,8)*2*16			491,680			
VV	a5	Mezisoučet			491,680			
VV		a5*0,15			73,752			
VV	a6	Mezisoučet			73,752			
VV		"ostění okna sokl"						
VV		"průčelí" (0,6+0,9*2)*2+(1,3+1)*2*16			78,400			
VV	a7	Mezisoučet			78,400			
VV		a7*0,15			11,760			
VV	a8	Mezisoučet			11,760			
VV	a12	a1+a2+a3+a4+a6+a8			1 396,265			
VV		a9+a10			0,000			
VV	m	Mezisoučet			1 396,265			
VV		m'2			2 792,530			
14	K	632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	84,255	290,40	24 467,65	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
VV			a18*0,15+a19*0,25		84,255			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 335 389,62	
15	K	941111132	Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 25 m	m2	1 733,400	34,90	60 495,66	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
VV			((9,16+19)*2+18,66+1,04*2+2,24+2+1,5*2)*18		1 733,400			
VV	a11		Součet		1 733,400			
16	K	941111232	Příplatek k lešení řádovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	312 012,000	1,00	312 012,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132					
VV			a11*30*6		312 012,000			
17	K	941111832	Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 25 m	m2	1 733,400	23,20	40 214,88	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
VV			a11		1 733,400			
18	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	1 733,400	4,60	7 973,64	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
VV			a11		1 733,400			
19	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	312 012,000	0,20	62 402,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111					
VV			a11*30*6		312 012,000			
20	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	1 733,400	2,32	4 021,49	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
VV			a11		1 733,400			
21	K	95395011	Dmtž a zpětná mtž světél na fasádě	kus	2,000	362,50	725,00	
PP			Dmtž a zpětná mtž světél na fasádě					
22	K	95395014	Dmtž a zpětná mtž tabulí a tabulek na fasádě	kus	6,000	290,40	1 742,40	
PP			Dmtž a zpětná mtž tabulí a tabulek na fasádě					
23	K	95395015	Zábor pozemku	m2	135,810	2 091,10	283 992,29	
PP			Zábor pozemku					
VV			(9,16+19+18,66+19+9,16+2*(1,04+2,24)+1,5*6)*1,5		135,810			
24	K	966032921	Odsekání říms podokenních nebo přesokenních nebo ostatních přesazených přes 80 mm - odhad 10%	m	28,122	113,80	3 200,28	CS ÚRS 2014 01
PP			Odsekání říms podokenních nebo nadokenních přesazených přes líc zdíva přes 80 mm					
VV			a19*0,1		28,122			
25	K	978015361	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 50 %	m2	1 266,132	29,00	36 717,83	CS ÚRS 2014 01
PP			Otlučení omítek vápenných nebo vápnocementových stěn, stropů vnějších, s vykrabáním spár, s očištěním zdíva, v rozsahu do 50 %					
VV			"přístavby ve dvoře a plot"					
VV			0		0,000			
VV	a9		Mezísoučet		0,000			
VV	a14		a1+a6+a2+a3		1 266,132			
VV			Součet		1 266,132			
26	K	978023251	Vykrabání spár zdíva kamenného režného	m2	130,133	69,70	9 070,27	CS ÚRS 2014 01
PP			Vykrabání cementové malty ze spár zdíva kamenného režného z lomového kamene					
VV			a4+a8		130,133			
27	K	98512101	Odstanění starého disperzního nátěru chemicky - z celé plochy, bez porušení podkladních vrstev, použit pastózní vodou emulgovatelnou směs rozpouštědel bez freonů a aromatických uhlovodíků	m2	1 266,132	133,60	169 155,24	
PP			Odstanění starého disperzního nátěru chemicky - odhad 60% plochy, bez porušení podkladních vrstev, použit pastózní vodou emulgovatelnou směs rozpouštědel bez freonů a aromatických uhlovodíků					
VV			a1+a2+a3+a6		1 266,132			
28	K	98512102	sanace biologického napadení (parapety, římsy apod) - odhad do 10%, speciální čisticí prostředek na vodní bázi s mikrobiocidními účinky	m2	139,627	53,40	7 456,08	
PP			sanace biologického napadení (parapety, římsy apod) - odhad do 10%, speciální čisticí prostředek na vodní bázi s mikrobiocidními účinky					
VV			(a1+a2+a3+a4+a6+a8+a9+a10)*0,1		139,627			
29	K	98512103	Zpevnění podkladu minerálním zpevňovačem z čistého tekutého silikátu draselného (po otlučení omítky) - odhad 50%	m2	633,066	48,80	30 893,62	
PP			Zpevnění podkladu minerálním zpevňovačem z čistého tekutého silikátu draselného (po otlučení omítky)					
VV			(a1+a2+a3+a4+a6+a9)*0,5		633,066			
30	K	985131221	Očištění ploch stěn, rubu klenéb a podlah nusušeným křemičitým pískem (metodou torbo)	m2	130,133	325,30	42 332,26	CS ÚRS 2015 01
PP			Očištění ploch stěn, rubu klenéb a podlah tryskání pískem nusušeným (torbo)					
VV			a4+a8		130,133			
31	K	985131311	Mechanické odstranění nesoudržných částí, očištění podkladu (osekání, oškrábání, obrousění)	m2	1 396,265	113,80	158 894,96	CS ÚRS 2013 01
PP			Mechanické odstranění nesoudržných částí, očištění podkladu					
VV			a12+a9		1 396,265			
D	99		Přesun hmot				104 089,32	
32	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	41,100	310,20	12 749,22	CS ÚRS 2014 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
33	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	41,100	424,00	17 426,40	CS ÚRS 2013 01
PP			Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	369,900	16,30	6 029,37	CS ÚRS 2013 01
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
VV			41,1*9 *Přepočtené koeficientem množství		369,900			
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	41,100	244,00	10 028,40	CS ÚRS 2013 01
PP			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
36	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	142,292	406,60	57 855,93	CS ÚRS 2013 01
PP			Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					
D	N00		Restaurátorské práce				437 435,80	
D	N02		Umělecko-řemeslné štukové prvky vnějšího pláště				437 435,80	
37	K	00002	odborný dohled nad prováděním restaurátorských prací	kus	1,000	13 940,40	13 940,40	
PP			odborný dohled					
VV			1		1,000			
38	K	00003	restaurátorská zpráva	kus	1,000	9 874,50	9 874,50	
PP			restaurátorská zpráva					
39	K	00004	doplňující restaurátorský průzkum	kus	1,000	12 778,70	12 778,70	
PP			doplňující restaurátorský průzkum					
40	K	00005	sondy pro stanovení barevnosti	kus	1,000	842,20	842,20	
PP			doplňující restaurátorský průzkum					
41	K	60004	Restaurátorské práce na fasádě vč. doplnění chyb prvků - díle sam restaurátorského záměru (hlavice pilastrů, supraporty, cvlíky portálů, hlavní římsa s konzolami, suprafenestry, festony, frontony, balustrády, zubozevové podřímsi a další drobné plastické prvky	kus	1,000	400 000,00	400 000,00	
PP			KOMPOZITNÍ HLAVICE, NADOKENNÍ PLOCHY S KVĚTINAMI, FESTONY, MASKARONY A DALŠÍ DROBNÉ PLASTICKÉ PRVKY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
42	K	721175033	Potrubí kanalizační plastové dešťové zvuk tlumící vícevrstvé DN 125 - ukončující část svodů v barvě CU svodů	m	12,000	1 440,50	17 286,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Potrubí kanalizační plastové dešťové zvuk tlumící vícevrstvé DN 125 - ukončující část svodů v barvě CU svodů					
VV			3*4	12,000				
43	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,051	585,50	29,86	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 741			Hromosvody					
44	K	74111011	Dmž stáv svodů hromosvodu, nové svislé vedení	m	36,000	191,60	6 897,60	
PP			Dmž stáv svodů hromosvodu, nové svislé vedení					
VV			(15,9+2,1)*2	36,000				
D 764			Konstrukce klempířské					
45	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	93,000	11,60	1 078,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
VV			1,55*(42+18)	93,000				
VV a18			Součet	93,000				
46	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	281,220	11,60	3 262,15	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
VV			((9,19+19)*2+1,04*2+2,24*2)*3	188,820				
VV			2,2*2*12	92,400				
VV a19			Součet	281,220				
47	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	72,000	11,60	835,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
VV a16			(15,9+2,1)*4	72,000				
VV a17			0	0,000				
VV			Součet	72,000				
48	K	764236404	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	93,000	784,10	72 921,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 330 mm					
VV a18				93,000				
49	K	764238404	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	281,220	807,40	227 057,03	CS ÚRS 2014 01
PP			Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm					
VV a19				281,220				
50	K	764538424	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 150 mm	m	60,000	1 345,20	80 712,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Svod z měděného plechu včetně objímk, kolen a odskoků kruhových, průměru 150 mm					
VV a16-3*4				60,000				
51	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,017	464,70	472,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
52	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	21,880	348,50	7 625,18	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění starých nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním					
VV			"mříž" 0,9*0,6*2+1*1,3*16	21,880				
VV a22			Součet	21,880				
53	K	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	21,880	232,30	5 082,72	CS ÚRS 2014 01
PP			Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...) dvojnásobné a 1x email					
VV a22				21,880				
54	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	21,880	69,70	1 525,04	CS ÚRS 2014 01
PP			Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...) základní					
VV a22				21,880				
D OST			Ostatní					
55	K	001001	Práce na památkově chráněném objektu - dle skut		41 689,849	5,00	208 449,25	
PP			Ostatní práce neočekávané - dle skut					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
56	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	23 234,00	23 234,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
D VRN3			Zařízení staveniště					
57	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	101 647,10	101 647,10	CS ÚRS 2015 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
D VRN7			Provozní vlivy					
58	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	40 658,90	40 658,90	CS ÚRS 2015 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: zdrav_fas_E4
Stavba: VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády

KSO:
Místo: Hradec Králové, Komenského 234

CC-CZ:
Datum: 25.03.2015

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	6 755 453,51
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 755 453,51	1 418 645,24
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	8 174 098,75
------------	---	-----	--------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: zdrav_fas_E4

Stavba: VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády

Místo: Hradec Králové, Komenského 234

Datum: 25.03.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 755 453,51	8 174 098,75	
e4	E4 - Fasáda dvůr (pravá i levá část)	6 755 453,51	8 174 098,75	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády

Objekt:

e4 - E4 - Fasáda dvůr (pravá i levá část)

KSO:

Místo: Hradec Králové, Komenského 234

CC-CZ:

Datum: 25.03.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 755 453,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 755 453,51	21,00%	1 418 645,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 174 098,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády
Objekt: **e4 - E4 - Fasáda dvůr (pravá i levá část)**

Místo: Hradec Králové, Komenského 234

Datum: 25.03.2015

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 755 453,51

HSV - Práce a dodávky HSV	4 678 374,88
1 - Zemní práce	83 149,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce	34 143,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 541 009,34
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 020 072,08
99 - Přesun hmot	203 827,94
N00 - Restaurátorské práce	638 597,50
N02 - Umělecko-řemeslné štukové prvky vnějšího pláště	638 597,50
PSV - Práce a dodávky PSV	805 438,79
741 - Hromosvody	19 179,16
764 - Konstrukce klempířské	747 242,64
783 - Dokončovací práce - nátěry	39 016,99
OST - Ostatní	360 874,14
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	272 168,20
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	23 234,00
VRN3 - Zařízení staveniště	177 810,10
VRN7 - Provozní vlivy	71 124,10



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády

Objekt:

e4 - E4 - Fasáda dvůr (pravá i levá část)

Místo:

Hradec Králové, Komenského 234

Datum:

25.03.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 755 453,51

D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 678 374,88	
D	1	Zemní práce					83 149,79	
1	K	15528229	Očištění kamenné podezdívky mechanicky, odstranění nesoudržných a degradovaných částí, odstranění cementových výsrávek	m2	236,221	352,00	83 149,79	
PP		Očištění kamenné podezdívky mechanicky, odstranění nesoudržných a degradovaných částí, odstranění cementových výsrávek						
VV		a4+a8			236,221			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					34 143,67	
2	K	317235811	Doplnění zdíva hlavních a kordonových říms a říms ostatních cihlami pálenými na maltu - dle skut	m3	2,085	12 035,20	25 093,39	CS ÚRS 2014 01
PP		Doplnění zdíva hlavních a kordonových říms s dodáním hmot, cihlami pálenými na maltu						
VV		a19*0,1*0,3*0,15			2,085			
3	K	3482726	Plotová stříška pro zeď tl 450 mm z tvarovek broušených přírodních, odkapový žlábek	m	15,900	569,20	9 050,28	
PP		Ploty z tvárnice betonových plotové stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých přírodních, tloušťka zdíva 295 mm						
VV		a20			15,900			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					2 541 009,34	
4	K	6211420	Průběžná větrací mřížka v barvě fasády pro zakrytí větracích otvorů uchycená v omítce	m2	15,264	1 510,20	23 051,69	
PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plnění podkladu sklovláknitým provizorním přichycením podhledů						
VV		(21,96*4+19,7*2+18,2+3,6*2)*0,1			15,264			
5	K	62263102	Oprava spárování zdíva minerální restaurátorskou hmotou s hydraulickými pojivky	m2	236,221	290,40	68 598,58	
PP		Oprava spárování zdíva minerální restaurátorskou hmotou s hydraulickými pojivky						
VV		a4+a8			236,221			
6	K	62265011a12	Příplatek za složitost fasády tří V-VI (výměra zvětšená profilací a zvýšená pracnost práce na profilacích, bosáží, šambránách, pilastrech, hlavních+kordonových+nadokenních římsách)	m2	1 953,288	476,30	930 351,07	
PP		Příplatek za složitost fasády tří V-VI (výměra zvětšená profilací a zvýšená pracnost)						
VV		a1+a2+a3			1 953,288			
7	K	622821002	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně, tl. 25mm	m2	100,590	348,50	35 055,62	CS ÚRS 2013 01
PP		Vnější sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně, tl. 25mm						
VV		a10			100,590			
8	K	62282103	Sanační omítka soklu - podklad a prostřík - suchá omítková směs na bázi trasu, vápna, mrazuvzdorného písku, cementu a přísad	m2	100,590	830,60	83 550,05	
PP		Sanační omítka soklu - podklad - suchá omítková směs na bázi trasu, vápna, mrazuvzdorného písku, cementu a přísad						
VV		a10			100,590			
9	K	6233211	Doplnění jádrových omítek cca 50% plochy - vápenná omítka na bázi písku, vápna a hydraulických přísad	m2	1 145,154	139,40	159 634,47	
PP		Doplnění jádrových omítek cca 40% plochy - vápenná omítka na bázi písku, vápna a hydraulických přísad						
VV		"oprava" (a14+a9)*0,5			1 145,154			
10	K	6233212	Štuková renovační omítka - na nové omítky, oprava starých omítek, modelace prvků - omítka na bázi vápna, bílého cementu s organickými přísadami a armovacími vlákny - odhad 50%	m2	2 390,897	237,00	566 642,59	
PP		Štuková renovační omítka - na nové omítky, oprava starých omítek, modelace prvků - omítka na bázi vápna, bílého cementu s organickými přísadami a armovacími vlákny - odhad 50%						
VV		a15			2 390,897			
11	K	6233213	Podkladní sjednocující nátěr jednosložkový silikátový s plnivem 0,5mm a armovacími vlákny	m2	2 390,897	116,20	277 822,23	
PP		Podkladní sjednocující nátěr jednosložkový silikátový s plnivem 0,5mm a armovacími vlákny						
VV		a15			2 390,897			
12	K	6233214	Finální povrchový nátěr minerální solisilikátovou barvou bez titanové běloby	m2	2 390,897	23,20	55 468,81	
PP		Finální povrchový nátěr minerální solisilikátovou barvou bez titanové běloby						
VV		a15			2 390,897			
13	K	6233215	Hydrofobizační nátěr (podklad a vrchní vrstva) bezbarvý na bázi siloxanu	m2	594,856	34,90	20 760,47	
PP		Hydrofobizační nátěr (podklad a vrchní vrstva) bezbarvý na bázi siloxanu						
VV		a15*0,15+a4+a8			594,856			
14	K	6233216	Dodatečná hydrofobizace podnátěrová - přípravek na bázi alkyloalkoxyasilanu (silan+ethanol)	m2	594,856	116,20	69 122,27	
PP		Hydrofobizační nátěr (podklad a vrchní vrstva) bezbarvý na bázi siloxanu						
VV		a15*0,15+a4+a8			594,856			
15	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	505,234	52,30	26 423,74	CS ÚRS 2015 01
PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou						
VV		1,48*2,7*6+1,48*2,82*6+1,48*2,72*6+1,4*0,3*2+0,6*0,8*6			76,891			
VV		1,48*2,7*6+1,48*2,82*6+1,48*2,72*6+0,6*0,8*6			76,051			
VV		1,725*4,8*10*2			165,600			
VV		1,2*3,6+1,2*4,5*3+3,14*0,4*0,4*2+1,725*4,5*2			37,050			
VV		1,48*2,7*6+1,48*2,82*6+1,48*2,72*6			73,171			
VV		1,48*2,7*6+1,48*2,82*6+1,48*2,72*6+1,4*0,3*0,6*0,8*6			76,471			
VV		Součet			505,234			
16	K	62999101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	5 254,236	34,90	183 372,84	CS ÚRS 2014 01
PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím						
VV		"bok zadní 1" 21,96*15,9-1,48*2,7*6-1,48*2,82*6-1,48*2,72*6-1,4*0,3*2+0,6*0,8*6			272,273			
VV		"průčelí zadní 1" 19,7*15,9-1,48*2,7*6-1,48*2,82*6-1,48*2,72*6-0,6*0,8*6			237,179			
VV		"boky kaple" ((18,52+3,52)*15,2-1,725*4,8*10)*2			504,416			
VV		"průčelí kaple"						
VV		((5,57+1,4+2,93)*2+2,695)*13,2+2,82*6,95-1,2*3,6-1,2*4,5*3-3,14*0,4*0,4*2			282,955			
VV		-1,725*4,5*2-(5,6+1,6)*0,5*3,6*2-2,93*1,2*0,5*2			-44,961			
VV		"průčelí zadní 2" 19,7*15,2-1,48*2,7*6-1,78*2,82*6-1,48*2,72*6-0,6*0,8*6			218,313			
VV		"bok zadní 2" 21,96*15,9-7,62*0,7-1,48*2,7*6-1,48*2,82*6-1,48*2,72*6-1,4*0,3*0,6*0,8*6			288,248			
VV		Mezisoučet			1 758,423			
VV		"římša šikmá"						
VV		"bok zadní 1" 21,96*0,5			10,980			
VV		"zadní průčelí 1" 19,7*0,5			9,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"boky kaple" (18,52+3,52)*0,5*2		22,040			
VV			"průčelí kaple" ((5,57+1,4+2,93)*2+2,695)*0,5		11,248			
VV			"průčelí zadní 2" 19,7*0,5		9,850			
VV			"bok zadní 2" 21,96*0,5		10,980			
VV	a2		Mezisoučet		74,948			
VV			"římša vyložená" (a2/0,5)*0,8		119,917			
VV	a3		Mezisoučet		119,917			
VV			"sokl"					
VV			(2*(9,36+19+1,04+2,24)+20,25)*2,1-13*2,1-3,63*0,5*2-2,82*1,5*0,5*2-0,6*0,9*2-1,3*1*16		118,373			
VV			"zadní" 21,96*2,1-1,4*2,1*2-1,3*1*4		35,036			
VV			"zadní průčelí 1" 19,7*2,1-1,3*1*6		33,570			
VV			"boky kaple" 3,52*2,8		9,856			
VV			"průčelí kaple" 2,695*2,1		5,660			
VV			"zadní bok 2" (21,96-8)*2,1-1,4*2,1-1,2*1,2*2		23,496			
VV	a4		Mezisoučet		225,991			
VV			"ostění okna fasády"					
VV			"bok zadní 1" (1,48+2,7*2+1,48+2,82*2+1,48*2,72*2)*6+(1,4+0,3*2)*2+(0,6+0,8)*2*6		153,107			
VV			"průčelí zadní 1" (1,48+2,7*2+1,48+2,82*2+1,48+2,72*2)*6+(0,6+0,8)*2*6		142,320			
VV			"boky kaple" (1,725+4,8*2)*10*2		226,500			
VV			"průčelí kaple" 1,2+3,6*2+(1,2+4,5*2)*3+2*3,14*0,4*2+(1,725+4,5*2)*2		65,474			
VV			"průčelí zadní 2" (1,48+2,7*2+1,48+2,82*2+1,48+2,72*2)*6+(0,6+0,8)*2*6		142,320			
VV			"zadní bok 2" (1,48+2,7*2+1,48+2,82*2+1,48+2,72*2)*6+1,4+0,3*2+(0,6+0,8)*2*6		144,320			
VV	a5		Mezisoučet		874,041			
VV			a5*0,15		131,106			
VV	a6		Mezisoučet		131,106			
VV			"ostění okna sokl"					
VV			"zadní" 2,1*4+(1,3+1)*2*4		26,800			
VV			"zadní průčelí 1" (1+1,3)*2*6		27,600			
VV			"zadní bok 2" 2,1*2+1,2*4*2		13,800			
VV	a7		Mezisoučet		68,200			
VV			a7*0,15		10,230			
VV	a8		Mezisoučet		10,230			
VV	a12		a1+a2+a3+a4+a6+a8		2 320,615			
VV			a9+a10		306,503			
VV	m		Mezisoučet		2 627,118			
VV			m*2		5 254,236			
17	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	141,718	290,40	41 154,91	CS ÚRS 2015 01
PP			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
VV			a18*0,15+a19*0,25		141,718			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 020 072,08	
18	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 855,520	34,90	99 657,65	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
VV			(21,96+19,7)*18*2+1,5*2*18		1 553,760			
VV			(18,2+1,5*2+3,6*2+21,96*2)*18		1 301,760			
VV	a11		Součet		2 855,520			
19	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	513 993,600	1,00	513 993,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132					
VV			a11*30*6		513 993,600			
20	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 855,520	20,90	59 680,37	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
VV			a11		2 855,520			
21	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textílie z umělých vláken	m2	2 855,520	4,60	13 135,39	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken					
VV			a11		2 855,520			
22	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	513 993,600	0,20	102 798,72	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111					
VV			a11*30*6		513 993,600			
23	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textílie z umělých vláken	m2	2 855,520	2,30	6 567,70	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken					
VV			a11		2 855,520			
24	K	9463111	Příplatek za umístění lešení nad střechou	m2	135,998	278,80	37 916,24	
PP			Montáž zavěšeného řadového trubkového lešení šíře do 1,5 m s provozním zatížením tř. 2 přes 75 do 150 kg/m2, umístěného ve výšce přes 10 do 25 m					
VV			"dvůr" (21,96+3,6*2+19,7+18,2-2,695+8+3,4+10,9+4)*1,5		135,998			
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	23,850	113,80	2 714,13	CS ÚRS 2014 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
VV			"plot" (16-5,05-3)*1,5*2		23,850			
26	K	95395011	Dmž a zpětná mž světla na fasádě	kus	4,000	362,50	1 450,00	
PP			Dmž a zpětná mž světla na fasádě					
27	K	95395012	Dmž a zpětná mž mřížek na fasádě	kus	2,000	464,70	929,40	
PP			Dmž a zpětná mž mřížek na fasádě					
28	K	95395015	Zábor pozemku	m2	79,800	2 091,10	166 869,78	
PP			Zábor pozemku					
VV			(16*2+18,2+1,5*2)*1,5		79,800			
29	K	966032921	Odsekání říms podokenních nebo přesokenních nebo ostatních přesazených přes 80 mm - odhad 10%	m	46,328	113,80	5 272,13	CS ÚRS 2014 01
PP			Odsekání říms podokenních nebo nadokenních přesazených přes říci zdíva přes 80 mm					
VV			a19*0,1		46,328			
30	K	976047231	Vybourání betonových nebo žb krycích desek tl do 100 mm	m	15,900	127,80	2 032,02	CS ÚRS 2014 01
PP			Vybourání betonových nebo železobetonových dveří, ventilací, obrub, krycích desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdíva, tl. do 100 mm					
VV	a20		(16-5,05-3)*2		15,900			
31	K	978015361	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 50 %	m2	2 290,307	29,00	66 418,90	CS ÚRS 2014 01
PP			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vykrabáním spár, s očištěním zdíva, v rozsahu do 50 %					
VV			"přístavby ve dvoře a plot"					
VV			5,05*3-0,9*1,5*2+(0,9+1,5*2)*0,15*2+5,05*1,2		19,680			
VV			(15+3,4+8,57)*2-1,2*1,6*6-0,6*0,9*2-1*1*(1,2*3*6+(0,6+0,9*2)*2+1*3)*0,15		44,750			
VV			(16-5,05-3)*1*2*2		31,800			
VV			5,05*3+(0,9+1,5*2)*0,15+5*1,2		21,735			
VV			(3,4+10,52+11,3)*2-1,25*1-1,2*1,2*2-1*1-2,2*1,5-1,2*1,2*2+(1,25+1*2+1,2*3*4+1*3+2,2+1,5*2)*0,15		43,008			
VV			(8*3-0,9*1,5*2+(0,9+1,5*2)*0,15*2)*2		44,940			
VV	a9		Mezisoučet		205,913			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	a14	a1+a6+a2+a3		2 084,394			
	VV		Součet		2 290,307			
32	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	100,590	75,50	7 594,55	CS ÚRS 2014 01
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápencementových stěn, stropů vnějších, s vykrabáním spár, s očištěním zdíva, v rozsahu do 100 %					
	VV		"dvorní přístavby pod sanační omítku"					
	VV		(5,05+15+3,4+8,57-1+4*(16-5,05-3))*1		62,820			
	VV		(5,05+3,4+10,52+11,3-1,25-1-2,2)*1+0,15*1*3+0,15*1*2*8*0,7*2		37,770			
	VV	a10	Součet		100,590			
33	K	978023251	Vykrabání spár zdíva kamenného režného	m2	236,221	69,70	16 464,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vykrabání cementové malty ze spár zdíva kamenného režného z lomového kamene					
	VV		a4+a8		236,221			
34	K	98512101	Odstranění starého disperzního nátěru chemicky - z celé plochy, bez porušení podkladních vrstev, použít pastózní vodou emulgovatelnou směs rozpouštědel bez freonů a aromatických uhlovodíků	m2	2 084,394	133,60	278 475,04	
	PP		Odstranění starého disperzního nátěru chemicky - odhad 60% plochy, bez porušení podkladních vrstev, použít pastózní vodou emulgovatelnou směs rozpouštědel bez freonů a aromatických uhlovodíků					
	VV		a1+a2+a3+a6		2 084,394			
35	K	98512102	sanace biologického napadení (parapety, římsy apod) - odhad do 10%, speciální čisticí prostředek na vodní bázi s mikrobiocidními účinky	m2	262,712	53,40	14 028,82	
	PP		sanace biologického napadení (parapety, římsy apod) - odhad do 10%, speciální čisticí prostředek na vodní bázi s mikrobiocidními účinky					
	VV		(a1+a2+a3+a4+a6+a8+a9+a10)*0,1		262,712			
36	K	98512103	Zpevnění podkladu minerálním zpevňovačem z čistého tekutého silikátu draselného (po otlučení omítky) - odhad 50%	m2	1 145,154	48,80	55 883,52	
	PP		Zpevnění podkladu minerálním zpevňovačem z čistého tekutého silikátu draselného (po otlučení omítky)					
	VV		(a1+a2+a3+a6+a9)*0,5		1 145,154			
37	K	985131221	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesusušeným křemičitým pískem (metodou torbo)	m2	236,221	325,30	76 842,69	CS ÚRS 2015 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem nesusušeným (torbo)					
	VV		a4+a8		236,221			
38	K	985131311	Mechanické odstranění nesoudržných částí, očištění podkladu (osekání, oškrábání, obroušení)	m2	2 526,528	113,80	287 518,89	CS ÚRS 2013 01
	PP		Mechanické odstranění nesoudržných částí, očištění podkladu					
	VV		a12+a9		2 526,528			
D	99		Přesun hmot				203 827,94	
39	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	83,002	310,20	25 747,22	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
40	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	83,002	424,00	35 192,85	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
41	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	747,018	16,30	12 176,39	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		83,002*9 "Přepočtené koeficientem množství"		747,018			
42	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	83,002	244,00	20 252,49	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
43	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	271,665	406,60	110 458,99	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					
D	N00		Restaurátorské práce				638 597,50	
D	N02		Umělecko-řemeslné štukové prvky vnějšího pláště				638 597,50	
44	K	00002	odborný dohled nad prováděním restaurátorských prací	kus	1,000	17 425,50	17 425,50	
	PP		odborný dohled					
	VV		1		1,000			
45	K	00003	restaurátorská zpráva	kus	1,000	9 874,50	9 874,50	
	PP		restaurátorská zpráva					
46	K	00004	doplňující restaurátorský průzkum	kus	1,000	10 455,30	10 455,30	
	PP		doplňující restaurátorský průzkum					
47	K	00005	sondy pro stanovení barevnosti	kus	1,000	842,20	842,20	
	PP		doplňující restaurátorský průzkum					
48	K	60004	Restaurátorské práce na fasádě vč. doplnění chyb prvků - dle sam restaurátorského záměru (hlavice pilastrů, supraporty, cvlíky portálu, hlavní římsa s konzolami, suprafenestry, festony, frontony, balustrády, zuborezové podřímsi a další drobné plastické prvky	kus	1,000	600 000,00	600 000,00	
	PP		KOMPOZITNÍ HLAVICE, NADKONNÉ PLOCHY S KVĚTINAMI, FESTONY, MASKARONY A DALŠÍ DROBNÉ PLASTICKÉ PRVKY					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				805 438,79	
D	741		Hromosvody				19 179,16	
49	K	74111011	Dmť stáv svodů hromosvodu, nové svíslé vedení	m	100,100	191,60	19 179,16	
	PP		Dmť stáv svodů hromosvodu, nové svíslé vedení					
	VV		(15,9+2,1)*5+5,05*2		100,100			
D	764		Konstrukce klempířské				747 242,64	
50	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	10,100	11,60	117,16	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	VV		5,05*2		10,100			
51	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	172,650	11,60	2 002,74	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		1,55*(18*2+18*2)+1,65*22+1,25*4+0,95*5+0,95*2+1,25*8+1,55*2		172,650			
	VV	a18	Součet		172,650			
52	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	463,280	11,60	5 374,05	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
	VV		((21,96+19,7)*2)*3+21,96*2+18,2+3,6*2		319,280			
	VV		2,2*(24*2+10*2)+1,5*4+3*2		144,000			
	VV	a19	Součet		463,280			
53	K	764004861	Demontáž svodů do suti	m	160,200	11,60	1 858,32	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodů do suti					
	VV	a16	16*2+(15,9+2,1)*3+15+15,9+2,1+15*2		149,000			
	VV	a17	2,8*2*2		11,200			
	VV		Součet		160,200			
54	K	764234407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené řs 670 mm	m	10,100	1 318,50	13 316,85	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených řs 670 mm					
	VV		5,05*2		10,100			
55	K	764236404	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Cu plechu řs 330 mm	m	172,650	784,10	135 374,87	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů řs 330 mm					
	VV		a18		172,650			
56	K	764238404	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Cu plechu řs 330 mm	m	463,280	807,40	374 052,27	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené řs 330 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		a19		463,280			
57	K	764538423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	11,200	1 229,10	13 765,92	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
	VV		a17		11,200			
58	K	764538424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 150 mm	m	149,000	1 345,20	200 434,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm					
	VV		a16		149,000			
59	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	2,035	464,70	945,66	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				39 016,99	
60	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	59,980	348,50	20 903,03	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění starých nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním					
	VV		"vrata" 3*2*2		24,000			
	VV		"mříže" 1*1,3*4+(0,9*1,5*5+1,8*1,2*2+1,2*1,2*3)*2		35,980			
	VV	a22	Součet		59,980			
61	K	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	59,980	232,30	13 933,35	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...) dvojnásobné a 1x email					
	VV	a22			59,980			
62	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	59,980	69,70	4 180,61	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...) základní					
	VV	a22			59,980			
	D	OST	Ostatní				360 874,14	
63	K	001001	Práce na památkově chráněném objektu - dle skut		72 174,827	5,00	360 874,14	
	PP		Ostatní práce neočekávané - dle skut					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				272 168,20	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				23 234,00	
64	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	23 234,00	23 234,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				177 810,10	
65	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	177 810,10	177 810,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	D	VRN7	Provozní vlivy				71 124,10	
66	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	71 124,10	71 124,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: zdrav_fas_E5

Stavba: VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády

KSO:

Místo: Hradec Králové, Komenského 234

CC-CZ:

Datum: 25.03.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 222 181,31

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 222 181,31	256 658,08
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 478 839,39

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: zdrav_fas_E5

Stavba: VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády

Místo: Hradec Králové, Komenského 234

Datum: 25.03.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 222 181,31	1 478 839,39	
e5	E5 - Fasáda jih (průčelí do ulice Jana Koziny - levá i pravá část)	1 222 181,31	1 478 839,39	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády

Objekt:

e5 - E5 - Fasáda jih (průčelí do ulice Jana Koziny - levá i pravá část)

KSO:

Místo: Hradec Králové, Komenského 234

CC-CZ:

Datum: 25.03.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 222 181,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 222 181,31	21,00%	256 658,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 478 839,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády
Objekt: e5 - E5 - Fasáda jih (průčelí do ulice Jana Koziny - levá i pravá část)

Místo: Hradec Králové, Komenského 234

Datum: 25.03.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	1 222 181,31
HSV - Práce a dodávky HSV	831 361,85
1 - Zemní práce	18 522,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 656,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	394 313,68
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	412 869,39
99 - Přesun hmot	32 993,01
N00 - Restaurátorské práce	137 435,80
N02 - Umělecko-řemeslné štukové prvky vnějšího pláště	137 435,80
PSV - Práce a dodávky PSV	119 794,56
741 - Hromosvody	6 897,60
764 - Konstrukce klempířské	107 823,06
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 073,90
OST - Ostatní	66 093,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	67 495,60
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	23 234,00
VRN3 - Zařízení staveniště	31 615,40
VRN7 - Provozní vlivy	12 646,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády

Objekt:

e5 - E5 - Fasáda jih (průčelí do ulice Jana Koziny - levá i pravá část)

Místo:

Hradec Králové, Komenského 234

Datum:

25.03.2015

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 222 181,31	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				831 361,85	
D	1		Zemní práce				18 522,24	
1	K	15528229	Očištění kamenné podezdívky mechanicky, odstranění nesoudržných a degradovaných částí, odstranění cementových vysprávek	m2	52,620	352,00	18 522,24	
PP			Očištění kamenné podezdívky mechanicky, odstranění nesoudržných a degradovaných částí, odstranění cementových vysprávek					
VV		a4+a8			52,620			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 656,54	
2	K	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms a říms ostatních cihlami pálenými na maltu - dle skut	m3	0,470	12 035,20	5 656,54	CS ÚRS 2014 01
PP			Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms s dodáním hmot, cihlami pálenými na maltu					
VV		a19*0,1*0,3*0,15			0,470			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				394 313,68	
3	K	6211420	Průběžná větrací mřížka v barvě fasády pro zakrytí větracích otvorů uchycená v omítce	m2	2,600	1 510,20	3 926,52	
PP			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým provizorním přichycením podhledů					
VV		13*2*0,1			2,600			
4	K	62263102	Oprava spárování zdiva minerální restaurátorskou hmotou s hydraulickými pojivky	m2	52,620	290,40	15 280,85	
PP			Oprava spárování zdiva minerální restaurátorskou hmotou s hydraulickými pojivky					
VV		a4+a8			52,620			
5	K	62265011a12	Příplatek za složitost fasády tří V-VI (výměra zvětšená profilací a zvýšená pracnost práce na profilacích, bosáží, šambránách, pilastrech, hlavních-kordonových-nadokenních římsách)	m2	371,149	104,60	38 822,19	
PP			Příplatek za složitost fasády tří V-VI (výměra zvětšená profilací a zvýšená pracnost)					
VV		a1+a2+a3			371,149			
6	K	6233211	Doplnění jádrových omítek cca 50% plochy - vápenná omítka na bázi písku, vápna a hydraulických přísad	m2	196,249	476,30	93 473,40	
PP			Doplnění jádrových omítek cca 40% plochy - vápenná omítka na bázi písku, vápna a hydraulických přísad					
VV		"oprava" (a14+a9)*0,5			196,249			
7	K	6233212	Štuková renovační omítka - na nové omítky, oprava starých omítek, modelace prvků - omítka na bázi vápna, bílého cementu s organickými přísadami a armovacími vlákny - odhad 50%	m2	392,497	197,50	77 518,16	
PP			Štuková renovační omítka - na nové omítky, oprava starých omítek, modelace prvků - omítka na bázi vápna, bílého cementu s organickými přísadami a armovacími vlákny - odhad 50%					
VV		a1+a2+a3+a6+a9+a10			392,497			
8	K	6233213	Podkladní sjednocující nátěr jednosložkový silikátový s plnivem 0,5mm a armovacími vlákny	m2	392,497	69,70	27 357,04	
PP			Podkladní sjednocující nátěr jednosložkový silikátový s plnivem 0,5mm a armovacími vlákny					
VV		a15			392,497			
9	K	6233214	Finální povrchový nátěr minerální silitikátovou barvou bez titanové běloby	m2	392,497	139,40	54 714,08	
PP			Finální povrchový nátěr minerální silitikátovou barvou bez titanové běloby					
VV		a15			392,497			
10	K	6233215	Hydrofobizační nátěr (podklad a vrchní vrstva) bezbarvý na bázi siloxanu	m2	111,495	237,00	26 424,32	
PP			Hydrofobizační nátěr (podklad a vrchní vrstva) bezbarvý na bázi siloxanu					
VV		a15*0,15+a4+a8			111,495			
11	K	6233216	Dodatečná hydrofobizace podnátěrová - přípravek na bázi alkylalkoxysilanu (silan+ethanol)	m2	111,495	116,20	12 955,72	
PP			Hydrofobizační nátěr (podklad a vrchní vrstva) bezbarvý na bázi siloxanu					
VV		a15*0,15+a4+a8			111,495			
12	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	76,051	52,30	3 977,47	CS ÚRS 2015 01
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
VV		(1,48*2,7*3+1,48*2,82*3+1,48*2,72*3)*2+0,6*0,8*6			76,051			
13	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	890,234	34,90	31 069,17	CS ÚRS 2014 01
PP			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
VV		"zadní" (13*15,9-1,48*2,7*3-1,48*2,82*3-1,48*2,72*3)*2-0,6*0,8*6			337,349			
VV		a1	Mezisoučet		337,349			
VV		"římsa šikmá"						
VV		"bok zadní 1" 13*0,5*2			13,000			
VV		a2	Mezisoučet		13,000			
VV		"římsa vyložená" (a2/0,5)*0,8			20,800			
VV		a3	Mezisoučet		20,800			
VV		"sokl"						
VV		"zadní" (13,4*2,1-1*1,3*3)*2			48,480			
VV		a4	Mezisoučet		48,480			
VV		"ostění okna fasády"						
VV		"zadní" ((1,48+2,7*2)*3+(1,48+2,82*2)*3+(1,48+2,72*2)*3)+0,6*0,8*2*6			142,320			
VV		a5	Mezisoučet		142,320			
VV		a5*0,15			21,348			
VV		a6	Mezisoučet		21,348			
VV		"ostění okna sokl"						
VV		"zadní" (1,3+1)*2*3*2			27,600			
VV		a7	Mezisoučet		27,600			
VV		a7*0,15			4,140			
VV		a8	Mezisoučet		4,140			
VV		a12	a1+a2+a3+a4+a6+a8		445,117			
VV		a9+a10			0,000			
VV		m	Mezisoučet		445,117			
VV		m*2			890,234			
14	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	30,285	290,40	8 794,76	CS ÚRS 2015 01
PP			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměru (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
VV		a18*0,15+a19*0,25			30,285			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				412 869,39	
15	K	94111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	576,000	37,20	21 427,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		(13+1,5'2)*18'2		576,000			
	VV	a11	Součet		576,000			
16	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	103 680,000	1,00	103 680,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132					
	VV		a11'30'6		103 680,000			
17	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	576,000	25,60	14 745,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		a11		576,000			
18	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	576,000	4,60	2 649,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		a11		576,000			
19	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	103 680,000	0,20	20 736,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111					
	VV		a11'30'6		103 680,000			
20	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	576,000	2,30	1 324,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		a11		576,000			
21	K	95395015	Zábor pozemku	m2	48,000	1 394,00	66 912,00	
	PP		Zábor pozemku					
	VV		(13+1,5'2)*2'1,5		48,000			
22	K	966032921	Odsekání říms podokenních nebo přesokenních nebo ostatních přesazených přes 80 mm - odhad 10%	m	10,440	113,80	1 188,07	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odsekání říms podokenních nebo nadokenních přesazených přes líc zdva přes 80 mm					
	VV		a19'0,1		10,440			
23	K	978015361	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 50 %	m2	392,497	29,00	11 382,41	CS ÚRS 2014 01
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vykrábáním spár, s očištěním zdva, v rozsahu do 50 %					
	VV		"přístavby ve dvoře a plot"					
	VV		0		0,000			
	VV	a9	Mezisoučet		0,000			
	VV	a14	a1+a6+a2+a3		392,497			
	VV		Součet		392,497			
24	K	978023251	Vykrábání spár zdva kamenného režného	m2	52,620	69,70	3 667,61	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vykrábání cementové malty ze spár zdva kamenného režného z lomového kamene					
	VV		a4+a8		52,620			
25	K	98512101	Odstranění starého disperzního nátěru chemicky - z celé plochy, bez porušení podkladních vrstev, použit pastózní vodou emulgovatelnou směs rozpouštědel bez freonů a aromatických uhlovodíků	m2	392,497	133,60	52 437,60	
	PP		Odstranění starého disperzního nátěru chemicky - odhad 60% plochy, bez porušení podkladních vrstev, použit pastózní vodou emulgovatelnou směs rozpouštědel bez freonů a aromatických uhlovodíků					
	VV		a1+a2+a3+a6		392,497			
26	K	98512102	sanace biologického napadení (parapety, římsy apod) - odhad do 10%, speciální čisticí prostředek na vodní bázi s mikrobiocidními účinky	m2	44,512	53,40	2 376,94	
	PP		sanace biologického napadení (parapety, římsy apod) - odhad do 10%, speciální čisticí prostředek na vodní bázi s mikrobiocidními účinky					
	VV		(a1+a2+a3+a4+a6+a8+a9+a10)*0,1		44,512			
27	K	98512103	Zpevnění podkladu minerálním zpevňovačem z čistého tekutého silikátu draselného (po otlučení omítky) - odhad 50%	m2	196,249	48,80	9 576,95	
	PP		Zpevnění podkladu minerálním zpevňovačem z čistého tekutého silikátu draselného (po otlučení omítky)					
	VV		(a1+a2+a3+a6+a9)*0,5		196,249			
28	K	985131221	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah nesusušeným křemičitým pískem (metodou torbo)	m2	52,620	325,30	17 117,29	CS ÚRS 2015 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah tryskání pískem nesusušeným (torbo)					
	VV		a4+a8		52,620			
29	K	985131311	Mechanické odstranění nesoudržných částí, očištění podkladu (osekání, oškrábání, obroušení)	m2	445,117	113,80	50 654,31	CS ÚRS 2013 01
	PP		Mechanické odstranění nesoudržných částí, očištění podkladu					
	VV		a12+a9		445,117			
D 99			Přesun hmot				32 993,01	
30	K	997013115	Vnitrostavební oprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	12,975	310,20	4 024,85	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vnitrostavební oprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíse s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
31	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,975	424,00	5 501,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
32	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	116,775	16,30	1 903,43	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		12,975*9 Přepočtené koeficientem množství		116,775			
33	K	997013831	Příplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,975	244,00	3 165,90	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
34	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	45,247	406,60	18 397,43	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					
D N00			Restaurátorské práce				137 435,80	
D N02			Umělecko-řemeslné štukové prvky vnějšího pláště				137 435,80	
35	K	00002	odborný dohled nad prováděním restaurátorských prací	kus	1,000	13 940,40	13 940,40	
	PP		odborný dohled					
	VV		1		1,000			
36	K	00003	restaurátorská zpráva	kus	1,000	9 874,50	9 874,50	
	PP		restaurátorská zpráva					
37	K	00004	doplňující restaurátorský průzkum	kus	1,000	12 778,70	12 778,70	
	PP		doplňující restaurátorský průzkum					
38	K	00005	sondy pro stanovení barevnosti	kus	1,000	842,20	842,20	
	PP		doplňující restaurátorský průzkum					
39	K	60004	Restaurátorské práce na fasádě vč. doplnění chyb prvků- díle sam restaurátorského záměru (hlavice pilastrů, supraporty, cvikly portálu, hlavní římsa s konzolami, suprafenestry, festony, frontony, balustrády,zubozérové podřímsi a další drobné plastické prvky	kus	1,000	100 000,00	100 000,00	
	PP		KOMPOZITNÍ HLAVICE, NADOKENNÍ PLOCHY S KVĚTINAMI, FESTONY, MASKARONY A DALŠÍ DROBNÉ PLASTICKÉ PRVKY					
D PSV			Práce a dodávky PSV				119 794,56	
D 741			Hromosvody				6 897,60	
40	K	74111011	Dmž stáv svodů hromosvodu, nové svíslé vedení	m	36,000	191,60	6 897,60	
	PP		Dmž stáv svodů hromosvodu, nové svíslé vedení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		(15,9+2,1)*2			36,000			
D	764	Konstrukce klempířské					107 823,06	
41	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	27,900	11,60	323,64	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
VV		1,55*18			27,900			
VV	a18	Součet			27,900			
42	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	104,400	11,60	1 211,04	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
VV		13*2*3			78,000			
VV		2,2*6*2			26,400			
VV	a19	Součet			104,400			
43	K	764236404	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	27,900	784,10	21 876,39	CS ÚRS 2014 01
PP			Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 330 mm					
VV		a18			27,900			
44	K	764238404	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	104,400	807,40	84 292,56	CS ÚRS 2014 01
PP			Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm					
VV		a19			104,400			
45	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,257	464,70	119,43	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	783	Dokončovací práce - nátěry					5 073,90	
46	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	7,800	348,50	2 718,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním					
VV		"mříž" 1*1,3*6			7,800			
VV	a22	Součet			7,800			
47	K	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	7,800	232,30	1 811,94	CS ÚRS 2014 01
PP			Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...) dvojnásobné a 1x email					
VV		a22			7,800			
48	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	7,800	69,70	543,66	CS ÚRS 2014 01
PP			Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...) základní					
VV		a22			7,800			
D	OST	Ostatní					66 093,50	
49	K	001001	Práce na památkově chráněném objektu - dle skut		13 218,699	5,00	66 093,50	
PP			Ostatní práce neočekávané - dle skut					
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					67 495,60	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					23 234,00	
50	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	23 234,00	23 234,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
D	VRN3	Zařízení staveniště					31 615,40	
51	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	31 615,40	31 615,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
D	VRN7	Provozní vlivy					12 646,20	
52	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	12 646,20	12 646,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: zdrav_fas_E1

Stavba: VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády

KSO:

CC-CZ:

Místo: Hradec Králové, Komenského 234

Datum: 25.03.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 831 859,78
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 831 859,78	384 690,55
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 216 550,33
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: zdrav_fas_E1

Stavba: VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády

Místo: Hradec Králové, Komenského 234

Datum: 25.03.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 831 859,78	2 216 550,33	
e1	E1 - Fasáda východ (k soudu)	1 831 859,78	2 216 550,33	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády

Objekt:

e1 - E1 - Fasáda východ (k soudu)

KSO:

Místo: Hradec Králové, Komenského 234

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.03.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 831 859,78

DPH základní
snižená

Základ daně
1 831 859,78
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
384 690,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 216 550,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády

Objekt: **e1 - E1 - Fasáda východ (k soudu)**

Místo: Hradec Králové, Komenského 234

Datum: 25.03.2015

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 831 859,78

HSV - Práce a dodávky HSV	1 088 711,79
1 - Zemní práce	24 537,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 220,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	530 722,78
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	525 231,05
99 - Přesun hmot	44 651,69
N00 - Restaurátorské práce	337 435,80
N02 - Umělecko-řemeslné štukové prvky vnějšího pláště	337 435,80
PSV - Práce a dodávky PSV	225 527,08
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 657,64
741 - Hromosvody	6 897,60
764 - Konstrukce klempířské	202 360,99
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 610,85
OST - Ostatní	95 722,14
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	84 462,97
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	23 234,00
VRN3 - Zařízení staveniště	41 291,87
VRN7 - Provozní vlivy	19 937,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády

Objekt:

e1 - E1 - Fasáda východ (k soudu)

Místo:

Hradec Králové, Komenského 234

Datum: 25.03.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 831 859,78	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 088 711,79	
D	1		Zemní práce				24 537,92	
1	K	15528229	Očištění kamenné podezdívky mechanicky, odstranění nesoudržných a degradovaných částí, odstranění cementových vysrávek	m2	69,710	352,00	24 537,92	
PP			Očištění kamenné podezdívky mechanicky, odstranění nesoudržných a degradovaných částí, odstranění cementových vysrávek					
VV		a4+a8			69,710			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				8 220,04	
2	K	317235811	Doplnění zdíva hlavních a kordonových řím s řím ostatních cihlami pálenými na maltu - dle skut	m3	0,683	12 035,20	8 220,04	CS ÚRS 2014 01
PP			Doplnění zdíva hlavních a kordonových řím s dodáním hmot, cihlami pálenými na maltu					
VV		a19*0,1*0,3*0,15			0,683			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				530 722,78	
3	K	6211420	Průběžná větrací mřížka v barvě fasády pro zakrytí větracích otvorů uchycená v omítkě	m2	3,594	1 510,20	5 427,66	
PP			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením podhledů					
VV		35,94 *0,1			3,594			
4	K	62263102	Oprava spárování zdíva minerální restaurátorskou hmotou s hydraulickými pojivky	m2	69,710	290,40	20 243,78	
PP			Oprava spárování zdíva minerální restaurátorskou hmotou s hydraulickými pojivky					
VV		a4+a8			69,710			
5	K	62265011a12	Příplatek za složitost fasády tří V-VI (výměra zvětšená profilací a zvýšená pracnost práce na profilacích, bosáží, šambránách, pilastrech, hlavních+kordonových+nadokenních římsách)	m2	491,416	104,60	51 402,11	
PP			Příplatek za složitost fasády tří V-VI (výměra zvětšená profilací a zvýšená pracnost)					
VV		a1+a2+a3			491,416			
6	K	6233211	Doplnění jádrových omítek cca 50% plochy - vápenná omítka na bázi písků, vápna a hydraulických přísad	m2	263,498	476,30	125 504,10	
PP			Doplnění jádrových omítek cca 40% plochy - vápenná omítka na bázi písků, vápna a hydraulických přísad					
VV		"oprava" (a14+a9)*0,5			263,498			
7	K	6233212	Štuková renovační omítka - na nové omítky, oprava starých omítek, modelace prvků - omítka na bázi vápna, bílého cementu s organickými přísadami a armovacími vlákny - odhad 50%	m2	526,996	197,50	104 081,71	
PP			Štuková renovační omítka - na nové omítky, oprava starých omítek, modelace prvků - omítka na bázi vápna, bílého cementu s organickými přísadami a armovacími vlákny - odhad 50%					
VV		a15			526,996			
8	K	6233213	Podkladní sjednocující nátěr jednosložkový silikátový s plnivem 0,5mm a armovacími vlákny	m2	526,996	69,70	36 731,62	
PP			Podkladní sjednocující nátěr jednosložkový silikátový s plnivem 0,5mm a armovacími vlákny					
VV		a15			526,996			
9	K	6233214	Finální povrchový nátěr minerální solisilikátovou barvou bez titanové běloby	m2	526,996	139,40	73 463,24	
PP			Finální povrchový nátěr minerální solisilikátovou barvou bez titanové běloby					
VV		a15			526,996			
10	K	6233215	Hydrofobizační nátěr (podklad a vrchní vrstva) bezbarvý na bázi siloxanu	m2	148,759	237,00	35 255,88	
PP			Hydrofobizační nátěr (podklad a vrchní vrstva) bezbarvý na bázi siloxanu					
VV		a15*0,15+a4+a8			148,759			
11	K	6233216	Dodatečná hydrofobizace podnátěrová - přípravek na bázi alkylalkoxysilanu (silan+ethanol)	m2	148,759	116,20	17 285,80	
PP			Hydrofobizační nátěr (podklad a vrchní vrstva) bezbarvý na bázi siloxanu					
VV		a15*0,15+a4+a8			148,759			
12	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	126,752	52,30	6 629,13	CS ÚRS 2015 01
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
VV		1,48*2,7*10+1,48*2,82*10+1,48*2,72*10+0,6*0,8*10			126,752			
13	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 193,412	34,90	41 650,08	CS ÚRS 2014 01
PP			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
VV		"boční V" 35,94*15,9-1,48*2,7*10-1,48*2,82*10-1,48*2,72*10-0,6*0,8*10			444,694			
VV		a1	Mezisoučet		444,694			
VV		"římša šikmá"						
VV		"boční V" 0,5*35,94			17,970			
VV		a2	Mezisoučet		17,970			
VV		"římša vyložená" (a2/0,5)*0,8			28,752			
VV		a3	Mezisoučet		28,752			
VV		"sokl"						
VV		"boční V" 36,1*2,1-1*1,3*10			62,810			
VV		a4	Mezisoučet		62,810			
VV		"ostění okna fasády"						
VV		"bok V" ((1,48+2,72)*10+(1,48+2,82*2)*10+(1,48+2,72*2)*10+(0,6+0,8)*2*10)			237,200			
VV		a5	Mezisoučet		237,200			
VV		a5*0,15			35,580			
VV		a6	Mezisoučet		35,580			
VV		"ostění okna sokl"						
VV		"boční Z" (1,3+1)*2*10			46,000			
VV		a7	Mezisoučet		46,000			
VV		a7*0,15			6,900			
VV		a8	Mezisoučet		6,900			
VV		a12	a1+a2+a3+a4+a6+a8		596,706			
VV		a9+a10			0,000			
VV		m	Mezisoučet		596,706			
VV		m*2			1 193,412			
14	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	44,930	290,40	13 047,67	CS ÚRS 2015 01
PP			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
VV		a18*0,15+a19*0,25			44,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							525 231,05	
15	K	94111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 25 m	m ²	700,920	37,20	26 074,22	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		35,94*18*1,5*2*18		700,920			
	VV	a11	Součet		700,920			
16	K	94111132	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m ²	126 165,600	1,00	126 165,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132					
	VV		a11*30*6		126 165,600			
17	K	94111132	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 25 m	m ²	700,920	25,60	17 943,55	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		a11		700,920			
18	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m ²	700,920	4,60	3 224,23	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		a11		700,920			
19	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m ²	126 165,600	0,20	25 233,12	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111					
	VV		a11*30*6		126 165,600			
20	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m ²	700,920	2,30	1 612,12	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		a11		700,920			
21	K	95395015	Zábor pozemku	m ²	58,410	1 394,00	81 423,54	
	PP		Zábor pozemku					
	VV		(35,94+1,5*2)*1,5		58,410			
22	K	966032921	Odsekání říms podokenních nebo přesokenních nebo ostatních přesazených přes 80 mm - odhad 10%	m	15,182	113,80	1 727,71	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odsekání říms podokenních nebo nadokenních přesazených přes líc zdíva přes 80 mm					
	VV		a19*0,1		15,182			
23	K	978015361	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 50 %	m ²	526,996	29,00	15 282,88	CS ÚRS 2014 01
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápencementových stěn, stropů vnějších, s vykrábáním spár, s očištěním zdíva, v rozsahu do 50 %					
	VV		"přístavby ve dvoře a plot"					
	VV		0		0,000			
	VV	a9	Mezisoučet		0,000			
	VV	a14	a1+a6+a2+a3		526,996			
	VV		Součet		526,996			
24	K	978023251	Vykrábání spár zdíva kamenného režného	m ²	69,710	69,70	4 858,79	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vykrábání cementové malty ze spár zdíva kamenného režného z lomového kamene					
	VV		a4+a8		69,710			
25	K	98512101	Odstraňování starého disperzního nátěru chemicky - z celé plochy, bez porušení podkladních vrstev, použit pastózní vodou emulgovatelnou směs rozpouštědel bez freonů a aromatických uhlovodíků	m ²	526,996	133,60	70 406,67	
	PP		Odstraňování starého disperzního nátěru chemicky - odhad 60% plochy, bez porušení podkladních vrstev, použit pastózní vodou emulgovatelnou směs rozpouštědel bez freonů a aromatických uhlovodíků					
	VV		a1+a2+a3+a6		526,996			
26	K	98512102	sanace biologického napadení (parapety, římsy apod) - odhad do 10%, speciální čisticí prostředek na vodní bázi s mikrobiocidními účinky	m ²	59,671	53,40	3 186,43	
	PP		sanace biologického napadení (parapety, římsy apod) - odhad do 10%, speciální čisticí prostředek na vodní bázi s mikrobiocidními účinky					
	VV		(a1+a2+a3+a6+a8+a9+a10)*0,1		59,671			
27	K	98512103	Zpevnění podkladu minerálním zpevňovačem z čisté tekuté silikátu draselného (po otlučení omítky) - odhad 50%	m ²	263,498	48,80	12 858,70	
	PP		Zpevnění podkladu minerálním zpevňovačem z čisté tekuté silikátu draselného (po otlučení omítky)					
	VV		(a1+a2+a3+a6+a9)*0,5		263,498			
28	K	985131221	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah tryskáním pískem nesušeným (metodou torbo)	m ²	69,710	325,30	22 676,66	CS ÚRS 2015 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah tryskáním pískem nesušeným (torbo)					
	VV		a4+a8		69,710			
29	K	985131311	Mechanické odstranění nesoudržných částí, očištění podkladu (osekání, oškrábání, obrousění)	m ²	596,706	113,80	67 905,14	CS ÚRS 2013 01
	PP		Mechanické odstranění nesoudržných částí, očištění podkladu					
	VV		a12+a9		596,706			
D 99 Přesun hmot							44 651,69	
30	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	17,621	310,20	5 466,03	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
31	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,621	424,00	7 471,30	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	158,589	16,30	2 585,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		17,621*9 Přepočtené koeficientem množství		158,589			
33	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	17,621	244,00	4 299,52	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)					
34	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	61,067	406,60	24 829,84	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					
D N00 Restaurátorské práce							337 435,80	
D N02 Umělecko-řemeslné štukové prvky vnějšího pláště							337 435,80	
35	K	00002	odborný dohled nad prováděním restaurátorských prací	kus	1,000	13 940,40	13 940,40	
	PP		odborný dohled					
	VV		1		1,000			
36	K	00003	restaurátorská zpráva	kus	1,000	9 874,50	9 874,50	
	PP		restaurátorská zpráva					
37	K	00004	doplňující restaurátorský průzkum	kus	1,000	12 778,70	12 778,70	
	PP		doplňující restaurátorský průzkum					
38	K	00005	sondy pro stanovení barevnosti	kus	1,000	842,20	842,20	
	PP		doplňující restaurátorský průzkum					
39	K	60004	Restaurátorské práce na fasádě vč. doplnění chyb prvků- díle sam restaurátorského záměru (hlavice pilástrů, supraporty, cívky portálů, hlavní římsa s konzolami, suprafenestry, festony, frontony, balustrády, zubofezové podřímsy a další drobné plastické prvky	kus	1,000	300 000,00	300 000,00	
	PP		KOMPOZITNÍ HLAVICE, NADOKENNÍ PLOCHY S KVĚTINAMI, FESTONY, MASKARONY A DALŠÍ DROBNÉ PLASTICKÉ PRVKY					
D PSV Práce a dodávky PSV							225 527,08	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							8 657,64	
40	K	721175033	Potrubi kanalizační plastové dešťové zvuk tlumící vícevrstvé DN 125 - ukončující část svodů v barvě CU svodů	m	6,000	1 440,50	8 643,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Potrubi kanalizační plastové dešťové zvuk tlumící vícevrstvé DN 125 - ukončující část svodů v barvě CU svodů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*2		6,000			
41	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,025	585,50	14,64	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	741	Hromosvody				6 897,60	
42	K	74111011	Dmž stáv svodů hromosvodu, nové svislé vedení	m	36,000	191,60	6 897,60	
	PP		Dmž stáv svodů hromosvodu, nové svislé vedení					
	VV		(15,9+2,1)*2		36,000			
	D	764	Konstrukce klempířské				202 360,99	
43	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	46,500	11,60	539,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		1,55*30		46,500			
	VV	a18	Součet		46,500			
44	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	151,820	11,60	1 761,11	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
	VV		35,94*3		107,820			
	VV		2,2*10*2		44,000			
	VV	a19	Součet		151,820			
45	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	36,000	11,60	417,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	VV	a16	(15,9+2,1)*2		36,000			
	VV	a17	0		0,000			
	VV		Součet		36,000			
46	K	764236404	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	46,500	784,10	36 460,65	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 330 mm					
	VV		a18		46,500			
47	K	764238404	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	151,820	807,40	122 579,47	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm					
	VV		a19		151,820			
48	K	764538424	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 150 mm	m	30,000	1 345,20	40 356,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svod z měděného plechu včetně objímk, kolen a odskoků kruhových, průměru 150 mm					
	VV		a16*3*2		30,000			
49	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,531	464,70	246,76	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				7 610,85	
50	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	11,700	348,50	4 077,45	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění starých nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním					
	VV		"mříž" 1*1,3*9		11,700			
	VV	a22	Součet		11,700			
51	K	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	11,700	232,30	2 717,91	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...) dvojnásobné a 1x email					
	VV		a22		11,700			
52	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	11,700	69,70	815,49	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...) základní					
	VV		a22		11,700			
	D	OST	Ostatní				95 722,14	
53	K	001001	Práce na památkově chráněném objektu - dle skut		19 144,428	5,00	95 722,14	
	PP		Ostatní práce neočekávané - dle skut					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				84 462,97	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				23 234,00	
54	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	23 234,00	23 234,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				41 291,87	
55	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	41 291,87	41 291,87	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	D	VRN7	Provozní vlivy				19 937,10	
56	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	19 937,10	19 937,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: zdrav_fas_E2

Stavba: VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády

KSO:

Místo: Hradec Králové, Komenského 234

CC-CZ:

Datum: 25.03.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 593 107,21

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	1 593 107,21	334 552,51
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 927 659,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: zdrav_fas_E2

Stavba: VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády

Místo: Hradec Králové, Komenského 234

Datum: 25.03.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 593 107,21	1 927 659,72	
e2	E2 - Fasáda západ (k zimnímu stadionu)	1 593 107,21	1 927 659,72	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády

Objekt:

e2 - E2 - Fasáda západ (k zimnímu stadionu)

KSO:

Místo: Hradec Králové, Komenského 234

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.03.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 593 107,21

DPH základní
snížená

Základ daně
1 593 107,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
334 552,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 927 659,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády

Objekt:

e2 - E2 - Fasáda západ (k zimnímu stadionu)

Místo:

Hradec Králové, Komenského 234

Datum:

25.03.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 593 107,21

HSV - Práce a dodávky HSV

1 074 687,38

1 - Zemní práce	24 013,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 332,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	524 049,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	522 291,87
99 - Přesun hmot	43 420,55

N00 - Restaurátorské práce

187 435,80

N02 - Umělecko-řemeslné štukové prvky vnějšího pláště	187 435,80
---	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

167 437,48

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 657,64
741 - Hromosvody	6 897,60
764 - Konstrukce klempířské	143 425,74
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 456,50

OST - Ostatní

82 187,35

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

81 359,20

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	23 234,00
VRN3 - Zařízení staveniště	41 518,00
VRN7 - Provozní vlivy	16 607,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VOŠZ a SZŠ - Stavební úpravy objektu - Oprava fasády

Objekt:

e2 - E2 - Fasáda západ (k zimnímu stadionu)

Místo:

Hradec Králové, Komenského 234

Datum:

25.03.2015

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 593 107,21	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 074 687,38	
D	1		Zemní práce				24 013,44	
1	K	15528229	Očištění kamenné podezdívky mechanicky, odstranění nesoudržných a degradovaných částí, odstranění cementových vysprávek	m2	68,220	352,00	24 013,44	
PP			Očištění kamenné podezdívky mechanicky, odstranění nesoudržných a degradovaných částí, odstranění cementových vysprávek					
VV		a4+a8			68,220			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 332,67	
2	K	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordonových řím a řím ostatních cihlami pálenými na maltu - dle skut	m3	0,360	12 035,20	4 332,67	CS ÚRS 2014 01
PP			Doplnění zdiva hlavních a kordonových řím s dodáním hmot, cihlami pálenými na maltu					
VV		a19*0,1*0,3*0,15			0,360			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				524 049,40	
3	K	6211420	Průběžná větrací mřížka v barvě fasády pro zakrytí větracích otvorů uchycená v omítce	m2	3,594	1 510,20	5 427,66	
PP			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením podhledů					
VV		35,94*0,1			3,594			
4	K	62263102	Oprava spárování zdiva minerální restaurátorskou hmotou s hydraulickými pojivy	m2	68,220	290,40	19 811,09	
PP			Oprava spárování zdiva minerální restaurátorskou hmotou s hydraulickými pojivy					
VV		a4+a8			68,220			
5	K	62265011a12	Příplatek za složitost fasády tří V-VI (výměra zvětšená profilací a zvýšená pracnost práce na profilacích, bosáží, šambránách, pilastrech, hlavních+kordonových+nadokenních římsách)	m2	490,636	104,60	51 320,53	
PP			Příplatek za složitost fasády tří V-VI (výměra zvětšená profilací a zvýšená pracnost)					
VV		a1+a2+a3			490,636			
6	K	6233211	Doplnění jádrových omítek cca 50% plochy - vápenná omítka na bázi písku, vápna a hydraulických přísad	m2	263,296	476,30	125 407,88	
PP			Doplnění jádrových omítek cca 40% plochy - vápenná omítka na bázi písku, vápna a hydraulických přísad					
VV		"oprava" (a14+a9)*0,5			263,296			
7	K	6233212	Štuková renovační omítka - na nové omítky, oprava starých omítek, modelace prvků - omítka na bázi vápna, bílého cementu s organickými přísadami a armovacími vlákny - odhad 50%	m2	526,591	197,50	104 001,72	
PP			Štuková renovační omítka - na nové omítky, oprava starých omítek, modelace prvků - omítka na bázi vápna, bílého cementu s organickými přísadami a armovacími vlákny - odhad 50%					
VV		a1+a2+a3+a6+a9+a10			526,591			
8	K	6233213	Podkladní sjednocující nátěr jednosložkový silikátový s plnivem 0,5mm a armovacími vlákny	m2	526,591	69,70	36 703,39	
PP			Podkladní sjednocující nátěr jednosložkový silikátový s plnivem 0,5mm a armovacími vlákny					
VV		a15			526,591			
9	K	6233214	Finální povrchový nátěr minerální silikátovou barvou bez titanové běloby	m2	526,591	139,40	73 406,79	
PP			Finální povrchový nátěr minerální silikátovou barvou bez titanové běloby					
VV		a15			526,591			
10	K	6233215	Hydrofobizační nátěr (podklad a vrchní vrstva) bezbarvý na bázi siloxanu	m2	147,209	237,00	34 888,53	
PP			Hydrofobizační nátěr (podklad a vrchní vrstva) bezbarvý na bázi siloxanu					
VV		a15*0,15+a4+a8			147,209			
11	K	6233216	Dodatečná hydrofobizace podnátěrová - přípravek na bázi alkylalkoxysilanu (silan+ethanol)	m2	147,209	116,20	17 105,69	
PP			Hydrofobizační nátěr (podklad a vrchní vrstva) bezbarvý na bázi siloxanu					
VV		a15*0,15+a4+a8			147,209			
12	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	126,752	52,30	6 629,13	CS ÚRS 2015 01
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
VV		1,48*2,7*10+1,48*2,82*10+1,48*2,72*10+0,6*0,8*10			126,752			
13	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 189,622	34,90	41 517,81	CS ÚRS 2014 01
PP			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
VV		"boční Z" 35,94*15,9-1,48*2,7*10-1,48*2,82*10-1,48*2,72*10-0,6*0,8*10-1,3*0,6			443,914			
VV	a1	Mezisoučet			443,914			
VV		"římsa šikmá"						
VV		"boční Z" 0,5*35,94			17,970			
VV	a2	Mezisoučet			17,970			
VV		"římsa vyložená" (a2/0,5)*0,8			28,752			
VV	a3	Mezisoučet			28,752			
VV		"sokl"						
VV		"boční Z" 36,1*2,1-1*1,3*9-1,3*2,1			61,380			
VV	a4	Mezisoučet			61,380			
VV		"ostění okna fasády"						
VV		"bok Z" ((1,48+2,72)*10+(1,48+2,82)*10+(1,48+2,72)*10+(0,6+0,8)*2*10)+1,3+0,6*2			239,700			
VV	a5	Mezisoučet			239,700			
VV		a5*0,15			35,955			
VV	a6	Mezisoučet			35,955			
VV		"ostění okna sokl"						
VV		"boční Z" (1+1,3)*2*9+2,1*2			45,600			
VV	a7	Mezisoučet			45,600			
VV		a7*0,15			6,840			
VV	a8	Mezisoučet			6,840			
VV	a12	a1+a2+a3+a4+a6+a8			594,811			
VV		a9+a10			0,000			
VV	m	Mezisoučet			594,811			
VV		m*2			1 189,622			
14	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	26,960	290,40	7 829,18	CS ÚRS 2015 01
PP			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
VV		a18*0,15+a19*0,25			26,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání					
							522 291,87	
15	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 25 m	m ²	700,920	37,20	26 074,22	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením t _f . 3 do 200 kg/m ² šířky t _f . W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		(35,94+1,5*2)*18		700,920			
	VV	a11	Součet		700,920			
16	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m ²	126 165,600	1,00	126 165,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením t _f . 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132					
	VV		a11*30*6		126 165,600			
17	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 25 m	m ²	700,920	25,60	17 943,55	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením t _f . 3 do 200 kg/m ² šířky t _f . W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		a11		700,920			
18	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m ²	700,920	4,60	3 224,23	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		a11		700,920			
19	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m ²	126 165,600	0,20	25 233,12	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111					
	VV		a11*30*6		126 165,600			
20	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m ²	700,920	2,30	1 612,12	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		a11		700,920			
21	K	95395015	Zábor pozemku	m ²	58,410	1 394,00	81 423,54	
	PP		Zábor pozemku					
	VV		(35,94+1,5*2)*1,5		58,410			
22	K	966032921	Odsekání říms podokenních nebo přesokenních nebo ostatních přesazených přes 80 mm - odhad 10%	m	7,994	113,80	909,72	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odsekání říms podokenních nebo nadokenních přesazených přes líc zdiva přes 80 mm					
	VV		a19*0,1		7,994			
23	K	978015361	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 50 %	m ²	526,591	29,00	15 271,14	CS ÚRS 2014 01
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vykrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 50 %					
	VV		"přístavby ve dvoře a plot"					
	VV		0		0,000			
	VV	a9	Mezisoučet		0,000			
	VV	a14	a1+a6+a2+a3		526,591			
	VV		Součet		526,591			
24	K	978023251	Vykrabání spár zdiva kamenného režného	m ²	68,220	69,70	4 754,93	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vykrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene					
	VV		a4+a8		68,220			
25	K	98512101	Odstranění starého disperzního nátěru chemicky - z celé plochy, bez porušení podkladních vrstev, použít pastózní vodou emulgovatelnou směs rozpouštědel bez freonů a aromatických uhlovodíků	m ²	526,591	133,60	70 352,56	
	PP		Odstranění starého disperzního nátěru chemicky - odhad 60% plochy, bez porušení podkladních vrstev, použít pastózní vodou emulgovatelnou směs rozpouštědel bez freonů a aromatických uhlovodíků					
	VV		a1+a2+a3+a6		526,591			
26	K	98512102	sanace biologického napadení (parapety, římsy apod) - odhad do 10%, speciální čisticí prostředek na vodní bázi s mikrobiocidními účinky	m ²	59,481	53,40	3 176,29	
	PP		sanace biologického napadení (parapety, římsy apod) - odhad do 10%, speciální čisticí prostředek na vodní bázi s mikrobiocidními účinky					
	VV		(a1+a2+a3+a4+a6+a8+a9+a10)*0,1		59,481			
27	K	98512103	Zpevnění podkladu minerálním zpevňovačem z čistého tekutého silikátu draselného (po otlučení omítky) - odhad 50%	m ²	263,296	48,80	12 848,84	
	PP		Zpevnění podkladu minerálním zpevňovačem z čistého tekutého silikátu draselného (po otlučení omítky)					
	VV		(a1+a2+a3+a6+a9)*0,5		263,296			
28	K	985131221	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah nesusušeným křemičitým pískem (metodou torbo)	m ²	68,220	325,30	22 191,97	CS ÚRS 2015 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah tryskání pískem nesusušeným (torbo)					
	VV		a4+a8		68,220			
29	K	985131311	Mechanické odstranění nesoudržných částí, očištění podkladu (osekání, oškrábání, obroušení)	m ²	594,811	113,80	67 689,49	CS ÚRS 2013 01
	PP		Mechanické odstranění nesoudržných částí, očištění podkladu					
	VV		a12+a9		594,811			
D 99			Přesun hmot					
							43 420,55	
30	K	997013115	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	17,205	310,20	5 336,99	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky přes 15 do 18 m					
31	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,205	424,00	7 294,92	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	154,845	16,30	2 523,97	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		17,205*9 Přepočtené koeficientem množství		154,845			
33	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,205	244,00	4 198,02	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
34	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	59,190	406,60	24 066,65	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					
D N00			Restaurátorské práce					
							187 435,80	
D N02			Umělecko-řemeslné štukové prvky vnějšího pláště					
							187 435,80	
35	K	00002	odborný dohled nad prováděním restaurátorských prací	kus	1,000	13 940,40	13 940,40	
	PP		odborný dohled					
	VV		1		1,000			
36	K	00003	restaurátorská zpráva	kus	1,000	9 874,50	9 874,50	
	PP		restaurátorská zpráva					
37	K	00004	doplňující restaurátorský průzkum	kus	1,000	12 778,70	12 778,70	
	PP		doplňující restaurátorský průzkum					
38	K	00005	sondy pro stanovení barevnosti	kus	1,000	842,20	842,20	
	PP		doplňující restaurátorský průzkum					
39	K	60004	Restaurátorské práce na fasádě vč. doplnění chyb prvků- dle sam restaurátorského záměru (hlavice pilastrů, supraporty, cvikly portálu, hlavní římsa s konzolami, suprafenestry, festony, frontony, balustrády,zubozozové podřímky a další drobné plastické prvky	kus	1,000	150 000,00	150 000,00	
	PP		KOMPOZITNÍ HLAVICE, NADOKENNÍ PLOCHY S KVĚTINAMI, FESTONY, MASKARONY A DALŠÍ DROBNÉ PLASTICKÉ PRVKY					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							167 437,48	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
							8 657,64	
40	K	721175033	Potrubí kanalizační plastové dešťové zvuk tlumící vícevrstvé DN 125 - ukončující část svodů v barvě CU svodů	m	6,000	1 440,50	8 643,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Potrubí kanalizační plastové dešťové zvuk tlumící vícevrstvé DN 125 - ukončující část svodů v barvě CU svodů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*2		6,000			
41	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,025	585,50	14,64	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	741		Hromosvody				6 897,60	
42	K	74111011	Dmž stáv svodů hromosvodu, nové svislé vedení	m	36,000	191,60	6 897,60	
	PP		Dmž stáv svodů hromosvodu, nové svislé vedení					
	VV		(15,9+2,1)*2		36,000			
D	764		Konstrukce klempířské				143 425,74	
43	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	46,500	11,60	539,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí					
	VV		1,55*30		46,500			
	VV	a18	Součet		46,500			
44	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m	79,940	11,60	927,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do sutí					
	VV		35,94		35,940			
	VV		2,2*10*2		44,000			
	VV	a19	Součet		79,940			
45	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	36,000	11,60	417,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí					
	VV	a16	(15,9+2,1)*2		36,000			
	VV	a17	0		0,000			
	VV		Součet		36,000			
46	K	764236404	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	46,500	784,10	36 460,65	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 330 mm					
	VV	a18			46,500			
47	K	764238404	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	79,940	807,40	64 543,56	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm					
	VV	a19			79,940			
48	K	764538424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 150 mm	m	30,000	1 345,20	40 356,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhových, průměru 150 mm					
	VV	a16-3*2			30,000			
49	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,390	464,70	181,23	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				8 456,50	
50	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	13,000	348,50	4 530,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění starých nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním					
	VV		"mříž" 1*1,3*10		13,000			
	VV	a22	Součet		13,000			
51	K	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	13,000	232,30	3 019,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...) dvojnásobné a 1x email					
	VV	a22			13,000			
52	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	13,000	69,70	906,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...) základní					
	VV	a22			13,000			
D	OST		Ostatní				82 187,35	
53	K	001001	Práce na památkově chráněném objektu - dle skut		16 437,470	5,00	82 187,35	
	PP		Ostatní práce neočekávané - dle skut					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				81 359,20	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				23 234,00	
54	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	23 234,00	23 234,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
D	VRN3		Zařízení staveniště				41 518,00	
55	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	41 518,00	41 518,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
D	VRN7		Provozní vlivy				16 607,20	
56	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	16 607,20	16 607,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					

Seznam subdodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

**Oprava střechy a fasády Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy,
Hradec Králové, Komenského 234**

Seznam subdodavatelů v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů			Činnost subdodavatele, kterou bude při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Ondřej Nosek	Restaurátorské práce
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Hořice, PSČ 508 01, Riegrova 382	
	IČ:	64815714	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Ondřej Nosek	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Veden v registru ekonomických subjektů	
	Tel./fax:	602 119 633	
	E-mail:	--	
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Dušan Ducho	Klempířské konstrukce
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Spytihněv, PSČ 763 64, Spytihněv 503	
	IČ:	628 65 854	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Dušan Ducho	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Veden v registru ekonomických subjektů	
	Tel./fax:	775 569 542	
	E-mail:	dusan.ducho@seznam.cz	
3.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Přemysl Hintermüller	Malby a nátěry
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Pod Sychrovem II/36 Praha 10 101 00	
	IČ:	131 60 826	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Přemysl Hintermüller	

Spisová značka v obchodním rejstříku:	Veden v registru ekonomických subjektů	
Tel./fax:	602 329 914	
E-mail:	azmalbapraha@seznam.cz	

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít subdodavatelů.

V Pardubicích, dne 18.05. 2015.

(229)
 **Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE
tel.: +420 466 701 411
fax: +420 466 701 411
IČ: 0224661
DIČ: CZ0224661

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená Předměstí, K Vápence 2077, PSČ 53002

.....
Ing. Petr Pejcha, předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
(dle plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti)



Příloha č.4 – Harmonogram postupu prací

V Pardubicích, dne 18.05. 2015.

V Pardubicích, dne 18.05. 2015.

dravonické a Střední zdravotnické školy, Hradec Králové

Rok 2015

Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

0 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Ing. Petr Pejcha, předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

(dle plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti),



Chladná
& Tintěra
PARDUBICE

456 791 111

fax: +420 465 310 361

IC: 25253861

DIČ: CZ25253161

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Smlouva o dílo na VZ s názvem:
Oprava střechy a fasády Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Hradec Králové, Komenského 234.

Společenská smlouva o společnosti

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

(dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Dále uvedené dne, měsíce a roku, níže uvedené mluvní strany uzavřely

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 25253361, DIČ: CZ25253361, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441, zastoupená: Ing. Petrem Pejchou, předsedou představenstva (dále také jako „*Společník 1*“ nebo „*Vedoucí společník*“)

AVERS, spol. s r. o., IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840, se sídlem Praha 4 Michle, Michelská 240/49, PSČ 141 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445, zastoupená p. Janem Koškou, jednatelem společnosti (dále také jako „*Společník 2*“)

MATEX HK s.r.o., IČ: 259 68 807, DIČ: CZ259 68 807, se sídlem Kladská 181/55, Slezské Předměstí, PSČ 500 03, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080, zastoupená: p. Martinem Žítkem, jednatelem společnosti (dále také jako „*Společník 3*“)

a

(společně označování jako „*Společníci*“)

I.

Předmět a účel Smlouvy

1. Touto společenskou smlouvou o společnosti (dále také jako „*Smlouva*“) se výše uvedení Společníci sdružují za společným účelem, a to aby se společně přičinili o naplnění podmínek (realizaci) níže uvedené veřejné zakázky, v rozsahu, termínech a za dodržení ostatních podmínek stanovených zadavatelem této zakázky - (dále také jako „*Dílo*“), dále i uzavření příslušné smlouvy o dílo se zadavatelem zakázky (dále jen „*Smlouva o dílo*“), jakož i vlastní provedení Díla.
2. Sjednaným účelem je veřejná zakázka, uveřejněná ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „*Zákon o veřejných zakázkách*“), uvedená v uveřejňovacím subsystému ISVZ US, a to:

Zadavatel: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, se sídlem: Hradec Králové, Komenského 234, PSČ: 500 03, IČ: 005 81 101 (dále jen „*Zadavatel zakázky*“)
Předmět zakázky: „Oprava střechy a fasády Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Hradec Králové, Komenského 234“
Evidenční číslo zakázky: 510026
(dále jen „*Zakázka*“).
3. Společníci prohlašují, že tímto společným účelem je zejména podání společné žádosti o účast v předmětném výběrovém řízení vč. podání společné nabídky na provedení předmětu výše uvedené Zakázky (stavební práce - dále též jen stavba) a dále, pokud Zadavatel uzavře se Společníky na podkladě jejich společné nabídky Smlouvu o dílo (provedení stavby), pak i společné provedení stavby Společníky (Společníci budou vystupovat ve vztahu k Zadavateli jako zhotovitel)

II. Název společnosti

1. Společníci se dohodli, že při výkonu práv a plnění povinností podle této Smlouvy budou společnost vzniklou za účelem uvedeným v čl. I. této Smlouvy označovat pod názvem:

*“Sdružení pro opravu střechy a fasády“
(dále také jako „Společnost“)*

III. Jednání se třetími osobami a správa společnosti

1. Vedoucí společník je odpovědný za řízení a koordinaci provádění Díla a je oprávněn ve společné záležitosti jednat s třetími osobami ve věcech podpisu a podání společné nabídky, uzavření Smlouvy o dílo se Zadavatelem i k jednání se Zadavatelem zakázky ve všech věcech týkajících se společnosti podle této Smlouvy a Smlouvy o dílo. Vzhledem k výše uvedenému je Vedoucí společník mimo jiné oprávněn uplatňovat vůči Zadavateli zakázky nároky vyplývající ze Smlouvy o dílo, přijímat od Zadavatele zakázky pokyny týkající se provádění Díla, přijímat platby ceny Díla od Zadavatele a poskytovat takto přijatá plnění v dohodnutém rozsahu Společníkovi 2 a Společníkovi 3.
2. Společník 2 a Společník 3 tímto uděluje Vedoucímu společníkovi **plnou moc** ke všem právním jednáním s třetími osobami vymezeným v čl. III., odst. 1 této Smlouvy včetně všech dalších dokumentů s ní souvisejících a k uzavření Smlouvy o dílo včetně případných dodatků ke Smlouvě o dílo a přijímání a předání plnění ze Smlouvy o dílo. Na základě této plné moci je Vedoucí společník oprávněn činit jménem Společníka 2 a Společníka 3 právní jednání s třetími osobami související se společnou záležitostí a při provádění Smlouvy o dílo. Bude-li to vyžadovat situace, tak se Společník 2 a Společník 3 zavazuje, že na výzvu Vedoucího společníka, udělí tuto plnou moc i na zvláštní listině.
3. Překročí-li Vedoucí společník při jednání a zastupování ostatních Společníků své oprávnění vyplývající mu z této Smlouvy, nese vůči ostatním Společníkům odpovědnost za škodu, která v důsledku porušení daných závazků vznikne ostatním Společníkům. V takovémto případě je současně Vedoucí společník povinen výlučně svým nákladem vypořádat závazky přijaté v rozporu s výše uvedeným ustanovením.

IV. Dělbá činností mezi Společníky

1. Na zhotovení Díla a ve vztahu k zadavateli se Společníci budou podílet následujícím způsobem a rozsahem (činností) a jsou oprávněny k následujícím úkonům:
 - a) Vedoucí společník:
 - zastřešuje komunikaci se Zadavatelem zakázky,
 - podá a kompletuje společnou žádost o účast ve výběrovém řízení Společníků, a to po jejím předchozím vzájemném projednání a odsouhlasení všemi Společníky
 - podá a kompletuje společnou nabídku Společníků na zhotovení Díla, a to po jejím předchozím vzájemném projednání a odsouhlasení všemi Společníky
 - podepíše společnou nabídku Společníků na provedení předmětné zakázky vč. všech dokumentů, které jsou její součástí. vč. návrhu smlouvy o dílo
 - podat námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele vždy po předchozím projednání a odsouhlasení Společníků
 - jednat se zadavatelem ve všech věcech týkajících se společně podané nabídky

- jednat o uzavření Smlouvy o dílo se Zadavatelem zakázky, avšak vždy pouze po předchozím projednání předmětu těchto jednání s ostatními účastníky Společnosti;
- zajišťuje uzavírání příslušných smluv,
- po uzavření Smlouvy o dílo se Zadavatelem zakázky, jednat s veškerými třetími osobami, a to ve všech věcech týkajících se realizace Díla, tím není dotčeno právo Společníku si určit níže uvedený tzv. realizační tým, jehož činnost bude Společník 1 řídit (svolávat),
- vykonávání funkce správce společných věcí a získaných při výkonu společné činnosti ve Společnosti,
- v případě, že společná nabídka Společníků na provedení zakázky bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se realizace předmětu zakázky včetně realizace platebního styku se zadavatelem/objednatelem prostřednictvím bankovního účtu Společnosti (tj. včetně oprávnění přijímat platby od zadavatele/objednatele a rozdělovat je mezi jednotlivé Společníky). Vedoucí Společník je oprávněn činit jakékoliv právní úkony, zastupovat Společníka 2 a Společníka 3 a zavazovat ho pouze v rozsahu a za podmínek stanovených vždy po předchozím projednání a odsouhlasení Společníka 2 a Společníka 3 a vždy dbát práv a oprávněných zájmů všech účastníků, které mu jsou známy a/nebo které mu musí být z povahy věci a jeho odborných schopností známy.

b) Společník 2 a Společník 3:

- zpracovat příslušnou část nabídky v rozsahu dle pokynů Vedoucího společnosti,
- zajišťuje uzavírání příslušných smluv,
- předat tuto zpracovanou část nabídky Vedoucímu společnosti, a to bez zbytečného odkladu, po výzvě Vedoucího společnosti,

2. Společníci dohodli, že se budou v poměru

Vedoucí společnost 50%

Společník 2 25%

Společník 3 25%

podílet

- a) na majetku nabytém za trvání Společnosti,
- b) na zisku a na ztrátě Společnosti,
- c) na nákladech Díla;

3. Správou společných věcí Společníci tímto pověřují Vedoucího společnosti.

4. Společníci nevkládají do Společnosti žádné věci.

V.

Rozhodování Společníků

1. O obstarávání společné záležitosti rozhoduje samostatně Vedoucí společnost, s výjimkou případů stanovených touto Smlouvou.
2. Společníci se v dodatku k této Smlouvě mohou dohodnout na vytvoření orgánů, které se budou podílet na koordinaci činností jednotlivých Společníků při plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy a ze Smlouvy o dílo.
3. Na základě dohody Společníku může být v před započítím, či v průběhu realizace Díla vytvořen tzv. realizační tým, do kterého každý ze Společníků určí svého zástupce, který bude za daného Společníka v rámci tohoto realizačního týmu jednat (dále také jako „realizační tým“). Realizační tým rozhoduje 100% shodou všech jeho účastníků. V případě, že k této 100% shodě v rámci realizačního týmu nedorazí,

postoupí realizační tým své stanovisko k rozhodnutí statutárním orgánům Společníků (vedení společnosti), kteří se pokusí o shodu.

VI.

Odpovědnost Společníků

1. Z dluhů vzešlých ze společné činnosti jsou Společníci zavázáni vůči třetím osobám společně a nerozdílně.
2. Uvnitř Společnosti vůči sobě navzájem odpovídají Společníci za realizaci částí díla dle specifikace uvedené v čl. IV. této Smlouvy a v tomto rozsahu ponесou vůči sobě navzájem také plnou odpovědnost za případné nesplnění závazku realizovat uvedené části Díla. Společníci tímto ujednali, že každý ze Společníků odpovídá druhému Společníkovi za skutečnou škodu i ušlý zisk, způsobené porušením smluvně převzatých a právními předpisy stanovených povinností.
3. Všichni Společníci se tímto zavazují, že budou ve smyslu ustanovení § 51, odst. 6 Zákona o veřejných zakázkách, vůči Zadavateli zakázky (objednateli) a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s předmětnou Veřejnou zakázkou (tj. v souvislosti s plněním předmětu Zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu Zakázky) zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z Zakázky.
4. Společníci tedy tímto přijímají vůči Zadavateli zakázky solidární odpovědnost (společnou a nedílnou odpovědnost) ve smyslu § 51, odst. 6 Zákona o veřejných zakázkách. Za tím účelem výslovně přejímají závazek, že budou vůči veřejnému Zadavateli zakázky a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se Zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Zakázky. Tento závazek platí, pokud zvláštní právní předpis nebo Zadavatel zakázky nestanoví jinak.

VII.

Další práva a povinnosti Společníků

1. Společníci jsou povinni jednat tak, aby bylo dosaženo účelu sjednaného touto Smlouvou a současně jsou povinni zdržet se jakéhokoli jednání či opomenutí, které by dosažení sjednaného účelu znemožňovalo anebo které by vedlo ke vzniku škody na straně ostatních Společníků. Vzhledem k výše uvedenému jsou Společníci zejména povinni chránit dobré jméno ostatních Společníků, nesdělovat důvěrné informace týkající se ostatních Společníků jakož i činnosti všech Společníků a řádně plnit veškeré povinnosti vyplývající pro ně z této Smlouvy a ze Smlouvy o dílo, bude-li se Zadavatelem zakázky uzavřena.
2. Po dobu účinnosti této Smlouvy není žádný Společník oprávněn uzavřít se Zadavatelem zakázky, či třetí osobou žádnou smlouvu nebo dohodu, která by přímo či nepřímo vyloučila nebo omezila možnost kteréhokoli dalšího Společníka na plnění Zakázky uvedené v čl. I. Smlouvy. Společník nesmí bez souhlasu ostatních Společníků činit na vlastní nebo cizí účet nic, co má vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu. Stane-li se tak, mohou se ostatní Společníci domáhat, aby se tento Společník takového jednání zdržel.
3. Každý Společník se zavazuje řádně a včas provést dohodnutou část Díla a v případě výskytu vad nad jím prováděné části Díla tyto odstranit v souladu se Smlouvou o dílo. Bude-li Zadavatel zakázky, či jiná oprávněná osoba uplatňovat nároky z vad Díla vůči Společníkovi, který neprováděl část Díla, na níž se vady vyskytly, Společník, který dotčenou část Díla prováděl, povinen sám nabídnout odstranění vad a tyto řádně a včas odstranit.
4. Každý Společník je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného účelu způsobem stanoveným ve Smlouvě o dílo a zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Každý Společník je povinen organizovat provádění svého rozsahu plnění tak, aby byl ve lhůtách sjednaných se Zadavatelem zakázky realizován nejen jeho rozsah plnění, ale aby bylo i druhému Společníkovi umožněno řádné provedení jeho rozsahu plnění ve lhůtě sjednané se Zadavatelem zakázky.

Případné vícenáklady spojené s realizací Díla nese každý Společník za svůj rozsah plnění samostatně, toto ujednání však neplatí při vícenákladech vzniklých v důsledku toho, že druhý Společník nesplnil řádně a včas své povinnosti. V takovém případě je vícenáklady povinen nést ten Společník, který jejich vznik zavinil.

5. Jednání se Zadavatelem zakázky i třetími osobami ve společných věcech bude Vedoucí společník organizovat tak, aby se těchto jednání mohl účastnit i další Společníci, pokud jednání neproběhne prostřednictvím tzv. realizačního týmu. V tomto případě bude ke všem jednáním vyzván další Společník písemně nejméně dva dny předem. O výsledcích jednání, kterých se další Společník nezúčastnil, je Vedoucí společník povinen bez odkladu a podrobně další Společníky informovat. Písemný styk se zadavatelem zakázky, mimo agendy realizačního týmu, povede Vedoucí společník s tím, že další Společník obdrží kopie. Další Společník vede se Zadavatelem zakázky písemný styk výlučně prostřednictvím Vedoucího společníka.
6. Náklady vzniklé v důsledku porušení právní povinnosti nese ze svého ten Společník, který je prokazatelně způsobil (škody a vady vzniklé při realizaci Díla a v průběhu záručních dob). Pokud budou vůči jednomu Společníkovi vzneseny nároky, za které odpovídá jiný Společník, musí ten Společník, který vznik těchto nároků zavinil, tyto uplatněné nároky bez zbytečného odkladu uspokojit. Společník, vůči kterému jsou uplatňovány takovéto nároky, není oprávněn tyto nároky uznat bez předchozího písemného souhlasu Společníka, který je vyrovnáním povinen. Pokud jsou odpovědní všichni Společníci, odpovídají dle stupně svého zavinění. Pokud se stupeň zavinění nedá zjistit nebo zjišťování je neúměrně nákladné, odpovídají Společníci v poměru dle čl. IV., odst. 2 této Smlouvy. Následky z odstoupení Zadavatele zakázky od Smlouvy o dílo nese ten Společník, který jej zapříčinil. Pokud odstoupení způsobí všichni Společníci, rozdělí se následky v poměru dle čl. IV., odst. 2 této Smlouvy. Případné vyrovnání nákladů mezi Společníky se musí provést bez zbytečného odkladu, po výzvě kteréhokoli Společníka.
7. Každý Společník odpovídá za škody, které způsobí jinému Společníkovi při porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo ze Smlouvy o dílo. Riziko škody způsobené třetí osobou nebo vyšší mocí nesou všichni Společníci solidárně. Zároveň nesou všichni Společníci solidárně případné škody či výhody plynoucí z uzavřených subdodavatelských smluv, nebo z rozdílů mezi rozpočtem, který je podkladem pro smluvní cenu a reálnou skutečností.
8. Škodu způsobenou třetí osobou nebo vyšší mocí nesou Společníci v poměru dle čl. IV., odst. 2 této Smlouvy.
9. Pojištění při realizaci stavby Díla požadovaná Zadavatelem zakázky zajistí Vedoucí společník u pojišťovny vybrané se souhlasem dalšího Společníka, a to na základě nejvýhodnější nabídky více pojišťoven. Náklady s tím spojené uhradí Společníci v poměru dle čl. IV., odst. 2 této Smlouvy.
10. Zároveň se Společníci zavazují akceptovat a realizovat Dílo podle systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001, ISO 14001, a dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci na úrovni normy OHSAS 18001.
11. Všichni Společníci budou vůči veřejnému zadavateli zakázky a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se Zakázkou, či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu Zakázky, zavázáni společně a nerozdílně.

VIII.

Další ujednání

1. Každý ze Společníků je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50, odst. 1, písm. a) Zákona o veřejných zakázkách a splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54, písm. a) Zákona o veřejných zakázkách v plném rozsahu. Dále jsou Společníci povinni společně prokázat splnění kvalifikace podle § 50, odst. 1, písm. b) až d) Zákona o veřejných zakázkách v rozsahu

stanoveném Zadavatelem zakázky v oznámení zadávacího řízení a v kvalifikační nebo zadávací dokumentaci.

2. Společníci jsou rovněž povinni s náležitou odbornou péčí jednat ve prospěch zájmů Společnosti, starat se o dosažení účelu Společnosti a zdržet se jakékoli činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu.
3. Pokud na podkladě společné nabídky Společníků Zadavatel zakázky uzavře se Společníky Smlouvu o dílo, zřídí Vedoucí společník k zajištění financování společných výdajů Společnosti, k přijímání plateb a k provádění dalších finančních operací Společnosti, u banky odděleně od svých ostatních účtů zvláštní běžný účet - Vedoucí společník bude mít postavení majitele účtu. Vedoucí společník se zavazuje, že po celou dobu trvání Společnosti bez souhlasu všech ostatních Společníků tento účet nezruší.
4. Vedoucí společník vede evidenci pro účely DPH z činnosti Společnosti. Současně každý Společník vede evidenci pro účely DPH za činnost, pro kterou se sdružil odděleně, a to ve vztahu ke svému podílu na plnění Zakázky. Vedoucí společník přiznává daň na výstupu za činnost Společnosti. Ostatní Společníci uplatňují daň na výstupu ve vztahu k Vedoucímu společníkovi, a to ve vztahu ke svému podílu na plnění Zakázky. Pro uplatňování nároku na odpočet daně postupují Společníci podle ustanovení § 73, odst. 7, zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a uplatňují nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých pro činnost Společnosti jednotlivě. Pro daňové přiznání a splatnost DPH pak Společníci postupují dle ustanovení § 101, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kdy Vedoucí společník (jako tzv. určený společník) vede evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za Společnost a je povinen uvést ve svém daňovém přiznání zdanitelná plnění a daň ze své činnosti a zdanitelná plnění a daň z činnosti celé Společnosti. Ostatní Společníci v daňovém přiznání uvádějí pouze zdanitelná plnění a daň ze své vlastní činnosti.
5. Jistotu ve formě bankovní záruky sloužící k zajištění splnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení může ve prospěch Zadavatele zakázky obstarat kterýkoli ze Společníků, na němž se všichni Společníci shodnou. Platnost bankovní záruky a obsah záruční listiny musí odpovídat požadavkům Zadavatele zakázky uvedeným v zadávací dokumentaci. Náklady na její pořízení ponese všichni Společníci v poměru dle čl. IV., odst. 2 této Smlouvy. Toto ujednání platí i obdobně pro případné další záruky či přísliby zajišťované v rámci nabídky.

IX.

Mlčenlivost Společníků

1. Společníci se zavazují používat podklady nebo informace, které získali v rámci své činnosti podle této Smlouvy, pouze k realizaci Díla, držet je v tajnosti a třetí osobě je oznámit nebo učinit dostupnými pouze v případě, že je to nutné pro provedení Smlouvy o dílo nebo pouze v případě, že si tyto informace vyžádá soud, policie, či příslušný orgán státní správy. Tento závazek trvá také čtyři roky po zániku Společnosti. Společníci jsou povinni se navzájem informovat o všech významných technických a obchodních podrobnostech, které se týkají výlučně jejich rozsahu dodávek a výkonů. Dále jsou Společníci povinni si navzájem poskytnout plně a včas všechny informace, podklady a údaje, které každý Společník potřebuje ke zpracování svého rozsahu dodávek a výkonů (dané části Díla) a k řádnému plnění společných závazků v rámci realizace Díla.
2. Pro účely této Smlouvy se důvěrnou informací rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodních (zejména o těch skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství), technických a o praktických postupech, jakož i veškeré další informace získané před nebo po podepsání této Smlouvy, které smluvní strana získala během ústního jednání nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku, s výjimkou informací uvedených níže pod písmeny a), b), c):
 - a) informace, které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti prokazatelně jinak než porušením povinností obsažených v této Smlouvě,
 - b) informace, kterou Společník může zveřejnit, protože je vlastnil dříve, než jí poskytl druhý Společník a je schopen toto tvrzení nezpochybnitelně prokázat,

- c) informace, kterou Společník získal nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána touto Smlouvou a je schopen to nezpochybnitelně prokázat.
3. Společníci se zavazují, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrné informace bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance Společníků, kteří ji musí vzhledem ke své pracovní náplni znát, a aby tito zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o důvěrné informaci mlčenlivost podle odst. 1 tohoto článku.
 4. Společníci ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob účastnících se naplňování účelu této Smlouvy. Platí, že Společníci si nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace druhého Společníka nad rozsah odůvodněné potřeby.
 5. V případě, že kterýkoliv Společník poruší povinnost vyplývající z ustanovení tohoto článku IX. Smlouvy, plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobil a je povinen ji v celém rozsahu poškozenému Společníkovi nahradit.

X.

Zánik Společnosti

1. Společnost založená touto Smlouvou vzniká uzavřením této Smlouvy a trvá po celou dobu existence závazků vyplývajících za společně předložené nabídky na realizaci Díla a též po celou dobu existence závazků ze Smlouvy o dílo.
2. Společnost založená touto Smlouvou zaniká:
 - a) dosažením účelu, na kterou byla Společnost ujednána nebo stane-li se tento účel nemožným, nebo,
 - b) splní-li se podmínky ujednané v této Smlouvě, nebo
 - c) dnem, kdy z jakýchkoliv důvodů dojde k zániku vázanosti Společníků vyplývající ze Smlouvy o dílo (např. záruky),
 - d) dohodou Společníků, nebo
 - e) odstoupením Společníka, a to pouze z důvodu:
 - pokud kterýkoliv Společník vstoupí do likvidace nebo
 - pokud příslušný soud pravomocně rozhodne o úpadku kteréhokoliv Společníka.příčemž účinky takového odstoupení nastávají dnem doručení ostatním Společníkům.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak občanským zákoníkem.
2. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě postupně číslovaných dodatků uzavřených v písemné formě.
3. Společníci se dohodli, že veškerá sdělení předávaná vzájemně v rámci plnění závazků z této Smlouvy včetně kopií faxových zpráv budou zasílána na adresy uvedené jako sídla Společníků. V případě změny adresy pro doručování písemností je nutné tuto změnu oznámit ostatním Společníkům předem. Důležitá sdělení týkající se práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy musí být zasílána doporučeně s využitím provozovatele poštovních služeb a nebude-li prokázán opak, má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Společníci se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému hospodářskému účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných předpisů České republiky.

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž každý Společník obdrží po jednom (1) vyhotovení, jedno (1) vyhotovení bude součástí společně podané nabídky.
6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat Společníky.
7. Společníci tímto shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, jejímu obsahu porozuměli a uzavírají ji podle své pravé vůle, svobodně a vážně.

V Pardubicích dne 15.05. 2015.

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Petr Pejcha, předseda představenstva a.s.

V Praze dne 15.05.2015.

AVERS, spol. s r.o.
Jan Koška, jednatel

V Hradci Králové dne 15.05. 2015.

MATEX HK s.r.o.
Klatiská 151
500 03 Hradec Králové
IČ: 259 782 07 DIČ: CZ25968807

MATEX HK s.r.o.
Martin Žítek, jednatel společnosti

(220)



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 331
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

ládek a Tintěra, Pardubice s.r.o.
ubice, Zelená Předměstí, K Vápence 2077, P.Č. 53002



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 331
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

ládek a Tintěra, Pardubice s.r.o.

ubice, Zelená Předměstí, K Vápence 2077, P.Č. 53002