

Smlouva o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 2024/5010/0337

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Petr Koleta, hejtman kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
dále též „objednatel“

a

MARHOLD a.s.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2583

se sídlem: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice
zastoupený: Jakub Kousal, DiS., člen představenstva
IČO: 150 50 050
DIČ: CZ15050050
Bankovní spojení: 


Číslo účtu: 



(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:

„Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK - SP“

Článek 1

Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením

objednatel zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatel:

- a) zástupce objednatel ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:
Ing. Václav Nýč, [redacted]
Ing. Roman Kosař, [redacted]
- b) zástupce objednatel na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli společně s výzvou k plnění
- c) zástupce objednatel na stavbě (autorský dozor, dále jen AD): autorský dozor bude vykonávat zpracovatel projektové dokumentace: DPS akce „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení“, tedy obchodní společnost PROXION s.r.o. Náchod v roce 2017, přičemž aktualizace byla dokumentace byla provedena v roce 2023
- d) zástupce uživatele objektu:
Ing. Rostislav Jireš, ředitel SNK HK,
[redacted]

Martin Svátek, ředitel, školní jídelna Hradec Králové,
[redacted]

příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních:
Jakub Kousal, člen představenstva, [redacted]
- b) ve věcech technických:
Vít hrůška, člen představenstva [redacted]
- c) zástupce zhotovitel na stavbě (hlavní stavbyvedoucí):
Ing. Petr Vašek, [redacted]
zástupce stavbyvedoucího:
.....
- d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

1.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitel na stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby hlavního stavbyvedoucího je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.

Článek 2 Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5.9.2024 v rámci veřejné zakázky „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK - SP“.

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- Příloha č. 1 – projektová dokumentace: DPS akce „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení“ zpracovaná firmou PROXION s.r.o. Náchod v roce 2017, aktualizace provedena v roce 2023 – uložena mimo smlouvu
- Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr
- Příloha č. 3 - Stavební povolení Magistrátu města Hradce Králové, odboru stavebního, jako stavebního úřadu č.j. MMHK/136765/2017 ST2/Ža ze dne 9.8.2017
- Příloha č. 4 – Prodloužení stavebního povolení (2x)
- Příloha č. 5 – závazný vzor Schvalovací list vzorku
- Příloha č. 6 – závazný vzor Reklamační protokol
- Příloha č. 7 – závazný vzor Změnový list
- Příloha č. 8 – Souhrnné prohlášení/Krycí list nabídky související veřejné zakázky – uloženo mimo smlouvu
- Příloha č. 9 – Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace (DIč. 1, DI č. 2, DI č. 3, DI č. 4, DI Č.5, DI č.6, DI č. 7, DI č. 8, DI č. 9, DI č.10)
- Časový a finanční harmonogram (dle odst. 8.7 této smlouvy) předložený zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od zaslané výzvy dle bodu 5.1 bude tvořit oddělenou přílohu této smlouvy.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- d) prověřil místní podmínky na staveništi;
- e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.

2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí.

2.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

2.6 Zhotovitel bere podpisem smlouvy na vědomí, že stavebními pracemi dotčená stavba je školským zařízením a práce budou probíhat za plného provozu školy. Musí být zajištěna bezpečnost zaměstnanců, studentů a veřejnosti, mj. bezpečný vstup do budovy, zajištění proti pádu předmětů z lešení apod. Veškeré činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách, zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou předem konzultovány a odsouhlaseny uživatelem objektu.

Článek 3 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatel požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatel objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných

Článek 4 Předmět díla

4.1 Dílem jsou stavební práce při realizaci projektu s názvem „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK - SP“, a s nimi související dodávky a služby.

Předmět díla je podrobně specifikován:

- projektovou dokumentací: DPS akce „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení“ zpracovaná firmou PROXION s.r.o. Náchod v roce 2017, aktualizace provedena v roce 2023
- stavebním povolením Magistrátu města Hradce Králové, odboru stavebního, jako stavebního úřadu č.j. MMHK/136765/2017 ST2/Ža ze dne 9.8.2017
- prodloužením stavebního povolení Magistrátu města Hradce Králové - odboru stavebního, jako stavebního úřadu č.j. MMHK/13357/2021 ST2/Bo ze dne 5.8.2021

Shora uvedené dokumenty jsou přílohami této smlouvy.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v dohodnutém termínu a v dohodnuté kvalitě, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí, a včetně veškeré nezbytné inženýrské činnosti vztahující se k těmto změnám díla, a tomu odpovídající závazek objednatele při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo včetně objednatelům objednaných změn zaplatit.

Stavební úpravy budou realizovány v bývalé jednopodlažní výměňkové stanici a pětipodlažní administrativní budově. Hlavní část stavebních úprav je navrhována uvnitř předmětných budov, kde je nutné vytvořit nové dispozice, včetně nového podlaží. Z vnějšího vzhledu administrativní budovy bude na jihozápadní straně částečným odtěžením přiléhající zeminy přiznána větší hmota stávajícího suterénu. Tato úprava je nutná pro přímý přístup strážníků do jídelny a také pro lepší denní osvětlení jídelny. Obdobná úprava bude provedena i na části severozápadní strany budovy výměňkové stanice. Výškově bude jídelna osazena podlahou suterénu na úrovni stávající podlahy 1. PP administrativní budovy.

Dispozičně bude nově v suterénu výměňkové stanice a administrativní budovy umístěn hlavní vstup strážníků včetně jejich sociálního zázemí, kancelář pro prodej čipů na odběr stravy, jídelna, výdejna s výtahovým propojením přízemí s 1. NP, mytí stolního nádobí, prostor VZT strojovny a strojovny tepla. V 1.NP bude umístěn vstup pro zaměstnance a zásobování, kancelář vedoucího, zázemí pro personál, skladové prostory, přípravný a samotná varna s návazností na výtah. Kapacita varny bude 1 500 porcí denně.

Předmětem stavebních úprav je současně zateplení 5-ti podlažní administrativní budovy kontaktním zateplovacím systémem, provedení výměny několika zbývajících oken a prosklené stěny schodiště.

Součástí plnění je dále také:

- Zajištění všech se stavebními pracemi souvisejících služeb a dodávek, včetně zajištění a předání kolaudačního souhlasu (či kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), dodavatelem;
- Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby;
- Harmonogram prací.

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Předmět díla dále tvoří mimo jiné provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

- Součástí předmětu díla jsou výrobní/dílenské dokumentace jednotlivých částí tak, jak jsou specifikovány v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 4 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/USB (v editovatelných formátech .dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 4 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD/DVD/USB (v tiskových formátech .pdf).

- Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. včetně geodetické části, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/USB (v editovatelných formátech dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD/DVD/USB (v tiskových formátech pdf).
- Geodetické zaměření (GP) bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického plánu a geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 8 tištěných a 8 datovém vyhotovení, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad. Bude zajištěna funkce odpovědného geodeta na stavbě.

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Královéhradeckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v posledním platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Pokud nejsou údaje digitální technické mapy veřejně dostupné, požádá zhotovitel o jejich předání objednatele, který je zhotoviteli bez zbytečného odkladu předá, pokud jimi sám disponuje. Jinak postupuje zhotovitel bez ohledu na údaje digitální technické mapy.

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit předání všech údajů souvisejících se Stavbou v rozsahu vyhlášky DTM do informačního systému Digitální mapy veřejné správy (dále jen „DMVS“) a předat objednateli bez zbytečného odkladu identifikátor takového předání, resp. záznamu. Pokud v době plnění Díla není MDVS v rutinním provozu, zhotovitel povinnost podle předchozí věty nemá.

- Během realizace také na svůj náklad zajistí zhotovitel průběžnou aktualizaci dokumentací a jejich odsouhlasení investorem, uživatelem, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem.
- Předmětem plnění veřejné zakázky je i poskytnutí řádné součinnosti k obstarání kolaudačního souhlasu.

4.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, a dále předpisy pracovněprávní.

4.3 Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.

4.4 Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění včetně zajištění průjezdnosti přístupových komunikací ke stávajícím objektům.

4.5 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

- vybudování a odstranění zařízení staveniště včetně zřízení rozvodů, spotřeby a provoz přípojek médií a energií během provádění stavby;
- provádění a řízení bouracích a stavebních prací;
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení stavebního deníku;
- pasportizace dotčeného prostoru stavbou před zahájením prací
- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo dodavatel;
- provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich;

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
- vzorkování materiálů, výrobků a fasádních prvků vč. nátěru před zabudováním do díla předkládané na výzvu zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovních-technologických postupů na výzvu zadavatele;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla, bude-li relevantní
- zaškolení pracovníků uživatele; bude-li relevantní
- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
- poskytnutí záruk na celé dílo;
- odstraňování vad v záruční době;
- funkční zkoušky technických vybavení a zařízení provozních souborů;
- zpracování výrobní / dílenské dokumentace;
- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;
- příprava dokladů a zajištění kolaudačního souhlasu stavby včetně sepsání a podání žádosti a účasti na kolaudační prohlídce.

Technická kritéria pro dodávku:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro provádění stavby,
- napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich převzetí),
- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající ze stavebního řízení a podmínky správců sítí,
- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

- 4.6 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- 4.7 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 4.8 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.
- 4.9 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
- 4.10 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v účinném znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy.

4.11 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

4.12 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

4.13 Provozní podmínky při provádění díla:

Pracovní doba dodavatele se řídí platnou legislativou.

Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou. Před započítáním bouracích prací se oddělí prostor stavby od ostatních prostorů (opatření proti pronikání prachu a hlučnosti zůstane instalováno po celou dobu stavby).

Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, nebo z jiných závažných důvodů, může objednatel požádat o operativní přerušení stavebních prací. Provoz na přístupových komunikacích ke staveništi musí být zachován. Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikacích k němu.

V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen v nezbytné míře komunikovat s uživatelem objektu za účelem koordinace stavebních prací.

Článek 5

Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelům požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. **Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele**, přičemž výzva k plnění bude účinná nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy.

5.2 Zhotovitel je povinen převzít **staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště** a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

5.3 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Zahájení plnění:	na Výzvu zadavatele jako objednatele Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 08/2024
Dokončení stavebních prací:	Nejdéle do 55 týdnů od předání a převzetí staveniště
Zkušební provoz	4 týdny po dokončení stavebních prací Zkušební provoz bude zahájen a prováděn ihned po dokončení stavebních prací
Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění:	nejdéle do 6 týdnů od výzvy Objednatele (účinné po dokončení montáže gastro vybavení)

Místem plnění je objekt „Nový Hluchák“ Evropský dům, ul. Švendova č.p. 1282, Hradec Králové.

- 5.3 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebo uživatele nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je objednatel oprávněn tyto termíny posunout či přiměřeně prodloužit a zároveň se posouvají automaticky i termíny ukončení plnění.
- 5.4 Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů na straně objednatele dojde při souhlasném prohlášení zadavatele a dodavatele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 5.5 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržení těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 6

Cena díla

- 6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zimní opatření, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, vytyčovací a geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

- 6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Cena celkem: 63 841 575,49 Kč bez DPH

[slovy: šedesát tři miliony osm set čtyřicet jeden tisíc pět set sedmdesát pět korun českých čtyřicet devět haléřů]

- 6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.
- 6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou **0,97**. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztahená ke změně včetně označení revize.

Pokud dojde k potřebě navýšení objemu stavebních prací (vícepráce), dohodne v případě potřeby zadavatel se zhotovitelem přiměřené prodloužení výše uvedených termínů s ohledem na časovou náročnost těchto víceprací. Navrhované prodloužení termínu a jeho délka musí být zhotovitelem řádně a konkrétně odůvodněno.

- 6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění,
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.
- 6.7 Zhotovitel dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění **dílčího zdanitelného plnění** je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem. Dnem uskutečnění **celkového zdanitelného plnění** je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“).
- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
- 7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem díla „**Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK - SP**“ a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:
 - a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 7 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.
 - b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení dílčích faktur – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.
 - c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny.
 - d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.
 - e) Částku rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura“) dle článku 9.2 této smlouvy a fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách:
 - 1. splátka – Částka rovnající se 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70 % z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2 této smlouvy,

2. splátka - Částka rovnající se 3 % z celkové sjednané ceny (tedy 30% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3 % z celkové ceny díla dle článku 6.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 11.1. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.

Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

- zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost,
- zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

f) Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. e) tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

V případě použití ustanovení čl. 8.8 této smlouvy se další platební podmínky, pokud nejsou pozastávkou nebo sankcí dotčeny, nemění.

7.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo.

7.7 Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,
- i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
- k) označení díla,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) specifický symbol
- p) protokol o předání a převzetí díla – pouze konečná faktura

7.8 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a

vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

- 7.9 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelům poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelům poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.
- 7.10 Zhotovitel je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice objednatele.
- 7.11 Zhotovitel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s objednatel, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
- 7.12 V případě, že se účet zhotovitele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět dodavateli k vystavení nového řádného dokladu.
- 7.13 Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň dodavatele předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že dodavatel bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či zhotovitel bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, objednatel je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně dodavatele. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků objednatel uhradit sjednanou cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.
- 7.14 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

- 8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 7 dní.
- 8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby. V takovém případě je zhotovitel povinen se jich účastnit.
- 8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
- 8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 30 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
- 8.1.9 Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle ust. §2 595 občanského zákoníku.

8.2 Kontroly zakrývaných prací

- 8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořizený protokol.

- 8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
- 8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
- 8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

8.3 Zkoušky

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
- 8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
- 8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
- 8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

8.4 Stavební deník

- 8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. §
- 8.4.2 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.4.3 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.4.4 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení

deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.

- 8.4.5 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

- 8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací do 5 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
- 8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.
- 8.5.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.
- 8.5.11 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil."
- 8.5.12 Zhotovitel zajistí na svoje náklady *ekologickou likvidaci veškerých odpadů* vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.

8.5.13 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi:

- 1 x dvojbuňku pro provoz objednatele, TDS, AD a koordinátora BOZP;
- 1x sanitární buňku (ženy, muži);

Dvojbuňka bude vybavena elektřinou, vytápěním a chlazením, osvětlením, multifunkční barevnou A4 tiskárnou, 1x velký stůl pro min 10 osob, 10x židle, min 2x skříň s policemi, 1x věšák na kabáty a odpadkový koš, připojení k internetu. Součástí vybavení bude kávovar a lednice. Tato kancelář bude ve formě stavební dvojbuňky, okna a dveře budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží.

8.5.14 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci (i pracovníci jeho poddodavatele) po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

8.6 Použití poddodavatelů

8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „**poddodavatel**“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č.7, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.

8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 7 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.

8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas je v případě změny poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, podmíněn doložením dokladů, prokazujících splnění kvalifikace nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, tímto novým poddodavatelem.

8.6.5 Zvláštní podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:

Zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.7 Finanční a časový harmonogram (dále jen „harmonogram“)

8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od zaslané výzvy dle bodu 5.1 tvoří oddělenou přílohu této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

- 8.7.2 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.

8.8 Pracovněprávní předpisy

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, má zadavatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 3 %. Bude-li s dodavatelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je dodavatel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 3% ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek dodavatele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 3 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy.

8.9 Exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol

- 8.9.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady v každém roce plnění alespoň jednu prohlídku předmětu plnění (díla) studentům technických oborů vysokých škol nebo technických oborů odborných středních škol z Královéhradeckého kraje. Prohlídka bude v trvání nejméně 1,5 hodiny a její součástí bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla.

Prohlídku dle předchozího odstavce povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborně způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní dotazy studentů.

- 8.9.2 Zhotovitel je po dohodě s objednatelům oprávněn zajistit si studenty dle odstavce 8.9.1 k provedení prohlídky provádění díla. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín exkurze) určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální intenzitu stavebních prací a jejich průběh. Zajištění studentů dle tohoto článku může zhotoviteli pokynem uložit i objednatel.

8.10 Billboard

Zhotovitel před zahájením stavby umístí na stavbě objednatelům schválenou informační tabuli – billboard. Tuto tabuli je povinen zhotovitel udržovat v řádném stavu po celou dobu výstavby.

Článek 9

Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

- 9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelům a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé,

uvedené v čl. 4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí díla

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.
- 9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména **protokol o dokončení včetně dokladu prokazujícího řádné podání žádosti o kolaudační souhlas**.
- 9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 4 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.
- 9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - e) soupis příloh
- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit 1 splátku – částku 7 % z celkové sjednané ceny (tedy 70 % z konečné faktury) až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy a apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.
- 9.2.12 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele

zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že stavba a její části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí.

Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

- 11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „havárie“, vady zabráňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin.
- 11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
- Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.
 - Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce na telefonním čísle (Hotline): [redacted] v pracovní dny v době 8:00-17:00
 - na e-mailové adrese: [redacted] v režimu 7x24x365
 - Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
- 11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel

nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

- 11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.
- 11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklama oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamae doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamae, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami.

Článek 12 Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele z termínu předání a převzetí díla uvedeného v bodě 5.2 této smlouvy činí 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem předání a převzetí díla, a to až do data skutečného předání a převzetí díla. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 %.
- 12.1.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle bodu 5.1. této smlouvy a smluvní pokuta za nezahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je vždy 5.000 Kč za každý den prodlení.
- 12.1.3 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
- 12.1.4 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
- 12.1.5 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.
- 12.1.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
- 12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000, - Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.
- 12.1.8 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.
- 12.1.9 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku.
- 12.1.10 Smluvní pokuta za porušení povinnosti seznámit zaměstnance s ustanovením čl.8.8 této smlouvy činí 10.000 Kč a je možné ji uplatnit opakovaně.
- 12.1.11 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.1.1 či 8.1.2 této smlouvy se sjednává ve výši 10 000 Kč za každý případ neúčasti.

- 12.1.12 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.
- 12.1.13 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.1.14 Smluvní pokuty dle čl. 7.9 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil poddodavateli zhotovitele.
- 12.1.15 Splatnost výše uvedených smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 12.1.16 Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající ze souhrnného prohlášení (čl. 14.13), je prodávající povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 12.1.17 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výši smluvních pokut souhlasí.
- 12.1.18 Smluvní pokuta za porušení povinnosti provést exkurze studentů dle čl. 8.9 této smlouvy činí 10 000 Kč za každou neuskutečnou exkurzi. Tato smluvní pokuta je, s ohledem na účel, za kterým bylo provedení exkurzí požadováno, splatná na účet kterékoliv střední odborné školy ze škol uvedených v Příloze č. 6 této smlouvy, jako dar na odborné vzdělávání studentů této školy. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy dojde k předání a převzetí díla, pokud na ni vznikne nárok. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, které škole smluvní pokutu poskytl jako dar a její zaplacení prokázat. Smluvní pokutu lze rozdělit na dvě části a každou část zaslat jiné škole z přílohy této smlouvy.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy:
- 13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.
- 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
- 13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen neprodleně vyúčtovat provedené práce a dodávky dle smlouvy o dílo. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce *provedené* zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce *provedené* zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20 %.

- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 Další ujednání

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
- 14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
- 14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje **pojistnou smlouvou** s pojistným plněním ve výši alespoň **10 000 000 Kč**, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 5 dnů od doručení výzvy k plnění) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
- 14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
- 14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných

otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.

- 14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
- 14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.13 Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené **Čestným prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky** (dále též jen „souhrnné prohlášení“, které předal objednateli při podání nabídky na tuto veřejnou zakázku, a které je přílohou č. 4 této smlouvy). Zhotovitel se tímto prohlášením zavázal, že bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým **poddodavatelům**, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

Zhotovitel tímto čestným prohlášením dále prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci řešení zpracovaného v PD byly minimalizovány dopady na **životní prostředí** a byla respektována udržitelnost a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na **společenskou a environmentální odpovědnost a inovace** uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na kontaktní osobu zhotovitele.

Článek 15

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací

- 15.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 15.3 této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15 odst. 15.4 této smlouvy.
- 15.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
- 15.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:
- a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejich povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
 - b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;
 - c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:

- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);
- válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;
- povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;
- nepokoje, sročení, nebo akty či hrozby terorismu.

- 15.4 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případě Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případě Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.
- 15.5 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.
- 15.6 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16 Závěrečná ustanovení

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje řešit při provádění díla náklady a přínosy budovy a dopad a přínos zejména pro životní prostředí a navrhopat použití materiálů, které jsou snadno recyklovatelné, se zachováním jejich plné funkčnosti a s ohledem na účel užití.
- 16.2. Zhotovitel se přijetím podmínek této smlouvy zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a požární ochraně. Zadavatel nepřipouští použití jakýchkoliv repasovaných nebo dříve použitých zařízení, dílů a materiálů. Všechna dodaná zařízení, díly a materiály musí být nové a první jakosti.
- 16.3. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 16.4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.5. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení písemně (a to i elektronicky e-mailem) pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním do datové schránky druhé smluvní strany. Při doručování listin je listina považována za doručovou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 16.6. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno některým ze sjednaných způsobů.
- 16.7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 16.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele/objednatel a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil

a nejsou obsaženy v této smlouvě.

- 16.9. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 16.10. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 16.11. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.
- 16.12. Pokud bude tato smlouva uzavírána v listinné podobě, bude vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
- 16.13. Zástupci stran prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.
- 16.14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 21.10.2024 č. usnesení RK/27/1410/2024.

Objednatel:



Petr Koleta, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:



Jakub Kousal, DiS., člen představenstva
MARHOLD a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:240307

Stavba:EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

KSO:801 91 1

Místo:Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

CC-CZ:1274

Datum:9. 10. 2023

CZ-CPA:41.00.29

Zadavatel:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Projektant:

Proxion s.r.o.,Náchod

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

IC:15050050

DIČ:CZ15050050

IC:25264451

DIČ:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace

Cena bez DPH			63 841 575,49
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 63 841 575,49	Výše daně 13 406 730,85
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	77 248 306,34

Strana 1 z 2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 240307
Stavba: EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023
Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant: Proxion s.r.o.,Náchod
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		63 841 575,49	77 248 306,34
PS 02	Trafostanice	2 008 768,00	2 430 609,34
SO-00	Vedlejší a ostatní náklady	779 731,74	943 475,41
SO-01	Stravovací zařízení	47 211 600,37	57 126 036,45
SO 01.06.	Technické zabezpečení budov	21 949 329,10	26 558 688,21
SO 01.06.01.	Zdravotechnika	3 783 146,97	4 577 607,83
SO 01.06.02.	Vytápění	3 880 114,76	4 694 938,86
SO 01.06.03.	Elektroinstalace silnoproud	4 379 263,00	5 298 908,25
SO 01.06.03.0	Demontáže	211 001,00	255 311,17
SO 01.06.03.0	Elektroinstalace	4 138 912,00	5 008 083,49
SO 01.06.03.0	Vedlejší rozpočtové náklady	29 350,00	35 513,59
SO 01.06.04.	Elektroinstalace slaboproud	744 508,20	900 855,00
SO 01.06.05.	Elektroinstalace hromosvod	105 070,00	127 134,69
SO 01.06.05.0	Zemní práce	23 634,00	28 597,17
SO 01.06.05.0	Ochrana před bleskem	81 436,00	98 537,52
SO 01.06.06.	Vzduchotechnika	8 200 913,29	9 923 105,08
SO 01.06.07.	Měření a regulace	856 312,88	1 036 138,59
SO-01.01.	Stavební část - nové konstrukce	12 353 530,14	14 947 771,47
SO-01.02.	Zateplení fasády a střechy	3 508 430,22	4 245 200,57
SO-01.03.	Stavební část - bourací práce	4 332 022,86	5 241 747,66
SO-01.04.	Stavební část - statika	4 736 312,47	5 730 938,09
SO-01.05.	Zásobovací rampa	331 975,58	401 690,45
SO-02	Zateplení administrativní budovy	9 340 209,06	11 301 652,96
SO 02.01	Stavební část	9 217 852,06	11 153 600,99
SO 02.02.	Technické zabezpečení budov	122 357,00	148 051,97
SO 02.02.01	Elektroinstalace hromosvod	122 357,00	148 052,02
SO 02.02.01.0	Zemní práce	12 234,00	14 803,13
SO 02.02.01.0	Ochrana před bleskem	110 123,00	133 248,89
SO-03	Lapák tuků	710 964,04	860 266,49
SO-04	Venkovní úpravy	3 350 616,63	4 054 246,12
SO 04.01.	Stavební část	3 148 359,63	3 809 515,15
SO 04.02.	Veřejné osvětlení	202 257,00	244 731,09
SO 04.02.01.	Zemní práce	60 834,00	73 609,23
SO 04.02.02.	Elektroinstalace VO	123 028,00	148 863,96
SO 04.02.03.	Vedlejší rozpočtové náklady	18 395,00	22 257,90
SO-06	Přeložka horkovodní přípojky	439 685,65	532 019,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PS 02 TRAFOSTANICE

Objekt:

B - Elektroinstalace

KSO: 801 91 1

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MARHOLD a.s.

IČ:

15050050

DIČ:

CZ15050050

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 008 768,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 008 768,00	21,00%	421 841,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 430 609,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PS 02 TRAFOSTANICE

Objekt:

B - Elektroinstalace

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: 0

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 008 768,27

PSV - Práce a dodávky PSV

1 959 047,01

741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 959 047,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

49 721,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PS 02 TRAFOSTANICE

Objekt:

B - Elektroinstalace

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: 0

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 008 768,27

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 959 047,01

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

1 959 047,01

56	K	R1	Demontáž el. rozvodů a zařízení	hod	45,000	378,72	17 042,40
57	K	R2	Demontáž a odvoz VN transformátoru do 400 kVA	kpl	1,000	28 714,20	28 714,20
58	K	R3	Demontáž řadového rozvaděče za 1 pole	kpl	3,000	1 825,95	5 477,85
59	K	R4	Přípravné a zajišťovací práce	hod	5,000	608,65	3 043,25
39	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	10,000	72,07	720,70
40	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	10,000	25,93	259,30
51	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	1,000	101,44	101,44
52	M	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	kus	1,000	164,48	164,48
24	K	741120111	Montáž vodičů Cu izolovaných plny a laněny s PVC pláštěm žíla 150-185 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	27,000	126,80	3 423,60
25	M	34111202	vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-YY) 1x150mm2	m	27,000	528,09	14 258,43
22	K	741120113	Montáž vodičů Cu izolovaných plny a laněny s PVC pláštěm žíla 240-300 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	81,000	182,59	14 789,79
23	M	34111208	vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-YY) 1x300mm2	m	81,000	1 092,82	88 518,42
48	K	741120303	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	30,000	40,58	1 217,40
49	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	30,000	94,74	2 842,20
26	K	741122601	Montáž kabelů Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	55,000	30,44	1 674,20
27	M	34111012	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x4mm2	m	45,000	34,65	1 559,25
28	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	10,000	12,23	122,30
29	K	741122641	Montáž kabelů Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	15,000	40,58	608,70
30	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	15,000	16,64	249,60
50	K	741130041	Ukončení vodičů izolovaných do 25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem	kus	20,000	69,95	1 399,00
42	K	741130047	Ukončení vodičů izolovaných do 150 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem	kus	6,000	129,85	779,10
43	M	34567260	oko kabelové Al 1-36kV lisovací plná 300x12	kus	18,000	158,77	2 857,86
44	M	34567245	oko kabelové Al 1-36kV lisovací plná 150x10	kus	6,000	82,65	495,90
41	K	741130052	Ukončení vodičů izolovaných do 300 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem	kus	18,000	216,41	3 895,38
45	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	10,000	97,38	973,80
1	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	1,000	912,97	912,97
2	M	RMAT0002	Rozvaděč HR 1 - včetně vybavení a montáže jističů dle PD	kpl	1,000	740 085,47	740 085,47
3	K	741210201	Montáž rozváděčů skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	2,000	912,97	1 825,94
4	M	RMAT0001	Rozvaděč nepřímého měření s výklopným panelem kompletní	kpl	1,000	13 462,79	13 462,79
46	K	741231012	Montáž svorkovnice ochranná	kus	1,000	304,32	304,32
47	M	RMAT0010	Svorkovnice HOP (ES)	kus	1,000	266,00	266,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	741350175	Montáž transformátor třífázový nn od 5 kVA do 3000 kg bez zapojení vodičů	kus	1,000	26 645,33	26 645,33
6	M	RMAT0003	Suchý VN transformátor 1000kVA, 10/0,4/0,23V 50Hz, Dyn1, IP00.	kpl	1,000	599 008,61	599 008,61
31	K	741910321	Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm	m	30,000	573,15	17 194,50
32	M	RMAT0011	Kabelová lávka 200 mm Zn včetně nosníků	m	15,000	434,21	6 513,15
33	M	RMAT0012	Kabelová lávka 300 mm Zn včetně nosníků	m	15,000	431,63	6 474,45
34	K	741910322	Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm	m	5,000	659,38	3 296,90
35	M	RMAT0013	Kabelová lávka 600 mm Zn včetně nosníků	m	5,000	946,70	4 733,50
36	K	741910611	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm	kus	48,000	5,07	243,36
37	M	35432541	příchytka kabelová 14-28mm	kus	12,000	29,19	350,28
38	M	35432545	příchytka kabelová 29-40mm	kus	36,000	34,33	1 235,88
7	K	RKON0001	Montáž VN pojistkový odpínač	kus	1,000	8 791,61	8 791,61
8	M	RMAT0004	VN pojistkový odpínací 12kV, 630A, s uzemňovačem a retardérem, včetně ovládání a nom. materiálu	ks	1,000	170 001,10	170 001,10
13	K	RKON0005	Průraz betonový/tvrdá cihla	kus	4,000	541,02	2 164,08
14	K	RKON0006	Ucpávka prostupu	kus	4,000	270,51	1 082,04
9	K	210120202	Montáž pojistkových spodků vnitřních do 22 kV	kus	3,000	53,56	160,68
10	M	RMAT0005	VN pojistka 10/12kV, 100A	kus	3,000	1 908,61	5 725,83
11	K	RKON0002	Montáž VN omezovač přepětí	kus	3,000	5 514,37	16 543,11
12	M	RMAT0006	VN omezovač přepětí 12kV včetně příp. mat.	kus	3,000	1 878,55	5 635,65
17	K	RKON0007	Montáž příchytka distanční	kus	16,000	45,65	730,40
18	M	RMAT0008	Příchytka VN kabelu jednoduchá	kus	6,000	156,14	936,84
19	M	RMAT0009	Příchytka VN kabelu trojitá	kus	10,000	550,46	5 504,60
15	K	210813151	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíla 1x120 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	63,000	205,92	12 972,96
16	M	RMAT0007	Kabel 10 AXEKVCEY 1 x 120/16	m	63,000	331,04	20 855,52
20	K	RKON0010	Montáž vn kabelových koncovek	kus	6,000	205,92	1 235,52
21	M	RMAT00010	VN kabelová koncovka 12kV vnitřní včetně oka	kus	6,000	490,71	2 944,26
53	K	220301601	Položení koberce dielektrického	m ²	16,000	25,36	405,76
54	M	RMAT0014	Dielektrický koberec	m ²	16,000	1 201,04	19 216,64
55	M	RMAT0015	Ochranné pomůcky VN stanice	kpl	1,000	66 398,41	66 398,41
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				49 721,26
60	K	R1	Výchozí revize	kpl	1,000	32 408,56	32 408,56
61	K	R2	Uvedení do provozu	kpl	1,000	9 738,39	9 738,39
62	K	R3	Koordinace s ČEZ	kpl	1,000	7 574,31	7 574,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt:

SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 91 1

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

IC:

15050050

DIČ:

CZ15050050

Projektant:

Proxion s.r.o.,Náchod

IČ:

25264451

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

779 731,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	779 731,74	21,00%	163 743,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

943 475,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt: **SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2
Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK
Uchazeč: MARHOLD a.s.

Datum: 9. 10. 2023
Projektant: FIOXION
Zpracovatel: a.s. Náchod

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	779 731,74
OST - Ostatní	189 357,67
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	590 374,07
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	27 051,09
VRN3 - Zařízení staveniště	536 271,88
VRN7 - Provozní vlivy	16 230,66
VRN9 - Ostatní náklady	10 820,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt:

SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum:

9. 10. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant:

PROXIM

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

PROXIM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

779 731,74

D	OST	Ostatní					189 357,67
1	K	00001.R	Vyhotovení dílenské dokumentace výztuže všech železobetonových prvků	komplet	1,000	108 204,38	108 204,38
2	K	00002.R	Vyhotovení výrobní dokumentace ocelové nadstřešní konstrukce pro VZT	komplet	1,000	10 820,44	10 820,44
3	K	00003.R	Vyhotovení výrobní dokumentace vnitřních AL výrobků výplní otvorů	komplet	1,000	10 820,44	10 820,44
4	K	00004.R	Vyhotovení kladecského plánu montovaných podhledů	komplet	1,000	10 820,44	10 820,44
5	K	00005.R	Vyhotovení kladecského plánu keramických obkladů	komplet	1,000	10 820,44	10 820,44
6	K	00006.R	Hlavní informační panel s kompletními údaji o stavbě	komplet	1,000	27 051,09	27 051,09
7	K	00007.R	Vytýčení stávajících podzemních sítí	komplet	1,000	5 410,22	5 410,22
8	K	00008.R	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby (zajištění kolaudačního souhlasu)	komplet	1,000	5 410,22	5 410,22

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

590 374,07

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

27 051,09

9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	komplet	1,000	27 051,09	27 051,09
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000				
P			Poznámka k položce: Vyhotovení dokumentace skutečného provedení všech částí stavby				

D VRN3

Zařízení staveniště

536 271,88

10	K	030001000	Zařízení staveniště	komplet	1,000	482 169,69	482 169,69
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000				
11	K	034103000	Oplocení staveniště	komplet	1,000	54 102,19	54 102,19
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000				
P			Poznámka k položce: provizorní oplocení celého staveniště včetně 2 vjezdových brán				

D VRN7

Provozní vlivy

16 230,66

12	K	070001000	Provozní vlivy	komplet	1,000	16 230,66	16 230,66
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000				

D VRN9

Ostatní náklady

10 820,44

13	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	komplet	1,000	10 820,44	10 820,44
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/094104000				
P			Poznámka k položce: vyhotovení a schválení plánu BOZP				

VYTÁPĚNÍ						Vyr. příkaz číslo	Varianta :	I.
Evropské domy v krajích - stavební úpravy budovy nový Hluchák							Datum :	07/2023
Pozice	Zařízení - činnost	Výrobce	Jed-notky	Množ-ství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony	
	Rozšíření stávající předávací stanice							
1	Rozdělovač/sběrač včetně izolace a pomocných konzol viz. schéma UT		ks	1	10 523,00	10 523,00	947,07	
2	Kulový uzávěr DN32		ks	6	350,00	2 100,00	294,00	
3	Filtr DN32		ks	3	375,00	1 125,00	157,50	
4	Zpětná klapka DN32		ks	3	332,00	996,00	139,44	
5	Teploměr do jímky		ks	6	125,00	750,00	105,00	
6	2-cestný ventil (klapka) se servopohonem nez proudy zavřeno DN32 (napojeno na chod oběhového čerpadlo), kabeláž		ks	3	2 245,00	6 735,00	606,15	
7	Vypouštěcí ventil DN 10+zátka		ks	8	50,00	400,00	56,00	
8	Automatický odvzduš.ventil DN10 + uzávěr KU10		ks	6	168,00	1 008,00	141,12	
9	Elektronické oběhové čerpadlo výkonová křivka např. jako Magna 25-80		ks	3	24 850,00	74 550,00	10 437,00	
10	3-cestný ventil (klapka) se servopohonem DN25, Kv4 (pouze montáž, dodávka MaR)		ks	2	1 750,00	3 500,00	490,00	
11	Ruční regulační ventil DN32		ks	3	4 350,00	13 050,00	1 827,00	
12	Volné mezikusy pro instalaci měření spotřeby tepla (parametry upřesní dodavatel tepla před realizací)		ks	6	1 230,00	7 380,00	1 033,20	
13	Měděné potrubí 35x1,5 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm		bm	50	1 325,00	66 250,00	7 950,00	
14	Zásobník TUV objem 500 litrů, předizolovaný, elektro topná vložka výkon 12 kW		ks	1	35 425,00	35 425,00	4 251,00	
	Mezisoučet					223 792,00	28 434,48	
	Přesun stávající předávací stanice					252 226,48		
1	Odpojení a demontáž stávající předávací stanice		hod	40	420,00	16 800,00	2 352,00	
2	Sestavení a montáž stávající předávací stanice		hod	40	550,00	22 000,00	3 080,00	
3	Ocelové potrubí DN80 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 30 mm		bm	18	1 850,00	33 300,00	7 992,00	
4	Ocelové potrubí DN65 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 30 mm		bm	45	1 725,00	77 625,00	18 630,00	
5	Ocelové potrubí DN50 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 30 mm		bm	45	1 550,00	69 750,00	8 370,00	
6	Ocelové potrubí DN40 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm		bm	36	1 450,00	52 200,00	6 264,00	
7	Ocelové potrubí DN32 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm		bm	36	1 350,00	48 600,00	5 832,00	
8	Ocelové potrubí DN25 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm		bm	24	1 250,00	30 000,00	3 600,00	
9	Nátěry ocelového potrubí základovou barvou		kq	15	20,00	300,00	50,00	
10	Óprava nebo případná výměna stávajících tepelných izolací potrubí DN25-DN80		bm	40	75,00	3 000,00	1 000,00	
11	Kulový uzávěr DN25 (rezerva v případě poškození po demontáži)		ks	2	500,00	1 000,00	140,00	
12	Kulový uzávěr DN32 (rezerva v případě poškození po demontáži)		ks	2	600,00	1 200,00	168,00	
13	Kulový uzávěr DN40 (rezerva v případě poškození po demontáži)		ks	2	900,00	1 800,00	252,00	
14	Kulový uzávěr DN50 (rezerva v případě poškození po demontáži)		ks	2	1 200,00	2 400,00	336,00	
15	Kulový uzávěr DN65 (rezerva v případě poškození po demontáži)		ks	2	2 800,00	5 600,00	784,00	
16	Ventil (klapka) DN80 (rezerva v případě poškození po demontáži)		ks	2	132,00	264,00	36,96	
17	Teploměr do jímky (rezerva v případě poškození po demontáži)		ks	2	50,00	100,00	14,00	
18	Vypouštěcí ventil DN 10+zátka (rezerva v případě poškození po demontáži)		ks	6	50,00	300,00	42,00	
19	Automatický odvzduš.ventil DN10 + uzávěr KU10 (rezerva v případě poškození po demontáži)		ks	12	150,00	1 800,00	252,00	
20	Manometr (rezerva v případě poškození po demontáži)		ks	1	110,00	110,00	15,40	
21	Aditiva pro úpravu vody otopné soustavy (objem soustavy cca 4000 litrů)		ks	1	1 031,00	1 031,00		
	Pozn: Ostatní poškozené komponenty při stěhování předávací stanice budou oceněny dodavatelskou firmou							
	Mezisoučet					369 180,00	59 210,36	
	Část okruhy otopná tělesa					428 390,36		
1	Deskové otopné těleso v provedení VK 21/9040		ks	5	4 123,00	20 615,00	2 473,80	
2	Deskové otopné těleso v provedení VK 21/6040		ks	2	3 253,00	6 506,00	780,72	
3	Deskové otopné těleso v provedení VK 21/6080		ks	2	4 285,00	8 570,00	1 028,40	
4	Deskové otopné těleso v provedení VK 33/6090		ks	2	6 950,00	13 900,00	1 668,00	
5	Deskové otopné těleso v provedení VK 33/9070		ks	1	7 653,00	7 653,00	918,36	
6	Deskové otopné těleso v provedení VK 33/9080		ks	1	8 523,00	8 523,00	1 022,76	
7	Deskové otopné těleso v provedení VK 22/5120		ks	8	5 232,00	41 856,00	5 022,72	
8	Deskové otopné těleso v provedení VK 22/9060		ks	9	5 453,00	49 077,00	5 889,24	
9	Deskové otopné těleso v provedení VK 22/6120		ks	7	5 852,00	40 964,00	4 915,68	
10	Deskové otopné těleso v provedení VK 22/9160		ks	1	9 321,00	9 321,00	1 118,52	
11	Deskové otopné těleso v provedení VK 22/9070		ks	1	5 541,00	5 541,00	664,92	
12	Deskové otopné těleso v provedení VK 22/9100		ks	1	6 892,00	6 892,00	827,04	
13	Deskové otopné těleso v provedení VK 22/9040		ks	1	4 425,00	4 425,00	531,00	
14	Sada šroubení s regulací, uzavíráním a vypouštěním pro otopná tělesa, termostatická hlavice, rohové připojení ze zdi		sada	41	370,00	15 170,00	1 820,40	
15	Měděné potrubí 35x1,5 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm		bm	70	1 325,00	92 750,00	11 130,00	
16	Měděné potrubí 28x1 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm		bm	250	1 150,00	287 500,00	34 500,00	
17	Měděné potrubí 22x1 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm		bm	100	985,00	98 500,00	11 820,00	
18	Měděné potrubí 18x1 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm		bm	90	950,00	85 500,00	10 260,00	
19	Měděné potrubí 15x1 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 13 mm		bm	90	900,00	81 000,00	9 720,00	
20	Chráničky potrubí vč. těsnění a vytmelení		bm	30	210,00	6 300,00	756,00	
	(pozn: všechny rozměry desková otopná tělesa čelní deska hladká, spodní připojení potrubí na šroubení ze zdi)							
	Mezisoučet					890 563,00	106 867,56	
	Část okruhy podlahové vytápění					997 430,56		
1	Měděné potrubí 35x1,5 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm		bm	50	1 325,00	66 250,00	7 950,00	
2	Měděné potrubí 28x1 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm		bm	120	1 150,00	138 000,00	16 560,00	
3	2-cestný ventil (klapka) se servopohonem nez proudy zavřeno DN32, řízeno systémem MaR		ks	4	2 212,00	8 848,00	796,32	
4	Kulový uzávěr DN25		ks	4	225,00	900,00	126,00	
5	Přepouštěcí ventil DN15		ks	4	2 785,00	11 140,00	1 559,60	
6	Teploměr		ks	8	132,00	1 056,00	147,84	
7	Vypouštěcí ventil DN 10+zátka		ks	4	50,00	200,00	28,00	
8	Systémová deska bez izolace, pro potrubí 14 - 16		m2	500	240,00	120 000,00	16 800,00	
9	Obvodový dilatační pás 150x10 mm, délka 50 m		m	550	9,00	4 950,00	693,00	
10	PE-Xa potrubí 16x2,0, 6 bar		m	3000	40,00	120 000,00	16 800,00	
11	Plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 6 HK		ks	1	6 500,00	6 500,00	910,00	
12	M plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 7 HK		ks	1	7 000,00	7 000,00	980,00	
13	Uponor Vario M plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 9 HK		ks	1	9 000,00	9 000,00	1 260,00	
14	Uponor Vario M plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 9 HK		ks	1	9 000,00	9 000,00	1 260,00	
15	Svrné šroubení PE-Xa 16x1,8/2,0-G3/4		ks	60	60,00	3 600,00	504,00	
16	Plastový vodící oblouk pro potrubí 14-17 mm		ks	60	25,00	1 500,00	210,00	

VYTÁPĚNÍ						Vyr. příkaz číslo	Varianta :	I.
Evropské domy v krajích - stavební úpravy budovy nový Hluchák							Datum :	07/2023
Pozice	Zařízení - činnost	Výrobce	Jed-notky	Množ-ství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony	
17	Skříň rozdělovače, pod omítku , 820-910x785x120-180 mm, bílá		ks	1	4 000,00	4 000,00	560,00	
18	Skříň rozdělovače, pod omítku , 820-910x950x120-180 mm, bílá		ks	3	5 900,00	17 700,00	2 478,00	
19	T regulační stanice s elektronickým čerpadlem		ks	4	15 325,00	61 300,00	8 582,00	
20	Set regulačních kul. ventilů G1-Rp1 pro modulární plastový rozdělovač		ks	4	1 200,00	4 800,00	672,00	
21	Sermopohon Pro, 230 V, pro plastové rozdělovače		ks	3	650,00	1 950,00	273,00	
22	S Termopohon 230 V		ks	6	2 145,00	12 870,00	1 801,80	
23	Digitální programovatelný termostat T-26 230 V		ks	8	3 500,00	28 000,00	3 920,00	
24	Zapojovací jednotka 230 V		ks	1	4 000,00	4 000,00	560,00	
	Mezisoučet					642 564,00	85 431,56	
						727 995,56		
	Část úprava stávajících rozvodů vytápění pro stávající objekty od předávací stanice							
1	Nezbytná demontáž stávajících rozvodů vytápění pro stávající objekty		hod	40	420,00	16 800,00	2 352,00	
2	Vypouštěcí ventil DN 10+zátka		ks	6	50,00	300,00	42,00	
3	Automatický odvzduš.ventil DN10 + uzávěr KU10		ks	12	320,00	3 840,00	537,60	
4	Ocelové potrubí DN80 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 30 mm		bm	130	1 850,00	240 500,00	57 720,00	
5	Ocelové potrubí DN65 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 30 mm		bm	260	1 725,00	448 500,00	107 640,00	
6	Ocelové potrubí DN25 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm (napojení na stoupačky nová budova)		bm	60	1 300,00	78 000,00	9 360,00	
7	Nátěry ocelového potrubí základovou barvou		kq	25	20,00	500,00	50,00	
	Mezisoučet					788 440,00	177 701,60	
						966 141,60		
	Přeinstalace komponent měření spotřeby tepla na přípoje vytápění							
1	Ocelové potrubí DN80 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 30 mm		bm	36	185,00	6 660,00	1 598,40	
2	Vypouštěcí ventil DN 10+zátka		ks	4	50,00	200,00	28,00	
3	Automatický odvzduš.ventil DN10 + uzávěr KU10		ks	4	150,00	600,00	84,00	
4	Manometr (rezerva v případě poškození po demontáži)		ks	1	120,00	120,00	16,80	
5	Teploměr do jímky		ks	2	350,00	700,00	98,00	
6	Ventil (klapka) DN80 (rezerva v případě poškození po demontáži)		ks	2	3 000,00	6 000,00	840,00	
7	Filtr DN100 + přechody DN100/DN80 (rezerva v případě poškození po demontáži)		ks	2	12 000,00	24 000,00	3 360,00	
8	Sroubení a jímky pro připojení měření spotřeby tepla (rezerva v případě poškození po demontáži)		sada	1	850,00	850,00	119,00	
	Mezisoučet					39 130,00	6 144,20	
						45 274,20		
	Pozn: Část úpravy vnější přípojky teplovodu a vsupu potrubí do objektu- viz samostatná část dokumentace SO 05 (není součástí projektu vnitřních instalací)							
	Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení spojené s montáží nových zařízení							
1	Pomocné potrubní dilatace např. osově kompenzátory DN50-DN65 (nebo použity smyčky)		ks	12	4 525,00	54 300,00		
2	Pomocné konstrukce		celek	1	24 586,00	24 586,00		
3	Drobný pomocný a spotřební materiál		celek	1	12 452,00	12 452,00		
4	Uzemnění zařízení		celek	1	7 000,00	7 000,00		
5	Závěsy a konzole pro instalaci rozvodu UT včetně spojovacího materiálu		celek	1	75 269,00	75 269,00		
6	Lešení		celek	1	15 000,00	15 000,00		
7	Přesun hmot		celek	1	70 526,00	70 526,00		
8	Vyregulování a uvedení do provozu, nastavení regulačních šroubení a ventilů (cca 30 hod práce)		celek	1	15 963,00	15 963,00		
9	Provozní zkoušky, tlakové zkoušky		hod	30	500,00	15 000,00		
10	Revize, předávací protokoly, návody na obsluhu		hod	20	500,00	10 000,00		
11	Zaškolení obsluhy		hod	5	500,00	2 500,00		
12	Uklid pracoviště		hod	20	300,00	6 000,00		
13	Odvoz a ekologická likvidace odpadu		t	1	10 000,00	10 000,00		
	Mezisoučet Kč					318 596,00		
	Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení spojené s demontáží stávajících zařízení							
1	Odpojení, demontáž, přesun, zpětná montáž ohřivače TUV, revize		hod	32	500,00	16 000,00		
2	Odpojení, demontáž, přesun, zpětná montáž doplňovací stanice vč. revize		hod	24	500,00	12 000,00		
3	Demontáž stávajícího ocelového potrubí DN 50 až DN 125 vč. uzavíracích ventilů a šoupat		m	340	150,00	51 000,00		
4	Demontáž stávající tepelné izolace demontovaného potrubí		m2	134	200,00	26 800,00		
5	Demontáž stávající otopná tělesa vč. připojovacího potrubí		ks	8	500,00	4 000,00		
6	Odpojení, demontáž, přesun, zpětná montáž kompaktní nevyužívané VS a R+S		hod	36	500,00	18 000,00		
7	Vnitrostaveništní přeprava demontovaných prvků UT		t	5	900,00	4 500,00		
8	Odvoz do 10km a uložení demontovaných prvků UT		t	5	652,00	3 260,00		
9	Technické plyny a spotřební materiál nutný k demontáži		celek	1	8 500,00	8 500,00		
	Mezisoučet Kč					144 060,00		
	Zakázka celkem Kč (bez DPH)		Kč			#####		
	S DPH (21%)					#####		
	Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejich přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH-stavební úpravy budovy „Nový Hluchák vč.stravovací zařízení, k.ú. Hradec Králové, st.p.č.456 ...

Objekt:

216018_Změna č.2 - SO-01_Zdravotní technika (2023)

KSO: 801 91 1

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MARHOLD a.s.

IČ:

15050050

DIČ:

CZ15050050

Projektant:

T-FESTING s.r.o.

IČ:

45539782

DIČ:

Zpracovatel:

Marie Dvořáková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

3 783 146,97

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

3 783 146,97

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

3 783 146,97

21,00%

794 460,86

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 577 607,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH-stavební úpravy budovy „Nový Hluchák vč.stravovací zařízení, k.ú. Hradec Králové, st.p.č.456 ...

Objekt:

216018_Změna č.2 - SO-01_Zdravotní technika (2023)

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: T-FESTING s.r.o.

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Zpracovatel: Marie Dvořáková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

3 783 146,97

HSV - Práce a dodávky HSV

712 463,50

1 - Zemní práce - kanalizace a přeložka měřeného přívodu vody	84 827,99
---	-----------

3 - Pomocné stavební práce - vnitřní kanalizace a vodovod	530 715,86
---	------------

9 - Lešení	32 460,00
------------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce - kanalizace a přeložka měřeného přívodu vody	1 405,78
--	----------

8 - Trubní vedení	63 053,87
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 070 683,47

713 - Izolace tepelné	94 423,32
-----------------------	-----------

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	545 003,34
---	------------

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 706 110,46
--	--------------

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	30 762,50
---	-----------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	356 339,06
--	------------

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	145 364,36
--	------------

727 - Zdravotechnika - demontáže ZTI	192 680,43
--------------------------------------	------------

Celkové náklady za stavbu

3 783 146,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH-stavební úpravy budovy „Nový Hluchák vč.stravovací zařízení, k.ú. Hradec Králové, st.p.č.456 ...

Objekt:

216018_Změna č.2 - SO-01_Zdravotní technika (2023)

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: T-FESTING s.r.o.

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Zpracovatel: Marie Dvořáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 783 146,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

712 463,50

D 1

Zemní práce - kanalizace a přeložka měřeného přívodu vody

84 827,99

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,570	2 705,11	9 657,24
	VV		Poznámka: výkopy v prostoru projektovaných venkovních úprav jsou počítány od upraveného terénu, který bude proveden v předstihu, v ostatních prostorách jsou počítány od původního terénu				
	VV		"Přeložka měřeného přívodu vody" 3*1,7*0,7		3,570		
2	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,830	1 042,01	7 116,93
	VV		Poznámka: výkopy v prostoru projektovaných venkovních úprav jsou počítány od upraveného terénu, který bude proveden v předstihu, v ostatních prostorách jsou počítány od původního terénu				
	VV		"Kanalizační potrubí" 2*1,4*0,8		2,240		
	VV		"Kanalizační potrubí" 3*1,7*0,9		4,590		
	VV		Součet		6,830		
3	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	9,900	1 042,01	10 315,90
	VV		Poznámka: výkopy v prostoru projektovaných venkovních úprav jsou počítány od upraveného terénu, který bude proveden v předstihu, v ostatních prostorách jsou počítány od původního terénu				
	VV		"Napojení na stávající kanalizaci" 1,5*1,5*1,2		2,700		
	VV		"Osazení kanalizační šachty RŠ1" 1,5*1,5*1,4		3,150		
	VV		"Napojení přeložky měřeného přívodu vody" 1,5*1,5*1,8		4,050		
	VV		Součet		9,900		
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	31,200	129,85	4 051,32
	VV		3*1,7*2		10,200		
	VV		3*1,7*2		10,200		
	VV		1*(1,5*1,8*4)		10,800		
	VV		Součet		31,200		
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	31,200	162,31	5 064,07
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,320	2 653,17	6 155,35
	VV		2,32		2,320		
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,320	399,27	926,31
	VV		2,32		2,320		
8	K	171201231.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,176	849,40	3 547,09
	VV		2,32*1,8		4,176		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,320	4 328,18	10 041,38
	VV		2,32		2,320		
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,620	1 298,45	22 878,69
	VV		(3,57+6,83+9,9)-(2,32+0,36)		17,620		
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,360	2 705,11	973,84
	VV		"Přeložka měřeného přívodu vody" 3*0,6*0,2		0,360		
12	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	0,360	2 705,11	973,84
13	K	1332511-R01	Sonda na zjištění místa uložení a hloubky stávající kanalizace a měřeného přívodu vody	kus	3,000	1 042,01	3 126,03
D 3 Pomocné stavební práce - vnitřní kanalizace a vodovod							530 715,86
14	K	R001	Bourání podlahy pro ležatou kanalizaci š.0,4 m vč. izolace a podkladu	m	100,000	703,33	70 333,00
15	K	R002	Rýhy pro ležatou kanalizaci pod podlahou vč. hrubého začištění, podsypu a obsypu pískem	m	269,000	541,02	145 534,38
16	K	R003	Drážky pro kanalizaci a vodovod ve zdech a v podlaze vč. hrubého začištění	m	160,000	919,74	147 158,40
17	K	R004	Prostupy zdmi a stropy pro kanalizaci a vodovod vč. hrubého začištění	kus	90,000	270,51	24 345,90
18	K	R005	Prostupy základy pro kanalizaci vč. začištění	kus	14,000	486,92	6 816,88
19	K	R006	Prostupy střechou pro kanalizaci vč. začištění	kus	3,000	865,64	2 596,92
20	K	R007	Utěsnění prostupů kolem potrubí (kanalizace + vodovod) mezi 1.PP a varnou v 1.NP betonovou mazaninou, opatřit hydroizolačním nátěrem, vyztuženým tkaninou kolem potrubí	kus	46,000	273,76	12 592,96
21	K	9970131-R011	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot - vnitřní kanalizace a vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	16,000	811,53	12 984,48
22	K	9970135-R011	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	16,000	1 067,98	17 087,68
23	K	9970135-R021	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	144,000	162,31	23 372,64
	VV		"za dalších 9 km" 9*16		144,000		
24	K	997013-R011	Uložení suti na skládku - vybouraná podlaha	t	16,000	541,02	8 656,32
25	K	997013-R021	Poplatek za skládku suti na recyklační skládce (skládkovné)	t	16,000	1 082,04	17 312,64
26	K	162751-R01	Odvoz přebytečné zeminy, uložení na skládku - z rýh pro ležatou kanalizaci	m3	27,000	1 065,81	28 776,87
27	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)	t	48,600	270,51	13 146,79
	VV		27*1,8		48,600		
D 9 Lešení							32 460,00
28	K	949101111-R01	Lešení pomocné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2, včetně dovozu a odvozu - pro rozvody vody	m2	600,000	54,10	32 460,00
D 4 Vodorovné konstrukce - kanalizace a přeložka měřeného přívodu vody							1 405,78
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku - včetně přesunu	m3	2,320	605,94	1 405,78
	VV		"Kanalizační potrubí" 5*0,8*0,4		1,600		
	VV		"Přeložka měřeného přívodu vody" 3*0,6*0,4		0,720		
	VV		Součet		2,320		
D 8 Trubní vedení							63 053,87
30	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	2,000	301,89	603,78
31	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	2,000	597,29	1 194,58
32	K	8713552-R01	Kanalizační potrubí PP KG 2000 SN 10 (odolné do 100°C)	m	1,000	1 433,71	1 433,71
33	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	1,000	156,90	156,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	M	28611356	<i>koleno kanalizační PVC KG 125x45°</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>54,10</i>	<i>54,10</i>
35	K	877310310	Montáž kolen, víček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	216,41	216,41
36	M	28611588	<i>zátka kanalizace plastové KG DN 150</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>64,92</i>	<i>64,92</i>
37	K	894812-R01	Revizní a čistící šachta DN 400 z PP hl.cca 1,25 m, šacht.dno sběrné vč.těsnění, šacht.roura korug.bez hrdla, poklop litinový plný do roury (1,5 t)-vysazená na stávající areálové kanalizaci-dimenze potrubí a hloubka uložení bude upřesněna po odkrytí potr.	soubor	1,000	4 897,33	4 897,33
38	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	2,000	1 082,04	2 164,08
39	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	3,000	1 352,55	4 057,65
40	K	87923-R01	Napojení na stávající areálovou kanalizaci - vsazením revizní kanalizační šachty	soubor	1,000	2 705,11	2 705,11
41	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 568,96	1 568,96
42	M	55253-R01	<i>Dvoukomorová speciální příruba PN16 - DN 80</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>5 410,22</i>	<i>5 410,22</i>
43	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	5,000	674,11	3 370,55
44	M	28613115	<i>trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 90x8,2mm</i>	<i>m</i>	<i>5,500</i>	<i>346,25</i>	<i>1 904,38</i>
VV 5*1,1 Přepočtené koeficientem množství					5,500		
45	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	4,000	486,92	1 947,68
46	M	28615974	<i>elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>541,02</i>	<i>1 082,04</i>
47	M	28653135	<i>nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>302,97</i>	<i>605,94</i>
48	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	3,000	1 082,04	3 246,12
49	M	28653060	<i>elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>1 406,66</i>	<i>4 219,98</i>
50	K	892241111	Tlaková zkouška vodou vodovodní potrubí DN do 80	m	5,000	486,92	2 434,60
51	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	5,000	270,51	1 352,55
52	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí - CY 4	m	6,000	21,64	129,84
53	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	6,000	27,05	162,30
54	K	87911-R01	Napojení na stávající měřený přívod vody - předpoklad litina DN 80 - dimenze potrubí a hloubka uložení bude upřesněna po odkrytí potrubí	soubor	1,000	4 869,20	4 869,20
55	K	87911-R02	Zrušení stávajícího měřeného přívodu vody - vyřazení z provozu	hod	5,000	2 164,09	10 820,45
56	K	87911-R03	Utěsnění potrubí D 90 v prostupu zdi - studnařským tmelem	soubor	1,000	1 352,55	1 352,55
57	K	87911-R04	Prostup zdi pro přeložku měřeného přívodu vody PE 90	kus	1,000	1 027,94	1 027,94
D PSV Práce a dodávky PSV							3 070 683,47
D 713 Izolace tepelné							94 423,32
58	K	713471211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m	36,000	1 033,35	37 200,60
59	M	27127-R05	<i>Potrubní pouzdra ze syntetického kaučuku vnitřní do D 140mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 32mm (dešťová kanalizace) - včetně lepicí pásky na izolaci</i>	<i>m</i>	<i>36,000</i>	<i>1 589,52</i>	<i>57 222,72</i>
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							545 003,34
60	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	32,000	257,53	8 240,96
61	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	34,000	301,89	10 264,26
62	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	67,000	432,82	28 998,94
63	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	12,000	681,69	8 180,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	721174004-R01	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 (odolné do 100°C)	m	3,000	119,02	357,06
65	K	721174005-R01	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 2000 (odolné do 90°C) DN 100	m	41,000	270,51	11 090,91
66	K	721174006-R01	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 2000 (odolné do 90°C) DN 125	m	40,000	378,72	15 148,80
67	K	721174007-R01	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 2000 (odolné do 90°C) DN 150	m	32,000	595,12	19 043,84
68	K	721174008-R01	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 2000 (odolné do 90°C) DN 200	m	8,000	973,84	7 790,72
69	K	721174042-R01	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40 (odolné do 100°C)	m	44,000	80,07	3 523,08
70	K	721174043-R01	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50 (odolné do 100°C)	m	76,000	80,07	6 085,32
71	K	721175211-R01	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 75 (odolné do 100°C)	m	91,000	232,64	21 170,24
72	K	721175212-R01	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 110 (odolné do 100°C)	m	190,000	480,43	91 281,70
73	K	721175213-R01	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 125 (odolné do 100°C)	m	35,000	678,44	23 745,40
74	K	722174024-R01	Potrubí tlakové plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm - od kalového čerpadla a odvod kondenzátu	m	37,000	74,66	2 762,42
75	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	35,000	200,18	7 006,30
76	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	58,000	216,41	12 551,78
77	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	18,000	270,51	4 869,18
78	K	721211401-R01	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115 - s vodní zápachovou uzávěrkou (výška VU 50 mm) a přidavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, systém zajistí pachotěsnost i v případě vyschnutí vody	kus	7,000	1 656,61	11 596,27
79	K	721211421-R01	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 - s vodní zápachovou uzávěrkou (výška VU 50 mm) a přidavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, systém zajistí pachotěsnost i v případě vyschnutí vody	kus	8,000	2 011,52	16 092,16
	VV		"DN 50" 1		1,000		
	VV		"DN 75" 4		4,000		
	VV		"DN 110" 3		3,000		
	VV		Součet		8,000		
80	K	721226521-R01	Zápachová uzávěrka DN 40 nástěnná pro odvod kondenzátu - kondenzační sifon s mechanickým zápachovým uzávěrem a čistící vložkou	kus	11,000	151,49	1 666,39
81	K	721233112-R01	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 - s asfaltovou manžetou a elektrickým ohřevem a termostatem	kus	2,000	7 509,38	15 018,76
82	K	721233222-R02	Odvodňovací kroužek střešního vtoku	kus	2,000	4 896,25	9 792,50
83	K	721233222-R01	Nástavec s PVC izolační přírubou pro PVC fóliové hydroizolace	kus	2,000	6 478,20	12 956,40
84	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,000	432,82	1 298,46
85	K	725862103-R01	Zápachová uzávěrka pro dřezy gastrozařízení DN 50	kus	21,000	109,29	2 295,09
86	K	7258621-R01	Zápachové uzávěrky provedené z potrubí DN 40	kus	7,000	152,57	1 067,99
87	K	7258621-R02	Zápachové uzávěrky provedené z potrubí DN 50	kus	28,000	176,37	4 938,36
88	K	721110964	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200 - vně objektu	kus	1,000	1 433,71	1 433,71
89	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	4,000	136,34	545,36
90	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	5,000	286,74	1 433,70
91	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	1,000	495,58	495,58
92	K	72130-R01	Provedení kovových podpěr + úchytky - kanalizační potrubí	kg	100,000	605,94	60 594,00
93	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	623,000	129,85	80 896,55
94	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	119,000	173,13	20 602,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	9 319,587	2,16	20 168,40
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 706 110,46
96	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	6,000	324,61	1 947,66
97	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	48,000	432,82	20 775,36
98	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	15,000	541,02	8 115,30
99	K	722130237	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 65	m	33,000	649,23	21 424,59
100	K	722130238	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80	m	3,000	757,43	2 272,29
101	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	250,000	270,51	67 627,50
102	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	480,000	378,72	181 785,60
103	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	165,000	486,92	80 341,80
104	K	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm	m	70,000	595,12	41 658,40
105	K	722175006	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 50x6,9 mm	m	212,000	703,33	149 105,96
106	K	722175007	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 63x8,6 mm	m	93,000	1 082,04	100 629,72
107	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	190,000	194,77	37 006,30
108	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	352,000	216,41	76 176,32
109	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 mm	m	1,000	238,05	238,05
110	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	60,000	270,51	16 230,60
111	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	417,000	324,61	135 362,37
112	K	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 mm	m	319,000	378,72	120 811,68
113	K	722181254	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 63 do 89 mm	m	36,000	432,82	15 581,52
114	K	722182014-R01	Podpurný žlab š. 300 mm, v. 100 mm - vodovodní potrubí	m	100,000	156,90	15 690,00
115	K	722182014-R02	Podpurný žlab š. 500 mm, v. 100 mm - vodovodní potrubí	m	55,000	265,10	14 580,50
116	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	174,000	238,05	41 420,70
117	K	722220111	Nástěnka pro výtokový a rohový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	58,000	919,74	53 344,92
118	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	13,000	378,72	4 923,36
119	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	84,40	84,40
120	K	725813112-R01	Ventil výtokový s připojením na hadici, vřetenový, vč. zpětné klapy s vrškem s tukovou komorou G 1/2	kus	1,000	135,26	135,26
121	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	454,46	454,46
122	K	722231076	Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	799,63	799,63
123	K	722231142-R01	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4" - 6 bar	kus	1,000	287,82	287,82
124	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	5,000	584,30	2 921,50
125	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	11,000	840,75	9 248,25
126	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	1 264,91	5 059,64
127	K	722232065	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000	1 697,73	5 093,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
128	K	722232066	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	3 246,13	3 246,13
129	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	56,000	481,51	26 964,56
130	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	2,000	811,53	1 623,06
131	K	722232125	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	1,000	1 217,30	1 217,30
132	K	722232126	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	4,000	1 568,96	6 275,84
133	K	722232127	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	2,000	2 380,50	4 761,00
134	K	734193215	Klapka mezipřirubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel - včetně mezipřirub	soubor	1,000	4 894,08	4 894,08
135	K	734193216	Klapka mezipřirubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel - včetně mezipřirub	soubor	1,000	6 333,20	6 333,20
136	K	722234265	Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závit	kus	1,000	378,72	378,72
137	K	734220122-R01	Vyvažovací ventil typ 20 s vypouštěním umožňující nastavení požadovaného průtoku - DN 15	kus	5,000	3 462,54	17 312,70
138	K	734220123-R01	Vyvažovací ventil typ 20 s vypouštěním umožňující nastavení požadovaného průtoku - DN 20	kus	3,000	4 583,54	13 750,62
139	K	7222325-R01	Přemístění potrubního oddělovače závit G 5/4	soubor	1,000	4 581,37	4 581,37
140	K	7255393-R01	Připojení rozvodů vody na stávající zásobník TV 1000 litrů, který je součástí předávací stanice tepla	soubor	1,000	10 672,20	10 672,20
141	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový - osazení do niky	soubor	2,000	8 238,68	16 477,36
142	K	722262213-R01	Vodoměr závitový jednortokový suchoběžný do 40°C G 3/4"x 130 mm Qn 2,5 m3/h horizontální	kus	2,000	957,61	1 915,22
143	K	722263207-R01	Vodoměr závitový jednortokový suchoběžný do 100°C G 3/4"x 130 mm Qn 2,5 m3/h horizontální	kus	1,000	973,84	973,84
144	K	732421201-R01	Čerpadlo cirkulační s konstantními otáčkami - 3-st, 230V krytí IP4, Rp 3/4, 10 bar, průtok 1,9 m3/h, přetlak 1,1 m + časový modul pro cirkulační čerpadlo	soubor	1,000	6 839,60	6 839,60
145	K	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	1,000	1 298,45	1 298,45
146	K	722171932-R01	Propojení stávajících vodovodních stoupaček a rozvodů z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	3,000	486,92	1 460,76
147	K	722171933-R01	Propojení stávajících vodovodních stoupaček a rozvodů z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	1,000	541,02	541,02
148	K	722171934-R01	Propojení stávajících vodovodních stoupaček a rozvodů z plastů D přes 25 do 32 mm	kus	5,000	755,27	3 776,35
149	K	722171935-R01	Propojení stávajících vodovodních stoupaček a rozvodů z plastů D přes 32 do 40 mm	kus	3,000	853,73	2 561,19
150	K	722171936-R01	Propojení stávajících vodovodních stoupaček a rozvodů z plastů D přes 40 do 50 mm	kus	1,000	973,84	973,84
151	K	722171937-R01	Propojení stávajících vodovodních stoupaček a rozvodů z plastů D přes 50 do 63 mm	kus	1,000	1 298,45	1 298,45
152	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	1 375,000	77,91	107 126,25
153	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	1 375,000	54,10	74 387,50
154	K	72230-R01	Provedení kovových podpěr + úchytky - vodovodní potrubí	kg	500,000	216,41	108 205,00
155	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	16 683,319	2,71	45 130,20

D 724		Zdravotechnika - strojní vybavení					30 762,50
156	K	72412-R01	Kalové čerpadlo max průtok 10 m3/h, max výtlak 6,5 m, připojení 5/4", včetně plováku, zpětné klapky a montáže	soubor	1,000	8 331,74	8 331,74
157	K	724231128-R01	Tlakoměr D 100, 0-1,0 MPa	soubor	1,000	297,56	297,56
158	K	724234108	Nádoba expanzní tlaková vertikální pro rozvod užitkové vody s membránou PN 1,0 o objemu 25 l - včetně držáku a průtočná armatury k EN	soubor	1,000	4 168,03	4 168,03
159	K	724242225	Filtr domácí na studenou vodu G 6/4" se zpětným proplachem	soubor	1,000	7 725,79	7 725,79
160	K	724242226	Filtr domácí na studenou vodu G 2" se zpětným proplachem	soubor	1,000	9 265,54	9 265,54
161	K	998724203	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	973,84	973,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					356 339,06
162	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený - k výlevce	soubor	3,000	1 337,41	4 012,23
163	K	725112022	Klozety keramické závěsné bílé dl. 56 cm na nosné stěny s hlubokým splachováním, odpad vodorovný + duroplastové sedátko s poklopem	soubor	14,000	2 207,37	30 903,18
164	K	725112173	Klozety keramické bezbariérové kombi bílé výška 46 cm s hlubokým splachováním, odpad vodorovný, nádrž s bočním napouštěním + sedátko duroplastové bez poklopu	soubor	1,000	2 705,11	2 705,11
165	K	725121525	Pisoárové záchodky keramické s radarovým senzorem, s vnitřním přívodem vody 1/2" včetně instalační sady a sifonu DN 50	soubor	4,000	9 143,27	36 573,08
166	M	64251-R02	Napájecí zdroj pro 4 pisoáry 230V AC/24V DC	kus	1,000	984,66	984,66
167	K	725211615	Umyvadla keramická š. 500, hl. 400, v. 190 mm připevněná na stěnu šrouby bílá, s krytem na sifon, včetně sifonu DN 40 a odpadního ventilu Klick-Klack	soubor	16,000	3 869,39	61 910,24
168	K	725211705	Umyvadla keramická rohová 450x460 mm připevněná na stěnu šrouby bílá včetně chromovaného sifonu DN 40 a odpadního ventilu Klick-Klack	soubor	1,000	3 462,54	3 462,54
169	K	725231203	Bidety keramické závěsné hl. 510 mm bílé s otvorem pro baterii včetně sifonu DN 50	soubor	1,000	4 111,77	4 111,77
170	K	7252443-R01	Tyč pro sprchový závěs š.900 mm chrom včetně upevnění + závěs do sprchy PVC	soubor	2,000	1 623,07	3 246,14
171	K	7252443-R02	Tyč pro sprchový závěs š.1200 mm chrom včetně upevnění + závěs do sprchy PVC	soubor	1,000	2 164,09	2 164,09
172	K	725291511-R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové - dávkovač tekutého mýdla na 1,2 litrů	soubor	12,000	1 623,07	19 476,84
173	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové - zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	15,000	2 164,09	32 461,35
174	K	725291701-R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo rovné dl. 300 mm - provedení nerez matný	soubor	1,000	1 298,45	1 298,45
175	K	725291712-R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo pevné 900 mm tvar U, provedení nerez matný	soubor	1,000	3 246,13	3 246,13
176	K	725291722-R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo sklopné 813 mm tvar U, provedení nerez matný	soubor	1,000	4 111,77	4 111,77
177	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou - v kuchyňské sestavě	soubor	1,000	1 406,66	1 406,66
178	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická 425x500x450 mm se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	3,000	7 574,31	22 722,93
179	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	12,000	432,82	5 193,84
180	K	725813111-R01	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" - pro technologii stravovacího zařízení	soubor	40,000	432,82	17 312,80
181	K	725813111-R02	Ventil rohový s připojovací trubičkou nebo flexi hadičkou G 1/2"	soubor	4,000	432,82	1 731,28
182	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 250 mm	soubor	1,000	1 298,45	1 298,45
183	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti - s krátkým otočným ramínkem 18 cm	soubor	3,000	1 082,04	3 246,12
184	K	725822611-R01	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti - s otočným ramínkem 18 cm a prodlouženou ovládací ručkou	soubor	1,000	2 272,29	2 272,29
185	K	725822651-R01	Baterie umyvadlové automatické senzorové směšovací 24V DC s regulací teploty včetně rohových ventilů s filtrem	soubor	2,000	5 899,30	11 798,60
186	M	64251-R03	Napájecí zdroj pro 1 umyvadlo 230V AC/24V DC	kus	2,000	270,51	541,02
187	K	725822663-R01	Baterie umyvadlové stojánkové samouzavírací na připojení teplé a studené vody, s chromovanou hlavicí se samočisticím mechanismem se syntetickým rubínem, doba výtoku 15 s, průtok 3 l/min, 0,1-0,6 MPa, včetně rohových ventilů	soubor	11,000	2 164,09	23 804,99
188	K	725823112	Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	919,74	919,74
189	K	725841312-R01	Baterie sprchová nástěnná páková rozteč 150 mm + sprchová sada	soubor	3,000	1 623,07	4 869,21
190	K	725841312-R02	Baterie sprchová nástěnná páková rozteč 150 mm + sprchová sada - pro technologii kuchyně	soubor	7,000	2 501,69	17 511,83
191	K	725980123	Dvířka 30/30 - pro kanalizaci	kus	46,000	216,41	9 954,86
192	K	725980123-R01	Dvířka 30/30 - do sádrokartonového podhledu - pro vodu	kus	9,000	270,51	2 434,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
193	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	6 895,200	2,71	18 652,27
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							145 364,36
194	K	726111011	Instalační předstěna pro bidet s nastavitelnou hl 120 až 160 mm do masivní zděné kce	soubor	1,000	5 734,83	5 734,83
195	K	726111031-R01	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce + ovládací tlačítko, alpská bílá (včetně zvukoizolační soupravy a integrovaného rohového ventilu)	soubor	14,000	8 539,49	119 552,86
196	K	998726213	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 546,200	12,98	20 076,67
D 727 Zdravotechnika - demontáže ZTI							192 680,43
197	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200	m	30,000	216,41	6 492,30
198	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	150,000	108,20	16 230,00
199	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	15,000	432,82	6 492,30
200	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	70,000	270,51	18 935,70
201	K	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	2,000	486,92	973,84
202	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	15,000	357,07	5 356,05
203	K	722110815-R01	Demontáž potrubí litinové přírubové DN přes 80 do 125 vč. armatur a izolace	m	25,000	538,86	13 471,50
204	K	722130803-R01	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50 vč. armatur a izolace	m	300,000	108,20	32 460,00
205	K	722170804-R01	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 vč. armatur a izolace	m	160,000	108,20	17 312,00
206	K	722170807-R01	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 50 do 110 vč. armatur a izolace	m	40,000	200,18	8 007,20
207	K	7222118-R01	Demontáž stávajícího měřeného přívodu vody vč. uzavíracích armatur	hod	16,000	486,92	7 790,72
208	K	7222118-R02	Demontáž stávajícího hydrantu vč. vystrojení	soubor	1,000	11 457,76	11 457,76
209	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	1 082,04	2 164,08
210	K	725210821-R01	Demontáž umyvadel a dřezů bez výtokových armatur	soubor	10,000	216,41	2 164,10
211	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	5,000	270,51	1 352,55
212	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	15,000	162,31	2 434,65
213	K	9970131-R01	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot - vnitřní kanalizace, vodovod a zařizovací předměty vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,000	609,19	4 873,52
214	K	9970135-R01	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	8,000	1 065,81	8 526,48
215	K	9970135-R02	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	72,000	162,31	11 686,32
VV "za dalších 9 km" 9*8					72,000		
216	K	997013-R01	Uložení vybouraných (demontovaných) hmot na skládku	t	8,000	746,61	5 972,88
217	K	997013-R02	Poplatek za skládku vybouraných (demontovaných) hmot na recyklační skládce (skládkovné)	t	8,000	1 065,81	8 526,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO 01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Objekt:

D - Demontáže

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

211 000,80

N00 - Nepojmenované práce

211 000,80

N01 - Nepojmenovaný díl

211 000,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO 01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Objekt:

D - Demontáže

Místo:

Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum:

9. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 211 000,80

D N00 Nepojmenované práce 211 000,80

D N01 Nepojmenovaný díl 211 000,80

1	K	RKON001	Demontáže el. rozvodů a zařízení	hod	480,000	378,72	181 785,60
2	K	RKON002	Přípravné a zajišťovací práce	hod	48,000	608,65	29 215,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO 01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Objekt:

B - Elektroinstalace

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 138 911,87

PSV - Práce a dodávky PSV

4 138 911,87

741 - Elektroinstalace - silnoproud

4 138 911,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO 01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Objekt: B - Elektroinstalace

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 138 911,87

D PSV Práce a dodávky PSV 4 138 911,87

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 138 911,87

60	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	189,000	60,86	11 502,54
61	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	189,000	22,25	4 205,25
62	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	273,000	78,82	21 517,86
63	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	168,000	28,57	4 799,76
64	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	105,000	40,90	4 294,50
65	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložena pevně	m	183,000	109,25	19 992,75
66	M	34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	68,000	48,13	3 272,84
67	M	34571096	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 45,9/50 mm, délka 3m	m	89,000	70,13	6 241,57
68	M	34571097	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 58,4/63mm	m	26,000	117,61	3 057,86
55	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	488,000	55,69	27 176,72
56	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	198,000	16,27	3 221,46
57	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	68,000	19,00	1 292,00
58	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	98,000	26,13	2 560,74
59	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	124,000	33,37	4 137,88
69	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	224,000	94,34	21 132,16
70	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	65,000	71,14	4 624,10
71	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	49,000	44,41	2 176,09
72	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	110,000	25,93	2 852,30
160	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	315,000	60,86	19 170,90
161	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	315,000	7,42	2 337,30
162	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	94,000	101,44	9 535,36
163	M	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	kus	94,000	164,48	15 461,12
85	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	675,000	29,22	19 723,50
86	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	165,000	15,06	2 484,90
87	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	510,000	23,45	11 959,50
88	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	369,000	30,44	11 232,36
89	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	369,000	39,07	14 416,83
90	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	489,000	40,58	19 843,62
91	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	489,000	94,74	46 327,86
39	K	741120551	Montáž kabelů flexibilních Cu těžkých přes 2,5 mm2 žíla do 6 mm2 uložených volně (např. CGTG)	m	338,000	54,98	18 583,24
40	M	34113280	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x6mm2	m	148,000	166,46	24 636,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M	34113279	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x4mm ²	m	32,000	114,12	3 651,84
42	M	34113278	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x2,5mm ²	m	56,000	76,90	4 306,40
43	M	34113258	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 3x2,5mm ²	m	117,300	48,44	5 682,01
36	K	741120552	Montáž kabelů flexibilních Cu těžkých přes 2,5 mm ² žila do 16 mm ² uložených volně (např. CGTG)	m	295,000	82,78	24 420,10
37	M	34113282	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x16mm ²	m	46,000	414,76	19 078,96
38	M	34113281	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x10mm ²	m	249,000	274,80	68 425,20
34	K	741120553	Montáž kabelů flexibilních Cu těžkých přes 2,5 mm ² žila do 25 mm ² uložených volně (např. CGTG)	m	98,000	101,44	9 941,12
35	M	34113283	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x25mm ²	m	98,000	666,23	65 290,54
31	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	497,000	31,86	15 834,42
32	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm ²	m	434,000	12,23	5 307,82
33	M	34111006	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x2,5mm ²	m	63,000	20,03	1 261,89
24	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	7 179,000	38,04	273 089,16
25	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm ²	m	28,000	45,52	1 274,56
26	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	5 332,000	27,56	146 949,92
27	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	1 819,000	16,64	30 268,16
13	K	741122632	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x50+35 až 95+50 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	23,000	152,17	3 499,91
14	M	34113126	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x70+35mm ²	m	23,000	906,49	20 849,27
11	K	741122633	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x150 až 185 mm ² , 3x120+50 až 150+70 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	62,000	284,04	17 610,48
12	M	34111661	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x150+70mm ²	m	62,000	1 902,18	117 935,16
28	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	1 010,000	49,10	49 591,00
29	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	168,000	27,62	4 640,16
30	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	842,000	45,42	38 243,64
21	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x4 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	388,000	60,86	23 613,68
22	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	274,000	108,55	29 742,70
23	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm ²	m	114,000	73,51	8 380,14
19	K	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x10 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	314,000	81,15	25 481,10
20	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm ²	m	314,000	175,97	55 254,58
17	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x16 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	204,000	91,30	18 625,20
18	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm ²	m	204,000	283,80	57 895,20
15	K	741122645	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x25 až 35 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	166,000	101,44	16 839,04
16	M	34113134	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm ²	m	166,000	495,89	82 317,74
9	K	741123318	Montáž kabel Al plný nebo lanový kulatý žila 3x150+70 až 240+120 mm ² uložený pevně (např. AYKY)	m	439,000	365,19	160 318,41
10	M	34113241	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm ²	m	439,000	432,90	190 043,10
93	K	741128023	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 4.00 kg	m	814,000	5,41	4 403,74
92	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	386,000	5,41	2 088,26
76	K	74113213	Ukončení kabelů 5x25 mm ² smršťovací zákloupkou nebo páskem bez letování	kus	32,000	5,41	173,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	812,000	5,41	4 392,92
77	K	741132147	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	84,000	5,41	454,44
73	K	741132423	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 3x240+120 mm2	kus	12,000	5,41	64,92
75	K	741132431	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x95 mm2	kus	2,000	5,41	10,82
74	K	741132433	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x150 mm2	kus	4,000	5,41	21,64
79	K	741136005	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 3x185+95-240+120 mm2	kus	1,000	4 531,60	4 531,60
80	M	35436026	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 4x95-300mm	kus	1,000	1 486,27	1 486,27
81	K	74113600R	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 5x10-16 mm2	kus	4,000	1 123,97	4 495,88
82	M	RMAT0009	Kabelová spojka CU do 5x10	kpl	4,000	670,51	2 682,04
4	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kV	kus	2,000	1 318,74	2 637,48
5	M	RMAT0003	rozvaděč RS01 - včetně vybavení a montáže jističích prvků dle PD	kpl	1,000	40 623,04	40 623,04
6	M	RMAT0004	rozvaděč RS02 - včetně vybavení a montáže jističích prvků dle PD	kpl	1,000	47 488,13	47 488,13
1	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kV	kus	2,000	1 369,47	2 738,94
2	M	RMAT0001	rozvaděč RK - včetně vybavení a montáže jističích prvků dle PD	kpl	1,000	603 645,16	603 645,16
3	M	RMAT0002	rozvaděč HR2 - včetně vybavení a montáže jističích prvků dle PD	kpl	1,000	126 971,34	126 971,34
114	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	13,000	202,88	2 637,44
115	M	34535000	spínač kompletní, zápuštný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	13,000	177,57	2 308,41
116	K	741310104	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 2 dvoupólový se zapojením vodičů	kus	3,000	202,88	608,64
117	M	34535001	spínač kompletní, zápuštný, dvoupólový, řazení 2, šroubové svorky	kus	3,000	210,75	632,25
118	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	1,000	202,88	202,88
119	M	34535002	přepínač sériový kompletní, zápuštný, řazení 5, šroubové svorky	kus	1,000	225,90	225,90
124	K	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	1,000	202,88	202,88
125	M	34535008	ovládač zapínací kompletní, zápuštný, řazení 1/0, šroubové svorky	kus	1,000	189,87	189,87
120	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	8,000	202,88	1 623,04
121	M	34535003	přepínač střídavý kompletní, zápuštný, řazení 6, šroubové svorky	kus	8,000	202,93	1 623,44
122	K	741310239	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	4,000	202,88	811,52
123	M	34535004	přepínač křížový kompletní, zápuštný, řazení 7, šroubové svorky	kus	4,000	236,09	944,36
130	K	741310251	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolových prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	8,000	202,88	1 623,04
131	M	34535025	přístroj spínače zápuštného jednopólového, s krytem, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	7,000	212,25	1 485,75
138	M	RMAT023	přístroj spínače zápuštného řazení 1/0, s krytem, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	232,38	232,38
132	K	741310261	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériových prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	7,000	202,88	1 420,16
133	M	34535013	přístroj přepínače sériového zápuštného, s krytem, řazení 5, IP44, šroubové svorky	kus	7,000	241,70	1 691,90
134	K	741310263	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavých prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	22,000	202,88	4 463,36
135	M	34535048	přístroj přepínače zápuštného střídavého, s krytem, řazení 6, IP44, šroubové svorky	kus	22,000	212,25	4 669,50
136	K	741310269	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížových prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	1,000	202,88	202,88
137	M	34535049	přístroj přepínače zápuštného křížového, s krytem, řazení 7, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	254,00	254,00
139	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	33,000	43,28	1 428,24
149	K	741310411	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	33,000	355,05	11 716,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
150	M	RMAT0022	Vypínač technologie IP65 16A/2p	kus	28,000	803,95	22 510,60
151	M	RMAT0023	Vypínač technologie IP65 16A/3p	kus	5,000	754,16	3 770,80
152	K	741310412	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	4,000	426,05	1 704,20
153	M	34535110	spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A	kus	4,000	862,43	3 449,72
154	K	741310413	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	20,000	507,21	10 144,20
155	M	RMAT0024	Vypínač technologie IP65 32A/3p	kus	8,000	1 096,59	8 772,72
156	M	RMAT0025	Vypínač technologie IP65 40A/3p	kus	3,000	1 249,24	3 747,72
157	M	RMAT0026	Vypínač technologie IP65 63A/3p	kus	9,000	1 553,80	13 984,20
158	K	741310414	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 160 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	4,000	628,94	2 515,76
159	M	RMAT0027	Vypínač technologie IP65 80A/3p	kus	4,000	2 376,41	9 505,64
143	K	741311003	Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	4,000	253,61	1 014,44
144	M	RMAT0019	Pohybový spínač IP44 nastavitelný	kus	4,000	838,13	3 352,52
145	K	741311071	Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů	kus	8,000	304,32	2 434,56
146	M	RMAT0021	Tlačítko nouzového zastavení IP54 červená/žlutá	kus	8,000	803,56	6 428,48
126	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	23,000	202,88	4 666,24
127	M	34555202	zásuvka zápuštná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	23,000	161,56	3 715,88
128	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	12,000	202,88	2 434,56
129	M	34555203	zásuvka zápuštná dvojnásobná, s optickou přepětovou ochranou, šroubové svorky	kus	12,000	1 048,21	12 578,52
140	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	100,000	202,88	20 288,00
141	M	34555230	zásuvka zápuštná jednonásobná s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápky, IP44, šroubové svorky	kus	100,000	226,04	22 604,00
142	M	34555237	zásuvka zápuštná jednonásobná s víčkem, s ochranou před přepětím, IP44, šroubové svorky	kus	6,000	1 207,74	7 246,44
147	K	741313085	Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	9,000	304,32	2 738,88
148	M	35811477	zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	9,000	138,69	1 248,21
164	K	741331051	Montáž spínače časového bez zapojení vodičů	kus	3,000	121,73	365,19
165	M	RMAT0028	Externí časový spínač pod vypínač	kus	3,000	363,59	1 090,77
104	K	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	25,000	655,99	16 399,75
105	M	RMAT0017	Svítidlo LED 3W/1h nouzové s piktogramem	kus	25,000	642,30	16 057,50
83	K	74137003R	Montáž úniková tabulka s dosvitem	kus	58,000	94,01	5 452,58
84	M	RMAT0010	Úniková tabulka s dosvitem	kus	58,000	181,84	10 546,72
94	K	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	8,000	662,75	5 302,00
95	M	RMAT0011	Svítidlo zářivkové 2x58W IP54 EP	kus	8,000	1 435,42	11 483,36
106	M	RMAT0018	Nouzový modul 1h do svítidla 2x58W	kus	2,000	1 498,66	2 997,32
99	K	741372021	Montáž svítidlo LED interierové přisazené nasteně hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	54,000	655,99	35 423,46
100	M	RMAT0014	Svítidlo LED 24W IP 44 stropní/nástěnné	kus	32,000	808,98	25 887,36
101	M	RMAT0015	Svítidlo LED 24W IP 44 stropní/nástěnné s pohyb. senzorem	kus	22,000	1 217,74	26 790,28
96	K	741372111	Montáž svítidlo LED interierové vestavné panelové hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	63,000	654,64	41 242,32
97	M	RMAT0012	Svítidlo LED 72W IP 40 1200x600 vestavné	kus	63,000	32,46	2 044,98
98	M	RMAT0013	Svítidlo LED vestavné panelové	kus	63,000	1 258,47	79 283,61
102	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	34,000	654,64	22 257,76
103	M	RMAT0016	Svítidlo LED 71W IP65	kus	34,000	1 689,78	57 452,52
167	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0.5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	55 995,76	55 995,76
168	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	1,000	2 878,24	2 878,24
49	K	741910321	Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm	m	149,000	568,07	84 642,43
50	M	RMAT0005	Kabelová lávka 200 mm Zn včetně nosníků	m	89,000	402,92	35 859,88
51	M	RMAT0006	Kabelová lávka 300 mm Zn včetně nosníků	m	60,000	424,80	25 488,00
52	K	741910322	Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm	m	162,000	654,30	105 996,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	M	RMAT0007	Kabelová lávka 500 mm Zn včetně nosníků	m	80,000	532,44	42 595,20
54	M	RMAT0008	Kabelová lávka 600 mm Zn včetně nosníků	m	82,000	737,87	60 505,34
107	K	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	94,000	426,05	40 048,70
108	M	1000284691	LTR 3000 FS Žlab-nosník svítidel	m	94,000	100,60	9 456,40
109	M	RMAT0020	Spojka nosníku	lus	40,000	20,29	811,60
44	K	741910611	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm	kus	578,000	5,07	2 930,46
45	M	35432541	příchytka kabelová 14-28mm	kus	320,000	29,19	9 340,80
46	M	35432545	příchytka kabelová 29-40mm	kus	258,000	34,33	8 857,14
47	K	741910612	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 54 mm	kus	480,000	5,07	2 433,60
48	M	35432550	příchytka kabelová 41-54mm	kus	480,000	81,92	39 321,60
8	K	RKON0001	Průraz betonový/tvrdá cihla	kus	48,000	304,32	14 607,36
7	K	RKON0002	Ucpávka prostupu	kus	48,000	541,02	25 968,96
110	K	RKON0003	Montáž řetěz závěsný	m	86,000	50,73	4 362,78
111	M	RMAT021	Řetěz závěsný	m	86,000	31,51	2 709,86
112	K	RKON0004	Montáž osoušeč rukou nerez 2400W IP44	kus	8,000	304,32	2 434,56
113	M	RMAT022	Osoušeč rukou nerez 2400W IP44	kus	8,000	5 979,67	47 837,36
166	K	RKON0005	Provizorní připojení	kpl	2,000	1 623,07	3 246,14
169	M	R1	Podružný materiál	%	5,000	15 455,46	77 277,29
170	M	R2	Prořezový materiál	%	5,000	10 566,05	52 830,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO 01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Objekt:

E - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 350,43

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

29 350,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO 01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Objekt:

E - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 350,43

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					29 350,43
2	K	R2	Uvedení do provozu	kpl	1,000	9 738,39		9 738,39
1	K	R1	Posudek TIČR	kpl	1,000	19 612,04		19 612,04

Strukturovaná kabeláž, telefon, docházka, stravovací systém**materiál****montáž**

Název položky	jm	množství	kč/jm	celkem	kč/jm	celkem
RACK-Datový rozváděč RACK 32U 600x600	ks	1,0	13 018,97	13 018,97	562,50	562,50
RACK-Ventilační jednotka 1U vč. termostatu	ks	2,0	4 514,90	9 029,80	281,25	562,50
RACK-Patch panel 24port vč. keystone, cat 6	ks	3,0	1 418,30	4 254,90	2 981,25	8 943,75
RACK-Patch panel 25port vč. keystone, cat 3	ks	1,0	1 020,50	1 020,50	2 156,25	2 156,25
RACK-Vývazovací panel	ks	4,0	186,94	747,76	93,75	375,00
RACK-Napájecí panel 5x230V, přep. ochrana	ks	2,0	635,70	1 271,40	93,75	187,50
RACK-Polička	ks	2,0	596,70	1 193,40	140,63	281,26
RACK-Switch 24port 10/100/1000 mng, VLAN, 4xSFP	ks	2,0	8 570,90	17 141,80	2 812,50	5 625,00
RACK-Switch 24port 10/100/1000 mng, VLAN, 4xSFP, PoE	ks	1,0	13 880,10	13 880,10	2 812,50	2 812,50
RACK-Microserver, firewall, vč. OS	ks	1,0	50 000,00	50 000,00	2 500,00	2 500,00
RACK-Patch kabel UTP 6 0,5m	ks	60,0	35,10	2 106,00	18,75	1 125,00
RACK-Patch kabel UTP 6 2m	ks	20,0	55,90	1 118,00	18,75	375,00
RACK-Záložní zdroj pro RACK 1U 750VA, vč. příslušenství	ks	1,0	9 780,11	9 780,11	843,75	843,75
Kabeláž UTP Cat6 LSOH	m	2 900,0	12,48	36 192,00	23,44	67 976,00
Kabel SYKFY 10x2x0,5	m	40,0	22,50	900,00	41,81	1 672,40
Datová zásuvka dvojnásobná, maska, keystone, kryt, rám., krabice - vč. proměření	ks	20,0	253,32	5 066,40	375,00	7 500,00
Anténa 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 i 5GHz, vícenásobné SSID s různým druhem zabezpečení, PoE napájení standardu 802.3af/802.3at, dvě integrované 3dBi antény v systému MIMO 3x3, Load balance, centrální správu	ks	5,0	3 510,00	17 550,00	421,88	2 109,40
Stravovací systém, objednávkový i výdejový úsek, objednávkový úsek v online provedení s rezervou pro připojení HW objednávkového terminálu, výdejový úsek se třemi čtečkami bezkontaktních prvků standardu RF125kHz a řídicí jednotky doplněné o tlačítko výdeje stravy a displej kuchaře. Administrace bezkontaktních prvků pomocí USB personifikátoru (čtečky). Systém jako kompletní dodávka vč. potřebného SW vybavení, provozních licencí a bezkontaktních prvků (klíčenky, karty) vč. potřebných komunikačních modulů ETH rozhraní. Uložování je 1000 klíčenky nebo karty Unique 125 kHz, 105 volitelných typů přerušení, Maximální počet identifikačních médií je minimálně 10000, Maximální počet zaznamenaných registrací je minimálně 19424, Dvě relé k ovládání elektrických zámek, bran, závor, nebo turniketu, Jeden vstup k hlídání otevřených dveří, terminál musí být kompatibilní se SW výstavou stravovacího systému. Systém jako kompletní dodávka vč. potřebného SW vybavení, provozních licencí a bezkontaktních prvků (klíčenky, karty) vč. potřebných komunikačních modulů ETH rozhraní. Uložování je 1000	kpl	1,0	126 087,00	126 087,00	10 700,00	10 700,00
VolIP tlačítkové tablo, vnitřní/venkovní, 6 tlač., HD cam, klávesnice (2N Vario)	ks	1,0	41 033,23	41 033,23	2 006,25	2 006,25
VolIP telefon, LCD, SIP, 2x10/100BaseT, 1 linka, ITU G.711, ITU G.729, PoE (CLIP - identifikace čísla volajícího, přesměrování volání, Konferenční hovor, druhé volání. Klávesy rychlé volby, podporuje propojení do kaskády)	ks	10,0	7 163,05	71 630,50	187,50	1 875,00
Kabelový žlab - drát 140x60 vč. příslušenství	m	20,0	218,84	4 376,80	281,25	5 625,00
Kabelový žlab - drát 60x60 vč. příslušenství	m	80,0	144,16	11 532,80	225,00	18 000,00
Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku samozhášivá	m	100,0	17,55	1 755,00	28,13	2 813,00
Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku samozhášivá	m	100,0	31,82	3 182,00	46,88	4 688,00
Parapetní kanál 170x70 vč. příslušenství	m	10,0	602,49	6 024,90	323,44	3 234,40
Lišta PVC 40x40 vč. kolen, spojek a koncovek	m	50,0	65,75	3 287,50	107,81	5 390,50
Lišta PVC 60x40 vč. kolen, spojek a koncovek	m	10,0	116,71	1 167,10	161,72	1 617,20
Krabice elinstalační plastová KP PK do parapetního žlabu prázdná	ks	15,0	63,45	951,75	37,50	562,50
Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku	ks	10,0	13,09	130,90	65,63	656,30
Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku	ks	10,0	31,62	316,20	112,50	1 125,00
Krabice elinstalační plastová KT250 prázdná s víčkem pod omítku	ks	2,0	348,73	697,46	281,25	562,50
Stavební sada	kg	90,0	10,78	970,20	3,00	270,00
Drobný materiál (% z materiálu)				491 669,48 Kč		173 183,46 Kč
Celkem				506 419,58 Kč		173 183,46 Kč

CCTV**materiál****montáž**

Název položky	jm	množství	kč/jm	celkem	kč/jm	celkem
CCTV /vstup/ - IP kamera barevná, kompaktní FIXED DOME, venkovní antivandal mini dome 2 Mpix při 25 sn/s, obj. f=2,8 mm (93°), 0,1/0 lux při IR 30 m, D/N mechanický IR filtr, 1/2,7" CMOS, DWRD, 3D-DNR, corridor 90°, IE, Mozilla, Smart PSS, DMSS aplikace, PoE 48 V=4 W nebo 12 V=, 3 osy, kov, bílá, IP67, IK10, venkovní -30 až 60°C, Ø 110 x 81 mm	ks	2,0	2 492,75	4 985,50	1 125,00	2 250,00
CCTV - NVR - Záznamové zařízení - 32 IP kamer, 4K rozlišení, komprese H.265, propustnost 320 Mbps, 2 x HDMI/VGA výstup, ovládání USB myší, 4 x HDD (není součástí), max. 24 TB, 2 x Gb LAN, poplach 16/6, 3 x USB, web, Smart PSS, aplikace DMSS, 230 V~/16 7 W, vnitřní -10 až 55°C, 440 x 75 x 413 mm	ks	1,0	11 106,16	11 106,16	281,25	281,25
CCTV - HDD 3,5", 4TB, SATA6, 24/7 vhodný pro záznam videa	ks	2,0	2 720,25	5 440,50	281,25	562,50
Kabeláž UTP Cat6 LSOH	m	150,0	12,48	1 872,00	23,44	3 516,00
Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytok	m	20,0	17,55	351,00	28,13	562,60
Trubka tuhá PVC, 320N, VRM16 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytok	m	20,0	18,11	362,20	46,88	937,60
Stavební sada	kg	30,0	10,78	323,40	3,00	90,00
Drobný materiál (% z materiálu)				24 440,76 Kč		8 199,95 Kč
Celkem				25 173,96 Kč		8 199,95 Kč

HZS, PD**materiál****montáž**

Název položky	jm	množství	kč/jm	celkem	kč/jm	celkem
Doklady, předávací protokoly, atesty	set	1,0	-	-	5 156,25	5 156,25
Koordinace	hod	30,0	-	-	343,75	10 312,50
Nastavení ethernetové sítě a bezdrátových prvků	hod	16,0	-	-	500,00	8 000,00
Nastavení a konfigurace CCTV	hod	6,0	-	-	1 343,75	8 062,50
Drobný materiál (% z materiálu)				- Kč		31 531,25 Kč
Celkem				- Kč		31 531,25 Kč

Rekapitulace**materiál****montáž**

Název položky		celkem	celkem
Strukturovaná kabeláž, telefon, docházka, stravovací systém	21% DPH	506 419,58 Kč	173 183,46 Kč
CCTV	21% DPH	25 173,96 Kč	8 199,95 Kč
HZS, PD	21% DPH	- Kč	31 531,25 Kč
Celkem		531 593,54 Kč	212 914,66 Kč

Celkem materiál a montáž**744 508,20 Kč bez DPH**

, 0 Kč vč. DPH 15%
900 855, 0 Kč vč. DPH 21%

15% DPH
21% DPH

Základ , 0 Kč
Základ 744 508,20 Kč

DPH , 0 Kč
DPH 156 346,80 Kč

Celková cena

900 855,00 Kč vč. DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO 01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Objekt:

C - Zemní práce

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 634,12

HSV - Práce a dodávky HSV

1 114,32

1 - Zemní práce

1 114,32

M - Práce a dodávky M

22 519,80

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

22 519,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO 01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Objekt:

C - Zemní práce

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 634,12

D HSV Práce a dodávky HSV 1 114,32

D 1 Zemní práce 1 114,32

4	K	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	12,000	92,86	1 114,32
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D M Práce a dodávky M 22 519,80

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 22 519,80

1	K	46001002R	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	ks	5,000	2 154,20	10 771,00
2	K	460181172	Hloubení kabelových nezapázaných ryh stroje s 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru	m	40,000	173,39	6 935,60
3	K	460431182	Zásyp kabelových ryh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	40,000	105,69	4 227,60
5	K	460481121	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	15,000	39,04	585,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO 01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Objekt:

A - Hromosvody

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 435,83

PSV - Práce a dodávky PSV

81 435,83

741 - Elektroinstalace - silnoproud

81 435,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO 01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Objekt:

A - Hromosvody

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

81 435,83

D PSV

Práce a dodávky PSV

81 435,83

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

81 435,83

3	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	42,000	101,44	4 260,48
4	M	35442062	pás zemní 30x4mm FeZn	kg	42,000	53,06	2 228,52
5	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	20,000	101,44	2 028,80
6	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	12,400	53,06	657,94
1	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	125,000	101,44	12 680,00
2	M	RMAT0001	Lano 50 FeZn (ocel/zinek) 50mm ² pr.9.5mm (0,4kg/m)	kg	50,000	153,94	7 697,00
16	M	35442252	podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm	kus	48,000	90,65	4 351,20
17	M	RMAT0002	Podpěra vedení PV 17ppp	kus	36,000	194,49	7 001,64
10	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	58,000	60,86	3 529,88
11	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	58,000	15,30	887,40
7	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	129,000	60,86	7 850,94
8	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	82,000	15,75	1 291,50
9	M	35431018	svorka uzemnění AlMgSi připojovací	kus	25,000	88,89	2 222,25
14	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	22,000	32,35	711,70
12	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	10,000	60,86	608,60
13	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	10,000	31,05	310,50
15	M	35431014	svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81mm	kus	4,000	53,03	212,12
25	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	6 898,03	6 898,03
22	K	RKON0001	Průraz beton 0,8m	kpl	1,000	1 082,04	1 082,04
23	K	RKON0002	Zatěsnění prostupu materiál + montáž	kpl	1,000	541,02	541,02
24	K	RKON0003	Spolupráce a součinnost se správcí dotčených sítí	hod	10,000	378,72	3 787,20
18	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	4,000	223,17	892,68
19	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	4,000	234,07	936,28
20	M	35441844	držák ochranného úhelníku do dřeva boční se středovým vrutem - 180mm. nerez	kus	8,000	78,32	626,56
21	M	2210101470	GUMOASFALT SA 12 (30kg/bal.)	kg	30,000	216,96	6 508,80
26	M	R1	Podružný materiál	%	5,000	220,72	1 103,58
27	M	R2	Prořezový materiál	%	5,000	105,83	529,17

VZDUCHOTECHNIKA							
Evropské domy v krajích - stavební úpravy budovy nový Hluchák				Výr. příkaz číslo		Varianta :	I.
						Datum :	07/2023
Pozice	Zařízení - činnost	Výrobce	Jednotky	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony
	Zařízení č.1+2: Lokální větrání sociálního zázemí 1.PP+1.NP						
1	Potrubí ventilátor pr.160, výkon 440 m3/hod, el.příkon 80W/230V, opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu		sada	1	7794	7794	1481
2	Potrubí ventilátor pr.160, výkon 380 m3/hod, el.příkon 80W/230V, opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu		sada	1	7794	7794	1481
3	Potrubí ventilátor pr.125, výkon 130 m3/hod, el.příkon 50W/230V, opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu		sada	1	7030	7030	1336
4	Potrubí ventilátor pr.160, výkon 320 m3/hod, el.příkon 80W/230V, opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu		sada	1	7794	7794	1481
5	Potrubí ventilátor pr.200, výkon 500 m3/hod, el.příkon 120W/230V, opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu		sada	1	10263	10263	1950
6	Potrubí ventilátor pr.125, výkon 80 m3/hod, el.příkon 50W/230V, opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu		sada	1	5990	5990	1138
7	Pružná manžeta (objímka) pr.125		ks	4	122	490	93
8	Zpětná klapka těsná pr.125		ks	2	228	456	87
9	Pružná manžeta (objímka) pr.160		ks	6	138	828	157
10	Zpětná klapka těsná pr.160		ks	3	257	770	146
11	Pružná manžeta (objímka) pr.200		ks	2	161	322	61
12	Zpětná klapka těsná pr.200		ks	1	286	286	54
13	Mřížka na fasádu (žaluzie), 200x200, barevné provedení RAL, napojovací nátrubek		ks	2	1558	3117	592
14	Mřížka na fasádu (žaluzie), 160x160, barevné provedení RAL, napojovací nátrubek		ks	1	1400	1400	266
15	Talířový ventil bílý pr.125 s regulací, instalace do spiro rozvodu, nátrubek přes pohled		ks	20	107	2136	406
16	Talířový ventil bílý pr.150 s regulací, instalace do spiro rozvodu, nátrubek přes pohled		ks	3	144	432	82
17	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 (včetně průchodek)		bm	25	328	8190	2048
18	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně průchodek)		bm	45	259	11664	2916
19	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 125 (včetně průchodek)		bm	45	202	9072	2268
20	Flexo potrubí pr.125 s akustickým útlumem		m	35	92	3213	610
21	Flexo potrubí pr.160 s akustickým útlumem		m	5	103	513	97
22	Flexo potrubí pr.200 s akustickým útlumem		m	5	129	645	123
23	Tepelná izolace vnitřní s patožábranou tl.40 mm		m2	10	542	5424	1031
24	Drobná kabeláž pro dopojení doběhových čidel		sada	6	936	5616	250
	Mezisoučet Kč					101238	20154
						121392	
	Zařízení č.3: Větrání skladů m.č.1.06, 1.07						
1	Potrubí ventilátor pr.160, výkon 380 m3/hod, el.příkon 80W/230V, opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu		sada	1	6715	6715	1276
2	Pružná manžeta (objímka) pr.160		ks	2	138	276	52
3	Zpětná klapka těsná pr.160		ks	1	257	257	49
4	Tlumič hluku pr.160, L=1 m		ks	1	1440	1440	274
5	Mřížka na fasádu (žaluzie), 160x160, barevné provedení RAL, napojovací nátrubek		ks	1	1400	1400	266
6	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně průchodek)		bm	4	259	1037	259
7	Tepelná izolace vnitřní s patožábranou tl.40 mm		m2	1	542	542	103
8	Stěnová vyústka pod stropem 150x150, nátrubek		ks	1	639,6	639,6	122
9	Vyústka do spira odvodní s regulací 225x75		ks	1	373,2	373,2	71
10	Drobná kabeláž pro dopojení doběhových čidel		sada	1	936	936	150
	Mezisoučet Kč					13615	2621
						16236	
	Zařízení č.4: Větrání sklad odpadků m.č.1.05						
1	Nástěnný ventilátor výkon 150 m3/hod, integrovaná zpětná klapka, el.příkon 30W/230V		ks	1	2630	2630	500
2	Mřížka na fasádu (žaluzie), 160x160, barevné provedení RAL, napojovací nátrubek		ks	1	1400	1400	266
3	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně průchodek)		bm	1	259	259	65
	Mezisoučet Kč					4289	830
						5120	
	Zařízení č.5: Klimatizace skladu odpadků m.č.1.05						
1	Sestava klimatizační nástěnné jednotky, výkon 3 kW, Energetická třída A++ / A+ SEER 7,2 / SCOP 4,4 hladina akustick. tlaku lU 21 až 36 dBA / OU 49 až 50 dBA		sestava	1	27884	27884	500
2	Interface pro připojení kabelového ovladače+kabelový ovladač, propojovací kabeláž		sestava	1	6938	6938	500
3	Rozvody chlazení, vč. tepelné izolace, komunikační kabeláž, dálkové infra ovládání jednotek		bm	10	724	7236	1375
4	Zališťování venkovních rozvodů na střeše (nebo instalace do chráničky)		bm	2	818	1637	250
5	Průchodka střechou, utěsnění, oplechování		ks	1	2500	2500	475
6	Konzola a roznášecí dlažba k venkovní jednotce na středě		sada	1	4200	4200	798
	Mezisoučet Kč					50395	3898
						54293	
	Zařízení č.6: Větrání prostoru výdejny jídel a jídelny 1.PP						
	Část instalace klimatizace-tepelných čerpadel						
1	Sestava klimatizační jednotky, chladicí výkon v rozsahu QCHL = 9,0 až 22,4 kW, topný výkon v rozsahu QTOP = 9,0 až 25,0 kW, Rozsah použití -15 až 46°C / -20 až 21°C, technické parametry,základní systém MaR a prokabelování		sestava	2	143648	287297	1000
2	Rozhraní pro připojení k VZT jednotce slave+master		sestava	1	34222	34222	1000
3	Rozvody chlazení, vč. tepelné izolace, komunikační kabeláž, dálkové infra ovládání jednotek		bm	80	2168	173472	32960
4	Zališťování venkovních rozvodů na střeše (nebo instalace do chráničky)		bm	40	818	32736	250
5	Průchodka střechou, utěsnění, oplechování		ks	1	2500	2500	475
6	Konzola a roznášecí dlažba k venkovní jednotce na střeše		sada	2	4200	8400	1596
	Část instalace VZT rozvodů						
1	VZT jednotka s rekuperací výkon 8500 m3/hod, technické parametry viz. výkresová dokumentace		sestava	1	437632	437632	1000
	dodávka v rozloženém stavu, sestavení a zprovoznění VZT jednotky v místě instalace, základní systém MaR a prokabelování						
2	Větrací systémový strop - sestava viz předběžný návrh výkresová dokumentace vč. osvětlení, montážní doměrky dle finální stavby		sestava	1	1718356	1718356	1000
	dodávka v rozloženém stavu, sestavení a zprovoznění VZT jednotky v místě instalace, základní systém MaR a prokabelování						
3	Vyústka přívodní s regulací směru a průtoku vzduchu, 825x225, barva bílá, nátrubek pro montáž v podhledu		ks	11	2087	22955	4361
4	Vyústka přívodní s regulací směru a průtoku vzduchu, 625x125, barva bílá, nátrubek pro montáž v podhledu		ks	4	1259	5035	957
5	Tlumič hluku 1250x250, opláštění, kulisy, L=1 m		ks	5	3460	17302	3287
6	Tlumič hluku 800x315, opláštění, kulisy, L=1 m		ks	2	2549	5098	969
7	Tlumič hluku 1800x200, opláštění, kulisy, L=1 m		ks	2	5190	10381	1972
8	Tlumič hluku 1400x200, opláštění, kulisy, L=1,5 m		ks	2	5715	11431	2172
9	Klapka ruční regulační 800x400		ks	1	2534	2534	482
10	Klapka ruční regulační 1000x250		ks	2	2007	4014	763
11	Klapka ruční regulační 630x400		ks	1	2269	2269	431

VZDUCHOTECHNIKA						Výr. příkaz číslo	Varianta :	I.
Evropské domy v krajích - stavební úpravy budovy nový Hluchák							Datum :	07/2023
Pozice	Zařízení - činnost	Výrobce	Jed-notky	Množ-ství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony	
12	Klapka ruční regulační 500x400		ks	1	2071	2071	394	
13	Pozink. VZT rozvody včetně tvarovek		m2	150	583	87480	16621	
14	Tepelná izolace kaučuková samolepící tl. 15 mm (vnitřní rozvody větev E2 + i1))		m2	100	666	66600	12654	
15	Tepelná izolace kaučuková samolepící tl. 2x 15 mm (vnitřní rozvody větev E1+i2)		m2	50	1332	66600	12654	
	Mezisoučet Kč					2998384	96997	
						3095381		
	Zařízení č.7: Větrání prostoru výdejny přípravy jídel - varny 1.NP							
	Část instalace klimatizace-tepelných čerpadel							
1	Sestava klimatizační jednotky, chladicí výkon v rozsahu QCHL = 9,0 až 22,4 kW, topný výkon v rozsahu QTOP = 9,0 až 25,0 kW, Rozsah použití -15 až 46°C / -20 až 21°C, základní systém MaR a prokabelování		sestava	2	143648	287297	1000	
2	Rozhraní pro připojení k VZT jednotce slave+master		sestava	1	34222	34222	1000	
3	Rozvody chlazení, vč. tepelné izolace, komunikační kabeláž, dálkové infra ovládání jednotek		bm	80	2168	173472	32960	
4	Zališťování venkovních rozvodů na střeše (nebo instalace do chráničky)		bm	40	818	32736	250	
5	Průchodka stropní konstrukcí, utěsnění, oplechování		ks	1	2500	2500	475	
6	Konzola a roznášecí dlažba k venkovní jednotce na střeše		sada	2	4200	8400	1596	
	Část instalace VZT rozvodů							
1	VZT jednotka s rekuperací výkon 11000 m3/hod, technické parametry viz. výkresová dokumentace a popis technická zpráva		sestava	1	517839	517839	1000	
	dodávka v rozloženém stavu, sestavení a zprovoznění VZT jednotky v místě instalace, základní systém MaR a prokabelování							
2	Větrací systémový strop - sestava viz předběžný návrh výkresová dokumentace vč. osvětlení, montážní doměrky dle finální stavby		sestava	1	2132906	2132906	1000	
	dodávka v rozloženém stavu, sestavení a zprovoznění VZT jednotky v místě instalace, základní systém MaR a prokabelování							
3	Taliřový ventil bílý pr.125 s regulací, instalace do spiro rozvodu, nátrubek přes pohled		ks	3	107	320	61	
4	Taliřový ventil bílý pr.150 s regulací, instalace do spiro rozvodu, nátrubek přes pohled		ks	3	144	432	82	
5	Taliřový ventil bílý pr.200 s regulací, instalace do spiro rozvodu, nátrubek přes pohled		ks	21	206	4334	824	
6	Tlumič hluku 1400x630, opláštění, kulisy, L=1 m		ks	4	6486	25945,92	4930	
7	Tlumič hluku 800x1800, opláštění, kulisy, L=1,5 m		ks	1	10757	10756,8	2044	
8	Tlumič hluku 1400x900, opláštění, kulisy, L=1 m		ks	1	8853	8852,76	1682	
9	Žaluzie nasávací se sítím 1250x1000, rozteč žaluzií min.50 mm, AL provedení		ks	1	3536	3535,92	672	
10	Výfukový nástavec se sítím 1400x900		ks	1	7634	7633,98	1450	
11	Spiro ruční klapka pr.200		ks	4	500	1998,48	380	
12	Spiro ruční klapka pr.250		ks	5	514	2570,7	488	
13	Klapka ruční regulační 400x250		ks	1	1285	1285,2	244	
14	Klapka ruční regulační 560x400		ks	1	2159	2158,92	410	
15	Klapka ruční regulační 400x400		ks	8	1910	15279,84	2903	
16	Pozink. VZT rozvody včetně tvarovek		m2	551	583	321343	61055	
17	Tepelná izolace kaučuková samolepící tl. 15 mm (vnitřní rozvody větev E2 + i1))		m2	200	666	133200	25308	
18	Tepelná izolace kaučuková samolepící tl. 2x 15 mm (vnitřní rozvody větev E1+i2)		m2	60	1332	79920	15185	
19	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 250 (včetně průchodek)		bm	30	396	11880	2970	
20	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 (včetně průchodek)		bm	30	328	9828	2457	
21	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně průchodek)		bm	20	259	5184	1296	
22	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 125 (včetně průchodek)		bm	10	202	2016	504	
23	Flexo potrubí pr.125 s akustickým útlumem		m	10	92	918	174	
24	Flexo potrubí pr.160 s akustickým útlumem		m	8	103	821	156	
25	Flexo potrubí pr.200 s akustickým útlumem		m	25	129	3225	613	
26	Flexo potrubí pr.250 s akustickým útlumem		m	5	163	813	154	
27	Tepelná izolace vnější s oplechováním tl.80 mm		m2	200	2100	420000	79800	
28	Revizní otvor pro servis a čištění VZT rozvodů 300x300		ks	7	1560	10920	2075	
29	Vyústka přívodní/odvodní s regulací průtoku (a směru) vzduchu, 625x125, barva bílá, nátrubek pro montáž v podhledu		ks	15	1259	18882	3588	
	Mezisoučet Kč					4293427	250786	
						4544212		
	Zařízení č.8: Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení spojené s montáží nových zařízení							
1	Drobný a pomocný materiál, ztužující rozpěry VZT rozvodů		soubor	1	11231	11231		
2	Uzemnění zařízení		soubor	1	1020	1020		
3	Závěsy a konzole pro instalaci rozvodů VZT a klimatizace		soubor	1	96154	96154		
4	Chráničky potrubí včetně vytmelení a utěsnění		bm	10	216	2160		
5	Gumové těsnění a tmelící materiály do spojů VZT rozvodů		soubor	1	22462	22462		
6	Lešení (plošina)		soubor	1	7680	7680		
7	Přesun hmot		soubor	1	111467	111467		
8	Vyregulování a uvedení do provozu		hod	30	1320	39600		
9	Provozní zkoušky		hod	30	264	7920		
10	Revize		hod	20	540	10800		
11	Zaškolení obsluhy, provozní řád		hod	20	384	7680		
12	Uklid pracoviště, odvoz a ekologická likvidace odpadu		t	1	3000	3000		
	Mezisoučet Kč					321174		
	Zařízení č.8: Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení spojené s demontáží stávajících zařízení							
1	Demontáž stávajícího odsávání místnosti wc a sprchy (demontáž axil. ventilátoru, 4m plechového kruhového potrubí pr.200mm, 1 větrací mřížky 250x250mm)		hod	8	420	3360		
2	Demontáž stávající vzduchotechnické sestavy VZT jednotky		hod	160	210	33600		
3	Vnitrostaveništní přeprava demontovaných prvků VZT		t	2,39	300	717		
4	Odvoz do 10km a uložení demontovaných prvků VZT		t	2,39	1920	4589		
5	Technické plyny a spotřební materiál nutný k demontáži		celek	1	840	840		
	Mezisoučet Kč					43106		
	Celkem část VZT (bez DPH)		Kč			8200913		
	Cena s DPH		Kč			9923105		
	Pozn: Do výkazu není zahrnuto následující							
	silnoproudý jištěný přívod elektro							
	stavební práce většího rozsahu (podhledy, prostupy)							
	napojení odvodu kondenzátu od stoupačky - okapničky VZT , klimatizace							
	pomocné konstrukce většího rozsahu							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MaR2 VÝKAZ VÝMĚR

Evropské domy v krajích - stravební úpravy
budovy nový Hluchák č.p.363. vč. stravovacího zařízení
ZMĚNA č.2 2023

Tech.repr.	Popis	Cena za ks		m.j.	Cena celkem
	RIDICI SYSTÉM (DT1)				
APT130	Průmyslový terminál, LCD displej 4x20 zn., paralelní rozhraní, latinka/azbuka	75 213,44 Kč	1	ks	75 213,44 Kč
AMAP99W3	24DI, 4DO, 19RDO, 15AI, 6AO*, sériová komunikace*, Ethernet, webserver (-20...+70°C)	150,00 Kč	1	ks	150,00 Kč
AM-AO2U	ROZSIR.MODUL 2xAO 0-10V	100,00 Kč	3	ks	300,00 Kč
AMRIO-AI12	12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů, ARION/MODBUS	150,00 Kč	2	ks	300,00 Kč
AMRIO- AI8AO8U	8x analog IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů, ARION/MODBUS	200,00 Kč	2	ks	400,00 Kč
AMRIO-DI24	24x digitál IN 24V ss/st, galv. oddělení, ARION/MODBUS	150,00 Kč	2	ks	300,00 Kč
AMRIO- RDO12	12x spínací relé 250V/4A, ARION/MODBUS	50,00 Kč	3	ks	150,00 Kč
	SOFTWARE OŽIVENÍ (VYTVOŘENÍ APLIKAČNÍHO SW VČETNĚ VIZUALIZACE – DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO DISPEČERSKÉHO PRACOVNÍŠTĚ)	80,28 Kč	156	db	12 524,00 Kč
	SOFTWARE OŽIVENÍ (ROZSÍRENÍ SW O PERIFERIE MODBUS)	4 383,40 Kč	2	ks	8 766,80 Kč
					98 104,24 Kč
	PERIFERIE				
	PROSTOROVÉ CIDLO TEPLOTY Ni1000 – TIS1 (STÁVAJÍCÍ)	STÁVAJÍCÍ	1	ks	
	BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO – SB1 (STÁVAJÍCÍ)	STÁVAJÍCÍ	1	ks	
	TERMOSTAT 30-90 stC KAPIL. – STH2, STH1 (STÁVAJÍCÍ)	STÁVAJÍCÍ	2	ks	
	SNÍMAC TEPLOTY DO JIMKY Ni1000– TUV2, TVP1, TUV1, TR1 (STÁVAJÍCÍ)	STÁVAJÍCÍ	4	ks	
	SNÍMAC ZAPLAVENÍ – SHL1 (STÁVAJÍCÍ)	STÁVAJÍCÍ	1	ks	
	REGULAČNÍ VENTIL VČETNĚ POHONU 24V/0- 10V - SRV2, SRV1, SRVT2, SRVT3 (STÁVAJÍCÍ)	STÁVAJÍCÍ	4	ks	
	CIDLO TLAKU PRO PLYNY A KAPALINY, VSTUP 4-20mA, NAPÁJENÍ 24VDC – BPP1, BPH2 (STÁVAJÍCÍ)	STÁVAJÍCÍ	2	ks	
	REGULÁTOR TLAKU 63-630 kPa – BPH1 (STÁVAJÍCÍ)	STÁVAJÍCÍ	1	ks	
	SNÍMAC TEPLOTY PŘILOŽNÝ Ni1000 – TV2, TV3 (STÁVAJÍCÍ)	STÁVAJÍCÍ	1	ks	
	EL.MAGNETICKÝ VENTIL 230V – SRVO1, SRVD1 (STÁVAJÍCÍ)	STÁVAJÍCÍ	2	ks	
	SNÍMAC TEPLOTY VENKOVNÍ Ni1000 – TES1 (STÁVAJÍCÍ)	STÁVAJÍCÍ	1	ks	
VAG60.32-35	PRÍMY UZÁVÍRAČÍ KULOVÝ VENTIL PN40 DN32, KVS35 m3/h – UK4	3 946,92 Kč	1	ks	3 946,92 Kč
GLB341.9E	SERVOPOHON 2 A 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ 230V – UK4, UK4.1, UK4.2, UK4.3, UK4.4	2 762,72 Kč	5	ks	13 813,60 Kč
VXG44.15-4	TROJCESTNÝ SMES. VENTIL DN15, KV4 – SRVT5, SRVT6, SRVT4.1, SRVT4.2, SRVT4.3, SRVT4.4	1 579,76 Kč	6	ks	9 478,56 Kč
ALG153	ZÁVITOVÉ SROUBENÍ S PLOCHÝM TESNENÍM, TEMPEROVANÁ LITINA – SRVT5, SRVT6, SRVT4.1, SRVT4.2, SRVT4.3, SRVT4.4	750,00 Kč	6	ks	4 500,00 Kč
SAS61.03	SERVOPOHON 24V 0-10V SIG., 400N – SRVT5, SRVT6, SRVT4.1, SRVT4.2, SRVT4.3, SRVT4.4	5 199,32 Kč	6	ks	31 195,92 Kč
VAG60.25-22	PRÍMY UZÁVÍRAČÍ KULOVÝ VENTIL PN40 DN25, KVS22 m3/h – UK4.1, UK4.2, UK4.3,	2 762,72 Kč	4	ks	11 050,88 Kč
QAD22	PŘÍLOŽNÉ TEPLOTNÍ CIDLO Ni1000 – TV5, TV6, TV4.1, TV4.2, TV4.3, TV4.4	438,34 Kč	6	ks	2 630,04 Kč

MaR2 VÝKAZ VÝMĚR

Evropské domy v krajích - stravební úpravy
budovy nový Hluchák č.p.363. vč. stravovacího zařízení

ZMĚNA č.2 2023

RAM-TW.2000M	PRÍLOŽNÝ TERMOSTAT 17-90°C (NASTAVENÍ HODNOTY POD KRYTEM) – ST4.1, ST4.2, ST4.3, ST4.4	381,92 Kč	4	ks	1 527,68 Kč
QAA24	PROSTOROVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TI4.1, TI4.2, TI4.3.1, TI4.3.2, TI4.3.3, TI4.3.4, TI4.3.5, TI3, TI4	385,02 Kč	9	ks	3 465,18 Kč
	TERMOMELETRICKÝ POKON 230V – UV4.3.1, UV4.3.2, UV4.3.3, UV4.3.4, UV4.3.5 (SOUČÁSTÍ DODÁVKY ÚT)	ÚT	5	ks	
QAP22	KABELOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TUV3	306,90 Kč	1	ks	306,90 Kč
611266041	TERMOSTAT 30-90 stC KAPIL. – STH3	3 251,28 Kč	1	ks	3 251,28 Kč
QBM81	DIFERENCNI TLAKOVÝ SPINAC PRO VZDUCH – DP3, DPF6.1, DP6.2, DP6.1, DPF6.2, DPF7.1, DP7.2, DP7.1, DPF7.2	451,36 Kč	9	ks	4 062,24 Kč
	SADA PRO MÍSTNÍ OVLADÁNÍ (TLAČÍTKO/SIGNÁLKA) – MS3, MS4	1 116,00 Kč	2	ks	2 232,00 Kč
QAM2120.040	KANÁLOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000, 0,4m – TA6, TOR6, TP6, TO6, TA7, TOR7, TP7, TO7	736,56 Kč	8		5 892,48 Kč
GCA321.1E	KLAP. POHON 18Nm 230V, 2BOD. Havarijní – KE6, KO6, KE7, KO7	6 079,72 Kč	4	ks	24 318,88 Kč
GBB161.1E	KLAP. POHON 25Nm 24V 0-10V – KOB6, KOB7	3 076,44 Kč	2	ks	6 152,88 Kč
UI071	Pokojeový ovladač, komunikativní, měření teploty, rel. vlhkost, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. Oddělená, bez displeje a otočného ovladače –	2 747,39 Kč	2	ks	5 494,78 Kč
					133 320,22 Kč
	ROZVADĚČ DT1				
KC201040--	ROZVADĚČ 2000x1000x400 +PODSTAVEC	#####	1	ks	119 071,00 Kč
	VÝVODKA PG16 S MATICÍ	1,00 Kč	130	ks	130,00 Kč
MC110131	JISTIČ 100A 3POL.	10,00 Kč	1	ks	10,00 Kč
MC199744	VYRAŽ. CÍVKA 230V	10,00 Kč	1	ks	10,00 Kč
MC196730	PŘÍPOJ. SVORKY	10,00 Kč	1	ks	10,00 Kč
SB115	SVÍTIDLO 15W S VYPÍNAČEM	10,00 Kč	1	ks	10,00 Kč
	ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V	10,00 Kč	1	ks	10,00 Kč
IS211441	SVODIČ PŘEPĚTÍ COMBTEC B/C/D	10,00 Kč	1	ks	10,00 Kč
B25/3	JISTIČ 25A 3POL.	10,00 Kč	1	ks	10,00 Kč
LSD02533	STYKAČ LSD-25A, 11kW/400V, AC230V/50/60Hz	10,00 Kč	1	ks	10,00 Kč
B16/3	JISTIČ 16A 3POL.	10,00 Kč	4	ks	40,00 Kč
MP-4	MOTOR. SP. 2,5-4A	10,00 Kč	2	ks	20,00 Kč
LSD00933	STYKAČ LSD-9A, 4kW/400V, AC230V/50/60Hz	10,00 Kč	2	ks	20,00 Kč
B10/1	JISTIČ 10A 1POL.	10,00 Kč	2	ks	20,00 Kč
B6/1	JISTIČ 6A 1POL.	10,00 Kč	16	ks	160,00 Kč
BM900001	POMOCNÝ KONT.	10,00 Kč	17	ks	170,00 Kč
	SÍŤOVÝ ZDROJ SPINANY, 60W,				
DR-60-24	88÷264V~/24V/2.5A=, NA DIN35	10,00 Kč	2	ks	20,00 Kč
LP822025	TRANSFORMÁTOR 230/24V 250VA	10,00 Kč	1	ks	10,00 Kč
PT570730	MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC	1,00 Kč	45	ks	45,00 Kč
YPT78704	PATICE, 4 PÓL.,6A	1,00 Kč	45	ks	45,00 Kč
MAVE 2-S1 DIN	VYHODNOCOvací RELÉ	10,00 Kč	1	ks	10,00 Kč
MM216774	HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ	1,00 Kč	3	ks	3,00 Kč
MM216374	UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	1,00 Kč	3	ks	3,00 Kč
MM216557	LED 12-30V AC/DC BÍLÁ	1,00 Kč	3	ks	3,00 Kč
MM229015	AKUSTICKÝ HLÁSIČ	10,00 Kč	1	ks	10,00 Kč
MM229025	BZUČÁK, NEPŘERUŠOVANÝ TÓN 10-30V	10,00 Kč	1	ks	10,00 Kč
MM216865	OVLADAC 2-POLOHOVÝ, S ARETACÍ ČERNÝ I-0, OTOČNÝ	10,00 Kč	2	ks	20,00 Kč
MM216374	UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	10,00 Kč	2	ks	20,00 Kč
MM216376	ZAPÍNAČÍ KONTAKT	10,00 Kč	2	ks	20,00 Kč
MM216773	HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ	10,00 Kč	3	ks	30,00 Kč
MM216374	UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	10,00 Kč	3	ks	30,00 Kč
MM216559	LED 12-30V AC/DC ZELENÁ	10,00 Kč	3	ks	30,00 Kč

MaR2 VÝKAZ VÝMĚR

Evropské domy v krajích - stravební úpravy
budovy nový Hluchák č.p.363. vč. stravovacího zařízení

ZMĚNA č.2 2023

MM216870	OVLADAC 3-POLOHOVÝ, S ARETACÍ ČERNÝ I-0-II. OTOČNÝ	1,00 Kč	18	ks	18,00 Kč
MM216374	UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	10,00 Kč	18	ks	180,00 Kč
MM216376	ZAPÍNAČÍ KONTAKT	10,00 Kč	36	ks	360,00 Kč
MM216876	HŘÍBOVÉ TLAČÍTKO BEZ ARETACE ČERVENÉ	10,00 Kč	1	ks	10,00 Kč
MM216374	UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	10,00 Kč	1	ks	10,00 Kč
MM216376	ZAPÍNAČÍ KONTAKT	10,00 Kč	1	ks	10,00 Kč
CBD 4	SVORKA ŘADOVÁ 0,5 - 4	1,00 Kč	210	ks	210,00 Kč
SFR.4	POJISTKOVÁ SVORKA	5,00 Kč	35	ks	175,00 Kč
	POMOCNÝ MATERIÁL	10,00 Kč	1	ks	10,00 Kč
	VÝROBA ROZVADĚČE	10,00 Kč	1	ks	10,00 Kč
					121 013,00 Kč
	MONTAZ VCETNE DODAVKY KABELU A KABELOVÝCH TRAS				
	kabel CYKY 5x6	94,15 Kč	20	m	1 883,06 Kč
	kabel PRAFlaDur 4x2,5	79,38 Kč	110	m	8 732,33 Kč
	kabel CYKY 5x1,5	23,55 Kč	50	m	1 177,38 Kč
	kabel PRAFlaDur 5x1,5	88,30 Kč	78	m	6 887,43 Kč
	kabel CYKY 4x1,5	21,01 Kč	40	m	840,22 Kč
	kabel CYKY 3x1,5	14,25 Kč	250	m	3 561,90 Kč
	kabel PRAFlaDur 3x1,5	38,96 Kč	333	m	12 973,95 Kč
	kabel JYTY 4x1	19,36 Kč	440	m	8 516,82 Kč
	kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8	37,08 Kč	1537	m	56 985,81 Kč
	POKLÁDKA KABELU	1,00 Kč	2858	m	2 858,00 Kč
	NAPOJENÍ A OZNAČENÍ KABELU	10,00 Kč	125	ks	1 250,00 Kč
	VODIČ CY6 ŽLUTOZEL.	18,77 Kč	100	m	1 877,36 Kč
	ZLAB DRATENY MERKUR M2 250/100 VCETNE KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ	490,58 Kč	25	m	12 264,53 Kč
	ZLAB DRATENY MERKUR M2 150/50 VCETNE KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ	245,02 Kč	25	m	6 125,45 Kč
	DRŽÁK SVAZKOVÝ GRIP 2031M/30	36,79 Kč	120	ks	4 414,90 Kč
	LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40	56,02 Kč	20	m	1 120,46 Kč
	LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20	20,41 Kč	20	m	408,21 Kč
	TRUBKA OHEBNÁ PVC P35	33,24 Kč	150	m	4 986,66 Kč
	OSAZENÍ PERIFERII	1,00 Kč	62	ks	62,00 Kč
	PROTIPOŽARNÍ TMEL	630,73 Kč	0,5	m2	315,36 Kč
	DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	6 653,59 Kč	1	ks	6 653,59 Kč
	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE MaR	372,00 Kč	40	hod	14 880,00 Kč
	MONTÁŽNÍ PRÁCE MaR	#####	1	ks	330 000,00 Kč
		0,00 Kč			488 775,42 Kč
		0,00 Kč			
	REVIZE	5 000,00 Kč	1	ks	5 000,00 Kč
	OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ	170,00 Kč	30	hod	5 100,00 Kč
	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	625,00 Kč	8	hod	5 000,00 Kč
	CELKEM bez DPH				856 312,88 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt:

SO-01 - Stravovací zařízení

Soupis:

SO-01.01. - Stavební část - nové konstrukce

KSO:

801 91 1

Místo:

Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

CC-CZ:

Datum:

9. 10. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IC:

DIČ:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

IC:

15050050

DIČ:

CZ15050050

Projektant:

Proxion s.r.o.,Náchod

IC:

25264451

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci

Cena bez DPH

12 353 530,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 353 530,14	21,00%	2 594 241,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 947 771,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt: SO-01 - Stravovací zařízení

Soupis: **SO-01.01. - Stavební část - nové konstrukce**

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2
Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK
Uchazeč: MARHOLD a.s.

Datum: 9. 10. 2023
Projektant: FIOXION
Zpracovatel: FIOXION

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	12 353 530,14
HSV - Práce a dodávky HSV	3 560 062,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 077 732,14
4 - Vodorovné konstrukce	1 137,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 190 489,80
8 - Trubní vedení	27 051,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	92 084,61
998 - Přesun hmot	171 567,76
PSV - Práce a dodávky PSV	7 838 548,05
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	576 478,78
713 - Izolace tepelné	345 015,94
763 - Konstrukce suché výstavby	1 315 801,31
766 - Konstrukce truhlářské	429 119,09
767 - Konstrukce zámečnické	956 135,02
771 - Podlahy z dlaždic	583 499,50
776 - Podlahy povlakové	1 798 909,04
777 - Podlahy lité	399 752,84
781 - Dokončovací práce - obklady	1 283 828,61
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	150 007,92
M - Práce a dodávky M	805 196,62
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	805 196,62
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	149 722,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt:

SO-01 - Stravovací zařízení

Soupis:

SO-01.01. - Stavební část - nové konstrukce

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: FLOXION

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Zpracovatel: FLOXION a.s. Mělník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem

12 353 530,14

D HSV Práce a dodávky HSV 3 560 062,68

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 077 732,14

1	K	310231045	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15. tl. zdiva 240 mm	m2	2,000	1 751,76	3 503,52
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310231045

VV 1,0*2,0 2,000

VV Součet 2,000

2	K	310231055	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15. tl. zdiva 300 mm	m2	30,095	2 176,87	65 512,90
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310231055

VV "fasáda

VV "jz

VV 4,0*1,0*3 12,000

VV -1,0*1,58*3 -4,740

VV -1,0*0,7*3 -2,100

VV "sz

VV 4,0*1,0*10 40,000

VV -1,0*1,58*10 -15,800

VV -1,0*0,7*4 -2,800

VV -1,0*2,2*6 -13,200

VV "sv

VV 1,3*2,2 2,860

VV "AST-3

VV 2,5*0,75 1,875

VV 4,0*3,0 12,000

VV Součet 30,095

3	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,920	8 783,47	16 864,26
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV "AST-2,5-7

VV "1pp

VV "m.č.008

VV 0,6*3,2 1,920

4	K	310239211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	6,110	8 291,74	50 662,53
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

VV "AST-2,5-7

VV "1pp

VV "m.č.008

VV (0,6+0,8+0,9+0,3)*3,2*0,5 4,160

VV 1,15*2,0*0,5 1,150

VV "AST3

VV 0,8*2,0*0,5 0,800

VV Součet 6,110

5	K	311231115	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5	m3	2,970	7 622,20	22 637,93
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV "montážní otvor

VV 3,0*3,0*0,33 2,970

6	K	311234041	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do P15 tl. zdiva 240 mm	m2	64,952	1 647,91	107 035,05
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311234041

VV "AST-2

VV "m.č.010,011,012

VV 12,0*3,2 38,400

VV -1,3*2,1 -2,730

VV "výťah m.č.013

VV (2,25+1,8)*3,2 12,960

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-1,26*2,225		-2,804		
	VV		"AST-3				
	VV		"2np				
	VV		"m.č.119				
	VV		(2,25+2,05)*3,44		14,792		
	VV		-1,26*2,23		-2,810		
	VV		"m.č.103				
	VV		2,6*3,44		8,944		
	VV		-0,9*2,0		-1,800		
	VV		Součet		64,952		
7	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru od 600 do 1050 mm	kus	8,000	230,74	1 845,92
	VV		"AST-2				
	VV		"1pp				
	VV		3		3,000		
	VV		"AST-3				
	VV		"1np				
	VV		4		4,000		
	VV		"nika plynoměru				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		8,000		
8	M	59321210	překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x140x140mm	kus	4,000	363,57	1 454,28
	VV		4		4,000		
9	M	593211010.S	překlad železobetonový RZP 149x14x14 cm	kus	4,000	378,72	1 514,88
10	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	3,000	288,59	865,77
	VV		"AST-2				
	VV		"1pp				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
11	M	59321213	překlad železobetonový RZP vylehčený 2390x140x140mm	kus	3,000	700,08	2 100,24
12	K	317121151	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru do 1050 mm	kus	3,000	358,95	1 076,85
	VV		"AST-2				
	VV		"1pp				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
13	M	59321210	překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x140x140mm	kus	3,000	363,57	1 090,71
14	K	317121251	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	2,000	406,69	813,38
	VV		"AST-3				
	VV		"1np				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
15	M	59321152.S	překlad železobetonový RZP vylehčený 1790x115x190mm	kus	2,000	826,68	1 653,36
16	K	317121351	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm	kus	2,000	445,77	891,54
	VV		"AST-3				
	VV		"1np				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
17	M	59321213	překlad železobetonový RZP vylehčený 2390x140x140mm	kus	2,000	700,08	1 400,16
18	K	317142420	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm	kus	31,000	789,86	24 485,66
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142420				
	VV		"AST-2				
	VV		"1pp				
	VV		12		12,000		
	VV		"AST-3				
	VV		"1np				
	VV		19		19,000		
	VV		Součet		31,000		
19	K	317142440	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu do 1000 mm	kus	1,000	1 161,86	1 161,86
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142440				
	VV		"AST-3				
	VV		"1np				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	9,000	838,93	7 550,37

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168054				
	VV		"AST-2				
	VV		"1pp				
	VV		3+3		6,000		
	VV		"1np				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		9,000		
21	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	1,752	9 890,58	17 328,30
	VV		"AST-2				
	VV		"1pp				
	VV		"L80x80x6				
	VV		(2,35*2*2+1,0*13*2)*0,33*0,15		1,752		
22	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,261	60 079,80	15 680,83
	VV		"AST-2				
	VV		"1pp				
	VV		"L80x80x6				
	VV		(2,35*2*2+1,0*13*2)*0,00736		0,261		
	VV		Součet		0,261		
23	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	2,732	59 194,99	161 720,71
	VV		"AST-2				
	VV		"1pp				
	VV		"I140				
	VV		1,4*4*0,0144		0,081		
	VV		"I160				
	VV		1,5*3*0,0179		0,081		
	VV		"I180				
	VV		(1,85*3*2+2,7*3+2,3*3)*0,0219		0,572		
	VV		"I200				
	VV		(2,35*3*2+2,45*3*2+2,0*3*3+2,25*3*2+1,85*3)*0,0263		1,732		
	VV		"I220				
	VV		2,85*3*0,03109		0,266		
	VV		Součet		2,732		
24	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3. tloušťka příčkv 100 mm	m2	374,957	808,21	303 044,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225				
	VV		"AST-2,5-7				
	VV		"1pp				
	VV		"m.č.001-005b				
	VV		(1,8+1,6+0,65+0,6+0,75+5,93+2,55)*3,0		41,640		
	VV		-0,7*2,0*5		-7,000		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		4,0*3,2		12,800		
	VV		(1,65+0,9+1,0+0,9)*3,0		13,350		
	VV		-0,7*2,0*6		-8,400		
	VV		"příčky sociálek				
	VV		1,25*3,3*3		12,375		
	VV		1,65*3,2*3		15,840		
	VV		"m.č.011				
	VV		"pod schody				
	VV		0,97*1,62		1,571		
	VV		(0,52+1,82)*1,62*0,5		1,895		
	VV		"1np				
	VV		"m.č.102-107				
	VV		(1,9*2+2,5+3,14+0,7+1,7+1,525+4,65*2+2,3)*3,68		91,871		
	VV		-(0,9*3+0,8*2)*2,0		-8,600		
	VV		"m.č.109,14-16				
	VV		(5,6*2+3,35+2,75+4,33)*2*2,05		88,683		
	VV		-(0,9*2,0*3+0,9*2,05)		-7,245		
	VV		"m.č.111-113				
	VV		(4,0+1,35*3)*3,44		27,692		
	VV		"m.č.122				
	VV		1,5*3,44		5,160		
	VV		-1,3*2,0		-2,600		
	VV		"m.č.130-135				
	VV		(3,15+5,25+1,1+0,3+3,85)*3,44		46,956		
	VV		-(0,8+1,1)*2,0		-3,800		
	VV		"m.č.123-129				
	VV		(2,44+2,33+1,93+1,2)*3,44		27,176		
	VV		-0,7*2,0*3		-4,200		
	VV		(2,22+1,65+2,8+1,7*2+0,8)*3,44		37,393		
	VV		-(0,7+0,8)*2,0*2		-6,000		
	VV		Součet		374,957		
25	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3. tloušťka příčkv 150 mm	m2	192,196	1 106,12	212 591,84
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245				
	VV		"AST-2,5-7				
	VV		"1pp				
	VV		"m.č.001-005b,008				
	VV		(2,2+1,85+1,1+5,83+2,3*2)*3,2		49,856		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-0,7*2,0		-1,400		
	VV		-0,8*0,8		-0,640		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		"m.č.011,012				
	VV		2,0*2,05		4,100		
	VV		"m.č.009				
	VV		1,55*3,2		4,960		
	VV		"m.č.015,016				
	VV		2,5*3,2		8,000		
	VV		-1,75*2,0		-3,500		
	VV		(1,5+3,02)*3,2		14,464		
	VV		-1,0*2,0		-2,000		
	VV		"m.č.010				
	VV		(2,505+5,15)*3,2		24,496		
	VV		"AST3,5-7				
	VV		(3,45*4+1,97+1,93+0,9+0,93+2,15+0,82+5,25)*3,44		95,460		
	VV		Součet		192,196		
26	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	5,310	1 011,22	5 369,58
	VV		"AST-2				
	VV		"1pp				
	VV		"L80x80x6				
	VV		(2,35*2+1,0*13)*0,15*2		5,310		
	VV		Součet		5,310		
27	K	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	17,040	962,62	16 403,04
	VV		"AST-2				
	VV		"1pp				
	VV		"I140				
	VV		1,4*0,2*2		0,560		
	VV		"I160				
	VV		1,5*0,2*2		0,600		
	VV		"I180				
	VV		(1,85*2+2,7+2,3)*0,2*2		3,480		
	VV		"I200				
	VV		(2,35*2+2,45*2+2,0*3+2,25*2+1,85)*0,25*2		10,975		
	VV		"I220				
	VV		2,85*0,25*2		1,425		
	VV		Součet		17,040		
28	K	346244821	Prizdivky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření pozhábků v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolací z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm	m2	17,570	1 420,91	24 965,39
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244821				
	VV		"ST-2				
	VV		"u výtahové šachty				
	VV		(2,53+2,3)*1,5		7,245		
	VV		"SZ				
	VV		2,0*1,45*4		11,600		
	VV		-0,85*0,75*2		-1,275		
	VV		Součet		17,570		
29	K	386381111	Jímka ze železobetonu s bedněním a výztuží, s hladkou cementovou omítkou 20 mm tl. na stěnách, s ozubem pro zapuštění krycí desky, s cementovým potěrem 20 mm tl. na dně, bez zakrytí, bez zemních prací a izolace při vnitřním objemu jímky (délka x šířka x výška) do 600x600x600 mm (0,216 m3)	kus	1,000	6 507,28	6 507,28
	VV		"m.č.015				
	VV		1		1,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 137,28
30	K	411121221	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm	kus	2,000	233,21	466,42
	VV		"hydrant				
	VV		2		2,000		
31	M	59341210	deska stropní plná PZD 890x290x65mm	kus	2,000	335,43	670,86
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 190 489,80
32	K	611135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropích	m2	0,900	238,05	214,25
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611135101				
	VV		6,0*0,15		0,900		
33	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	88,250	340,84	30 079,13
	VV		"AST-2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1pp				
	VV		14,76+26,41+47,08		88,250		
	VV	OmStr	Součet		88,250		
34	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	88,250	59,51	5 251,76
	VV		OmStr		88,250		
35	K	611325121	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve střepech, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,900	389,54	350,59
	VV		6,0*0,15		0,900		
36	K	611325221	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě do 0.09 m2	kus	6,000	151,49	908,94
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325221				
	VV		6		6,000		
37	K	611325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě přes 1.0 do 4 m2	kus	1,000	1 168,61	1 168,61
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325225				
38	K	611325402	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	30,056	227,23	6 829,62
	VV		"trafo				
	VV		5,25*5,725		30,056		
	VV		Součet		30,056		
39	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	49,910	205,59	10 261,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101				
	VV		9,0*0,15		1,350		
	VV		242,8*0,2		48,560		
	VV		Součet		49,910		
40	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vytlačení do tmelu stěn	m2	1 065,215	248,87	265 100,06
	VV		OmST		1 065,215		
41	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 065,215	91,97	97 967,82
	VV		"AST-2,5-7				
	VV		"1pp				
	VV		"m.č.001-005b				
	VV		(1,8+1,6+0,65+0,6+0,75+5,93+2,55)*2,75*2		76,340		
	VV		-0,7*2,0*5*2		-14,000		
	VV		-0,8*2,0*2		-3,200		
	VV		4,0*3,2*2		25,600		
	VV		(1,65+0,9+1,0+0,9)*3,0*2		26,700		
	VV		-0,7*2,0*6*2		-16,800		
	VV		"příčky sociálek				
	VV		1,25*3,0*3		11,250		
	VV		1,65*3,2*3		15,840		
	VV		"m.č.011				
	VV		"pod schody				
	VV		0,97*1,62		1,571		
	VV		(0,52+1,82)*1,62*0,5		1,895		
	VV		"1np				
	VV		"m.č.102-107				
	VV		(1,9*2+2,5+3,14+0,7+1,7+1,525+4,65*2+2,3)*3,96*2		197,723		
	VV		-(0,9*3+0,8*2)*2,0*2		-17,200		
	VV		"m.č.109,14-16				
	VV		(5,6*2+3,35+2,75+4,33)*2*2,05*2		177,366		
	VV		-(0,9*2,0*3+0,9*2,05)*2		-14,490		
	VV		"m.č.111-113				
	VV		(4,0+1,35*3)*3,38*2		54,418		
	VV		"m.č.122				
	VV		1,5*3,38*2		10,140		
	VV		-1,3*2,0*2		-5,200		
	VV		"m.č.130-135				
	VV		(3,15+5,25+1,1+0,3+3,85)*3,38*2		91,127		
	VV		-(0,8+1,1)*2,0*2		-7,600		
	VV		"m.č.123-129				
	VV		(2,44+2,33+1,93+1,2)*3,38*2		53,404		
	VV		-0,7*2,0*3*2		-8,400		
	VV		(2,22+1,65+2,8+1,7*2+0,8)*3,38*2		73,481		
	VV		-(0,7+0,8)*2,0*2*2		-12,000		
	VV		"AST-2,5-7				
	VV		"1pp				
	VV		"m.č.001-005b,008				
	VV		(2,2+1,85+1,1+5,83+2,3*2)*3,0*2		93,480		
	VV		-0,7*2,0*2		-2,800		
	VV		-0,8*0,8*2		-1,280		
	VV		-0,8*2,0*2		-3,200		
	VV		"m.č.011,012				
	VV		2,0*2,05*2		8,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č.009				
	VV		1,55*3,0*2		9,300		
	VV		"m.č.015,016				
	VV		2,5*3,0*2		15,000		
	VV		-1,75*2,0*2		-7,000		
	VV		(1,5+3,02)*3,0*2		27,120		
	VV		-1,0*2,0*2		-4,000		
	VV		"m.č.010				
	VV		(2,505+5,15)*3,0*2		45,930		
	VV		"AST3,5-7				
	VV		(3,45*4+1,97+1,93+0,9+0,93+2,15+0,82+5,25)*3,0*2		166,500		
	VV	OmSt	Součet		1 065,215		
42	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	735,091	330,02	242 594,73
	VV		"levá část				
	VV		(20,51+4,1+26,94+8,85+0,55*12*2+5,25+2,0*2+4,5)*6,8		597,474		
	VV		-(1,0*3,0*13+1,2*1,0)		-40,200		
	VV		"AST-2,5-7				
	VV		"1pp				
	VV		"m.č.008				
	VV		0,6*3,2*2		3,840		
	VV		"AST-2,5-7				
	VV		"1pp				
	VV		"m.č.008				
	VV		(0,6+0,8+0,9+0,3)*3,2*0,5*2		8,320		
	VV		1,15*2,0*0,5*2		2,300		
	VV		"AST3				
	VV		0,8*2,0*0,5*2		1,600		
	VV		"AST-2				
	VV		"m.č.010,011,012				
	VV		12,0*3,0*2		72,000		
	VV		-1,3*2,1		-2,730		
	VV		"výťah m.č.013				
	VV		(2,25+1,8)*3,2		12,960		
	VV		-1,26*2,225		-2,804		
	VV		"AST-3				
	VV		"2np				
	VV		"m.č.119				
	VV		(2,25+2,05)*3,38*2		29,068		
	VV		-1,26*2,23*2		-5,620		
	VV		"m.č.103				
	VV		2,6*3,44*2		17,888		
	VV		-0,9*2,0*2		-3,600		
	VV		1,0*2,0*2		4,000		
	VV		"fasáda				
	VV		"jz				
	VV		4,0*1,0*3		12,000		
	VV		-1,0*1,58*3		-4,740		
	VV		-1,0*0,7*3		-2,100		
	VV		"sz				
	VV		4,0*1,0*10		40,000		
	VV		-1,0*1,58*10		-15,800		
	VV		-1,0*0,7*4		-2,800		
	VV		-1,0*2,2*6		-13,200		
	VV		"sv				
	VV		1,3*2,2		2,860		
	VV		"AST-3				
	VV		2,5*0,75		1,875		
	VV		4,0*3,0		12,000		
	VV		"montážní otvor				
	VV		3,0*3,5		10,500		
	VV	OmSte	Součet		735,091		
43	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	735,091	59,51	43 745,27
	VV		OmSte		735,091		
44	K	612325121	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	9,000	389,54	3 505,86
	VV		60*0,15		9,000		
45	K	612325122	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	48,560	432,82	21 017,74
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325122				
	VV		242,8*0,2		48,560		
46	K	612325221	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	378,000	108,20	40 899,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325221				
	VV		(50+15+10+37+3+3+49+22)*2		378,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	612325222	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0.09 do 0.25 m2	kus	8,000	194,77	1 558,16
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325222				
	VV		(1+3)*2		8,000		
48	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0.25 do 1 m2	kus	88,000	324,61	28 565,68
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325223				
	VV		(9+26+1+5+3)*2		88,000		
49	K	612325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	429,115	135,26	58 042,09
	VV		"administrativní část				
	VV		"1pp				
	VV		(13,99+20,55+2,9+3,3+5,83*2+2,3+18,575+4,4+3,6+26,85)*3,2*2		692,000		
			-				
	VV		(1,2*1,8*11+2,0*2,75+1,2*0,9*2+1,2*1,5*15+2,5*2,45+2,3*2,45+1,925*55*2*2+2,025*2,55*2*4+1,1*2,55*2*2+1,6*2,55*2*2+1,85*2,55*2*2+2,45*2,55*2)		-593,895		
	VV		-(1,6*2,55*2+2,45*2,55*2+1,43*2,55*2)		-27,948		
	VV		(1,2+1,5*2)*0,33*15		20,790		
	VV		(1,2+1,8*2)*0,33*11		17,424		
	VV		(2,0+2,75*2)		7,500		
	VV		(1,2+0,9*2)*0,33*2		1,980		
	VV		(2,3+2,45*2)*0,6		4,320		
	VV		(2,5+2,45*2)*0,6		4,440		
	VV		(1,925+2,55*2)*0,5*2		7,025		
	VV		(2,025+2,55*2)*0,5*4		14,250		
	VV		(1,1+2,55*2)*0,5*2		6,200		
	VV		(1,6+2,55*2)*0,5*2		6,700		
	VV		(1,85+2,55*2)*0,5*2		6,950		
	VV		(0,9+2,1)*0,5		1,500		
	VV		(1,6+2,55*2)*0,5		3,350		
	VV		(2,45+2,55*2)*0,5		3,775		
	VV		(1,425+2,55*2)*0,5		3,263		
	VV		"1.NP				
	VV		(2,8+3,95+3,15+5,25+2,85+2,15)*3,02		60,853		
	VV		-(2,05*2,225+1,2*1,8*4)		-13,201		
	VV		(0,7+1,0+0,8+0,5*3)*3,02*2		24,160		
	VV		(0,8+0,20+1,6+1,0+1,7+2,54+1,01+1,0+6,0+8,5+6,35)*3,02		92,714		
	VV		-(1,0*2,23+1,2*1,8*4)		-10,870		
	VV		(1,2+1,8*2)*0,5*8		19,200		
	VV		(1,0+2,23*2)*0,6		3,276		
	VV		(1,93+2,23*2)*0,6		3,834		
	VV		(5,25+5,725)*3,3*2		72,435		
	VV		-(1,75*2,08+1,0*1,58)		-5,220		
	VV		(1,75+2,08*2)*0,25		1,478		
	VV		(1,0+1,58*2)*0,2		0,832		
	VV	Omste30	Součet		429,115		
50	K	617321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	56,527	292,15	16 514,36
	VV		"výtah				
	VV		(1,8+2,0)*6,7*2+1,26*2,225*2		56,527		
	VV		Součet		56,527		
51	K	617321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	60,127	346,25	20 818,97
	VV		"výtah				
	VV		(1,8+2,0)*6,7*2+1,26*2,225*2+1,8*2,0		60,127		
	VV	OmV	Součet		60,127		
52	K	617321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet	m2	60,127	59,51	3 578,16
	VV		OmV		60,127		
53	K	619996127	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch	m2	150,000	669,03	100 354,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996127				
	VV		150		150,000		
54	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C	m3	66,844	7 357,90	491 831,47
	VV		(A1+A2+F2+G2+F1+G5)*0,075		37,640		
	VV		(B1+H2+H1+H5+B2+B3)*0,065		29,204		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		66,844		
55	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě ryh v dosavadních mazaninách	m3	1,440	7 009,60	10 093,82
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141				
	VV		9*0,1*0,1		0,090		
	VV		30,0*0,3*0,15		1,350		
	VV		Součet		1,440		
56	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	66,844	1 427,24	95 402,43
57	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	66,844	433,46	28 974,20
58	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	9,626	34 625,40	333 304,10
	VV		(A1+A2+F2+G2+F1+G5)*0,0088*1,15		5,079		
	VV		(B1+H2+H1+H5+B2+B3)*0,0088*1,15		4,547		
	VV		Součet		9,626		
59	K	632441114	Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	3,600	476,10	1 713,96
	VV		"výťah				
	VV		3,6		3,600		
60	K	632452431	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 20 do 30 mm	m2	9,017	476,10	4 292,99
	VV		"trafo				
	VV		5,25*5,725*0,3		9,017		
	VV		Součet		9,017		
61	K	632459175	Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm	m2	3,600	27,05	97,38
62	K	632683111	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek do 10 cm	m	24,000	281,33	6 751,92
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632683111				
	VV		11+13		24,000		
	VV		Součet		24,000		
63	K	632902111	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem	m2	40,910	45,05	1 843,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632902111				
	VV		H1		40,910		
222	K	634111113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výškv 80 mm	m	808,478	43,28	34 990,93
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634111113				
	VV		(A1+A2+F2+G2+F1+G5)*0,85		426,581		
	VV		(B1+H2+H1+H5+B2+B3)*0,85		381,897		
	VV		Součet		808,478		
64	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	27,560	1 017,40	28 039,54
	VV		(6,22+6,18+15,06+6,0+21,66)*0,5		27,560		
65	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	41,000	955,20	39 163,20
	VV		"AST-13				
	VV		"700 mm				
	VV		"125 mm				
	VV		4+15		19,000		
	VV		"190 mm				
	VV		1+1		2,000		
	VV		"800 mm				
	VV		"125 mm				
	VV		3+1+1+2+1		8,000		
	VV		"190 mm				
	VV		1		1,000		
	VV		"900				
	VV		"125 mm				
	VV		6+1+1		8,000		
	VV		"190 mm				
	VV		1		1,000		
	VV		"AST-12				
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		41,000		
66	M	55331486	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	19,000	2 207,37	41 940,03
67	M	55331487	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	8,000	2 207,37	17 658,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	8,000	2 250,65	18 005,20
69	M	55331489	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000	2 412,96	2 412,96
70	M	55331491	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000	3 202,85	6 405,70
71	M	55331492	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 267,77	3 267,77
72	M	55331493	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	3 267,77	3 267,77
73	M	55331494	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000	3 386,80	3 386,80
74	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m²	kus	3,000	1 132,46	3 397,38
VV			"AST-12				
VV			2+1		3,000		
VV			Součet		3,000		
75	M	55331716.S	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1300/1970, 2100mm	kus	2,000	4 847,56	9 695,12
76	M	55331721.S	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1750/1970, 2100mm	kus	1,000	5 226,27	5 226,27
D	8		Trubní vedení				27 051,09
77	K	879-P01	D+m plastová jímka 600x600x700 mm vč.poklopu do betonové jímky	kus	1,000	27 051,09	27 051,09
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				92 084,61
78	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 ka/m2. výškv do 10 m	m3	18,720	54,10	1 012,75
VV			"výtah				
VV			1,8*2,0*5,2		18,720		
VV	LP		Součet		18,720		
79	K	943211119	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	18,720	1,14	21,34
VV			LP		18,720		
80	K	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	131,040	1,14	149,39
VV			LP*7		131,040		
81	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 ka/m2. výškv do 10 m	m3	18,720	37,87	708,93
VV			LP		18,720		
82	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1.9 m	m2	633,936	54,10	34 295,94
VV			"administrativní část				
VV			"1pp				
VV			(13,99+20,55+2,9+3,3+5,83*2+2,3+18,575+4,4+3,6+26,85)*1,0		108,125		
VV			"1.NP				
VV			(2,8+3,95+3,15+5,25+2,85+2,15+5,25*2+5,725*2)*1,0		42,100		
VV			(0,7+1,0+0,8+0,5*3)*1,0*2		8,000		
VV			(0,8+0,20+1,6+1,0+1,7+2,54+1,01+1,0+6,0+8,5+6,35)*1,0		30,700		
VV			"AST-2				
VV			"m.č.010,011,012				
VV			12,0*1,0		12,000		
VV			"AST-3				
VV			"2np				
VV			"m.č.119				
VV			(2,25+2,05)*1,0		4,300		
VV			"m.č.103				
VV			2,6*1,0		2,600		
VV			2,0*1,0		2,000		
VV			"AST-2,5-7				
VV			"1pp				
VV			"m.č.001-005b				
VV			(1,8+1,6+0,65+0,6+0,75+5,93+2,55)*1,0		13,880		
VV			4,0*1,0		4,000		
VV			(1,65+0,9+1,0+0,9)*1,0		4,450		
VV			"příčky sociálek				
VV			1,25*1,0*3		3,750		
VV			1,65*1,0*3		4,950		
VV			"m.č.011				
VV			"1np				
VV			"m.č.102-107				
VV			(1,9*2+2,5+3,14+0,7+1,7+1,525+4,65*2+2,3)*1,0		24,965		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č.109,14-16				
	VV		(5,6*2+3,35+2,75+4,33)*2*1,0		43,260		
	VV		"m.č.111-113				
	VV		(4,0+1,35*3)*1,0		8,050		
	VV		"m.č.122				
	VV		1,5*1,0		1,500		
	VV		"m.č.130-135				
	VV		(3,15+5,25+1,1+0,3+3,85)*1,0		13,650		
	VV		"m.č.123-129				
	VV		(2,44+2,33+1,93+1,2)*1,0		7,900		
	VV		(2,22+1,65+2,8+1,7*2+0,8)*1,0		10,870		
	VV		"AST-2,5-7				
	VV		"1pp				
	VV		"m.č.001-005b,008				
	VV		(2,2+1,85+1,1+5,83+2,3*2)*1,0		15,580		
	VV		"m.č.011,012				
	VV		2,0*1,0		2,000		
	VV		"m.č.009				
	VV		1,55*1,0		1,550		
	VV		"m.č.015,016				
	VV		2,5*1,0		2,500		
	VV		(1,5+3,02)*1,0		4,520		
	VV		"m.č.010				
	VV		(2,505+5,15)*1,1		8,421		
	VV		"AST3,5-7				
	VV		(3,45*4+1,97+1,93+0,9+0,93+2,15+0,82+5,25)*1,0		27,750		
	VV		(PG+PR+PW)*0,3		220,565		
	VV		Součet		633,936		
83	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektu před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů, při světlé výšce podlahy přes 4 m	m2	951,150	48,69	46 311,49
	VV		(A1+A2+F2+G2+F1+G5)		501,860		
	VV		(B1+H2+H1+H5+B2+B3)		449,290		
	VV		Součet		951,150		
84	K	953941210	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy ploch do 1 m2	kus	1,000	561,18	561,18
85	M	56230625	poklop šachtový čtvercový 500x500mm C250 kompozitní termoplast s rámem pro zabetonování	kus	1,000	2 705,11	2 705,11
86	K	953942121	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků	kus	12,000	138,71	1 664,52
	VV		"lemování 50x50x5 mm - 767				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
87	K	953943124	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus	kus	6,000	595,32	3 571,92
	VV		"kotvení příček ve volném prostoru viz 767				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
88	K	959905544.R	Prostupová těsnicí tvarovka s pevnou a volnou přírubou pro utěsnění průchodu potrubí horkovodní přípojky	kus	2,000	541,02	1 082,04
Poznámka k položce: Prostupová těsnicí tvarovka s pevnou a volnou přírubou pro utěsnění průchodu potrubí horkovodní přípojky							
P							
D	998		Přesun hmot				171 567,76
89	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	346,952	494,50	171 567,76
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 838 548,05
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				576 478,78
90	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	661,440	41,12	27 198,41
	VV		"pod výtahovou šachtou				
	VV		2,73*2,93		7,999		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"AST-02 pravá část				
	VV		26,95*14,96		403,172		
	VV		"ST-1 levá část				
	VV		2,725*2,73		7,439		
	VV		-0,46*0,32		-0,147		
	VV		-1,0*0,4		-0,400		
	VV		14,35*5,07		72,755		
	VV		-0,46*0,17*2		-0,156		
	VV		1,0*0,3*2		0,600		
	VV		11,6*1,93		22,388		
	VV		12,93*11,43		147,790		
	VV		Součet		661,440		
91	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,198	77 907,15	15 425,62
92	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	17,570	64,92	1 140,64
	VV		"ST-2				
	VV		"u výtahové šachty				
	VV		(2,53+2,3)*1,5		7,245		
	VV		"SZ				
	VV		2,0*1,45*4		11,600		
	VV		-0,85*0,75*2		-1,275		
	VV		Součet		17,570		
93	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,006	77 907,15	467,44
94	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	661,440	124,44	82 309,59
	VV		661,44		661,440		
95	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4.0mm	m2	760,656	88,73	67 493,01
	VV		661,44		661,440		
	VV		661,44*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		760,656		
96	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	1 870,939	194,77	364 402,79
97	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4.0mm	m2	21,084	88,73	1 870,78
98	K	711191102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na zdivu	m2	2,880	173,13	498,61
	VV		"AST-3				
	VV		"2np				
	VV		1,0*0,9*2+1,2*0,9		2,880		
	VV		Součet		2,880		
99	M	11163003	stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková plněná polystyrénem do spodní stavby	kg	0,950	162,31	154,19
100	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu	m2	18,655	216,41	4 037,13
	VV		"AST-3				
	VV		"2np				
	VV		(1,0*2+0,9)*2,05*2+(1,2*2+0,9)*2,05		18,655		
	VV		Součet		18,655		
101	M	11163003	stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková plněná polystyrénem do spodní stavby	kg	7,462	162,31	1 211,16
102	K	711762621	Provedení detailů fóliemi dilatačních spár svislých S pásem rš 400 nebo 500 mm položeným do asfaltového podkladu natavením	m	29,980	151,49	4 541,67
	VV		"natavení spoje				
	VV		14,99*2		29,980		
103	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4.0mm	m2	17,239	88,73	1 529,62
104	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	t	1,021	4 111,77	4 198,12
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102				
D 713			Izolace tepelné				
			345 015,94				
105	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 598,250	55,93	89 390,12
	VV		A1*2+A2*2		462,540		
	VV		(B1+B2+B3)*2		703,180		
	VV		(F2+F1)*3		96,360		
	VV		G2+G5		238,470		
	VV		H2+H1+H5		97,700		
	VV		Součet		1 598,250		
106	M	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm	m2	471,791	103,12	48 651,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	458,552	85,94	39 407,96
108	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	358,622	137,42	49 281,84
109	M	28375911	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 70mm	m2	243,239	120,11	29 215,44
110	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	32,762	68,75	2 252,39
111	M	28375990	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	65,525	240,61	15 765,97
112	K	713131131	Montáž tepelné izolace stěn rohožemí, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením uvnitř objektu	m2	1,150	236,76	272,27
	VV		"níka plynomeru				
	VV		0,5*0,5+0,5*0,45*4		1,150		
	VV		Součet		1,150		
113	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	1,173	154,73	181,50
114	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	951,150	15,71	14 942,57
	VV		(A1+A2+F2+G2+F1+G5)		501,860		
	VV		(B1+H2+H1+H5+B2+B3)		449,290		
	VV		Součet		951,150		
115	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	1 046,265	47,07	49 247,69
116	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	3,569	1 795,21	6 407,10
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102				
	D 763		Konstrukce suché výstavby				
							1 315 801,31
117	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstva zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A tl 12,5 mm bez TI	m2	292,835	773,66	226 554,73
	VV		"AST-2				
	VV		"1pp				
	VV		2,43+2,96+20,73+23,95+119,81*0,5		109,975		
	VV		"AST-3				
	VV		"1np				
	VV		12,24+3,46+4,25+5,64+16,67+14,92+81,47+4,62+2,91+20,13+16,55		182,860		
	VV	PW	Součet		292,835		
118	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstva zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl 12,5 mm bez TI	m2	167,780	784,48	131 620,05
	VV		"AST-3				
	VV		"1np				
	VV		16,67+14,92+81,47+1,21+2,01+1,62+4,6+28,85+16,43		167,780		
	VV	PR	Součet		167,780		
119	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstva zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl 12,5 mm bez TI	m2	274,600	816,94	224 331,72
	VV		"AST-2				
	VV		"1pp				
	VV		116,26		116,260		
	VV		"AST-3				
	VV		"1np				
	VV		10,69+9,49+11,56+19,32+42,7+4,05+8,12+4,46+47,95		158,340		
	VV	PG	Součet		274,600		
120	K	763131711	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek dilatace	m	551,411	275,92	152 145,32
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131711				
	VV		(PG+PR+PW)*0,75				
					551,411		
121	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační	m2	735,215	25,97	19 093,53
	VV		PG+PR+PW		735,215		
122	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	18,530	59,51	1 102,72
	VV		"AST-2				
	VV		"1pp				
	VV		2,43+2,96		5,390		
	VV		"AST-3				
	VV		"1np				
	VV		1,21+2,01+1,62		4,840		
	VV		"AST-2				
	VV		"1pp				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,43+2,96		5,390		
	VV		"AST-3				
	VV		"1np				
	VV		2,91		2,910		
	VV		Součet		18,530		
123	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	735,215	5,41	3 977,51
	VV		PG+PR+PW		735,215		
124	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení	m2	735,215	91,97	67 617,72
	VV		PG+PR+PW		735,215		
125	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	391,810	497,74	195 019,51
	VV		"AST-2				
	VV		"1pp				
	VV		39,8+16,91+119,81+33,23+108,3*0,5+67,06		330,960		
	VV		"AST-3				
	VV		"1np				
	VV		8,08+7,06+16,36+5,69+11,8+11,86		60,850		
	VV		Součet		391,810		
126	M	590305700.S	podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm	m2	411,401	194,77	80 128,57
	P		Poznámka k položce:				
	VV		minerální akustický				
	VV		391,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		411,401		
127	K	763164655	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF tl. 12,5 mm	m2	158,400	1 006,30	159 397,92
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164655				
	VV		12,0*2,2*6		158,400		
	VV		Součet		158,400		
128	K	998763302	Přesun nmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	15,830	3 462,54	54 812,01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302				
	D	766	Konstrukce truhlářské				429 119,09
129	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do	kus	26,000	562,66	14 629,16
	VV		"AST-12				
	VV		1+2+1+5+7+8+1+1		26,000		
130	M	61161001	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm	kus	21,000	4 999,04	104 979,84
131	M	61161002	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	5,000	4 999,04	24 995,20
132	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky	kus	8,000	562,66	4 501,28
	VV		2+5+1		8,000		
133	M	61161003	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	8,000	4 999,04	39 992,32
134	K	766660011	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do	kus	2,000	984,66	1 969,32
135	M	611602850.S	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 2křídlové 130x197 cm	kus	2,000	9 998,08	19 996,16
	P		Poznámka k položce:				
			popis viz AST-12				
136	K	766660012	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes	kus	1,000	984,66	984,66
137	M	611603150.R	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 2křídlové 175x197 cm	kus	1,000	9 998,08	9 998,08
	P		Poznámka k položce:				
			popis viz AST-12				
138	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	633,00	2 532,00
	VV		2+2		4,000		
139	M	61165314	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	5,000	10 003,49	50 017,45
140	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800	kus	3,000	1 082,04	3 246,12
	VV		1+1+1		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
141	M	61165314	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	1,000	8 525,42	8 525,42
142	M	61162101	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1100x1970-2100mm	kus	2,000	11 543,24	23 086,48
143	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	22,000	309,46	6 808,12
VV					22,000		
144	M	562456020.S	mřížka větrací plast 300x300 hnědá se síťovinou	kus	22,000	1 054,99	23 209,78
145	K	76669-T24	D+M lavic vestavěných	m	13,840	2 602,32	36 016,11
P							
VV					13,840		
146	K	76681-T25	D+M kuchyňská linka dl. 1550 mm vč.nerez dřezu	kus	1,000	20 964,60	20 964,60
P							
VV					1,000		
147	K	76681-T26	D+M lamino desky tl. 18 mm olepené ABS hranami š. 250 mm	m	19,800	1 623,07	32 136,79
P							
148	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlarské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,098	5 410,22	530,20
Online PSC							
D 767							956 135,02
149	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	45,240	184,28	8 336,83
VV							
VV					45,240		
VV					45,240		
150	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,176	35 923,85	6 322,60
VV					0,176		
151	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	137,280	68,84	9 450,36
VV							
VV					137,280		
VV					137,280		
152	M	13010930	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120	t	0,148	37 763,33	5 588,97
VV					0,148		
153	K	767-Z04	D+M vnitřní dveře jednokřídlové 1420x2100 mm	kus	1,000	52 495,00	52 495,00
P							
154	K	767-Z06	D+M vnitřní dveře dvoukřídlové 2300x2600 mm	kus	1,000	115 795,57	115 795,57
P							
155	K	767-Z07	D+M vnitřní dveře jednokřídlové 1300x2000 mm - posuvné	kus	1,000	59 512,41	59 512,41
P							
156	K	767-Z08	D+M vestavek samostatně stojící AL (25,17m2)+ okenní křídlo 700x1000 mm	kus	1,000	238 605,62	238 605,62
P							
157	K	767-Z09	D+M vnitřní okno pevně zasklené 1100x2550 mm	kus	2,000	17 372,17	34 744,34
P							
158	K	767-Z10	D+M vnitřní okno pevně zasklené 1850x2550 mm	kus	2,000	28 524,69	57 049,38
P							
159	K	767-Z11	D+M vnitřní okno pevně zasklené 2025x2550 mm	kus	4,000	30 618,93	122 475,72
P							
160	K	767-Z12	D+M interiérové horizontální žaluzie 960x1560	m2	3,000	919,74	2 759,22
P							
161	K	767-Z13	D+M venkovní čistící rohož 1900x800 mm žárově zinkovaná	kus	1,000	7 866,95	7 866,95
P							
162	K	767-Z14	D+M samočistící rohož 2400x1600 mm	kus	1,000	3 278,80	3 278,80
P							
163	K	767-Z15	D+M samonosná čistící rohož 2400x1600 mm	kus	1,000	26 455,97	26 455,97
P							
164	K	767-Z16	D+M zábradlí ocelové schodiště (140 kg)	kus	1,000	129 715,41	129 715,41
P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
165	K	767-Z17	D+M madlo nerezové schodiště (23 kg)	kus	1,000	30 297,23	30 297,23
	P		Poznámka k položce: popis viz. AST-13				
166	K	767-Z18	D+M madlo nerezové schodiště (2 kg)	kus	1,000	3 516,64	3 516,64
	P		Poznámka k položce: popis viz. AST-13				
167	K	767-Z19	D+M zábradlí nerezové schodiště (51 kg)	kus	1,000	28 484,80	28 484,80
	P		Poznámka k položce: popis viz. AST-13				
168	K	767-Z23	D+M ocelový válcovaný úhelníkvč.oc.pracen (63 kg)	kus	1,000	13 363,24	13 363,24
	P		Poznámka k položce: popis viz. AST-13				
169	K	998767102	Přesun hmot pro zamečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	t	0,010	1 995,52	19,96
			Online PSC D 771				583 499,50
223	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	104,760	17,49	1 832,25
			Online PSC VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011 B3		104,760		
224	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	104,760	68,17	7 141,49
			Online PSC VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011 B3		104,760		
225	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	211,348	292,73	61 867,90
			Online PSC VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151011 C4+5,82*0,5+B3		211,348		
170	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	146,165	178,54	26 096,30
	VV		"AST-2				
	VV		"1NP				
	VV		(3,36+0,76+1,1+0,67+0,5+2,45)*2-(2,45+0,8+0,7+0,8)		12,930		
	VV		(1,9+1,77+1,85+1,6+2,2+1,8+0,5)*2-(0,7+0,8+0,7)		21,040		
	VV		(2,2+0,75+2,55+3,28+1,35*2+1,45+1,43+1,25*4)*2-(0,7*2,0*4*2+0,8)		26,720		
	VV		(5,83+1,2+1,5+1,2+1,95+1,83+0,9*4+1,65*4)-(1,425+0,7*6*2)		13,885		
	VV		(5,83+2,9+0,5)*2-1,6		16,860		
	VV		(22,55+3,0+1,07+2,3+0,5*15)*2-(0,8+2,3+1,6+2,45+0,9+1,85*2+1,6*2+1,1*2+2,025*4+1,925*2)		43,740		
	VV		1,4*2+1,3*2+1,67*2+2,0+0,25		10,990		
	VV		Součet		146,165		
171	M	597610909.R	keramická soklová tvarovka v cenové relaci 90 Kč/m	m	160,782	97,38	15 656,95
	VV		"AST-2				
	VV		"1NP				
	VV		(3,36+0,76+1,1+0,67+0,5+2,45)*2-(2,45+0,8+0,7+0,8)		12,930		
	VV		(1,9+1,77+1,85+1,6+2,2+1,8+0,5)*2-(0,7+0,8+0,7)		21,040		
	VV		(2,2+0,75+2,55+3,28+1,35*2+1,45+1,43+1,25*4)*2-(0,7*2,0*4*2+0,8)		26,720		
	VV		(5,83+1,2+1,5+1,2+1,95+1,83+0,9*4+1,65*4)-(1,425+0,7*6*2)		13,885		
	VV		(5,83+2,9+0,5)*2-1,6		16,860		
	VV		(22,55+3,0+1,07+2,3+0,5*15)*2-(0,8+2,3+1,6+2,45+0,9+1,85*2+1,6*2+1,1*2+2,025*4+1,925*2)		43,740		
	VV		1,4*2+1,3*2+1,67*2+2,0+0,25		10,990		
	VV		Součet		146,165		
	VV		146,165*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		160,782		
172	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	104,760	1 027,94	107 686,99
	VV		"1pp				
	VV		"B3"				
	VV		4,55+2,43+2,96+20,73+23,95+16,91+33,23		104,760		
	VV	B3	Mezisoučet		104,760		
	VV		Součet		104,760		
173	M	597612900	dlaždice keramické v cenové relaci 330 Kč/m2	m2	109,998	357,07	39 276,99
	VV		B3		104,760		
	VV		104,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		109,998		
174	K	771577231	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	9,947	97,38	968,64
			Online PSC VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577231 "1pp				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,86*2,45+2,43+2,96		9,947		
	VV		Součet		9,947		
175	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	104,760	365,73	38 313,87
	VV		B3		104,760		
176	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	104,760	1 677,17	175 700,33
	VV		B3		104,760		
226	K	771591207	Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	104,760	193,12	20 231,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591207				
	VV		B3		104,760		
238	M	24551275	stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená	kg	628,560	109,29	68 695,32
	VV		"spotřeba 1,5kg/m2/mm, izolace ve dvou vrstvách				
	VV		42mm, spotřeba 6kg/m2"				
	VV		B3*6		628,560		
227	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	83,808	229,33	19 219,69
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264				
	VV		B3*0,8		83,808		
177	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	811,53	811,53
	D	776	Podlahy povlakové				1 798 909,04
217	K	776111112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	872,110	54,10	47 181,15
	VV		5,39+348,12+498,27+20,33		872,110		
218	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	872,110	2,16	1 883,76
219	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	872,110	21,64	18 872,46
220	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	872,110	238,05	207 605,79
178	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	5,390	248,87	1 341,41
	VV		2,45*2,2		5,390		
	VV	B3CZ2	Mezisoučet		5,390		
	VV		Součet		5,390		
179	M	697510300	koberec zátěžový-čistící zóna, šíře 2 m	m2	5,929	595,12	3 528,47
	VV		5,39*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		5,929		
180	K	776222111	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2	348,120	324,61	113 003,23
	VV		"AST-2 - 1np				
	VV		"A1				
	VV		67,06		67,060		
	VV	A1	Mezisoučet		67,060		
	VV		"B1				
	VV		3,96+108,3+119,81		232,070		
	VV	B1	Mezisoučet		232,070		
	VV		"AST-3 - 1np				
	VV		"F1				
	VV		8,08		8,080		
	VV	F1	Mezisoučet		8,080		
	VV		"H1				
	VV		7,06+16,36+5,69+11,8		40,910		
	VV	H1	Mezisoučet		40,910		
	VV		Součet		348,120		
181	M	28411149.R	Zátěžové homogenní podlahové ctverce s celobarevnou konstrukcí, skládající se z 80 % z jemné mleté směsi křemičitých písků a 20 % vinyl tl. 3 mm	m2	428,893	811,53	348 059,54
	VV		"podlaha" 382,932		382,932		
	VV		"sokly" 225,3*0,2*1,02		45,961		
	VV		Součet		428,893		
221	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	226,300	78,38	17 737,39
182	K	776232111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)	m2	498,270	347,10	172 949,52
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776232111				
	VV		"vinyl tl.4 mm				
	VV		"AST-2 - 1pp				
	VV		"A2				
	VV		116,26+47,95		164,210		
	VV		Mezisoučet		164,210		
	VV		"B2				
	VV		14,76		14,760		
	VV		Mezisoučet		14,760		
	VV		"AST-3 - 1np				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"F2				
	VV		3,46+4,25+5,64+10,69		24,040		
	VV		Mezisoučet		24,040		
	VV		"G2				
	VV		14,92+16,67+81,47+9,49+11,56+19,32+42,7+4,05+4,6+		233,630		
	VV		28,85		233,630		
	VV		Mezisoučet				
	VV		"H2				
	VV		4,62+20,13+16,55		41,300		
	VV		Mezisoučet		41,300		
	VV		"vinyl tl.2 mm				
	VV		"AST-3 - 1np				
	VV		"G5				
	VV		1,21+2,01+1,62		4,840		
	VV		Mezisoučet		4,840		
	VV		"H5				
	VV		2,91+8,12+4,46		15,490		
	VV		Mezisoučet		15,490		
	VV		Součet		498,270		
183	M	284110570.R	Bezpečnostní homogenní vinylová podlahovina se vsypem částic SiC zajišťujících protiskluzový efekt a obsahem zinek Al2O3v celé tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna tl 4 mm	m2	595,151	811,53	482 982,89
	P		Poznámka k položce:				
	VV		bezpečnostní protiskluzová zátěžová podlahovina tl. 4mm		477,940		
	VV		A2+B2+F2+G2+H2		525,734		
	VV		"podlaha" 477,94*1,1 'Přepočtené koeficientem		69,417		
	VV		"sokly" (376,33-36,05)*0,2*1,02		595,151		
	VV		525,734+69,417				
184	M	284110500.R	Bezpečnostní homogenní vinylová podlahovina se vsypem částic SiC zajišťujících protiskluzový efekt a obsahem zinek Al2O3v celé tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna tl 2 mm	m2	26,510	811,53	21 513,66
	VV		G5+H5		20,330		
	VV		"podlaha" 20,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,363		
	VV		"sokly" 20,33*0,2*1,02		4,147		
	VV		22,363+4,147		26,510		
185	K	776341111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm	m	8,100	129,85	1 051,79
	VV		2,7*3		8,100		
186	M	284110800.R	vinyl samet.vyrob.syst.vločkování, tl. 4,30mm, vlákno nylon 6.6,hustota vlákna 70 mil./m2,zátěž 33.R10.Bfl S1.útlum 20dB	m2	2,673	541,02	1 446,15
	VV		8,1*0,33 'Přepočtené koeficientem množství		2,673		
187	K	776341121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	8,100	173,13	1 402,35
	VV		vinyl samet.vyrob.syst.vločkování, tl. 4,30mm, vlákno nylon 6.6,hustota vlákna 70 mil./m2,zátěž 33.R10.Bfl S1.útlum 20dB				
188	M	284110800.R	8,1*0,175 'Přepočtené koeficientem množství	m2	1,418	541,02	767,17
	VV		8,1*0,175 'Přepočtené koeficientem množství		1,418		
189	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	601,630	194,77	117 179,48
	VV		"AST-2,1np				
	VV		"pvc tl.3 mm				
	VV		(1,8+2,2)*2-0,7		7,300		
	VV		(20,55+5,83+0,5*6)*2-		45,735		
	VV		(2,5+1,925+2,025*2+1,1+1,6+1,85)		47,235		
	VV		(20,55+5,83+0,5*5)*2-(1,925+2,025*2+1,1+1,6+1,85)		39,910		
	VV		(5,53+12,0+0,7*2+0,5*2+0,3*3)*2-1,75				
	VV		"vinyl tl. 4 mm				
	VV		(14,1+5,0+0,3*2)*2-(1,3+1,26+1,42)		35,420		
	VV		(9,85*2+12,0+5,0*2+1,655*2+0,7*6+0,5*6+0,3*3)-		49,510		
	VV		(2,3+1,3)				
	VV		"AST-3				
	VV		"2np				
	VV		"pvc tl.3 mm				
	VV		(3,65+1,3+1,475+2,275+0,55+0,3*2)*2-(0,82+0,9*3+1,3)		14,880		
	VV		(2,5+3,14)*2-0,8		10,480		
	VV		(3,25+2,42)*2-0,8		10,540		
	VV		(4,98+4,0)*2-(0,7+0,8)		16,460		
	VV		(1,2+0,9+1,93+0,9+1,83+1,1)*2-0,7*6		11,520		
	VV		(2,44+2,33)*2-(0,8+0,7)		8,040		
	VV		(3,15+3,85)*2-0,8		13,200		
	VV		"vinyl tl. 4 mm				
	VV		(1,9+1,7)*2-0,9		6,300		
	VV		(2,5+1,7)*2-0,9		7,500		
	VV		(3,7+1,525)*2-0,8		9,650		
	VV		(4,65+2,3)*2-0,9*2		12,100		
	VV		(5,25+2,625)*2-(1,1+0,9)		13,750		
	VV		(4,325+3,45)*2-0,9*2		13,750		
	VV		(14,45+6,35+2,67+1,45+0,3)*2-(0,7+0,9*2+1,26+1,0*2)		44,680		
	VV		(3,45*4+4,325+2,75+3,35+5,6)*2-(0,9*5+1,0*2)		53,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(5,65+5,6)*2-(1,3+0,9)		20,300		
	VV		(2,0+2,3)*2-0,9		7,700		
	VV		(1,9+4,575+2,7+0,225+1,93+0,645+3,05+0,6+0,3)*2		31,850		
	VV		-(1,3+1,0+0,9*3+1,93+1,3)		-8,230		
	VV		(2,8+1,65+0,6)*2-(1,0+0,8*3+0,7)		6,000		
	VV		(8,4+3,55)*2-(2,05+1,1+0,8)		19,950		
	VV		(5,15+3,85)*2-1,1		16,900		
	VV		"vinyl tl. 2 mm				
	VV		(1,6+0,9+1,2+1,35*3)*2-0,7*5		12,000		
	VV		(2,97+2,225+1,0+1,9+0,91)*2-0,7*3		15,910		
	VV		(1,7*2+0,9+0,82)*2-0,7*3		8,140		
	VV		Součet		601,630		
190	M	284110091.R	- soklová obruba (fabion) poloměr 20mm, dl. 2m	m	376,330	108,20	40 718,91
	VV		"vinyl tl. 4 mm				
	VV		(14,1+5,0+0,3*2)*2-(1,3+1,26+1,42)		35,420		
	VV		(9,85*2+12,0+5,0*2+1,655*2+0,7*6+0,5*6+0,3*3)-		49,510		
	VV		(2,3+1,3)				
	VV		"AST-3				
	VV		"vinyl tl. 4 mm				
	VV		(1,9+1,7)*2-0,9		6,300		
	VV		(2,5+1,7)*2-0,9		7,500		
	VV		(3,7+1,525)*2-0,8		9,650		
	VV		(4,65+2,3)*2-0,9*2		12,100		
	VV		(5,25+2,625)*2-(1,1+0,9)		13,750		
	VV		(4,325+3,45)*2-0,9*2		13,750		
	VV		(14,45+6,35+2,67+1,45+0,3)*2-(0,7+0,9*2+1,26+1,0*2)		44,680		
	VV		(3,45*4+4,325+2,75+3,35+5,6)*2-(0,9*5+1,0*2)		53,150		
	VV		(5,65+5,6)*2-(1,3+0,9)		20,300		
	VV		(2,0+2,3)*2-0,9		7,700		
	VV		(1,9+4,575+2,7+0,225+1,93+0,645+3,05+0,6+0,3)*2		31,850		
	VV		-(1,3+1,0+0,9*3+1,93+1,3)		-8,230		
	VV		(2,8+1,65+0,6)*2-(1,0+0,8*3+0,7)		6,000		
	VV		(8,4+3,55)*2-(2,05+1,1+0,8)		19,950		
	VV		(5,15+3,85)*2-1,1		16,900		
	VV		"vinyl tl. 2 mm				
	VV		(1,6+0,9+1,2+1,35*3)*2-0,7*5		12,000		
	VV		(2,97+2,225+1,0+1,9+0,91)*2-0,7*3		15,910		
	VV		(1,7*2+0,9+0,82)*2-0,7*3		8,140		
	VV		Součet		376,330		
191	M	284110092.R	- soklová lišta - čepcové těsnění pro napojení na stěnu s obkladem	m	376,330	216,41	81 441,58
	VV		"vinyl tl. 4 mm				
	VV		(14,1+5,0+0,3*2)*2-(1,3+1,26+1,42)		35,420		
	VV		(9,85*2+12,0+5,0*2+1,655*2+0,7*6+0,5*6+0,3*3)-		49,510		
	VV		(2,3+1,3)				
	VV		"AST-3				
	VV		"vinyl tl. 4 mm				
	VV		(1,9+1,7)*2-0,9		6,300		
	VV		(2,5+1,7)*2-0,9		7,500		
	VV		(3,7+1,525)*2-0,8		9,650		
	VV		(4,65+2,3)*2-0,9*2		12,100		
	VV		(5,25+2,625)*2-(1,1+0,9)		13,750		
	VV		(4,325+3,45)*2-0,9*2		13,750		
	VV		(14,45+6,35+2,67+1,45+0,3)*2-(0,7+0,9*2+1,26+1,0*2)		44,680		
	VV		(3,45*4+4,325+2,75+3,35+5,6)*2-(0,9*5+1,0*2)		53,150		
	VV		(5,65+5,6)*2-(1,3+0,9)		20,300		
	VV		(2,0+2,3)*2-0,9		7,700		
	VV		(1,9+4,575+2,7+0,225+1,93+0,645+3,05+0,6+0,3)*2		31,850		
	VV		-(1,3+1,0+0,9*3+1,93+1,3)		-8,230		
	VV		(2,8+1,65+0,6)*2-(1,0+0,8*3+0,7)		6,000		
	VV		(8,4+3,55)*2-(2,05+1,1+0,8)		19,950		
	VV		(5,15+3,85)*2-1,1		16,900		
	VV		"vinyl tl. 2 mm				
	VV		(1,6+0,9+1,2+1,35*3)*2-0,7*5		12,000		
	VV		(2,97+2,225+1,0+1,9+0,91)*2-0,7*3		15,910		
	VV		(1,7*2+0,9+0,82)*2-0,7*3		8,140		
	VV		Součet		376,330		
192	M	284110093.R	soklová obruba (fabion) poloměr 20mm, dl. 2m	m	225,300	108,20	24 377,46
	VV		"pvc tl.3 mm				
	VV		(1,8+2,2)*2-0,7		7,300		
	VV		(20,55+5,83+0,5*6)*2-		45,735		
	VV		(2,5+1,925+2,025*2+1,1+1,6+1,85)				
	VV		(20,55+5,83+0,5*5)*2-(1,925+2,025*2+1,1+1,6+1,85)		47,235		
	VV		(5,53+12,0+0,7*2+0,5*2+0,3*3)*2-1,75		39,910		
	VV		"pvc tl.3 mm				
	VV		(3,65+1,3+1,475+2,275+0,55+0,3*2)*2-(0,82+0,9*3+1,3)		14,880		
	VV		(2,5+3,14)*2-0,8		10,480		
	VV		(3,25+2,42)*2-0,8		10,540		
	VV		(4,98+4,0)*2-(0,7+0,8)		16,460		
	VV		(1,2+0,9+1,93+0,9+1,83+1,1)*2-0,7*6		11,520		
	VV		(2,44+2,33)*2-(0,8+0,7)		8,040		
	VV		(3,15+3,85)*2-0,8		13,200		
	VV		Součet		225,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
193	M	284110094.R	soklová lišta - čepcové těsnění pro napojení na stěnu	m	225,300	216,41	48 757,17
	VV		"pvc tl.3 mm				
	VV		(1,8+2,2)*2-0,7		7,300		
	VV		(20,55+5,83+0,5*6)*2-		45,735		
	VV		(2,5+1,925+2,025*2+1,1+1,6+1,85)		47,235		
	VV		(20,55+5,83+0,5*5)*2-(1,925+2,025*2+1,1+1,6+1,85)		39,910		
	VV		(5,53+12,0+0,7*2+0,5*2+0,3*3)*2-1,75				
	VV		"pvc tl.3 mm				
	VV		(3,65+1,3+1,475+2,275+0,55+0,3*2)*2-(0,82+0,9*3+1,3)		14,880		
	VV		(2,5+3,14)*2-0,8		10,480		
	VV		(3,25+2,42)*2-0,8		10,540		
	VV		(4,98+4,0)*2-(0,7+0,8)		16,460		
	VV		(1,2+0,9+1,93+0,9+1,83+1,1)*2-0,7*6		11,520		
	VV		(2,44+2,33)*2-(0,8+0,7)		8,040		
	VV		(3,15+3,85)*2-0,8		13,200		
	VV		Součet		225,300		
194	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	830,430	48,69	40 433,64
	VV		B1+A1+F1+H1		348,120		
	VV		A2+B2+F1+G2+H2		461,980		
	VV		G5+H5		20,330		
	VV		Součet		830,430		
195	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,775	689,90	4 674,07
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776102				
	D	777	Podlahy lité				399 752,84
228	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	106,588	37,87	4 036,49
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111111				
	VV		C4+5,82*0,5		106,588		
229	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	106,588	75,74	8 072,98
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111123				
	VV		C4+5,82*0,5		106,588		
230	K	777121105	Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 1,0 m2	m2	51,839	1 778,64	92 202,92
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777121105				
	VV		C4*0,5		51,839		
231	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	106,588	703,33	74 966,54
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131101				
	VV		C4+5,82*0,5		106,588		
196	K	777312013	Podlahy na schodištové stupně z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) křemičitých frakce 2 až 5 mm stupnice, šířky do 300 mm	m	5,820	6 275,85	36 525,45
	VV		1,94*3		5,820		
197	K	777312023	Podlahy na schodištové stupně z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) křemičitých frakce 2 až 5 mm podstupnice, výšky do 200 mm	m	5,820	6 275,85	36 525,45
198	K	777511105	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	103,678	1 395,84	144 717,90
	VV		26,41+47,08+5,25*5,75		103,678		
	VV	C4	Součet		103,678		
199	K	998777202	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do	%	1,000	2 705,11	2 705,11
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 283 828,61
232	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	701,303	68,17	47 807,83
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011				
	VV		KO		701,303		
233	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	701,303	533,19	373 927,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112				
	VV		KO		701,303		
200	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 12 do	m2	701,303	811,53	569 128,42
	VV		"AST-2-1pp				
	VV		"m.č.02				
	VV		(1,85+1,77)*2,05*2		14,842		
	VV		-0,7*2,0		-1,400		
	VV		"m.č.03				
	VV		(1,85+1,6)*2,05*2		14,145		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č.05a				
	VV		(5,83+2,15+0,8+1,35*2+1,4+1,43+1,325*4)*2,05*2		80,401		
	VV		-(0,8*2,0+0,7*2,0*4*2+1,2*0,2*2)		-13,280		
	VV		"m.č.05b				
	VV		(1,65*4+0,9*4)*2,05*2		41,820		
	VV		-0,7*2,0*4		-5,600		
	VV		(1,65+1,83+1,95+0,9+1,0)*2,05		15,027		
	VV		-(0,7*2,0+1,2*0,8)		-2,360		
	VV		(1,2+0,9)*2,05*2		8,610		
	VV		-(0,7*2,0+1,2*0,8)		-2,360		
	VV		(5,0+1,5+1,2+4,9)*2,05		25,830		
	VV		-(0,7*2,0*6+1,425*2,05)		-11,321		
	VV		"m.č.10				
	VV		(0,5+0,25)*2,05*2*4		12,300		
	VV		(6,43*2+12,0)*2,05		50,963		
	VV		-(1,3*2,1+1,0*0,05*4)		-2,930		
	VV		0,7*2,05*10		14,350		
	VV		"m.č.11,12				
	VV		(14,1+5,0)*2,05*2		78,310		
	VV		-(1,0*0,05*3+1,42*2,1+1,3*2,1)		-5,862		
	VV		(2,0*2+0,15)*2,05		8,508		
	VV		"AST-3-1np				
	VV		"m.č.105				
	VV		(2,5+1,7)*2,05*2-(0,9+1,0)*2,0		13,420		
	VV		"m.č.106				
	VV		(3,7+1,525)*2,05*2-0,8*2,0		19,823		
	VV		"m.č.107				
	VV		(4,65+2,3)*2,05*2-0,9*2,0*2		24,895		
	VV		"m.č.108				
	VV		(6,35+2,625)*2,05*2-(0,9*2,0+1,0*2,05)		32,948		
	VV		"m.č.109				
	VV		(3,45+4,33)*2,05*2-0,9*2,0*2		28,298		
	VV		"m.č.110,117,118				
	VV		(15,9+6,35+3,65+1,5+2,0)*2,05*2-				
	VV		(1,0*2,0*3+1,1*2,05+1,0*1,2*14+1,26*2,225+0,9*2,0+1,3*2,0)		88,282		
	VV		"m.č.114-116				
	VV		(3,45*3+5,6+3,35+2,75)*2,05*2-(1,0*2,0*2+0,9*2,0*2)		82,805		
	VV		"m.č.121				
	VV		(2,3+2,0)*2,05*2-0,9*2,0		15,830		
	VV		"m.č.124				
	VV		(1,9*2+0,9+0,82)*2,05*2-0,7*2,0*3		18,432		
	VV		"m.č.125				
	VV		1,58*0,6		0,948		
	VV		"m.č.127				
	VV		(1,9+0,91)*2,05*2-0,7*2,0		10,121		
	VV		(2,97+2,25+1,0)*2,05*2-0,7*2,0*2		22,702		
	VV		"m.č.128				
	VV		(1,93+0,9+1,2+0,9+0,93+1,8)*2,05*2-0,7*2,0*5		24,406		
	VV	KO	Součet		701,303		
201	M	597610900.R	keramické obkladačky v cenové relaci 250 Kč/m2	m2	771,433	270,51	208 680,34
	VV		701,303*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		771,433		
202	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	80,490	108,20	8 709,02
	VV		"AST-2-1np				
	VV		"m.č.05a				
	VV		(1,35*2+1,4+1,43+1,325*4)*2,05*2		44,403		
	VV		-(0,8*2,0+0,7*2,0*4*2)		-12,800		
	VV		"m.č.05b				
	VV		(1,65*4+0,9*4)*2,05*2		41,820		
	VV		-0,7*2,0*4		-5,600		
	VV		(1,65+1,83+1,95+0,9+1,0)*2,05		15,027		
	VV		-(0,7*2,0+1,2*0,8)		-2,360		
	VV		Součet		80,490		
234	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	18,450	192,47	3 551,07
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211				
	VV		2,05*9		18,450		
235	M	28342003.S	lišta rohová z PVC 10mm	m	19,373	36,03	698,01
	VV		18,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,373		
236	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	394,228	125,18	49 349,46
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251				
	VV		"AST-2-1pp				
	VV		"m.č.02				
	VV		(1,85+1,77)*2		7,240		
	VV		"m.č.03				
	VV		(1,85+1,6)*2		6,900		
	VV		"m.č.05a				
	VV		(5,83+2,15+0,8+1,35*2+1,4+1,43+1,325*4)*2		39,220		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č.05b				
	VV		(1,65*4+0,9*4)*2		20,400		
	VV		(1,65+1,83+1,95+0,9+1,0)		7,330		
	VV		(1,2+0,9)*2		4,200		
	VV		(5,0+1,5+1,2+4,9)		12,600		
	VV		"m.č.10				
	VV		(0,5+0,25)*2*4		6,000		
	VV		(6,43*2+12,0)		24,860		
	VV		"m.č.11,12				
	VV		(14,1+5,0)*2		38,200		
	VV		(2,0*2+0,15)		4,150		
	VV		"AST-3-1np				
	VV		"m.č.105				
	VV		(2,5+1,7)*2		8,400		
	VV		"m.č.106				
	VV		(3,7+1,525)*2		10,450		
	VV		"m.č.107				
	VV		(4,65+2,3)*2		13,900		
	VV		"m.č.108				
	VV		(6,35+2,625)*2		17,950		
	VV		"m.č.109				
	VV		(3,45+4,33)*2		15,560		
	VV		"m.č.110,117,118				
	VV		(15,9+6,35+3,65+1,5+2,0)*2		58,800		
	VV		"m.č.114-116				
	VV		(3,45*3+5,6+3,35+2,75)*2		44,100		
	VV		"m.č.121				
	VV		(2,3+2,0)*2		8,600		
	VV		"m.č.124				
	VV		(1,9*2+0,9+0,82)*2		11,040		
	VV		"m.č.125				
	VV		1,58*0,6		0,948		
	VV		"m.č.127				
	VV		(1,9+0,91)*2		5,620		
	VV		(2,97+2,25+1,0)*2		12,440		
	VV		"m.č.128				
	VV		(1,93+0,9+1,2+0,9+0,93+1,8)*2		15,320		
	VV		Součet		394,228		
237	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	413,939	33,00	13 659,99
	VV		394,228*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		413,939		
203	K	781674112	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm	m	28,800	143,15	4 122,72
	VV		"AST-2				
	VV		"1np				
	VV		1,2*4+1,0*11		15,800		
	VV		"AST-3				
	VV		"2np				
	VV		1,0*13		13,000		
	VV		Součet		28,800		
204	M	597610900.R	keramické obkladačky v cenové relaci 250 Kč/m2	m2	9,504	270,51	2 570,93
	VV		28,8*0,33 'Přepočtené koeficientem množství		9,504		
205	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	1 623,07	1 623,07
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				150 007,92
206	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 236,254	12,98	29 026,58
	VV		M1+M2		2 236,254		
207	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výškv do 3.80 m	m2	1 342,639	54,10	72 636,77
	VV		Omstr+Omste+Omv+Omste30+5,25*5,725		1 342,639		
	VV	M2	Součet		1 342,639		
208	K	784211131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výškv do 3.80 m	m2	893,615	54,10	48 344,57
	VV		PG+PR+PW+OR		893,615		
	VV	M1	Součet		893,615		
	D	M	Práce a dodávky M				805 196,62
	D	33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				805 196,62
209	K	360905544.R	Výtah	kus	1,000	805 196,62	805 196,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nákladní výtah s přepravou osob, trakční bezstrojovný lanový</i> <i>Nosnost: 1000 kg</i> <i>Počet stanic: 2</i> <i>Dopravní zdvih: 3400 mm</i> <i>Dopravní rychlost: minimálně 0,40 m/s</i> <i>Pohon: Elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu bezpřevodový pohon, synchronní motor s rekuperací elektrické energie</i> <i>Rozvaděč: mikroprocesorový (pro rekuperaci)</i>				
	P		<i>Ovladače: standard</i> <i>Dveře šachetní i kabinové: 1000/2100mm, automatické 4-křídlové teleskopické</i> <i>oboustranné posuvné; ochrana kabinových dveří: celoplošná světelná clona (2D)</i> <i>Rozměry kabiny: (š x hl x v) 1450 x 1400 x 2200 mm</i> <i>Rozměry šachty: 2000 x 1800mm (čistý)</i> <i>Prohlubeň šachty: 1100 mm; horní přejezd: 3300 mm</i> <i>Kabina: oceloplechová lamelová, práškový nástřík; podlaha guma</i> <i>Strop plochý s osvětlením</i> <i>Ovládací panel s informačním displejem a tlačítky; tlačítka se světelným potvrzením volby;</i>				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				149 722,79
210	K	00005544.R	Revize výtahu	hod	12,000	324,61	3 895,32
211	K	00005545.R	Autojeřáb	hod	8,000	7 033,28	56 266,24
212	K	00005546.R	Výrobní dokumentace ocelové nadstřešní konstrukce	hod	40,000	270,51	10 820,40
213	K	00005547.R	Výrobní dokumentace výztužeb žb prvků	hod	56,000	270,51	15 148,56
214	K	00005548.R	Stavební přípomocce EI,SLP,ZT,ÚT,VZT	hod	112,000	378,72	42 416,64
215	M	449322110	přístroj hasicí ruční sněhový 5 kg	kus	1,000	2 131,63	2 131,63
216	M	449321130	přístroj hasicí ruční práškový 6 kg	kus	8,000	2 380,50	19 044,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt:

SO-01 - Stravovací zařízení

Soupis:

SO-01.02. - Zateplení fasády a střechy

KSO:

801 91 1

Místo:

Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

CC-CZ:

Datum:

9. 10. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IC:

DIČ:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

IC:

15050050

DIČ:

CZ15050050

Projektant:

Proxion s.r.o.,Náchod

IC:

25264451

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci

Cena bez DPH

3 508 430,22

DPH základní
snížená

Základ daně
3 508 430,22
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
736 770,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 245 200,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt: SO-01 - Stravovací zařízení

Soupis: **SO-01.02. - Zateplení fasády a střechy**

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Datum: 9. 10. 2023

Projektant: FIOXION

Zpracovatel: a.s. Náchod

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 508 430,22

HSV - Práce a dodávky HSV

992 476,65

1 - Zemní práce

61 151,05

4 - Vodorovné konstrukce

6 250,41

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

792 844,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

101 113,01

997 - Přesun sutě

14 470,39

998 - Přesun hmot

16 647,34

PSV - Práce a dodávky PSV

2 335 529,75

712 - Povlakové krytiny

543 001,84

713 - Izolace tepelné

276 370,84

751 - Vzduchotechnika

8 630,40

764 - Konstrukce klempířské

141 801,22

766 - Konstrukce truhlářské

528 246,75

767 - Konstrukce zámečnické

278 909,66

781 - Dokončovací práce - obklady

532 104,16

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 355,61

787 - Dokončovací práce - zasklívání

21 109,27

M - Práce a dodávky M

173 120,00

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

173 120,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 303,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt:

SO-01 - Stravovací zařízení

Soupis:

SO-01.02. - Zateplení fasády a střechy

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: FLOXION

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Zpracovatel: FLOXION a.s. Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 508 430,22

D HSV Práce a dodávky HSV 992 476,65

D 1 Zemní práce 61 151,05

1	K	132151253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	49,760	352,19	17 524,97
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151253

VV "AST-2,9

VV "pro polystyrén pod zemí

VV (14,86+7,57)*0,8*0,8

14,355

VV (14,86+7,57)*1,2*1,7

45,757

VV 6,43*0,8*0,4

2,058

VV "výtah

VV (3,0+6,0)*0,5*1,55*2,8

19,530

VV 9,0*1,1*1,8

17,820

VV Součet

99,520

VV R*0,5

49,760

2	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	49,760	536,61	26 701,71
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251253

Zasyp sypaninou z jakékoliv norminy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových

m3

99,520

170,06

16 924,37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV R

99,520

D 4 Vodorovné konstrukce 6 250,41

4	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	35,365	176,74	6 250,41
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV "AST-2

VV "sv - nový okapový chodník

VV (15,06*2+28,66+5,68+5,27+1,0)*0,5

35,365

VV Součet

35,365

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 792 844,45

5	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	73,564	624,34	45 928,95
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV "AST-2,3,6,9,10

VV "soklový polystyrén pod keramický obklad

VV "jz

VV 15,06*1,0

15,060

VV -1,0*0,7*3

-2,100

VV "sv

VV 2,0*0,5

1,000

VV 1,2*0,5*0,5

0,300

VV 2,5*0,5

1,250

VV "jv

VV 4,6*0,53

2,438

VV 2,0*1,4

2,800

VV 2,4*0,71

1,704

VV 4,0*1,2

4,800

VV "sz

VV 27,51*1,2

33,012

VV (10,0+15,0)*0,5*2,4

30,000

VV -(1,0*0,7*5+1,0*2,2*6)

-16,700

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	KZSPS12	Mezisoučet		73,564		
	VV		Součet		73,564		
6	M	28376018	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	75,035	241,30	18 105,95
	VV	KZSPS12			73,564		
	VV		73,564*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		75,035		
7	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	43,892	660,05	28 970,91
	VV		"jv				
	VV		(5,68+5,57)*4,07		45,788		
	VV		-1,2*1,58		-1,896		
	VV	KZSP15	Součet		43,892		
8	M	28375935	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 150mm	m2	44,770	168,80	7 557,18
	VV		44,77		44,770		
9	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	61,496	335,43	20 627,60
	VV		"parapety				
	VV		"výměra CAD - GP				
	VV		1,0*3		3,000		
	VV		1,0*5		5,000		
	VV	KZSOPE	Mezisoučet		8,000		
	VV		"AST-2,3				
	VV		"jz				
	VV		(1,0+0,7*2)*3		7,200		
	VV		"sz				
	VV		(1,0+0,7*2)*5+(1,0+2,2*2)*6		44,400		
	VV	KZSOPN	Mezisoučet		51,600		
	VV		"jv				
	VV		1,2*1,58		1,896		
	VV	KZSOP	Součet		61,496		
10	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	1,408	93,06	131,03
	VV		"parapety				
	VV		"výměra CAD - GP				
	VV		1,0*3		3,000		
	VV		1,0*5		5,000		
	VV		1,2		1,200		
	VV		Součet		9,200		
	VV		9,2*0,153 'Přepočtené koeficientem množství		1,408		
11	M	28375931	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 30mm	m2	10,526	34,63	364,52
	VV	KZSOPN			51,600		
	VV		51,6*0,204 'Přepočtené koeficientem množství		10,526		
12	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vláhy s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	65,546	670,87	43 972,85
	VV		"AST-2,3,6,9,10				
	VV		"minerální vlna pod keramický obklad				
	VV		"SZ				
	VV		27,51*1,2		33,012		
	VV		"jv				
	VV		5,68*1,92		10,906		
	VV		-1,8*0,6		-1,080		
	VV		(4,0+2,1)*0,5*1,52		4,636		
	VV		"jz				
	VV		15,06*1,2		18,072		
	VV	KZSM12	Součet		65,546		
13	M	63151515	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 120mm	m2	66,857	302,97	20 255,67
	VV		65,546		65,546		
	VV		65,546*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		66,857		
14	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vláhy s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	194,763	714,15	139 090,00
	VV		"AST-3,4,6,9,10				
	VV		"minerální vlna tl.150 mm				
	VV		"jz				
	VV		15,06*3,95		59,487		
	VV		-1,0*1,58*5		-7,900		
	VV		"sz				
	VV		27,57*3,95		108,902		
	VV		-1,0*1,58*10		-15,800		
	VV		"sv				
	VV		15,06*4,07		61,294		
	VV		-1,8*2,4		-4,320		
	VV		-0,85*2,0		-1,700		
	VV		-1,75*2,0		-3,500		
	VV		-0,85*2,0		-1,700		
	VV	KZSM15	Součet		194,763		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	63151530	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0.040-0.041$ tl 150mm	m2	202,631	378,72	76 740,41
	VV		198,658		198,658		
	VV		198,658*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		202,631		
16	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40	m	84,450	335,43	28 327,06
	VV		"AST-3,4,6,9,10				
	VV		"minerální vlna tl.150 mm				
	VV		"jz				
	VV		(1,0+1,58*2)*5		20,800		
	VV		"sz				
	VV		(1,0+1,58*2)*10		41,600		
	VV		"sv				
	VV		1,8+2,4*2		6,600		
	VV		0,85+2,0*2		4,850		
	VV		1,75+2,0*2		5,750		
	VV		0,85+2,0*2		4,850		
	VV	KZSOM	Součet		84,450		
17	M	63151506	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0.040-0.041$ tl 30mm	m2	17,228	91,97	1 584,46
	VV		84,45		84,450		
	VV		84,45*0,204 'Přepočtené koeficientem množství		17,228		
18	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z	m2	162,240	54,10	8 777,18
	VV		KZSOP+27,18+KZSPS12		162,240		
19	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z	m2	260,309	75,74	19 715,80
	VV		KZSM12+KZSM15		260,309		
20	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami	m	68,880	75,74	5 216,97
	VV		"AST-3,4,6,9,10				
	VV		"jz				
	VV		15,06		15,060		
	VV		"sz				
	VV		27,51		27,510		
	VV		"sv				
	VV		15,06		15,060		
	VV		"jv				
	VV		5,68+5,57		11,250		
	VV		Součet		68,880		
21	M	59051668	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm	m	72,324	136,34	9 860,65
22	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	314,870	54,10	17 034,47
	VV		"rohové				
	VV		4,5+5,95*2+4,35		20,750		
	VV		"AST-2				
	VV		"jz				
	VV		(1,0+0,7*2)*3		7,200		
	VV		(1,0+1,58*2)*5		20,800		
	VV		"sv				
	VV		1,8+2,4*2		6,600		
	VV		(1,+2,0*2)*2		10,000		
	VV		"jv				
	VV		1,2+1,58*2		4,360		
	VV		"sz				
	VV		(1,0+0,7*2)*5		12,000		
	VV		(1,0+2,2*2)*6		32,400		
	VV		(1,0+1,58*2)*10		41,600		
	VV	LR	Mezisoučet		155,710		
	VV		"okenní				
	VV		"jz				
	VV		(1,0+0,7*2)*3		7,200		
	VV		(1,0+1,58*2)*5		20,800		
	VV		"sv				
	VV		1,8+2,4*2		6,600		
	VV		(1,+2,0*2)*2		10,000		
	VV		"jv				
	VV		1,2+1,58*2		4,360		
	VV		"sz				
	VV		(1,0+0,7*2)*5		12,000		
	VV		(1,0+2,2*2)*6		32,400		
	VV		(1,0+1,58*2)*10		41,600		
	VV	LO	Mezisoučet		134,960		
	VV		"parapetní				
	VV		1,0*15+1,2+1,0*8		24,200		
	VV	LP	Mezisoučet		24,200		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		314,870		
23	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	163,496	23,80	3 891,20
	VV		LR		155,710		
	VV		155,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		163,496		
24	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	141,708	50,10	7 099,57
	VV		LO		134,960		
	VV		134,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		141,708		
25	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	25,410	61,89	1 572,62
	VV		LP		24,200		
	VV		24,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,410		
26	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	511,106	195,04	99 686,11
	VV		"uvvažováno 15%				
	VV		KZSOM*0,26		21,957		
	VV		"KZSOP - ostění polystyrén"64,375+4,5		68,875		
	VV		27,18+28,25+KZSM15		250,193		
	VV		"AST-2,3,6,9,10				
	VV		"minerální vlna pod keramický obklad				
	VV		"jz				
	VV		30,3*0,55		16,665		
	VV		-1,2*1,8*18		-38,880		
	VV		"sv				
	VV		10,81*2,84		30,700		
	VV		30,27*2,47		74,767		
	VV		1,2*2,75*4		13,200		
	VV		-1,2*1,8*15		-32,400		
	VV		-1,2*2,4*3		-8,640		
	VV		"jv				
	VV		15,96*2,84		45,326		
	VV		-(2,1*2+1,2*3)*2,55		-19,890		
	VV		-0,85*1,2		-1,020		
	VV		"soklový polystyrén pod keramický obklad				
	VV		"jz				
	VV		17,8*2,11		37,558		
	VV		(3,0+5,0)*0,5*0,66		2,640		
	VV		5,0*2,11		10,550		
	VV		1,6*0,96*0,5		0,768		
	VV		9,6*1,15		11,040		
	VV		3,8*0,4		1,520		
	VV		5,8*0,2		1,160		
	VV		-1,2*1,8*11		-23,760		
	VV		-2,0*2,75		-5,500		
	VV		-1,2*0,9*5		-5,400		
	VV		"anglické dvorky				
	VV		3,75*3,0		11,250		
	VV		-1,5*0,9*2		-2,700		
	VV		"sv				
	VV		10,81*0,2		2,162		
	VV		30,27*1,75		52,973		
	VV		-1,2*1,5*18		-32,400		
	VV		"anglické dvorky				
	VV		10,72*3,0		32,160		
	VV		-1,2*0,9*5		-5,400		
	VV		"jv				
	VV		15,96*0,2		3,192		
	VV		-(2,1*2+1,2*3)*0,2		-1,560		
	VV		Součet		511,106		
27	K	622325301.S	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	20,244	364,56	7 380,15
	VV		LO*0,15		20,244		
28	K	622531032	Omítka tenkovrstva silikonova vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn	m2	252,523	400,36	101 100,11
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531032				
	VV		KZSOM*0,15		12,668		
	VV		KZSOPE*0,15		1,200		
	VV		KZSP15+KZSM15		238,655		
	VV		Součet		252,523		
29	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	22,496	37,87	851,92
	VV		1,8*0,6		1,080		
	VV		"jv				
	VV		1,2*1,58		1,896		
	VV		"jz				
	VV		1,0*0,7*3		2,100		
	VV		-1,0*1,58*5		-7,900		
	VV		1,0*1,58*10		15,800		
	VV		1,8*2,4		4,320		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,85*2,0		1,700		
	VV		1,75*2,0		3,500		
	VV		Součet		22,496		
30	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	398,009	32,46	12 919,37
	VV		KZSM15+KZSP15+KZSPS12+KZSM12+LO*0,15		398,009		
	VV		Součet		398,009		
31	K	635111241	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16	m3	3,537	3 187,48	11 274,12
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			podklad pro venkovní dlažbu				
	VV		"AST-2				
	VV		"sv - nový okapový chodník				
	VV		(15,06*2+28,66+5,68+5,27+1,0)*0,5*0,1		3,537		
	VV		Součet		3,537		
32	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 50 mm	m2	35,365	1 017,40	35 980,35
	VV		"AST-2				
	VV		"sv - nový okapový chodník				
	VV		(15,06*2+28,66+5,68+5,27+1,0)*0,5		35,365		
	VV		Součet		35,365		
33	M	59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní	m2	35,365	532,37	18 827,27
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			50x50x5 cm				
	VV		"AST-2				
	VV		"sv - nový okapový chodník				
	VV		(15,06*2+28,66+5,68+5,27+1,0)*0,5		35,365		
	VV		Součet		35,365		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				101 113,01
34	K	941111121	Montáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	477,327	54,10	25 823,39
	VV		"SZ				
	VV		13,0*5,9		76,700		
	VV		7,0*5,9		41,300		
	VV		15,66*7,1		111,186		
	VV		"JZ				
	VV		15,06*5,95		89,607		
	VV		"SV				
	VV		15,06*4,6		69,276		
	VV		"JV				
	VV		6,68*6,91		46,159		
	VV		6,57*6,56		43,099		
	VV	L10	Součet		477,327		
35	K	941111221	Montáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	28 639,620	1,14	32 649,17
	VV		L10*60		28 639,620		
36	K	941111821	Demontáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	477,327	37,87	18 076,37
	VV		L10		477,327		
37	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	477,327	16,23	7 747,02
	VV		L10		477,327		
38	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	28 639,620	0,11	3 150,36
	VV		L10*60		28 639,620		
39	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	477,327	6,49	3 097,85
	VV		L10		477,327		
40	K	978015331	Očištění vapenných nebo vapiocementových omítek vnějších ploch s vyškabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	398,009	18,65	7 422,87
	VV		KZSM15+KZSP15+KZSPS12+KZSM12+LO*0,15		398,009		
	VV		Součet		398,009		
41	K	978015391	Očištění vapenných nebo vapiocementových omítek vnějších ploch s vyškabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	20,555	102,61	2 109,15
	VV		"ostění				
	VV		(KZSOM+KZSOP+KZSOPE+KZSOPN)*0,1		20,555		
	VV		Součet		20,555		
42	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	5,700	181,90	1 036,83
	VV		(3,5+2,0+1,8+2,2)*0,6		5,700		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě	14 470,39			
43	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halvy výšky do 6 m	t	6,056	860,42	5 210,70
44	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,056	329,48	1 995,33
45	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	133,232	14,39	1 917,21
VV			6,056*22 'Přepočtené koeficientem množství	133,232			
46	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,056	882,95	5 347,15
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871				
D 998			Přesun hmot	16 647,34			
47	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro	t	33,665	494,50	16 647,34
D PSV			Práce a dodávky PSV	2 335 529,75			
D 712			Povlakové krytiny	543 001,84			
48	K	712300931	Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10 st. Příplatek k ceně za správkový kus foliemi	kus	24,000	302,97	7 271,28
VV			"AST-5				
VV			24	24,000			
49	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	18,580	81,15	1 507,77
VV			"pro K04				
VV			92,9*0,2	18,580			
50	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	21,367	51,94	1 109,80
VV			18,58	18,580			
VV			18,58*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	21,367			
51	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií lepená se svařovanými spoji	m2	410,480	416,59	171 001,86
VV			"AST-9				
VV			1,5*2,0	3,000			
VV			8,74*2,0	17,480			
VV S2			Mezisoučet	20,480			
VV			"výměra CAD -GP				
VV			390,0	390,000			
VV S1			Mezisoučet	390,000			
VV S			Součet	410,480			
52	M	28322012.S	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1.6mm	m2	448,500	297,56	133 455,66
VV			390*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	448,500			
53	M	28322001.S	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 2.0mm	m2	23,552	519,38	12 232,44
VV			S2	20,480			
VV			20,48*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	23,552			
54	K	712363364	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta L profil rš 250 mm	m	22,100	367,89	8 130,37
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363364				
VV			"k04				
VV			22,1	22,100			
55	K	712363384	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	43,320	1 352,55	58 592,47
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363384				
VV			"vnitřní koutová r.š.200				
VV			"K06				
VV			126,4*0,2	25,280			
VV			vnější "koutová r.š.200				
VV			"K06				
VV			90,2*0,2	18,040			
VV			Součet	43,320			
56	K	712363681	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo nórabetonu	kus	36,000	1 298,45	46 744,20
VV			"guly"3	3,000			
VV			"zábradlí"33	33,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet		36,000			
57	K	712771271	Provedení mtracní vrstvy vegetační střechny z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5 st	m2	820,960	25,97	21 320,33
VV		"AST-13					
VV		"výměra CAD GP					
VV		S*2		820,960			
VV		Součet		820,960			
58	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	944,104	33,54	31 665,25
VV		820,96		820,960			
VV		820,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		944,104			
59	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	79,236	454,46	36 009,59
VV		"svislá krytina na atikách					
VV		(27,66+14,06+2,3)*2*0,9		79,236			
VV		Součet		79,236			
60	M	28322012.S	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1.6mm	m2	22,100	297,56	6 576,08
61	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,796	4 111,77	7 384,74
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102				
D 713		Izolace tepelné					276 370,84
62	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	75,414	194,77	14 688,38
VV		"AST-2,8-10					
VV		"pod terénem					
VV		12,0*1,8		21,600			
VV		6,0*0,5		3,000			
VV		15,66*0,5		7,830			
VV		15,06*1,8		27,108			
VV		5,68*0,6		3,408			
VV		15,06*0,6		9,036			
VV		5,72*0,6		3,432			
VV		Součet		75,414			
63	M	28376018	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0.035 tl 120mm	m2	76,922	298,64	22 971,99
VV		75,414		75,414			
VV		75,414*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		76,922			
64	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	79,236	173,13	13 718,13
VV		"svislá TI na atikách					
VV		(27,66+14,06+2,3)*2*0,9		79,236			
VV		Součet		79,236			
65	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0.035 tl 100mm	m2	80,821	183,95	14 867,02
VV		79,236*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		80,821			
66	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	820,960	84,40	69 289,02
VV		"výměra CAD GP					
VV		S*2		820,960			
VV		Součet		820,960			
67	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0.037 tl 100mm	m2	837,379	160,14	134 097,87
VV		820,96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		837,379			
68	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	6 738,43	6 738,43
D 751		Vzduchotechnika					8 630,40
69	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0.04 do 0.100 m2	kus	4,000	426,33	1 705,32
VV		"Z21					
VV		2		2,000			
VV		"Z22					
VV		2		2,000			
VV		Součet		4,000			
70	M	553414250.S	mřížka větrací AL 250 x 250 se síťovinou oboustranná	kus	2,000	757,43	1 514,86
71	M	553414252.S	soustava stěnové mřížky větrací 400 x 200 1x větrací požární tvarovky s PO 30DP1+ stěnová větrací mřížka	kus	2,000	2 705,11	5 410,22
D 764		Konstrukce klempířské					141 801,22

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	92,900	43,28	4 020,71
	VV		92,9		92,900		
	VV		Součet		92,900		
73	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	38,800	54,10	2 099,08
	VV		"AST-2				
	VV		"jz				
	VV		1,5*2+1,2*18		24,600		
	VV		1,0*13+1,2		14,200		
	VV		Součet		38,800		
74	K	764224403	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	m	92,900	636,24	59 106,70
	P		Poznámka k položce: poplastovaný plech dodávka systému foliové krytiny				
75	K	764246403	Oplechování parapetu z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené bez rohů rš 250 mm	m	28,200	898,10	25 326,42
	VV		"K01				
	VV		28,2		28,200		
76	K	764341413	Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou skládanou mimo preizovou rš 250 mm	m	1,200	952,20	1 142,64
	VV		"K02				
	VV		1,2		1,200		
77	K	764-K03	D+M plechová krytiny hladká falcovaná tl 0,7 mm	m2	23,400	2 109,99	49 373,77
	P		Poznámka k položce: materiál: TIZn požadavky kvalitních kritérií pečeti quality ZINC "výkaz CAD GP "1np,4np 23,4 Součet				
	VV				23,400		
	VV				23,400		
78	K	998764102	Přesun hmoty pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,178	4 111,77	731,90
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102				
	D	766	Konstrukce truhlářské				528 246,75
79	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	28,000	297,56	8 331,68
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116				
	VV		"AST-12				
	VV		4		4,000		
	VV		"AST-12				
	VV		24		24,000		
	VV		Součet		28,000		
80	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	18,400	347,34	6 391,06
	VV		4		4,000		
	VV		14,4		14,400		
	VV		Součet		18,400		
81	M	60794102.S	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 240mm	m	9,600	865,64	8 310,14
82	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	12,000	297,56	3 570,72
83	M	607941050	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m	m	14,400	363,57	5 235,41
	P		Poznámka k položce: vysoko tlaký laminát 2 x zaoblené čelo				
84	K	766-T14	D+M vnější vchodové dřevěné dveře 1000x2200 mm	kus	2,000	57 904,49	115 808,98
	P		Poznámka k položce: viz.AST-12				
	VV		"AST-12				
	VV		2		2,000		
85	K	766-T15	D+M dřevěné okno 1000x600 mm	kus	1,000	7 947,07	7 947,07
	P		Poznámka k položce: viz.AST-12				
	VV		"AST-12				
	VV		1		1,000		
86	K	766-T16	D+M dřevěné okno 1000x700 mm	kus	4,000	8 743,45	34 973,80
	P		Poznámka k položce: viz.AST-12				
	VV		"AST-12				
	VV		4		4,000		
87	K	766-T17	D+M dřevěné okno 1000x1580 mm	kus	15,000	11 820,79	177 311,85
	P		Poznámka k položce: viz.AST-12				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"AST-12				
	VV		15		15,000		
88	K	766-T18	D+M dřevěné okno 1200x1580 mm	kus	1,000	13 373,52	13 373,52
	P		Poznámka k položce: viz.AST-12				
	VV		"AST-12				
	VV		1		1,000		
89	K	766-T19	D+M vnější vchodové dřevěné dveře 1000x2200 mm	kus	4,000	15 649,06	62 596,24
	P		Poznámka k položce: viz.AST-12				
	VV		"AST-12				
	VV		4		4,000		
90	K	766-T27	D+M dřevěné okno 1000x600 mm	kus	3,000	7 947,07	23 841,21
	P		Poznámka k položce: viz.AST-12				
91	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,231	262 143,14	60 555,07
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766102				
	D	767	Konstrukce zámečnické				278 909,66
92	K	767996703	Demontaz ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg	kg	114,000	19,40	2 211,60
	VV		"žebřík				
	VV		5,7*20		114,000		
	VV		Součet		114,000		
93	K	767-Z03	D+M vchodové dveře 850x2080 mm	kus	2,000	45 736,91	91 473,82
	P		Poznámka k položce: vchodové prosklené dveře z Al systémových profilů, zateplené, vč. zárubně izolační dvojsklo (celý prvek U= 1,7 W/m2K) dveřní křídla opatřit bezpečnostní folií otvíravé křídlo opatřit samozavíračem s kluzným ramínkem, zámek bezpečnostní klika koule				
	VV		"1.pp				
	VV		2		2,000		
94	K	767-Z05	D+M skleněná stříška 2500x1300	kus	1,000	68 574,52	68 574,52
	P		Poznámka k položce: popis viz. AST-13				
95	K	767-Z20	D+M žebřík dl. 4500 mm	kus	1,000	27 051,09	27 051,09
	P		Poznámka k položce: popis viz-AST-13				
96	K	767-ZVRT	D+M vrata 1750x2080 mm	kus	1,000	84 188,41	84 188,41
97	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	5 410,22	5 410,22
	D	781	Dokončovací práce - obklady				532 104,16
98	K	781734112	Montaz obkladu vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2	m2	145,770	2 109,99	307 573,24
	VV		KZSM12+KZSPS12		139,110		
	VV		"ostění				
	VV		"AST-2,3,9,10				
	VV		"sz				
	VV		(1,0+2,2*2)*0,15*6		4,860		
	VV		(1,0+0,7*2)*0,15*5		1,800		
	VV		Součet		145,770		
99	M	59623113	pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený	kus	8 979,432	23,80	213 710,48
100	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,000	5 410,22	10 820,44
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				5 355,61
101	K	783000203	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné přes 50 do 100 m	kus	4,000	108,20	432,80
102	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	15,964	27,05	431,83
	VV		NZ		15,964		
103	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	15,964	86,56	1 381,84
	VV		"výstupní objekt střechy				
	VV		"dveře				
	VV		0,8*2,0*2		3,200		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"žárubeň (0,8*2,0*2)*0,22		0,704		
	VV		"žebřík 5,7*0,6		3,420		
	VV		"vrata 1,8*2,4*2		8,640		
	VV	NZ	Součet		15,964		
104	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	15,964	86,56	1 381,84
	VV		NZ		15,964		
105	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	15,964	108,20	1 727,30
	VV		NZ		15,964		
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				21 109,27
106	K	787911111	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní	m2	22,630	531,43	12 026,26
	VV		"AST-12 0,9*2,0+0,9*0,5+0,9*0,6*7+0,9*2,0*7+1,0*2,0*2		22,630		
	VV		Součet		22,630		
107	M	63479017	fólie na sklo ochranné 89%	m2	24,893	364,65	9 077,23
	VV		22,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství Přesun množství pro zasklívání stanovený		24,893		
108	K	998787102	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,005	1 156,80	5,78
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998787102				
	VV		0,005		0,005		
D M			Práce a dodávky M				173 120,00
D 43-M			Montáž ocelových konstrukcí				173 120,00
109	K	430905544.R	Montáž ocelové konstrukce vzt na střeše	kg	1 600,000	54,10	86 560,00
110	M	553000001.R	žárově zinkovaná ocel na střeše	kg	1 600,000	54,10	86 560,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				7 303,82
111	K	99090-01.R	Odtřhové zkoušky	kus	2,000	2 705,11	5 410,22
112	K	990905544.R	Stavební přípomoce hromosvodu	hod	5,000	378,72	1 893,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt:

SO-01 - Stravovací zařízení

Soupis:

SO-01.03. - Stavební část - bourací práce

KSO:

801 91 1

Místo:

Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

CC-CZ:

Datum:

9. 10. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IC:

DIČ:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

IC:

15050050

DIČ:

CZ15050050

Projektant:

Proxion s.r.o.,Náchod

IC:

25264451

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci

Cena bez DPH

4 332 022,86

DPH základní
snížená

Základ daně
4 332 022,86
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
909 724,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 241 747,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt: SO-01 - Stravovací zařízení

Soupis: **SO-01.03. - Stavební část - bourací práce**

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2
Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK
Uchazeč: MARHOLD a.s.

Datum: 9. 10. 2023
Projektant: FIOXION
Zpracovatel: a.s. Náchod

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 332 022,86
HSV - Práce a dodávky HSV		4 156 196,24
1 - Zemní práce		573 162,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		3 900,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 975 004,85
997 - Přesun sutě		1 604 128,64
PSV - Práce a dodávky PSV		175 826,62
712 - Povlakové krytiny		152 026,62
767 - Konstrukce zámečnické		23 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt:

SO-01 - Stravovací zařízení

Soupis:

SO-01.03. - Stavební část - bourací práce

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: FLOXION

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Zpracovatel: FLOXION a.s. Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 332 022,86

D HSV Práce a dodávky HSV

4 156 196,24

D 1 Zemní práce

573 162,00

1	K	139711111	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	388,183	600,53	233 115,54
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139711111

VV 13,4*5,26*1,45 102,202

VV 15,0*11,9*1,45 258,825

VV "odpočet bouraných stavebních konstrukcí

VV 373,476*0,045 16,806

VV "kolem výtahové šachty

VV 3,0*3,0*1,15 10,350

VV VUP Součet 388,183

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	383,388	216,41	82 969,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV VUP-ZUP 383,388

VV OI Součet 383,388

3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých	m3	4 984,044	10,82	53 927,36
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV OI 383,388

VV 383,388*13 'Přepočtené koeficientem množství 4 984,044

4	K	171201231	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	651,760	270,51	176 307,60
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV OI*1,7 651,760

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	383,388	59,51	22 815,42
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV OI 383,388

6	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoli norminy stroje s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštění v prostorách s omezeným pohybem stroje s upravením povrchu zásypu	m3	14,887	270,51	4 027,08
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151102

VV "kolem výtahové šachty

VV 3,0*3,0*1,15 10,350

VV -2,3*2,1*1,15 -5,555

VV ZUP Mezisoučet 4,795

VV "zásyp jímek a kanálů sutí

VV 1,0*1,5*1,0 1,500

VV 7,3*0,6*0,4 1,752

VV 1,2*0,5*0,4 0,240

VV 17,0*0,5*0,4 3,400

VV 10,0*0,8*0,4 3,200

VV ZS Mezisoučet 10,092

VV Součet 14,887

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 900,75

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	319231216	Dodatečná izolace PE tolii zdíva železobetonového tl do 1300 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	14,420	270,51	3 900,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319231216							
VV					1,0*1,03*7*2	14,420	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 975 004,85
8	K	941111121	Montáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	385,000	54,10	20 828,50
VV					(20,0+15,0)*5,5*2	385,000	
VV L					Součet	385,000	
9	K	941111221	Montáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	11 550,000	1,14	13 167,00
VV					L*30	11 550,000	
10	K	941111811	Demontáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	385,000	37,87	14 579,95
VV					L	385,000	
11	K	944711112	Montáž zachytne strisky zrizovane soucasne s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	70,000	191,52	13 406,40
VV					(20,0+15,0)*2	70,000	
VV					Součet	70,000	
12	K	944711212	Montáž zachytne strisky Priplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně - 1112	m	2 100,000	2,71	5 691,00
VV					70,000*30	2 100,000	
13	K	944711812	Demontáž zachytne strisky zrizovane soucasne s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	70,000	108,20	7 574,00
14	K	946112115	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m	kus	2,000	216,41	432,82
15	K	946112215	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2115	kus	60,000	216,41	12 984,60
VV					2,000*30	60,000	
16	K	946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m	kus	2,000	216,41	432,82
17	K	961031411	Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou	m3	11,620	1 947,68	22 632,04
VV					"šachty, kanály		
VV					1,5*0,3*1,5*4	2,700	
VV					(2,0+1,0)*0,3*1,0*2	1,800	
VV					10,0*0,8*0,25*2	4,000	
VV					(4,5+1,5)*0,2*1,3*2	3,120	
VV					Součet	11,620	
18	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	14,632	2 380,50	34 831,48
VV					"základy uvnitř objektu		
VV					"patky		
VV					1,0*1,0*0,5*4	2,000	
VV					"desky kanálů		
VV					2,1*1,4*0,2*2	1,176	
VV					1,4*1,4*0,2	0,392	
VV					"administrativní část		
VV					"základy, bloky		
VV					(1,2*1,2*6+2,0*2,4+0,5*0,5*20)*0,6	11,064	
VV					Součet	14,632	
19	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	263,307	2 705,11	712 274,40
VV					"1pp-levá část		
VV					"patky pod terénem přilehlé k obvodovým zdím		
VV					1,0*0,3*1,45*4	1,740	
VV					1,0*0,3*1,15	0,345	
VV					1,0*0,18*1,4*2	0,504	
VV					1,35*0,35*1,45	0,685	
VV					1,3*0,35*1,35*3	1,843	
VV					0,48*0,42*1,35*5	1,361	
VV					0,76*0,42*1,35*4	1,724	
VV					"patky pod terénem - u výtahové šachty		
VV					1,35*1,0*1,2	1,620	
VV					"základy objektu		
VV					"patky		
VV					1,5*1,5*0,8*3	5,400	
VV					2,25*1,3*0,9*2	5,265	
VV					0,6*0,6*0,6*12	2,592	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			1,0*1,0*0,8*3		2,400		
VV			1,0*1,45*0,8		1,160		
VV			"žb betonová deska				
VV			13,4*5,26*0,3		21,145		
VV			15,0*11,9*0,3		53,550		
VV			"žb betonová deska - šachty a kanály				
VV			12,0*1,4*0,3		5,040		
VV			7,0*1,5*0,3		3,150		
VV			16,0*0,9*0,3		4,320		
VV			"žb trouby				
VV			3,14*0,8*0,1*43,5		10,927		
VV			Mezisoučet		124,771		
VV			"administrativní část				
VV			"podlaha				
VV			27,0*(5,83*2+2,3)*0,3		113,076		
VV			(1,925*2+2,025*4+1,1+1,6*2+1,85*2+1,1+2,45+1,6+1,4				
VV			25+2,3+2,5+1,42)*0,5*0,3		4,912		
VV			"kanál				
VV			(25,0*2+1,3+1,5+0,6+1,0)*0,3*0,35		5,712		
VV			"základy,bloky				
VV			(4,0*3,5+2,0*1,5+3,5*2,5+1,8*6,3)*0,4		14,836		
VV			Součet		263,307		
20	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	122,276	162,31	19 846,62
VV			"1pp				
VV			(2,5+1,5+2,5)*3,2		20,800		
VV			(3,4+1,5*3)*3,0		23,700		
VV			(6,0*2+1,65*4)*3,0		55,800		
VV			-(0,6+0,9)*2,0		-3,000		
VV			"1np				
VV			(2,8+2,6+2,0*2)*3,04		28,576		
VV			-0,6*2,0*3		-3,600		
VV			Součet		122,276		
21	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	216,710	162,31	35 174,20
VV			"1pp				
VV			(6,0+3,0)*3,04		27,360		
VV			(5,83*4+4,0+2,1+3,8+5,83*2+2,3*2+3,15+2,8)*3,0		166,290		
VV			-(1,5*2,0*2+0,8*2,0*5)		-14,000		
VV			(2,8+5,8+2,3)*3,4		37,060		
VV			Součet		216,710		
22	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	78,020	1 947,68	151 957,99
VV			"1pp				
VV			"m.č.012				
VV			(2,6+1,0*3)*6,84*0,3		11,491		
VV			(5,0+0,7)*6,84*0,3		11,696		
VV			-0,9*2,0*0,3		-0,540		
VV			"m.č.008				
VV			1,925*2,55*0,5*2		4,909		
VV			2,025*2,55*0,5*3		7,746		
VV			1,6*2,55*0,5		2,040		
VV			1,85*2,55*0,5		2,359		
VV			2,45*2,55*0,5		3,124		
VV			2,3*2,45*0,6-1,1*2,0*0,6		2,061		
VV			"m.č.014				
VV			2,5*2,45*0,6		3,675		
VV			"m.č.016				
VV			4,0*3,4*0,35		4,760		
VV			"1np				
VV			6,0*3,04*0,4		7,296		
VV			1,93*2,25*0,6		2,606		
VV			(5,0+2,67+1,0)*3,04*0,3		7,907		
VV			"fasáda				
VV			23,76*0,5*0,33		3,920		
VV			"montážní otvor				
VV			3,0*3,0*0,33		2,970		
VV			Součet		78,020		
23	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	24,950	2 705,11	67 492,49
VV			"kanály,šachty				
VV			12,0*1,5*0,3*2		10,800		
VV			16,0*1,3*0,25*2		10,400		
VV			(2,+1,5*2)*0,25*3,0		3,750		
VV			Součet		24,950		
24	K	962052314	Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2	m3	5,400	3 029,72	16 360,49
VV			0,5*0,5*1,8*12		5,400		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	962081141	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm	m2	31,200	162,31	5 064,07
	VV		"JZ,SZ				
	VV		0,8*3,0*13		31,200		
	VV		Součet		31,200		
26	K	963011510	Bourání stropu z tvárníc pálených do nosníku ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 80 mm	m2	41,700	3 246,13	135 363,62
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963011510				
	VV		12,0*1,4		16,800		
	VV		7,0*1,5		10,500		
	VV		16,0*0,9		14,400		
	VV		Součet		41,700		
27	K	963015121	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0.09 t	kus	44,000	541,02	23 804,88
	VV		23+6+8+7		44,000		
28	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	18,000	270,51	4 869,18
	VV		1,5*12		18,000		
29	K	963053935	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně	m2	5,040	1 298,45	6 544,19
	VV		"1np				
	VV		2,1*2,4		5,040		
	VV		Součet		5,040		
30	K	964053111	Bourání samostatných tramu, pruvlaku nebo pasu ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,25 m2	m3	1,125	3 029,72	3 408,44
	VV		15,0*0,3*0,25		1,125		
31	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 20 ka/m	t	1,251	2 705,11	3 384,09
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964072221				
	VV		1,251		1,251		
32	K	967031733	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	12,540	270,51	3 392,20
	VV		"1pp				
	VV		"v místě parapetů				
	VV		"m.č.007				
	VV		1,2*0,95*6		6,840		
	VV		"m.č.009				
	VV		1,2*0,95*5		5,700		
	VV		Součet		12,540		
33	K	968072354	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	10,400	216,41	2 250,66
	VV		"SZ				
	VV		0,8*0,5*2*10		8,000		
	VV		"JZ				
	VV		0,8*0,5*2*3		2,400		
	VV		Součet		10,400		
34	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	41,600	216,41	9 002,66
	VV		"rámy betonových tvárníc				
	VV		"JZ,SZ				
	VV		0,8*4,0*13		41,600		
	VV		Součet		41,600		
35	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	60,339	216,41	13 057,96
	VV		"1pp				
	VV		0,6*1,97*7		8,274		
	VV		0,9*2,0*6		10,800		
	VV		0,8*2,0*18		28,800		
	VV		"1np				
	VV		0,6*2,0*3		3,600		
	VV		0,9*1,97*5		8,865		
	VV		Součet		60,339		
36	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	11,560	216,41	2 501,70
	VV		"1pp				
	VV		1,45*2,0*2		5,800		
	VV		"1np				
	VV		2,4*2,4		5,760		
	VV		Součet		11,560		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	968072558	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2	m2	4,973	216,41	1 076,21
	VV		"SV				
	VV		1,95*2,55		4,973		
	VV		Součet		4,973		
38	K	968072559	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2	m2	5,738	216,41	1 241,76
	VV		"SV				
	VV		2,25*2,55		5,738		
	VV		Součet		5,738		
39	K	968072641	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m2	36,250	216,41	7 844,86
	VV		"administrativní část				
	VV		4,0*2,5		10,000		
	VV		6,0*2,5		15,000		
	VV		4,5*2,5		11,250		
	VV		Součet		36,250		
40	K	968082031	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat vrat, plochy do 5 m2	m2	3,640	162,31	590,81
	VV		"trafo				
	VV		1,75*2,08		3,640		
41	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl.	kus	50,000	216,41	10 820,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033141				
	VV		50		50,000		
42	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl.	kus	15,000	216,41	3 246,15
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033151				
43	K	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl.	kus	10,000	378,72	3 787,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033161				
44	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do	kus	37,000	162,31	6 005,47
	VV		"UT				
	VV		"1pp				
	VV		4+5		9,000		
	VV		"ZT				
	VV		5		5,000		
	VV		"potrubí				
	VV		4+19		23,000		
	VV		Součet		37,000		
45	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do	kus	2,000	162,31	324,62
	VV		"UT				
	VV		"1pp				
	VV		1		1,000		
	VV		"potrubí				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
46	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do	kus	1,000	270,51	270,51
	VV		"UT				
	VV		"1pp				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
47	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do	kus	3,000	270,51	811,53
	VV		"UT				
	VV		"1pp				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1+1		2,000		
	VV		"potrubí				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
48	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150	kus	49,000	162,31	7 953,19
	VV		"VZT				
	VV		"1pp				
	VV		1+15		16,000		
	VV		"1np				
	VV		1+3+5+4		13,000		
	VV		"LK				
	VV		5+3+1+11		20,000		
	VV		Součet		49,000		
49	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300	kus	2,000	162,31	324,62
	VV		"LK				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
50	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600	kus	20,000	216,41	4 328,20
	VV		"VZT				
	VV		"1pp				
	VV		3+1		4,000		
	VV		"1np				
	VV		2+2+1		5,000		
	VV		"LK				
	VV		5+2+2+2		11,000		
	VV		Součet		20,000		
51	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750	kus	1,000	270,51	270,51
	VV		"LK				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
52	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150	kus	28,000	162,31	4 544,68
	VV		"VZT				
	VV		"1np				
	VV		2+2+1+4+14		23,000		
	VV		"komín				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		28,000		
53	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300	kus	1,000	162,31	162,31
	VV		"VZT				
	VV		"1pp				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
54	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 750	kus	3,000	270,51	811,53
	VV		"VZT				
	VV		"1np				
	VV		2+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
55	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300	m3	0,410	2 164,09	887,28
	VV		"VZT				
	VV		"1pp				
	VV		(2,6*0,4+1,5*0,4)*0,25		0,410		
	VV		Součet		0,410		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100	m2	3,280	216,41	709,82
	VV		"VZT				
	VV		"1pp				
	VV		1,0*0,4		0,400		
	VV		"1np				
	VV		0,6*0,6*8		2,880		
	VV		Součet		3,280		
57	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600	m3	5,788	2 164,09	12 525,75
	VV		"1pp				
	VV		"pro ocelové nosníky				
	VV		(1,4*0,2+1,0*0,2*13+2,35*0,25*2+2,45*0,25*2+2,35*0,25*2+1,5*0,2*2+2,0*0,25*2+2,0*0,25+2,85*0,3+1,85*0,25)*0,5		5,524		
	VV		"administrativní část				
	VV		"fasáda				
	VV		"jz				
	VV		1,0*0,8*0,33		0,264		
	VV		Součet		5,788		
58	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900	m3	2,343	2 164,09	5 070,46
	VV		"1pp				
	VV		"pro ocelové nosníky				
	VV		2,7*0,25*0,7		0,473		
	VV		2,9*0,2*0,7		0,406		
	VV		"pro překlady				
	VV		(1,5*2+2,4)*0,2*0,6		0,648		
	VV		"VZT				
	VV		"1pp				
	VV		1,5*0,4*0,68+1,2*0,4*0,85		0,816		
	VV		Součet		2,343		
59	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300	m3	0,260	1 947,68	506,40
	VV		"VZT				
	VV		"1pp				
	VV		2,6*0,4*0,25		0,260		
	VV		Součet		0,260		
60	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600	m3	27,462	2 164,09	59 430,24
	VV		"1pp				
	VV		(0,4*2,55+0,7*2,55+0,9*2,0+1,425*2,55)*0,5		4,119		
	VV		"1np				
	VV		1,0*2,23*0,6		1,338		
	VV		1,0*2,08*0,33		0,686		
	VV		"VZT				
	VV		"1pp				
	VV		1,5*1,2*0,5		0,900		
	VV		1,5*1,5*0,33		0,743		
	VV		0,9*1,5*0,6		0,810		
	VV		0,7*2,0*0,6		0,840		
	VV		0,6*0,6*0,6*11		2,376		
	VV		0,7*0,6*0,6		0,252		
	VV		"administrativní část				
	VV		"1pp				
	VV		(1,42*2,1+1,35*2,45+0,6*2,45+1,1*2,55*2+1,0*2,55+0,4*2,55+0,8*2,55+1,0*2,1+1,425*2,55)*0,5		12,357		
	VV		"1np				
	VV		1,0*2,23*0,6		1,338		
	VV		"fasáda				
	VV		"jz				
	VV		1,0*1,58*0,33*2		1,043		
	VV		"sv				
	VV		1,0*2,0*0,33		0,660		
	VV		Součet		27,462		
61	K	972054241	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	6,000	757,43	4 544,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	972054691	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 m2, tl. přes 80 mm	m3	0,153	3 137,93	480,10
	VV		"střecha				
	VV		"ZT				
	VV		0,3*0,3*0,4*2		0,072		
	VV		"komín				
	VV		0,45*0,45*0,4		0,081		
	VV		Součet		0,153		
63	K	973042251	Vysekání vyklenku nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	24,000	270,51	6 492,24
	VV		"IPN 220				
	VV		24		24,000		
64	K	973042451	Vysekání vyklenku nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm	kus	2,000	324,61	649,22
	VV		"I300				
	VV		2		2,000		
65	K	974031153	Vysekání ryn ve zdivu cínem na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	85,900	108,20	9 294,38
	VV		"ZT				
	VV		1,0*5+4,45+3,45*21+4,0		85,900		
	VV		Součet		85,900		
66	K	974031164	Vysekání ryn ve zdivu cínem na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	242,800	162,31	39 408,87
	VV		"ZT				
	VV		4,0*9+6,0*4+3,5*11+4,0*3		110,500		
	VV		11,3+36,0		47,300		
	VV		85		85,000		
	VV		Součet		242,800		
67	K	974042553	Vysekání ryn v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	9,000	162,31	1 460,79
68	K	975011231	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva 450 mm a délce podchyzení přes 1 do 3 m	m	19,000	216,41	4 111,79
	VV		"montážní otvor				
	VV		3,0+16		19,000		
	VV		Součet		19,000		
69	K	976074141	Vybourání kovových mader, zabudov. dvírek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z betonu nebo kamene	kus	96,000	108,20	10 387,20
	VV		96		96,000		
70	K	976081111	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí pozdního madla zazděného ve zdivu	m	26,000	108,20	2 813,20
71	K	976084111	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze zdiva s vysekáním kotev	m	62,000	108,20	6 708,40
72	K	976085411	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně naklonů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2	kus	5,000	216,41	1 082,05
73	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	6,000	2 562,01	15 372,06
	VV		12,0*0,5		6,000		
74	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	2,000	4 622,55	9 245,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151123				
75	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	1,500	7 090,88	10 636,32
	VV		3*0,5		1,500		
76	K	977151219	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru) průměru přes 100 do 110 mm	m	0,900	7 239,11	6 515,20
	VV		3*0,3		0,900		
77	K	977151225	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,600	13 933,11	8 359,87
	VV		2*0,3		0,600		
78	K	977211111	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	2,000	1 664,35	3 328,70

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"patky pod terénem				
	VV		1,0*2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
79	K	977211112	Rezáni železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm	m	10,250	3 167,79	32 469,85
	VV		"patky pod terénem				
	VV		1,0*4		4,000		
	VV		1,0		1,000		
	VV		1,35		1,350		
	VV		1,3*3		3,900		
	VV		Součet		10,250		
80	K	977211113	Rezáni železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 350 do 420 mm	m	5,920	3 946,92	23 365,77
	VV		"patky pod terénem				
	VV		0,48*6		2,880		
	VV		0,76*4		3,040		
	VV		Součet		5,920		
81	K	977211115	Rezáni železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 520 do 680 mm	m	16,725	7 221,81	120 784,77
	VV		"patky pod terénem				
	VV		1,35+1,075+1,3*4+0,5*6+0,8*4		13,825		
	VV		1,3+0,8*2		2,900		
	VV		Součet		16,725		
82	K	977211191	Rezáni železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	30,130	570,68	17 194,59
	VV		"patky pod terénem				
	VV		(1,35+1,075+1,3*4+0,5*6+1,11*4)*2		30,130		
	VV		Součet		30,130		
83	K	978012141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	30,056	129,85	3 902,77
	VV		"trafo				
	VV		(5,25*5,725)		30,056		
84	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	390,588	129,85	50 717,85
	VV		"administrativní část				
	VV		"1pp				
	VV		(13,99+20,55+2,9+3,3+5,83*2+2,3+18,575+4,4+3,6+26,85)*3,2*2		692,000		
	VV		-				
	VV		(1,2*1,8*11+2,0*2,75+1,2*0,9*2+1,2*1,5*15+2,5*2,45+2,3*2,45+1,925*5,5*2*2+2,025*2,55*2*4+1,1*2,55*2*2+1,6*2,55*2*2+1,85*2,55*2*2+2,45*2,55*2)-(1,6*2,55*2+2,45*2,55*2+1,43*2,55*2)		-593,895		
	VV		(1,2+1,5*2)*0,33*15		20,790		
	VV		(1,2+1,8*2)*0,33*11		17,424		
	VV		(2,0+2,75*2)		7,500		
	VV		(1,2+0,9*2)*0,33*2		1,980		
	VV		(2,3+2,45*2)*0,6		4,320		
	VV		(2,5+2,45*2)*0,6		4,440		
	VV		(1,925+2,55*2)*0,5*2		7,025		
	VV		(2,025+2,55*2)*0,5*4		14,250		
	VV		(1,1+2,55*2)*0,5*2		6,200		
	VV		(1,6+2,55*2)*0,5*2		6,700		
	VV		(1,85+2,55*2)*0,5*2		6,950		
	VV		(0,9+2,1)*0,5		1,500		
	VV		(1,6+2,55*2)*0,5		3,350		
	VV		(2,45+2,55*2)*0,5		3,775		
	VV		(1,425+2,55*2)*0,5		3,263		
	VV		"1.NP				
	VV		(2,8+3,95+3,15+5,25+2,85+2,15)*3,02		60,853		
	VV		-(2,05*2,225+1,2*1,8*4)		-13,201		
	VV		(0,7+1,0+0,8+0,5*3)*3,02*2		24,160		
	VV		(0,8+0,20+1,6+1,0+1,7+2,54+1,01+1,0+6,0+8,5+6,35)*3,02		92,714		
	VV		-(1,0*2,23+1,2*1,8*4)		-10,870		
	VV		(1,2+1,8*2)*0,5*8		19,200		
	VV		(1,0+2,23*2)*0,6		3,276		
	VV		(1,93+2,23*2)*0,6		3,834		
	VV		"trafo				
	VV		(5,25+5,725)*3,3		36,218		
	VV		-(1,75*2,08+1,0*1,58)		-5,220		
	VV		Součet		390,588		
85	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	557,274	151,49	84 421,44
	VV		"levá část				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(20,51+4,1+26,94+8,85+0,55*12*2+5,25+2,0*2+4,5)*6,		597,474		
	VV		-(1,0*3,0*13+1,2*1,0)		-40,200		
	VV		Součet		557,274		
86	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	24,965	216,41	5 402,68
	VV		"patky pod terénem				
	VV		1,0*1,45*4		5,800		
	VV		1,0*1,15		1,150		
	VV		1,0*1,4*2		2,800		
	VV		1,35*1,45		1,958		
	VV		1,3*1,35*3		5,265		
	VV		0,48*1,35*6		3,888		
	VV		0,76*1,35*4		4,104		
	VV		Součet		24,965		
D	997		Přesun sutě				1 604 128,64
87	K	985113131.S	Brokování povrchu betonu podlah	m2	30,056	324,61	9 756,48
	VV		"trafo				
	VV		5,25*5,725		30,056		
	VV		Součet		30,056		
88	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1 217,508	486,92	592 829,00
89	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	25,872	270,51	6 998,63
	VV		"patky				
	VV		15,78		15,780		
	VV		"sut zásypová				
	VV		10,092		10,092		
	VV		Součet		25,872		
90	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 188,665	162,31	192 932,22
	VV		1207,84-10,092*1,9		1 188,665		
91	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26 150,630	10,82	282 949,82
	VV		"do 23 km				
	VV		1207,84-10,092*1,9		1 188,665		
	VV		1188,665*22 "Přepočtené koeficientem množství		26 150,630		
92	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1 198,333	432,82	518 662,49
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871				
	VV		1217,508-10,092*1,9		1 198,333		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				175 826,62
D	712		Povlakové krytiny				152 026,62
93	K	712990813	Odstranění našypu nebo nanosu ze střešního našypu nebo nanosu do 10 st., tl. přes 50 do 100 mm	m2	562,000	270,51	152 026,62
	VV		"AST-9				
	VV		562,0		562,000		
D	767		Konstrukce zámečnické				23 800,00
94	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg	kg	2 000,000	11,90	23 800,00
	VV		"demontáže ocelových prvků a pomocných konstrukcí (elektroinstal žebříky,potrubní konzoly,závěsy,žaluzie,trubková zábradlí)				
	VV		10*200		2 000,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt:

SO-01 - Stravovací zařízení

Soupis:

SO-01.04. - Stavební část - statika

KSO:

801 91 1

Místo:

Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

CC-CZ:

Datum:

9. 10. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IC:

DIČ:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

IC:

15050050

DIČ:

CZ15050050

Projektant:

Proxion s.r.o.,Náchod

IC:

25264451

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci

Cena bez DPH

4 736 312,47

DPH základní
snížená

Základ daně
4 736 312,47
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
994 625,62
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 730 938,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
Objekt: SO-01 - Stravovací zařízení
Soupis: **SO-01.04. - Stavební část - statika**

Místo:	Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2	Datum:	9. 10. 2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK	Projektant:	PROXION
Uchazeč:	MARHOLD a.s.	Zpracovatel:	PROXION

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	4 736 312,47
HSV - Práce a dodávky HSV	3 915 140,90
1 - Zemní práce	135 632,71
2 - Zakládání	157 373,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	142 751,16
4 - Vodorovné konstrukce	2 225 576,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	630 501,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	391 924,24
998 - Přesun hmot	231 381,99
PSV - Práce a dodávky PSV	821 171,57
767 - Konstrukce zámečnické	317 761,05
783 - Dokončovací práce - nátěry	503 410,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt: SO-01 - Stravovací zařízení

Soupis: SO-01.04. - Stavební část - statika

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: FLOXION

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Zpracovatel: a.s. Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem

4 736 312,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 915 140,90

D 1

Zemní práce

135 632,71

1	K	132311401	Hloubená výkopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	7,892	3 912,37	30 876,42
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132311401

VV 2,0*0,85*0,5*5+(1,95+1,5+3,54+1,3+3,85)*0,6*0,5

7,892

VV VPZ

Součet

7,892

2	K	139712111	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	14,388	5 320,32	76 548,76
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139712111

VV "základové pasy

VV 1,2*0,6*0,4

0,288

VV 10,0*0,6*0,45

2,700

VV 2,0*0,85*0,4*4

2,720

VV "výťahová šachta

VV 2,3*2,1*1,15

5,555

VV "patky

VV 1,5*1,5*0,5

1,125

VV 1,0*1,0*0,5*4

2,000

VV VUP

Součet

14,388

3	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,280	391,31	8 718,39
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV VPZ+VUP

22,280

VV OII

Součet

22,280

4	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých	m3	289,640	30,08	8 712,37
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139

VV OII

22,280

VV 22,28*13 'Přepočtené koeficientem množství

289,640

5	K	171201231	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	37,876	270,51	10 245,84
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV OII*1,7

37,876

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	22,280	23,83	530,93
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV OII

22,280

D 2

Zakládání

157 373,14

7	K	273322511	Základy z betonu zelezoveného (bez vyztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,072	4 544,58	9 416,37
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV "pod výťahovou šachtou

VV 2,53*2,73*0,3

2,072

VV

Součet

2,072

8	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	3,156	595,12	1 878,20
---	---	-----------	-------------------------------	----	-------	--------	----------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"pod výtahovou šachtou				
	VV		(2,53+2,73)*0,3*2		3,156		
	VV		Součet		3,156		
9	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	3,156	194,77	614,69
10	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,186	35 707,44	6 641,58
	VV		"pod výtahovou šachtou				
	VV		2,53*2,73*0,3*0,09		0,186		
	VV		Součet		0,186		
11	K	274321511	Zaklady z betonu zelezoveno (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,732	4 544,58	26 049,53
	VV		2,0*4*0,85*0,4		2,720		
	VV		1,3*0,6*0,4		0,312		
	VV		10,0*0,6*0,45		2,700		
	VV		Součet		5,732		
12	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasu, pranu, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,688	35 707,44	24 566,72
	VV		5,732*0,12		0,688		
13	K	275321511	Zaklady z betonu zelezoveno (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,037	4 544,58	18 346,47
	VV		1,5*1,5*0,5		1,125		
	VV		1,0*1,0*0,5*4		2,000		
	VV		"dobetonování patek				
	VV		1,0*0,18*0,4*2		0,144		
	VV		1,0*0,32*0,4*6		0,768		
	VV		Součet		4,037		
14	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	5,024	595,12	2 989,88
	VV		"dobetonování patek				
	VV		(1,0+0,18*2)*0,4*2		1,088		
	VV		(1,0+0,32*2)*0,4*6		3,936		
	VV		Součet		5,024		
15	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	5,024	194,77	978,52
16	K	275361116	Výztuž základových konstrukcí patek a bloků z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,484	35 707,44	17 282,40
	VV		4,037*0,12		0,484		
17	K	279311115.S	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 25/30	m3	3,173	8 341,62	26 467,96
	VV		(3,58+1,3+3,54+1,5)*0,6*0,4		2,381		
	VV		(0,25+2,08)*0,85*0,4		0,792		
	VV		Součet		3,173		
18	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	9,800	676,28	6 627,54
	VV		(3,58+1,3+3,54+1,5)*0,4*2		7,936		
	VV		(0,25+2,08)*0,4*2		1,864		
	VV		Součet		9,800		
19	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	9,800	194,77	1 908,75
20	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,381	35 707,44	13 604,53
	VV		3,173*0,12		0,381		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				142 751,16
21	K	311321411	Nadzákladové zdi z betonu zelezoveno (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	5,271	4 544,58	23 954,48
	VV		"ST-2				
	VV		"u výtahové šachty				
	VV		(2,53+2,3)*1,5*0,3		2,174		
	VV		"SZ				
	VV		2,0*1,45*0,3*4		3,480		
	VV		-0,85*0,75*0,3*2		-0,383		
	VV		Součet		5,271		
22	K	311322511	Nadzákladové zdi z betonu zelezoveno (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	3,350	5 213,80	17 466,23
	VV		"u výtahové šachty				
	VV		(2,53+2,3)*0,95*0,43		1,973		
	VV		(2,53+2,3)*0,95*0,3		1,377		
	VV		Součet		3,350		
23	K	311353111	Bednění šachet oboustranné za každou stranu zřízení	m2	42,119	676,28	28 484,24
	VV		"u výtahové šachty				
	VV		(2,73+2,53+2,0+1,8)*0,95*2		17,214		
	VV		"ST-2				
	VV		"u výtahové šachty				
	VV		2,43*1,5*2*2		14,580		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"SZ				
	VV		2,0*1,45*4		11,600		
	VV		-0,85*0,75*2		-1,275		
	VV		Součet		42,119		
24	K	311353112	Bednění šachet oboustranné za každou stranu odstranění	m2	42,119	194,77	8 203,52
25	K	311361821	výztuž nadzакladových a nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,035	35 707,44	36 957,20
	VV		(5,271+3,35)*0,12		1,035		
26	K	330321410	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	1,000	5 795,77	5 795,77
	VV		"SL1				
	VV		0,25*0,25*3,2*5		1,000		
	VV		Součet		1,000		
27	K	331351115	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 zřízení	m2	16,000	811,53	12 984,48
	VV		"SL1				
	VV		0,25*4*3,2*5		16,000		
	VV		Součet		16,000		
28	K	331351116	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 odstranění	m2	16,000	221,82	3 549,12
29	K	331361821	výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táher nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,150	35 707,44	5 356,12
	VV		"SL1				
	VV		0,25*0,25*3,2*5*0,15		0,150		
	VV		Součet		0,150		
D 4			Vodorovné konstrukce				2 225 576,35
30	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropu deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	62,394	4 544,58	283 554,52
	VV		"D1				
	VV		12,005*(3,6+3,0*3)*0,25		37,816		
	VV		"D2				
	VV		14,1*5,25*0,25		18,506		
	VV		-4,8*1,17*0,25		-1,404		
	VV		-2,25*2,05*0,25		-1,153		
	VV		12,005*2,875*0,25		8,629		
	VV		Součet		62,394		
31	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podperné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	251,848	411,18	103 554,86
	VV		"D1				
	VV		12,005*(3,6+3,0*3)		151,263		
	VV		"D2				
	VV		14,1*5,25		74,025		
	VV		-4,8*1,17		-5,616		
	VV		-2,25*2,05		-4,613		
	VV		"boky				
	VV		(4,8+1,17+2,05+1,08)*0,25		2,275		
	VV		12,005*2,875		34,514		
	VV		Součet		251,848		
32	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podperné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	251,848	194,77	49 052,43
33	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	249,573	411,18	102 619,43
	VV		"D1				
	VV		12,005*(3,6+3,0*3)		151,263		
	VV		"D2				
	VV		14,1*5,25		74,025		
	VV		-4,8*1,17		-5,616		
	VV		-2,25*2,05		-4,613		
	VV		12,005*2,875		34,514		
	VV		Součet		249,573		
34	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	249,573	194,77	48 609,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	411361821	Výztuž stropu prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z 62,394*0,2	t	12,479	35 707,44	445 593,14
	VV				12,479		
36	K	413232221	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	20,000	340,47	6 809,40
	VV		"ipn220				
	VV		18		18,000		
	VV		"I300				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		20,000		
37	K	413321414	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř.	m3	1,200	4 544,58	5 453,50
	VV		"1pp				
	VV		2,0*0,4*0,3*5		1,200		
	VV		Součet		1,200		
38	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	10,000	411,18	4 111,80
	VV		"1pp				
	VV		2,0*(0,4+0,3*2)*5		10,000		
	VV		Součet		10,000		
39	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	10,000	194,77	1 947,70
40	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	4,000	243,46	973,84
	VV		"1pp				
	VV		2,0*0,4*5		4,000		
	VV		Součet		4,000		
41	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	4,000	113,61	454,44
42	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z	t	0,180	35 707,44	6 427,34
	VV		"1np				
	VV		1,2*0,15		0,180		
43	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střeších I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	27,421	12 308,54	337 512,48
	VV		"strop ST-2				
	VV		"IPN220				
	VV		(15,97+11,6*4)*0,24		14,969		
	VV		"svařence-odd767				
	VV		"IPN220				
	VV		(5,35+5,15)*0,24		2,520		
	VV		(6,1+0,85)*2*0,24		3,336		
	VV		(5,4+0,85)*0,24		1,500		
	VV		"střecha ST-4				
	VV		"svařence-odd767				
	VV		"IPN140				
	VV		(3,0*3+0,5*6)*6*0,0137		0,986		
	VV		"IPN220				
	VV		(6,25*0,85*2)*0,24		2,550		
	VV		(5,55+0,95)*0,24		1,560		
	VV		Součet		27,421		
44	M	13010724	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220	t	16,167	37 114,10	600 023,65
	VV		"strop ST-2				
	VV		"IPN220				
	VV		(15,97+11,6*4)*0,24		14,969		
	VV		14,969*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		16,167		
45	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střeších I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	1,681	11 535,03	19 390,39
	VV		"střecha ST-4				
	VV		6,2*5*0,05424		1,681		
	VV		Součet		1,681		
46	M	13010732	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 300	t	1,815	38 412,55	69 718,78

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"střecha ST-4				
	VV		6,2*5*0,05424		1,681		
	VV		Součet		1,681		
	VV		1,681*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		1,815		
47	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	2,885	33 543,36	96 772,59
	VV		"SCH1				
	VV		5,8*1,17*0,18		1,221		
	VV		1,0*1,17*0,18		0,211		
	VV		0,179*0,26*0,5*1,17*19		0,517		
	VV		"m.č.014				
	VV		2,7*0,9*0,1		0,243		
	VV		2,7*1,2*0,1		0,324		
	VV		2,7*0,3*0,17*0,5*3		0,207		
	VV		2,7*0,3*0,2		0,162		
	VV		Součet		2,885		
48	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,346	35 707,44	12 354,77
	VV		1,949*0,12		0,234		
	VV		0,936*0,12		0,112		
	VV		Součet		0,346		
49	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	20,932	973,84	20 384,42
	VV		"SCH1				
	VV		5,8*1,17+5,8*0,18		7,830		
	VV		1,0*1,17+1,0*0,18		1,350		
	VV		0,179*1,17*19		3,979		
	VV		0,179*0,26*0,5*19		0,442		
	VV		"m.č.014				
	VV		2,7*0,9		2,430		
	VV		2,7*1,2		3,240		
	VV		2,7*0,17*3		1,377		
	VV		2,7*(0,3+0,2*2)*0,15		0,284		
	VV		Součet		20,932		
50	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	20,932	205,59	4 303,41
51	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 20/25	m	8,820	382,92	3 377,35
	VV		"m.č.014				
	VV		1,94*3		5,820		
	VV		"m.č.1.01				
	VV		1,0*3		3,000		
	VV		Součet		8,820		
52	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,323	649,23	858,93
	VV		"m.č.014				
	VV		1,94*0,15*3		0,873		
	VV		"m.č.1.01				
	VV		1,0*0,15*3		0,450		
	VV		Součet		1,323		
53	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,323	1 298,45	1 717,85
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				630 501,31
54	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	41,117	3 787,15	155 716,25
	VV		"pod výtahovou šachtou				
	VV		2,73*2,93*0,1		0,800		
	VV		"AST-02 pravá část				
	VV		26,95*14,96*0,1		40,317		
	VV		Součet		41,117		
55	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	50,055	4 652,79	232 895,40
	VV		"ST-1 levá část				
	VV		2,725*2,73*0,2		1,488		
	VV		-0,46*0,32*0,2		-0,029		
	VV		-1,0*0,4*0,2		-0,080		
	VV		14,35*5,07*0,2		14,551		
	VV		-0,46*0,17*0,2*2		-0,031		
	VV		1,0*0,3*0,2*2		0,120		
	VV		11,6*1,93*0,2		4,478		
	VV		12,93*11,43*0,2		29,558		
	VV		Součet		50,055		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	41,117	703,33	28 918,82
	VV		"pod výtahovou šachtou				
	VV		2,73*2,93*0,1		0,800		
	VV		"AST-02 pravá část				
	VV		26,95*14,96*0,1		40,317		
	VV		Součet		41,117		
57	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	50,055	357,07	17 873,14
	VV		"ST-1 levá část				
	VV		2,725*2,73*0,2		1,488		
	VV		-0,46*0,32*0,2		-0,029		
	VV		-1,0*0,4*0,2		-0,080		
	VV		14,35*5,07*0,2		14,551		
	VV		-0,46*0,17*0,2*2		-0,031		
	VV		1,0*0,3*0,2*2		0,120		
	VV		11,6*1,93*0,2		4,478		
	VV		12,93*11,43*0,2		29,558		
	VV		Součet		50,055		
58	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za srážení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	41,117	270,51	11 122,56
	VV		"pod výtahovou šachtou				
	VV		2,73*2,93*0,1		0,800		
	VV		"AST-02 pravá část				
	VV		26,95*14,96*0,1		40,317		
	VV		Součet		41,117		
59	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	1,132	486,92	551,19
	VV		"pod výtahovou šachtou				
	VV		(2,73+2,93)*0,1*2		1,132		
	VV		Součet		1,132		
60	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	1,132	378,72	428,71
61	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	5,285	34 625,40	182 995,24
	VV		"pod výtahovou šachtou				
	VV		2,73*2,93*0,00799		0,064		
	VV		"AST-02 pravá část				
	VV		26,95*14,96*0,00799		3,221		
	VV		"ST-1 levá část				
	VV		2,725*2,73*0,00799		0,059		
	VV		-0,46*0,32*0,00799		-0,001		
	VV		-1,0*0,4*0,00799		-0,003		
	VV		14,35*5,07*0,00799		0,581		
	VV		-0,46*0,17*0,00799*2		-0,001		
	VV		1,0*0,3*0,00799*2		0,005		
	VV		11,6*1,93*0,00799		0,179		
	VV		12,93*11,43*0,00799		1,181		
	VV		Součet		5,285		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				391 924,24
62	K	953943124	Osazování drobných kovových předmětů výrobku ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus	kus	5,000	595,32	2 976,60
	VV		"1pp				
	VV		"spřažené koše - pozn.2				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
63	K	953943125	Osazování drobných kovových předmětů výrobku ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus	kus	8,000	781,68	6 253,44
	VV		"1pp				
	VV		"spřažené koše - pozn.1				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
64	K	975011231	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva 450 mm a délce podchycení přes 1 do 3 m	m	22,140	2 810,31	62 220,26
	VV		2,0*5+1,95+1,5+3,54+1,3+3,85		22,140		
	VV		Součet		22,140		
65	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení do 3 m	m	16,000	2 700,78	43 212,48
	VV		"1pp				
	VV		2,0*5		10,000		
	VV		"výtahová šachta				
	VV		3,0*2,0		6,000		
	VV		Součet		16,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	985331217	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm	m	101,600	2 638,49	268 070,58
	VV		"pozn.3				
	VV		0,6*3*10		18,000		
	VV		0,6*4*11		26,400		
	VV		"pozn.2				
	VV		0,7*4*5		14,000		
	VV		"pozn.1				
	VV		1,35*4*8		43,200		
	VV		Součet		101,600		
67	M	13021017	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm	t	0,274	33 543,36	9 190,88
	VV		"pozn.3				
	VV		0,6*3*10		18,000		
	VV		0,6*4*11		26,400		
	VV		"pozn.2				
	VV		0,7*4*5		14,000		
	VV		"pozn.1				
	VV		1,35*4*8		43,200		
	VV		Součet		101,600		
	VV		101,6*0,0027 'Přepočtené koeficientem množství		0,274		
D	998		Přesun hmot				231 381,99
68	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro	t	467,911	494,50	231 381,99
D	PSV		Práce a dodávky PSV				821 171,57
D	767		Konstrukce zámečnické				317 761,05
69	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	537,423	75,74	40 704,42
	VV		"1pp				
	VV		"spřažené koše - pozn.1				
	VV		"L100x100x6				
	VV		1,35*2*8*9,26*1,1		220,018		
	VV		"PL100x10				
	VV		1,35*2*8*8,0*1,1		190,080		
	VV		"spřažené koše - pozn.2				
	VV		"L100x100x6				
	VV		1,25*2*5*9,26*1,1		127,325		
	VV		Součet		537,423		
70	M	13010288	tyč ocelová plocha jakost S235JR (11 375) 100x10mm	t	0,205	35 058,22	7 186,94
	VV		"PL100x10				
	VV		1,35*2*8*0,008*1,1		0,190		
	VV		0,19*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,205		
71	M	13010438	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x6mm	t	0,375	34 517,20	12 943,95
	VV		"L100x100x6				
	VV		1,35*2*8*0,00926*1,1		0,220		
	VV		"L100x100x6				
	VV		1,25*2*5*0,00926*1,1		0,127		
	VV		Součet		0,347		
	VV		0,347*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,375		
72	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	2 133,000	75,74	161 553,42
	VV		"strop ST-2				
	VV		"svařence-odd767				
	VV		(5,35+5,15)*24		252,000		
	VV		(6,1+0,85)*2*24		333,600		
	VV		(5,4+0,85)*24		150,000		
	VV		"střecha ST-4				
	VV		"svařence-odd767				
	VV		"IPN140				
	VV		(3,0*3+0,5*6)*6*13,7		986,400		
	VV		"IPN220				
	VV		(6,25*0,85*2)*24		255,000		
	VV		(5,55+0,95)*24		156,000		
	VV		Součet		2 133,000		
73	M	13010724	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220	t	1,238	37 114,10	45 947,26
	VV		"strop ST-2				
	VV		"svařence-odd767				
	VV		(5,35+5,15)*24		252,000		
	VV		(6,1+0,85)*2*24		333,600		
	VV		(5,4+0,85)*24		150,000		
	VV		"střecha ST-4				
	VV		"svařence-odd767				
	VV		"IPN220				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(6,25*0,85*2)*24		255,000		
	VV		(5,55+0,95)*24		156,000		
	VV		Součet		1 146,600		
	VV		1146,6*0,00108 'Přepočtené koeficientem množství		1,238		
74	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	1,065	36 248,47	38 604,62
	VV		"IPN140				
	VV		(3,0*3+0,5*6)*6*13,7		986,400		
	VV		986,4*0,00108 'Přepočtené koeficientem množství		1,065		
75	K	998767202	Přesun nímot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	10 820,44	10 820,44
D 783			Dokončovací práce - nátěry				503 410,52
76	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	1 824,480	27,05	49 352,18
	VV		NZ		1 824,480		
77	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1 824,480	86,56	157 926,99
	VV		(27,421+1,687+1,3)*60"m2/t"		1 824,480		
	VV	NZ	Součet		1 824,480		
78	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1 824,480	162,31	296 131,35
	VV		NZ		1 824,480		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt:

SO-01 - Stravovací zařízení

Soupis:

SO-01.05. - Zásobovací rampa

KSO: 801 91 1

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

IC:

15050050

DIČ:

CZ15050050

Projektant:

Proxion s.r.o.,Náchod

IC:

25264451

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci

Cena bez DPH

331 975,58

DPH základní
snížená

Základ daně
331 975,58
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
69 714,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

401 690,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt: SO-01 - Stravovací zařízení

Soupis: **SO-01.05. - Zásobovací rampa**

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2
Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK
Uchazeč: MARHOLD a.s.

Datum: 9. 10. 2023
Projektant: FIOXION
Zpracovatel: a.s. Náchod

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		331 975,58
HSV - Práce a dodávky HSV		93 007,64
1 - Zemní práce		2 534,60
2 - Zakládání		16 562,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce		19 327,53
4 - Vodorovné konstrukce		2 677,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		14 701,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		25 116,70
997 - Přesun sutě		5 012,51
998 - Přesun hmot		7 074,63
PSV - Práce a dodávky PSV		238 967,94
762 - Konstrukce tesařské		44 741,34
764 - Konstrukce klempířské		38 358,51
767 - Konstrukce zámečnické		58 398,63
777 - Podlahy lité		97 469,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
Objekt: SO-01 - Stravovací zařízení
Soupis: SO-01.05. - Zásobovací rampa

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023
Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant: FIOUXON
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel: a.s. Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	p						

Náklady soupisu celkem 331 975,58

D HSV Práce a dodávky HSV 93 007,64
D 1 Zemní práce 2 534,60

1	K	132151101	Uložení nezapravených rýn šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	2,030	660,15	1 340,10
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151101				
		VV	"AST-10				
		VV	(7,85+1,51*2)*0,3*0,57		1,859		
		VV	1,0*0,3*0,57		0,171		
		VV R	Součet		2,030		

2	K	171151103	Uložení sypanin do nasypu strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	4,981	153,16	762,89
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103				
		VV	"AST-10				
		VV	7,25*1,51*0,455		4,981		
		VV N	Součet		4,981		

3	K	174151101	Zasyp sypaninou z jakékoliv norminy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	2,538	170,06	431,61
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101				
		VV	"AST-10				
		VV	7,25*0,5*0,7		2,538		
		VV	Součet		2,538		

D 2 Zakládání 16 562,44

4	K	274321311	Zaklady z betonu železobeného (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,661	3 787,15	10 077,61
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

		VV	"AST-10				
		VV	(7,85+1,51*2)*0,3*0,77		2,511		
		VV	1,0*0,3*0,5		0,150		
		VV	Součet		2,661		

5	K	274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2	1,141	676,28	771,64
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

		VV	"AST-10				
		VV	(7,85+1,51*2)*0,3*0,35		1,141		
		VV	Součet		1,141		

6	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,160	35 707,44	5 713,19
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

		VV	"AST-10				
		VV	(7,85+1,51*2)*0,3*0,77*0,06		0,151		
		VV	1,0*0,3*0,5*0,06		0,009		
		VV	Součet		0,160		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 327,53

7	K	311321814	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30	m3	1,631	4 544,58	7 412,21
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

		VV	"AST-10				
		VV	(7,85+1,51*2)*0,3*0,5		1,631		
		VV	Součet		1,631		

8	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	9,965	676,28	6 739,13
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

		VV	"AST-10				
		VV	(7,85+7,25+1,51*2+1,81)*0,5		9,965		
		VV	Součet		9,965		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	9,965	194,77	1 940,88
10	K	311362021	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,092	35 166,42	3 235,31
	VV		"AST-10				
	VV		(7,85+7,25+1,51*2+1,81)*0,5*1,15*0,00799		0,092		
	VV		Součet		0,092		
D 4 Vodorovné konstrukce							2 677,51
11	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	0,225	5 575,15	1 254,41
	VV		"AST-10				
	VV		1,0*0,3*0,5*0,5*3		0,225		
	VV		Součet		0,225		
12	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,020	35 707,44	714,15
	VV		0,225*0,09		0,020		
13	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	0,585	1 038,76	607,67
	VV		1,0*0,15*3		0,450		
	VV		0,3*0,15*0,5*3*2		0,135		
	VV		Součet		0,585		
14	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	0,585	173,13	101,28
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							14 701,72
15	K	631311135	Mazanina z betonu prosterlo bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	2,025	4 652,79	9 421,90
	VV		"AST-10				
	VV		7,85*1,81*(0,135+0,15)*0,5		2,025		
	VV		Součet		2,025		
16	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za upravy povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	2,025	357,07	723,07
17	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za sruzení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	2,025	270,51	547,78
18	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,114	35 166,42	4 008,97
	VV		"AST-10				
	VV		7,85*1,81*0,00799		0,114		
	VV		Součet		0,114		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							25 116,70
19	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	10,000	54,10	541,00
	VV		10,0*1,0		10,000		
20	K	953942121	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků	kus	10,000	138,71	1 387,10
	VV		"ochranný úhelník rampy				
	VV		10,0		10,000		
21	K	953991412	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru do betonu průměru přes 10 do 14 mm	kus	17,000	112,01	1 904,17
22	M	56281004	hmoždinky univerzální 12x60	100 kus	0,170	204,51	34,77
	VV		0,17		0,170		
23	K	966055121	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených přes 500 mm	m	10,000	856,34	8 563,40
24	K	985622221	Spínání objektu tání vložení a osazení tání z betonářské oceli spojované napínacími maticemi, průměru do 20 mm	m	7,500	858,89	6 441,68
	VV		1,5*5		7,500		
25	K	985622491	Spínání objektů táhly Příplatek k cenám za délku táhla do 2 m jednotlivě	m	7,500	832,61	6 244,58
D 997 Přesun sutě							5 012,51
26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halvy výšky do 6 m	t	1,921	1 080,31	2 075,28
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,921	329,48	632,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	42,262	14,39	608,15
VV		1,921*22 'Přepočtené koeficientem množství		42,262			
29	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,921	882,95	1 696,15
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
D 998		Přesun hmot					7 074,63
30	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro	t	16,119	438,90	7 074,63
D PSV		Práce a dodávky PSV					238 967,94
D 762		Konstrukce tesařské					44 741,34
31	K	762081410	Práce společně pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly	m2	5,600	175,86	984,82
VV		10,0*(0,22+0,06)*2		5,600			
VV		Součet		5,600			
32	K	762083122	Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřeva v exteriéru)	m3	13,200	1 270,98	16 776,94
VV		10,0*0,22*0,06		13,200			
33	K	762123120	Montáž konstrukce stěn a příček vazaných z fošen, hranolů, hranolků průřezové plochy přes 100 do 144 cm2	m	10,000	173,20	1 732,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762123120					
VV		10		10,000			
34	M	60552001	hranol stavební řezivo dub průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	0,132	25 752,64	3 399,35
VV		0,132		0,132			
35	K	762341115	Bednění a natování bednění střešní rovinných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na krokve 20 mm na hraně hloubky desky	m2	17,700	1 020,40	18 061,08
VV		17,7		17,700			
36	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	3 787,15	3 787,15
D 764		Konstrukce klempířské					38 358,51
37	K	764001831	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do sutí	m2	9,000	218,76	1 968,84
VV		10,0*0,9		9,000			
38	K	764111641	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon	m2	17,700	1 530,84	27 095,87
VV		"AST-10		17,700			
VV		8,85*2,0		17,700			
VV		Součet		17,700			
39	K	764511602	Zláb podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	8,850	622,22	5 506,65
VV		"AST-10"8,85		8,850			
40	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	3 787,15	3 787,15
D 767		Konstrukce zámečnické					58 398,63
41	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	44,700	54,10	2 418,27
VV		"úhelník50x50x6		44,700			
VV		10,0*4,47		44,700			
VV		Součet		44,700			
42	M	13010422	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x6mm	t	0,048	54 102,19	2 596,91
VV		"úhelník50x50x6		0,048			
VV		10,0*4,47		44,700			
VV		Součet		44,700			
VV		44,7*0,00108 'Přepočtené koeficientem množství		0,048			
43	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	370,730	54,10	20 056,49

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"AST-10				
	VV		"ocelová konstrukce zastřešení rampy"370,73		370,730		
44	M	1459005544.R	ocelové prvky zastřešení rampy žárově zinkovány	t	0,426	54 102,19	23 047,53
	VV		"ocelové prvky zastřešení rampy budou žárově zinkovány"				
	VV		"výpis ocelových prvků viz AST-10"(370,73*1,15)/1000		0,426		
45	K	767995544.R	D+M svod (řetěz)	m	3,000	1 623,07	4 869,21
46	K	998767201	Přesun hmot pro zamecníkové konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	5 410,22	5 410,22
D 777			Podlahy lité				97 469,46
47	K	777111101	Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení	m2	14,209	270,51	3 843,68
48	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	14,209	37,87	538,09
49	K	777121103	Výrovnání podkladu epoxidovou směsí pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 10 m2	kus	2,000	5 410,22	10 820,44
50	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý	m2	14,209	703,33	9 993,62
	VV		"AST-10				
	VV		7,85*1,81		14,209		
	VV		Součet		14,209		
51	K	777131201	Penetrační nátěr schodišťových stupňů epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý	m2	1,350	703,33	949,50
	VV		"AST-10				
	VV		1,0*(0,3+0,15)*3		1,350		
52	K	777131221	Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů schodišťových stupňů pískem do 0,5 kg/m2	m2	1,350	703,33	949,50
53	K	777312013	Podlahy na schodištové stupně z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) křemičitých frakce 2 až 5 mm stupnice, šířky do 200 mm	m	3,000	5 410,22	16 230,66
54	K	777312023	Podlahy na schodištové stupně z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) křemičitých frakce 2 až 5 mm podstupnice, výšky do 200 mm	m	3,000	5 410,22	16 230,66
55	K	777511125	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	14,209	1 395,84	19 833,49
	VV		"AST-10				
	VV		7,85*1,81		14,209		
	VV		Součet		14,209		
56	K	777611161	Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem	m2	14,209	1 082,04	15 374,71
	VV		"AST-10				
	VV		7,85*1,81		14,209		
	VV		Součet		14,209		
57	K	998777201	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	2 705,11	2 705,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt:

SO-02 - Zateplení administrativní budovy

Soupis:

SO 02.01 - Stavební část

KSO: 801 91 1

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

IC:

15050050

DIČ:

CZ15050050

Projektant:

Proxion s.r.o.,Náchod

IC:

25264451

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 217 852,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 217 852,06	21,00%	1 935 748,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 153 600,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt: SO-02 - Zateplení administrativní budovy

Soupis: **SO 02.01 - Stavební část**

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Datum: 9. 10. 2023

Projektant: FIOUXON

Zpracovatel: a.s. Náchod

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 217 852,06

HSV - Práce a dodávky HSV

4 649 226,11

1 - Zemní práce	170 626,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 641,10
4 - Vodorovné konstrukce	7 266,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 026 974,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 076 197,23
997 - Přesun sutě	325 584,18
998 - Přesun hmot	21 935,97

PSV - Práce a dodávky PSV

4 555 208,49

712 - Povlakové krytiny	1 193 098,94
713 - Izolace tepelné	514 628,87
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	34 094,88
751 - Vzduchotechnika	39 369,13
762 - Konstrukce tesařské	68 611,00
764 - Konstrukce klempířské	496 462,37
766 - Konstrukce truhlářské	256 977,55
767 - Konstrukce zámečnické	756 200,92
771 - Podlahy z dlaždic	18 854,58
781 - Dokončovací práce - obklady	1 042 370,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	89 857,62
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 923,30
787 - Dokončovací práce - zasklívání	31 759,13

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

13 417,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt: SO-02 - Zateplení administrativní budovy

Soupis: SO 02.01 - Stavební část

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant: FLOXION

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel: MRO NÁŠED

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem 9 217 852,06

D HSV Práce a dodávky HSV 4 649 226,11

D 1 Zemní práce 170 626,69

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	20,000	126,89	2 537,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101

VV "odhad

VV 20 20,000

2	K	112151512	Rez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu přes 10 do 15 m	kus	4,000	1 944,62	7 778,48
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

VV "odhad

VV 4 4,000

3	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek	m2	27,140	85,11	2 309,89
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV "AST-2

VV "jz- posunutý okapový chodník

VV 42,22*0,5 21,110

VV "jv- posunutý okapový chodník

VV (16,26-2,1*2)*0,5 6,030

VV Součet 27,140

4	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	401,000	200,91	80 564,91
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112003

VV LS 401,000

5	K	132151253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	60,179	352,19	21 194,44
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151253

VV "AST-2,15.2

VV "přízdívky pod terénem

VV (43,46-3,75)*0,7*1,0 27,797

VV 15,96*0,7*1,0 11,172

VV 30,3*0,7*1,0 21,210

VV R Součet 60,179

6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	44,119	338,00	14 912,22
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV R-Z 18,054

VV LS*0,065 26,065

VV OI Součet 44,119

7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých	m3	573,547	25,64	14 705,75
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV OI 44,119

VV 44,119*13 'Přepočtené koeficientem množství 573,547

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	75,002	194,77	14 608,14
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 OI*1,7		75,002		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	44,119	23,83	1 051,36
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201 OI		44,119		
10	K	174151101	Zasyp sypaninou z jakékoliv norminy strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	42,125	170,06	7 163,78
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 "AST-2,15.2				
VV			"přizdívky pod terénem				
VV			(43,46-3,75)*0,7*0,7		19,458		
VV			15,96*0,7*0,7		7,820		
VV			30,3*0,7*0,7		14,847		
VV Z			Součet		42,125		
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození	m3	15,045	252,57	3 799,92
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101 "kolem TI pod terénem apod okapový chodník				
VV			"AST-2,15.2				
VV			(43,46-3,75)*0,7*0,25		6,949		
VV			15,96*0,7*0,25		2,793		
VV			30,3*0,7*0,25		5,303		
VV			Součet		15,045		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				20 641,10
12	K	317121151	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru do 1050 mm	kus	15,000	358,95	5 384,25
VV			12+3		15,000		
13	M	59321211	překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x140mm	kus	12,000	460,95	5 531,40
14	M	59321215	překlad železobetonový RZP vylehčený 2840x140x140mm	kus	3,000	976,00	2 928,00
15	K	317998111	Izolační tepelná mezi překlady z penoveného polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm	m	8,800	74,10	652,08
VV			1,5*4+2,8		8,800		
16	K	348278401	Ploty z cihel a tvárnic nepálených vápenopískových ukončovací prvky betonové na maltu cementovou stříška 270x390 mm	kus	23,000	267,19	6 145,37
VV			23		23,000		
D 4			Vodorovné konstrukce				7 266,67
17	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těžného	m2	41,115	176,74	7 266,67
VV			"AST-2				
VV			"sv - nový okapový chodník				
VV			30,35*0,5		15,175		
VV			"jz- posunutý okapový chodník				
VV			(42,22-2,4)*0,5		19,910		
VV			"AST-3				
VV			"jv- posunutý okapový chodník				
VV			(16,26-2,1*2)*0,5		6,030		
VV			Součet		41,115		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 026 974,27
18	K	612325223	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0.25 do 1 m2	kus	19,000	324,61	6 167,59
19	K	612325225	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1.0 do 4 m2	kus	6,000	1 168,61	7 011,66
20	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	18,000	47,61	856,98
VV			"kamenné parapety				
VV			"AST-3,4				
VV			"1np				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(3,0+1,5)*1,0		4,500		
	VV		"2-4np				
	VV		(3,0+1,5)*1,0*3		13,500		
	VV		Součet		18,000		
21	K	621151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový podhledů	m2	35,730	37,87	1 353,10
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621151001				
	VV		KZSMP30		35,730		
22	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm	m2	35,730	622,18	22 230,49
	VV		"AST-4,15.3				
	VV		"balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31				
	VV		7,3*1,2*3		26,280		
	VV		"lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30				
	VV		2,1*1,5*3		9,450		
	VV	KZSMP30	Součet		35,730		
23	M	63151506	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0.040-0.041$ tl 30mm	m2	36,445	108,20	3 943,35
	VV		35,73		35,730		
	VV		35,73*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		36,445		
24	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení Pripatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	35,730	86,56	3 092,79
	VV		KZSMP30		35,730		
25	K	621381032	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm podhledů	m2	35,730	454,46	16 237,86
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621381032				
	VV		KZSMP30		35,730		
26	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	1 332,261	27,05	36 037,66
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001				
	VV		KZSOM*0,2		233,286		
	VV		KZSOPE*0,2		55,100		
	VV		KZSP10+KZSPS30+KZSM15		1 043,875		
	VV		Součet		1 332,261		
27	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	28,250	600,53	16 964,97
	VV		"AST-4,15.3				
	VV		"čela				
	VV		"balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31				
	VV		(7,3+1,2*2)*0,25*3		7,275		
	VV		"lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30				
	VV		2,1*0,25*3		1,575		
	VV		"OZ				
	VV		13,8+5,6		19,400		
	VV	KZSPS30	Součet		28,250		
28	M	63151506	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0.040-0.041$ tl 30mm	m2	28,815	108,20	3 117,78
	VV		28,25		28,250		
	VV		28,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		28,815		
29	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	117,433	623,26	73 191,29
	VV		"AST-4,15.3				
	VV		"lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30				
	VV		1,5*3,02*2*3		27,180		
	VV	KZSP10	Mezisoučet		27,180		
	VV		"AST-2,3,6,9,10				
	VV		"soklový polystyrén pod keramický obklad				
	VV		"jz				
	VV		17,8*2,11		37,558		
	VV		(3,0+5,0)*0,5*0,66		2,640		
	VV		5,0*2,11		10,550		
	VV		1,6*0,96*0,5		0,768		
	VV		9,6*1,15		11,040		
	VV		3,8*0,4		1,520		
	VV		5,8*0,2		1,160		
	VV		-1,2*1,8*11		-23,760		
	VV		-2,0*2,75		-5,500		
	VV		-1,2*0,9*5		-5,400		
	VV		"anglické dvorky				
	VV		3,75*3,0		11,250		
	VV		-1,5*0,9*2		-2,700		
	VV		"sv				
	VV		10,81*0,2		2,162		
	VV		30,27*1,75		52,973		
	VV		-1,2*1,5*18		-32,400		
	VV		"anglické dvorky				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		10,72*3,0		32,160		
	VV		-1,2*0,9*5		-5,400		
	VV		"jv				
	VV		15,96*0,2		3,192		
	VV		-(2,1*2+1,2*3)*0,2		-1,560		
	VV	KZSPS12	Mezisoučet		90,253		
	VV		Součet		117,433		
30	M	28376037	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 100mm	m2	27,724	146,08	4 049,92
	VV		KZSP10		27,180		
	VV		27,18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		27,724		
31	M	28376018	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	92,058	243,46	22 412,44
	VV		KZSPS12		90,253		
	VV		90,253*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		92,058		
32	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	448,000	339,76	152 212,48
	VV		"parapety				
	VV		"výměra CAD - GP				
	VV		"š=250 mm				
	VV		257,5		257,500		
	VV		18,0		18,000		
	VV	KZSOPE	Mezisoučet		275,500		
	VV		"AST-2				
	VV		"1pp				
	VV		"jz				
	VV		(1,2+1,8*2)*11		52,800		
	VV		(1,2+0,9*2)*5		15,000		
	VV		(1,5+0,9*2)*2		6,600		
	VV		2,0+2,75*2		7,500		
	VV		"sv				
	VV		(1,2+0,9*2)*5		15,000		
	VV		(1,2+1,5*2)*18		75,600		
	VV	KZSOPN	Mezisoučet		172,500		
	VV	KZSOP	Součet		448,000		
33	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	71,905	93,06	6 691,48
	VV		"AST-2				
	VV		"výměra CAD - GP				
	VV		"š=250 mm				
	VV		257,5*0,25		64,375		
	VV		"š=340 mm				
	VV		18,0*0,34		6,120		
	VV		Součet		70,495		
	VV		70,495*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		71,905		
34	M	28375931	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 30mm	m2	35,190	37,87	1 332,65
	VV		KZSOPN		172,500		
	VV		172,5*0,204 'Přepočtené koeficientem množství		35,190		
35	M	63151504	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm	m2	94,154	335,43	31 582,08
	VV				94,154		
36	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	92,308	674,11	62 225,75
	VV		"AST-2,3,6,9,10				
	VV		"minerální vlna pod keramický obklad				
	VV		"jz				
	VV		30,3*0,55		16,665		
	VV		"sv				
	VV		10,81*2,84		30,700		
	VV		30,27*2,47		74,767		
	VV		-1,2*2,75*4		-13,200		
	VV		-1,2*1,8*15		-32,400		
	VV		-1,2*2,4*3		-8,640		
	VV		"jv				
	VV		15,96*2,84		45,326		
	VV		-(2,1*2+1,2*3)*2,55		-19,890		
	VV		-0,85*1,2		-1,020		
	VV	KZSM12	Součet		92,308		
37	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	988,445	674,11	666 320,66
	VV		"AST-3,4,6,9,10				
	VV		"minerální vlna tl.150 mm				
	VV		"1-4 np				
	VV		"jz				
	VV		41,23*13,84		570,623		
	VV		-2,8*1,4*0,5		-1,960		
	VV		2,28*9,77		22,276		
	VV		-1,2*1,8*(18+19*3)		-162,000		
	VV		-3,0*2,5*3		-22,500		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-3,0*(3,84+2,5)*0,5		-9,510		
	VV		-1,54*2,5*4		-15,400		
	VV		"sz				
	VV		16,26*9,77		158,860		
	VV		-2,1*2,8*3		-17,640		
	VV		"sv				
	VV		41,08*11,0		451,880		
	VV		2,28*9,77		22,276		
	VV		-1,2*1,8*20*3		-129,600		
	VV		-1,2*2,4*3*3		-25,920		
	VV		"jv				
	VV		16,26*11,0		178,860		
	VV		-1,0*1,2*2*2		-4,800		
	VV		-1,2*1,8*2		-4,320		
	VV		-2,1*2,7*2*2		-22,680		
	VV	KZSM15	Součet		988,445		
38	M	63151530	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 150mm	m2	1 018,414	411,18	418 751,47
	VV		998,445*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 018,414		
39	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40	m	1 166,430	330,02	384 945,23
	VV		"AST-2				
	VV		"1pp				
	VV		"jz				
	VV		(1,2+1,8*2)*11		52,800		
	VV		(1,2+0,9*2)*5		15,000		
	VV		(1,5+0,9*2)*2		6,600		
	VV		2,0+2,75*2		7,500		
	VV		"sv				
	VV		(1,2+0,9*2)*5		15,000		
	VV		(1,2+1,5*2)*18		75,600		
	VV		"AST-3				
	VV		"1np				
	VV		"jz				
	VV		(1,2+1,8*2)*18		86,400		
	VV		3,0+1,5*2		6,000		
	VV		1,5+2,5*2		6,500		
	VV		"jv				
	VV		(2,1+2,75*2)*2		15,200		
	VV		0,85+1,2*2		3,250		
	VV		(1,2+2,75*2)*3		20,100		
	VV		"sv				
	VV		(1,2+1,8*2)*18		86,400		
	VV		(1,2+2,75*2)*4		26,800		
	VV		"AST-4				
	VV		"2np				
	VV		"jz				
	VV		(1,2+1,8*2)*19		91,200		
	VV		3,0+2,5*2		8,000		
	VV		1,5+2,54*2		6,580		
	VV		"jv				
	VV		(2,1+2,7*2)*2		15,000		
	VV		(1,0+1,2*2)*2		6,800		
	VV		"sv				
	VV		(1,2+1,8*2)*21		100,800		
	VV		(1,2+2,4*2)*3		18,000		
	VV		"AST-4				
	VV		"3np				
	VV		"jz				
	VV		(1,2+1,8*2)*19		91,200		
	VV		3,0+2,5*2		8,000		
	VV		1,5+2,54*2		6,580		
	VV		"jv				
	VV		(2,1+2,7*2)*2		15,000		
	VV		(1,0+1,2*2)*2		6,800		
	VV		"sv				
	VV		(1,2+1,8*2)*21		100,800		
	VV		(1,2+2,4*2)*3		18,000		
	VV		"AST-4				
	VV		"4np				
	VV		"jz				
	VV		(1,2+1,8*2)*19		91,200		
	VV		3,0+3,17*2		9,340		
	VV		1,5+2,54*2		6,580		
	VV		"jv				
	VV		(2,1+2,7*2)*2		15,000		
	VV		(1,2+1,8*2)*2		9,600		
	VV		"sv				
	VV		(1,2+1,8*2)*21		100,800		
	VV		(1,2+2,4*2)*3		18,000		
	VV	KZSOM	Součet		1 166,430		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	M	63140348	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0.041$ tl 30mm	m2	237,952	108,20	25 746,41
VV			1166,43*0,204 'Přepočtené koeficientem množství		237,952		
41	K	622251101	montáž kontaktního zateplení příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	593,683	54,10	32 118,25
VV			KZSOP+KZSP10+KZSPS12+KZSPS30		593,683		
42	K	622251105	montáž kontaktního zateplení příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	1 080,753	75,74	81 856,23
VV			KZSM12+KZSM15		1 080,753		
43	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami	m	118,540	75,74	8 978,22
VV			"AST-3,4,6,9,10				
VV			"1-4 np				
VV			"jz				
VV			43,46		43,460		
VV			"sz				
VV			15,96		15,960		
VV			"sv				
VV			43,16		43,160		
VV			"jv				
VV			15,96		15,960		
VV			Součet		118,540		
44	M	59051668	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm	m	124,467	102,79	12 793,96
VV			118,54		118,540		
VV			118,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		124,467		
45	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	2 931,440	21,64	63 436,36
VV			"rohové				
VV			9,77+14,02+9,77+14,02		47,580		
VV			"AST-2				
VV			"1pp				
VV			"jz				
VV			(1,2+1,8*2)*11		52,800		
VV			(1,2+0,9*2)*5		15,000		
VV			(1,5+0,9*2)*2		6,600		
VV			2,0+2,75*2		7,500		
VV			"sv				
VV			(1,2+0,9*2)*5		15,000		
VV			(1,2+1,5*2)*18		75,600		
VV			"AST-3				
VV			"1np				
VV			"jz				
VV			(1,2+1,8*2)*18		86,400		
VV			3,0+1,5*2		6,000		
VV			1,5+2,5*2		6,500		
VV			"jv				
VV			(2,1+2,75*2)*2		15,200		
VV			0,85+1,2*2		3,250		
VV			(1,2+2,75*2)*3		20,100		
VV			"sv				
VV			(1,2+1,8*2)*18		86,400		
VV			(1,2+2,75*2)*4		26,800		
VV			"AST-4				
VV			"2np				
VV			"jz				
VV			(1,2+1,8*2)*19		91,200		
VV			3,0+2,5*2		8,000		
VV			1,5+2,54*2		6,580		
VV			"jv				
VV			(2,1+2,7*2)*2		15,000		
VV			(1,0+1,2*2)*2		6,800		
VV			"sv				
VV			(1,2+1,8*2)*21		100,800		
VV			(1,2+2,4*2)*3		18,000		
VV			"AST-4				
VV			"3np				
VV			"jz				
VV			(1,2+1,8*2)*19		91,200		
VV			3,0+2,5*2		8,000		
VV			1,5+2,54*2		6,580		
VV			"jv				
VV			(2,1+2,7*2)*2		15,000		
VV			(1,0+1,2*2)*2		6,800		
VV			"sv				
VV			(1,2+1,8*2)*21		100,800		
VV			(1,2+2,4*2)*3		18,000		
VV			"AST-4				
VV			"4np				
VV			"jz				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			(1,2+1,8*2)*19		91,200		
VV			3,0+3,17*2		9,340		
VV			1,5+2,54*2		6,580		
VV			"jv				
VV			(2,1+2,7*2)*2		15,000		
VV			(1,2+1,8*2)*2		9,600		
VV			"sv				
VV			(1,2+1,8*2)*21		100,800		
VV			(1,2+2,4*2)*3		18,000		
VV			"parapety				
VV			"AST-2				
VV			"výměra CAD - GP				
VV			257,5		257,500		
VV			18,0		18,000		
VV	LR		Mezisoučet		1 489,510		
VV			"okenní				
VV			"AST-2				
VV			"1pp				
VV			"jz				
VV			(1,2+1,8*2)*11		52,800		
VV			(1,2+0,9*2)*5		15,000		
VV			(1,5+0,9*2)*2		6,600		
VV			2,0+2,75*2		7,500		
VV			"sv				
VV			(1,2+0,9*2)*5		15,000		
VV			(1,2+1,5*2)*18		75,600		
VV			"AST-3				
VV			"1np				
VV			"jz				
VV			(1,2+1,8*2)*18		86,400		
VV			3,0+1,5*2		6,000		
VV			1,5+2,5*2		6,500		
VV			"jv				
VV			(2,1+2,75*2)*2		15,200		
VV			0,85+1,2*2		3,250		
VV			(1,2+2,75*2)*3		20,100		
VV			"sv				
VV			(1,2+1,8*2)*18		86,400		
VV			(1,2+2,75*2)*4		26,800		
VV			"AST-4				
VV			"2np				
VV			"jz				
VV			(1,2+1,8*2)*19		91,200		
VV			3,0+2,5*2		8,000		
VV			1,5+2,54*2		6,580		
VV			"jv				
VV			(2,1+2,7*2)*2		15,000		
VV			(1,0+1,2*2)*2		6,800		
VV			"sv				
VV			(1,2+1,8*2)*21		100,800		
VV			(1,2+2,4*2)*3		18,000		
VV			"AST-4				
VV			"3np				
VV			"jz				
VV			(1,2+1,8*2)*19		91,200		
VV			3,0+2,5*2		8,000		
VV			1,5+2,54*2		6,580		
VV			"jv				
VV			(2,1+2,7*2)*2		15,000		
VV			(1,0+1,2*2)*2		6,800		
VV			"sv				
VV			(1,2+1,8*2)*21		100,800		
VV			(1,2+2,4*2)*3		18,000		
VV			"AST-4				
VV			"4np				
VV			"jz				
VV			(1,2+1,8*2)*19		91,200		
VV			3,0+3,17*2		9,340		
VV			1,5+2,54*2		6,580		
VV			"jv				
VV			(2,1+2,7*2)*2		15,000		
VV			(1,2+1,8*2)*2		9,600		
VV			"sv				
VV			(1,2+1,8*2)*21		100,800		
VV			(1,2+2,4*2)*3		18,000		
VV	LO		Mezisoučet		1 166,430		
VV			"parapetní				
VV			"parapety				
VV			"AST-2				
VV			"výměra CAD - GP				
VV			257,5		257,500		
VV			18,0		18,000		
VV	LP		Mezisoučet		275,500		
VV			Součet		2 931,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	M	59051470	profil rohový AI 90° 22x22mm pro suchou výstavbu a pórobeton	m	1 563,986	12,98	20 300,54
	VV		LR		1 489,510		
	VV		1489,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 563,986		
47	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	1 224,752	27,05	33 129,54
	VV		LO		1 166,430		
	VV		1166,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 224,752		
48	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	289,275	21,64	6 259,91
	VV		LP		275,500		
	VV		275,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		289,275		
49	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	1 586,103	75,74	120 131,44
	VV		"uvažováno 15%				
	VV		KZSOM*0,26		303,272		
	VV		"KZSOP - ostění polystyrén"64,375+4,5		68,875		
	VV		KZSP10+KZSPS30+KZSM15		1 043,875		
	VV		"AST-2,3,6,9,10				
	VV		"minerální vlna pod keramický obklad				
	VV		"jz				
	VV		30,3*0,55		16,665		
	VV		-1,2*1,8*18		-38,880		
	VV		"sv				
	VV		10,81*2,84		30,700		
	VV		30,27*2,47		74,767		
	VV		1,2*2,75*4		13,200		
	VV		-1,2*1,8*15		-32,400		
	VV		-1,2*2,4*3		-8,640		
	VV		"jv				
	VV		15,96*2,84		45,326		
	VV		-(2,1*2+1,2*3)*2,55		-19,890		
	VV		-0,85*1,2		-1,020		
	VV		"soklový polystyrén pod keramický obklad				
	VV		"jz				
	VV		17,8*2,11		37,558		
	VV		(3,0+5,0)*0,5*0,66		2,640		
	VV		5,0*2,11		10,550		
	VV		1,6*0,96*0,5		0,768		
	VV		9,6*1,15		11,040		
	VV		3,8*0,4		1,520		
	VV		5,8*0,2		1,160		
	VV		-1,2*1,8*11		-23,760		
	VV		-2,0*2,75		-5,500		
	VV		-1,2*0,9*5		-5,400		
	VV		"anglické dvorky				
	VV		3,75*3,0		11,250		
	VV		-1,5*0,9*2		-2,700		
	VV		"sv				
	VV		10,81*0,2		2,162		
	VV		30,27*1,75		52,973		
	VV		-1,2*1,5*18		-32,400		
	VV		"anglické dvorky				
	VV		10,72*3,0		32,160		
	VV		-1,2*0,9*5		-5,400		
	VV		"jv				
	VV		15,96*0,2		3,192		
	VV		-(2,1*2+1,2*3)*0,2		-1,560		
	VV		Součet		1 586,103		
50	K	622325301.S	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	67,545	364,56	24 624,21
	VV		"AST-2,7				
	VV		"jz				
	VV		"1pp				
	VV		(1,2+0,9)*2*0,26*13		14,196		
	VV		"AST-2,7				
	VV		"sv				
	VV		"1pp				
	VV		(1,2+1,5)*2*0,26*4		5,616		
	VV		"AST-4,8				
	VV		"2np,3np				
	VV		(1,0+1,2)*2*0,26*4		4,576		
	VV		"AST-2,7				
	VV		"jz				
	VV		"1np				
	VV		(1,5+2,54)*2*0,26		2,101		
	VV		"4np				
	VV		(1,5+2,54)*2*0,26		2,101		
	VV		"2np				
	VV		(1,5+2,5)*2*0,26		2,080		
	VV		"4np				
	VV		(1,5+2,5)*2*0,26		2,080		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"AST-2,7				
	VV		"1np-4np				
	VV		(3,0+2,5)*2*0,26*4		11,440		
	VV		"AST2,9				
	VV		"JZ				
	VV		(1,2+0,9*2)*0,5*11		16,500		
	VV		"AST2,9				
	VV		"JZ				
	VV		"nové dveře				
	VV		(2,0+2,75*2)*0,5		3,750		
	VV		"stavající okna				
	VV		(2,75*2*9+1,2*7+2,1*2)*0,05		3,105		
	VV		Součet		67,545		
51	K	622531032	Omitka tenkovrstva silikonova vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3 0 mm stěn	m2	1 332,261	373,31	497 346,35
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531032				
	VV		KZSOM*0,2		233,286		
	VV		KZSOPE*0,2		55,100		
	VV		KZSP10+KZSPS30+KZSM15		1 043,875		
	VV		Součet		1 332,261		
52	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	556,730	32,46	18 071,46
	VV		1,2*1,8*11		23,760		
	VV		2,0*2,75		5,500		
	VV		1,2*0,9*5		5,400		
	VV		1,5*0,9*2		2,700		
	VV		1,2*1,5*18		32,400		
	VV		1,2*0,9*5		5,400		
	VV		(2,1*2+1,2*3)*0,2		1,560		
	VV		1,2*1,8*18		38,880		
	VV		1,2*2,75*4		13,200		
	VV		1,2*1,8*15		32,400		
	VV		1,2*2,4*3		8,640		
	VV		(2,1*2+1,2*3)*2,55		19,890		
	VV		0,85*1,2		1,020		
	VV		1,2*1,8*19*3		123,120		
	VV		3,0*2,5*3		22,500		
	VV		1,54*2,5*4		15,400		
	VV		2,1*2,8*3		17,640		
	VV		1,2*1,8*20*3		129,600		
	VV		1,2*2,4*3*3		25,920		
	VV		1,0*1,2*2*2		4,800		
	VV		1,2*1,8*2		4,320		
	VV		2,1*2,7*2*2		22,680		
	VV		Součet		556,730		
53	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	1 731,447	32,46	56 202,77
	VV		KZSOM*0,26		303,272		
	VV		"KZSOP - ostění polystyrén"64,375+4,5		68,875		
	VV		KZSP10+KZSPS30+KZSM15		1 043,875		
	VV		"AST-2,3,6,9,10				
	VV		"minerální vlna pod keramický obklad				
	VV		"jz				
	VV		30,3*0,55		16,665		
	VV		-1,2*1,8*18		-38,880		
	VV		"sv				
	VV		10,81*2,84		30,700		
	VV		30,27*2,47		74,767		
	VV		1,2*2,75*4		13,200		
	VV		-1,2*1,8*15		-32,400		
	VV		-1,2*2,4*3		-8,640		
	VV		"jv				
	VV		15,96*2,84		45,326		
	VV		-(2,1*2+1,2*3)*2,55		-19,890		
	VV		-0,85*1,2		-1,020		
	VV		"soklový polystyrén pod keramický obklad				
	VV		"jz				
	VV		17,8*2,11		37,558		
	VV		(3,0+5,0)*0,5*0,66		2,640		
	VV		5,0*2,11		10,550		
	VV		1,6*0,96*0,5		0,768		
	VV		9,6*1,15		11,040		
	VV		3,8*0,4		1,520		
	VV		5,8*0,2		1,160		
	VV		-1,2*1,8*11		-23,760		
	VV		-2,0*2,75		-5,500		
	VV		-1,2*0,9*5		-5,400		
	VV		"anglické dvorky				
	VV		3,75*3,0		11,250		
	VV		-1,5*0,9*2		-2,700		
	VV		"sv				
	VV		10,81*0,2		2,162		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		30,27*1,75		52,973		
	VV		-1,2*1,5*18		-32,400		
	VV		"anglické dvorky				
	VV		10,72*3,0		32,160		
	VV		-1,2*0,9*5		-5,400		
	VV		"jv				
	VV		15,96*0,2		3,192		
	VV		-(2,1*2+1,2*3)*0,2		-1,560		
	VV		"střecha				
	VV		3,14*10,52*4,4		145,344		
	VV		Součet		1 731,447		
54	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlepu)	m2	35,730	84,22	3 009,18
	VV		"AST-4,15,3				
	VV		"balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31				
	VV		7,3*1,2*3		26,280		
	VV		"lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30				
	VV		2,1*1,5*3		9,450		
	VV		Součet		35,730		
55	K	635111241	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16	m3	8,030	3 187,48	25 595,46
	VV		"AST-2				
	VV		"sv - nový okapový chodník				
	VV		30,35*0,5*0,1		1,518		
	VV		"jz- posunutý okapový chodník				
	VV		(42,22-2,4)*0,1		3,982		
	VV		"jv- posunutý okapový chodník				
	VV		(1,7+0,7+8,2+14,7)*0,1		2,530		
	VV		Součet		8,030		
56	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	47,735	1 017,40	48 565,59
	VV		"AST-2				
	VV		"sv - nový okapový chodník				
	VV		30,35*0,5		15,175		
	VV		"jz- posunutý okapový chodník				
	VV		(42,22-2,4)*0,5		19,910		
	VV		"jv- posunutý okapový chodník				
	VV		(1,7+0,7+8,2+14,7)*0,5		12,650		
	VV		Součet		47,735		
57	M	59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní	m2	15,175	532,37	8 078,71
	VV		"AST-2				
	VV		"sv - nový okapový chodník				
	VV		30,35*0,5		15,175		
	VV		Součet		15,175		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 076 197,23
58	K	941111121	Montáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	249,231	54,10	13 483,40
	VV		"SZ				
	VV		18,66*9,82		183,241		
	VV		"JZ				
	VV		3,36*9,82		32,995		
	VV		"SV				
	VV		3,36*9,82		32,995		
	VV L10		Součet		249,231		
59	K	941111122	Montáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 545,267	54,10	83 598,94
	VV		"JV				
	VV		17,8*16,68		296,904		
	VV		5,5*17,34		95,370		
	VV		8,0*15,72		125,760		
	VV		5,8*14,2		82,360		
	VV		3,0*14,96		44,880		
	VV		"SV				
	VV		10,75*13,84		148,780		
	VV		30,0*16,32		489,600		
	VV		"JV				
	VV		18,66*14,02		261,613		
	VV L25		Součet		1 545,267		
60	K	941111221	Montáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	44 861,580	1,14	51 142,20
	VV		L10*180		44 861,580		
61	K	941111222	Montáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	m2	139 074,030	1,14	158 544,39

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		L25*90		139 074,030		
62	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výškv do 10 m	m2	249,231	37,87	9 438,38
	VV		L10		249,231		
63	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výškv přes 10 do 25 m	m2	1 545,267	37,87	58 519,26
	VV		L25		1 545,267		
64	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 794,498	16,23	29 124,70
	VV		L10+L25		1 794,498		
65	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	161 504,820	0,11	17 765,53
	VV		(L10+L25)*90		161 504,820		
66	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 794,498	6,49	11 646,29
	VV		L10+L25		1 794,498		
67	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	36,424	94,44	3 439,88
	VV		"výstupní objekt střechy				
	VV		(2*3,14*5,8)*1,0		36,424		
	VV		Součet		36,424		
68	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2	47,841	37,87	1 811,74
	VV		"AST-4,15,3				
	VV		"balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31				
	VV		7,3*1,2*3		26,280		
	VV		"lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30				
	VV		2,1*1,5*3		9,450		
	VV		"AST-2				
	VV		"anglické dvorky				
	VV		"jz				
	VV		3,75*0,9		3,375		
	VV		"sv				
	VV		10,92*0,8		8,736		
	VV		Součet		47,841		
69	K	952902141	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků drhnutím s chemickými prostředky	m2	12,111	37,87	458,64
	VV		"AST-2				
	VV		"anglické dvorky				
	VV		"jz				
	VV		3,75*0,9		3,375		
	VV		"sv				
	VV		10,92*0,8		8,736		
	VV		Součet		12,111		
70	K	952905221	Čištění objektu po zatopení nebo zaplavení očištění od nánosů bahna tlakovou vodou stěn nebo podlah	m2	92,427	37,87	3 500,21
	VV		"AST-2				
	VV		"anglické dvorky				
	VV		"jz				
	VV		3,75*0,9		3,375		
	VV		(3,75+0,9)*3,0*2		27,900		
	VV		"sv				
	VV		10,92*0,8		8,736		
	VV		(10,92*0,8)*3,0*2		52,416		
	VV		Součet		92,427		
71	K	953945111	Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 8, délka 75 mm	kus	40,000	113,34	4 533,60
	VV		"1.n.p.				
	VV		"Z06				
	VV		"přípevnění konzol pororoštu				
	VV		20*2		40,000		
72	K	953945112	Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 8, délka 95 mm	kus	574,800	117,37	67 464,28
	VV		"AST-4,15,3				
	VV		"balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31				
	VV		((7,3+1,2*2)*3)/0,5		58,200		
	VV		"lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30				
	VV		(2,1*3)/0,5		12,600		
	VV		"výkaz CAD GP				
	VV		"střecha				
	VV		"pod oplechování atiky				
	VV		126/0,5*2		504,000		
	VV		Součet		574,800		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	961031411	Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou	m3	8,282	1 393,92	11 544,45
	VV		"AST-2,15.2				
	VV		"přízdívky pod terénem				
	VV		"jz				
	VV		35,8*1,0*0,16		5,728		
	VV		3,0*0,7*0,16		0,336		
	VV		"sv				
	VV		6,3*2,2*0,16		2,218		
	VV		Součet		8,282		
74	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,189	1 731,27	327,21
	VV		"AST-4,15.3				
	VV		"lodžie 2-4np 2.30				
	VV		2,1*1,5*0,06		0,189		
	VV		Součet		0,189		
75	K	965081343	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy přes 1 m2	m2	7,080	216,41	1 532,18
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081343				
	VV		17,7*0,4		7,080		
76	K	967031732	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	3,105	233,21	724,12
	VV		(2,75*2*9+1,2*7+2,1*2)*0,05		3,105		
77	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	21,240	108,20	2 298,17
	VV		"AST-2,7				
	VV		"jz				
	VV		"1pp				
	VV		1,2*0,9*13		14,040		
	VV		"AST-2,7				
	VV		"sv				
	VV		"1pp				
	VV		1,2*1,5*4		7,200		
	VV		Součet		21,240		
78	K	968072355	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	3,600	216,41	779,08
	VV		1,2*1,5*0,5*4		3,600		
79	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	15,120	216,41	3 272,12
	VV		"AST-2,7				
	VV		"jz				
	VV		"1np				
	VV		1,5*2,54		3,810		
	VV		"4np				
	VV		1,5*2,54		3,810		
	VV		"2np				
	VV		1,5*2,5		3,750		
	VV		"4np				
	VV		1,5*2,5		3,750		
	VV		Součet		15,120		
80	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	30,000	216,41	6 492,30
	VV		"AST-2,7				
	VV		"1np-4np				
	VV		3,0*2,5*4		30,000		
	VV		Součet		30,000		
81	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	4,800	216,41	1 038,77
	VV		"AST-4,8				
	VV		"2np,3np				
	VV		1,0*1,2*4		4,800		
	VV		Součet		4,800		
82	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600	m3	11,475	541,02	6 208,20
	VV		"AST2,9				
	VV		"JZ				
	VV		1,2*0,9*0,5*15		8,100		
	VV		"pro překlady				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,5*0,3*0,5*15		3,375		
	VV		Součet		11,475		
83	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600	m3	1,670	541,02	903,50
	VV		"AST2,9				
	VV		"JZ				
	VV		"nové dveře				
	VV		(2,0*2,75-1,2*0,9*2)*0,5		1,670		
	VV		Součet		1,670		
84	K	976075311	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez ocelových kotevních želez, hmotnosti do 50 kg	t	0,040	12 499,96	500,00
	VV		"AST-3				
	VV		"stávající oc.konstrukce polykarbonátového přístřešku				
	VV		0,04		0,040		
	VV		Součet		0,040		
85	K	978015331	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	1 291,766	18,65	24 091,44
	VV		"uvažováno 15%				
	VV		KZSP10+KZSPS30+KZSM15		1 043,875		
	VV		"AST-2,3,6,9,10				
	VV		KZSM12+KZSPS12		182,561		
	VV		"ostění				
	VV		"AST-2,3,9,10				
	VV		"jz				
	VV		"1pp				
	VV		(1,2+1,8*2)*0,2*11		10,560		
	VV		(2,0+2,75*2)*0,2		1,500		
	VV		(1,2+0,9*2)*0,2*5		3,000		
	VV		"anglické dvorky				
	VV		(1,5*0,9*2)*0,2*2		1,080		
	VV		"sv				
	VV		"1pp				
	VV		(1,2+1,5*2)*0,2*18		15,120		
	VV		"anglické dvorky				
	VV		(1,2+0,9*2)*0,2*5		3,000		
	VV		"1np				
	VV		(1,2+2,75*2)*0,2*4		5,360		
	VV		(1,2+1,8*2)*0,2*15		14,400		
	VV		(1,2+2,4*2)*0,2*3		3,600		
	VV		"jv				
	VV		"1np				
	VV		(2,1+2,75*2)*0,2*2		3,040		
	VV		(0,85+1,2*2)*0,2		0,650		
	VV		(1,2+2,75*2)*0,2*3		4,020		
	VV		Součet		1 291,766		
86	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	206,243	102,61	21 162,59
	VV		"ostění				
	VV		(KZSOM+KZSOP+KZSOPE+KZSOPN)*0,1		206,243		
	VV		Součet		206,243		
87	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	222,403	216,41	48 130,23
	VV		"AST-2,3,6,7,8,				
	VV		"jz				
	VV		"1pp				
	VV		(41,08-1,5*2-0,75-1,38)*1,7		61,115		
	VV		(1,2+0,9*2)*0,2*18		10,800		
	VV		-1,2*0,9*18		-19,440		
	VV		3,6*0,4		1,440		
	VV		6,0*0,15		0,900		
	VV		"sv				
	VV		"1pp,1np				
	VV		23,6*5,2		122,720		
	VV		10,43*3,3		34,419		
	VV		6,8*3,3		22,440		
	VV		(1,2+1,5*2)*0,2*14		11,760		
	VV		(1,2+1,8*2)*0,2*15		14,400		
	VV		(1,2+2,4*2)*0,2*3		3,600		
	VV		-1,2*1,5*14		-25,200		
	VV		-1,2*1,8*15		-32,400		
	VV		-1,2*2,4*3		-8,640		
	VV		(1,2+2,75*2)*0,2*4		5,360		
	VV		-1,2*2,75*4		-13,200		
	VV		"jv				
	VV		"1np				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(15,96-2,98)*3,3		42,834		
	VV		(0,85+1,2*2)*0,2		0,650		
	VV		(2,1+2,75*2)*0,2		1,520		
	VV		(1,2+2,75*2)*0,2*3		4,020		
	VV		-0,85*1,2		-1,020		
	VV		-2,1*2,75		-5,775		
	VV		-1,2*2,75*3		-9,900		
	VV		Součet		222,403		
88	K	985111211	Otlučení nebo odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm	m2	28,912	1 175,31	33 980,56
	VV		"AST-2				
	VV		"anglické dvorky				
	VV		"iz				
	VV		(3,75+0,9*2)*1,6		8,880		
	VV		"sv				
	VV		(10,92+0,8*2)*1,6		20,032		
	VV		Součet		28,912		
89	K	985111231	Otlučení nebo odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm	m2	12,111	1 117,04	13 528,47
	VV		"AST-2				
	VV		"anglické dvorky				
	VV		"iz				
	VV		3,75*0,9		3,375		
	VV		"sv				
	VV		10,92*0,8		8,736		
	VV SP		Součet		12,111		
90	K	985111291	Otlučení nebo odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám odsekání betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	12,111	433,72	5 252,78
	VV		SP		12,111		
91	K	985111292	Otlučení nebo odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám odsekání betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	12,111	78,09	945,75
	VV		SP		12,111		
92	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm	m2	28,912	348,09	10 063,98
	VV		SS		28,912		
93	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm	m2	12,111	343,96	4 165,70
	VV		SP		12,111		
94	K	985112192	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	41,023	280,97	11 526,23
	VV		SS+SP		41,023		
95	K	985112192	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	28,912	280,97	8 123,40
96	K	985112193	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	41,023	52,41	2 150,02
	VV		SS+SP		41,023		
97	K	985112193	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	28,912	52,41	1 515,28
98	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	28,912	649,23	18 770,54
	VV		SS		28,912		
99	K	985311311	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm	m2	12,111	757,43	9 173,23
	VV		SP		12,111		
100	K	985311911	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	41,023	6 495,51	266 465,31
	VV		SS+SP		41,023		
101	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	41,023	152,06	6 237,96
	VV		SS+SP		41,023		
102	K	985312111	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm	m2	28,912	402,09	11 625,23
	VV		SS		28,912		
103	K	985312131	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm	m2	12,111	362,41	4 389,15
	VV		SP		12,111		
104	K	985312191	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	41,023	145,43	5 965,97
	VV		SS+SP		41,023		
105	K	985312192	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	41,023	25,51	1 046,50
	VV		SS+SP		41,023		
106	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	m2	41,023	433,79	17 795,37
	VV		SS+SP		41,023		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě	325 584,18			
107	K	997013001	Vyklizení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výškv (hloubkv) do 2 m	m3	1,212	7 005,03	8 490,10
	VV		"AST-2				
	VV		"anglické dvorky				
	VV		"jz				
	VV		3,75*0,9*0,1		0,338		
	VV		"sv				
	VV		10,92*0,8*0,1		0,874		
	VV		Součet		1,212		
108	K	997013154	Vnímání staveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	225,425	811,53	182 939,15
109	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	225,425	162,31	36 588,73
110	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 959,350	10,82	53 660,17
	VV		225,425*22 'Přepočtené koeficientem množství		4 959,350		
111	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	225,425	194,77	43 906,03
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871				
D 998			Přesun hmot	21 935,97			
112	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro	t	101,363	216,41	21 935,97
D PSV			Práce a dodávky PSV	4 555 208,49			
D 712			Povlakové krytiny	1 193 098,94			
113	K	712300931	Opavy povlakové krytiny střech plochých do 10 st. Příplatek k ceně za správkový kus foliemi	kus	29,000	302,97	8 786,13
	VV		"AST-9				
	VV		9+"předpoklad"20		29,000		
114	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	18,000	81,15	1 460,70
	VV		"pro K01				
	VV		18,0		18,000		
115	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	20,700	51,94	1 075,16
	VV		18*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		20,700		
116	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	802,000	121,19	97 194,38
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331801				
	VV		LS*2		802,000		
117	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé	m2	586,000	135,26	79 262,36
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340831				
	VV		"výměra CAD GP				
	VV		"geotextilie"568,0		568,000		
	VV		"K01 podkladní"18		18,000		
	VV		Součet		586,000		
118	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií lepená se svařovanými spoji	m2	35,730	638,41	22 810,39
	VV		"AST-4,15.3				
	VV		"balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31				
	VV		7,3*1,2*3		26,280		
	VV		"lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30				
	VV		2,1*1,5*3		9,450		
	VV	Bal	Součet		35,730		
119	M	283220010.S	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2,4 mm š 1200 mm barevná	m2	41,090	719,56	29 566,72
	VV		35,73*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		41,090		
120	K	712362701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií zesílením spojů páskem se zalitím okraji spoje	m	26,400	227,23	5 998,87
	VV		"AST-4,15.3				
	VV		"balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31				
	VV		7,3*3		21,900		
	VV		"balkon 2-4np 2.30,3.30,4.30				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,5*3		4,500		
	VV		Součet		26,400		
121	M	283220010.S	<i>folie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2,4 mm š 1200 mm barevná</i>	m2	5,280	719,56	3 799,28
	VV		26,4*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		5,280		
122	K	712363505.S	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m kotvené do betonu	m2	619,000	416,59	257 869,21
	VV		"výměra CAD GP				
	VV		619,0		619,000		
	VV		Součet		619,000		
123	M	28322013	<i>folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1.5mm</i>	m2	721,445	214,24	154 562,38
	VV		619*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		721,445		
124	K	712363681	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo nórabetonu	kus	36,000	1 298,45	46 744,20
	VV		"guly"3		3,000		
	VV		"zábradlí"33		33,000		
	VV		Součet		36,000		
125	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	35,730	25,97	927,91
	VV		Bal		35,730		
126	M	69311068	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2</i>	m2	41,090	33,54	1 378,16
	VV		35,73*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		41,090		
127	K	712399097	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. -ostatní práce Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 NAIP, foliemi nebo termoplasty	m2	35,730	48,69	1 739,69
	VV		Bal		35,730		
128	K	712440831	Odstranění povlakové krytiny střešních sklonů přes 10° do 30° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé	m2	176,040	156,90	27 620,68
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712440831				
	VV		"svislá krytina na atikách				
	VV		((46,5+16,35)*2+21,0)*1,2		176,040		
	VV		Součet		176,040		
129	K	712771239.R	Demontáž drenážní vrstvy vegetační střechy z tvarovaných desek, sklon střechy do 5°	m2	401,000	62,76	25 166,76
	VV		LS		401,000		
130	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5 st	m2	1 136,000	25,97	29 501,92
	VV		"AST-13				
	VV		"výměra CAD GP				
	VV		568,0*2		1 136,000		
	VV		Součet		1 136,000		
131	M	69311068	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2</i>	m2	1 306,400	33,54	43 816,66
	VV		1136		1 136,000		
	VV		1136*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 306,400		
132	K	712771973	Odstranění plevele a náletových rostlin z vegetační střechy z vegetačních ploch extenzivní střechy, sklon střechy přes 5 do 25°	m2	401,000	162,31	65 086,31
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771973				
	VV		"Výměra gp"401		401,000		
	VV LS		Součet		401,000		
133	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střešních samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	220,050	302,97	66 668,55
	VV		"svislá krytina na atikách				
	VV		((46,5+16,35)*2+21,0)*1,5		220,050		
	VV		Součet		220,050		
134	M	28322012.S	<i>folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1.6mm</i>	m2	264,060	297,56	78 573,69
	VV		220,05*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		264,060		
135	K	712861703	Provedení povlakové krytiny střešních samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše	m2	16,642	476,10	7 923,26
	VV		"AST-13				
	VV		"výstupní objekt střechy				
	VV		(2*3,14*5,3)*0,5		16,642		
	VV		Součet		16,642		
136	M	28322012.S	<i>folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1.6mm</i>	m2	19,970	297,56	5 942,27
	VV		16,642*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		19,970		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
137	K	712961901	Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech fólií vpustí, ventilací nebo komínů přilepenou plnoplošně se zalitím okrajů	kus	4,000	1 623,07	6 492,28
138	M	28322012.S	<i>folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1.6mm</i>	m2	4,600	297,56	1 368,78
VV					4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	4,600	
139	K	712990813	Odstranění nasypu nebo nanosu ze střechn nasypu nebo nanosu do 10 st., tl. přes 50 do 100 mm	m2	671,000	173,13	116 170,23
VV					"výměra CAD GP		
VV					568,0	568,000	
VV					103,0	103,000	
VV					Součet	671,000	
140	K	998712103	Přesun hmoty pro povlakové krytiny stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,360	4 111,77	5 592,01
D 713 Izolace tepelné							514 628,87
141	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	35,730	302,97	10 825,12
VV					"AST-4,15.3		
VV					"balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31		
VV					7,3*1,2*3	26,280	
VV					"lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30		
VV					2,1*1,5*3	9,450	
VV					Součet	35,730	
142	M	28376105	<i>klín izolační z XPS spádový</i>	m3	1,586	2 921,52	4 633,53
VV					"AST-4,15.3		
VV					"balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31		
VV					7,3*1,2*3*0,04	1,051	
VV					"lodžie 3-4np 2.30,3.30,4.30		
VV					2,1*1,5*2*0,04	0,252	
VV					"lodžie 2.np		
VV					2,1*1,5*0,08	0,252	
VV					Součet	1,555	
VV					1,555*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	1,586	
143	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	21,493	194,77	4 186,19
VV					"AST-2,15.2		
VV					"pod terénem		
VV					(43,46-3,75)*0,25	9,928	
VV					15,96*0,25	3,990	
VV					30,3*0,25	7,575	
VV					Součet	21,493	
144	M	28376018	<i>deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm</i>	m2	21,923	298,64	6 547,08
VV					21,493	21,493	
VV					21,493*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	21,923	
145	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	100,560	173,13	17 409,95
VV					"svíslá TI na atikách		
VV					((46,5+16,35)*2)*0,8	100,560	
VV					Součet	100,560	
146	M	28375914	<i>deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm</i>	m2	102,571	183,95	18 867,94
VV					100,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	102,571	
147	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 238,000	84,40	104 487,20
VV					"výměra CAD GP		
VV					619,0*2	1 238,000	
VV					Součet	1 238,000	
148	M	28372309	<i>deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm</i>	m2	1 262,760	160,14	202 218,39
VV					1238*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	1 262,760	
149	K	713141243	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu	m2	1 238,000	103,88	128 603,44
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141243		
VV					"výměra CAD GP		
VV					619,0*2	1 238,000	
VV					Součet	1 238,000	
150	K	998713103	Přesun hmoty pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	4,098	4 111,77	16 850,03
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	34 094,88			
151	K	721173706	Potrubi z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 100	m	1,250	811,53	1 014,41
	VV		"prodloužení svodu u vpustí 0,25*5		1,250		
152	K	721210822	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100	kus	5,000	541,02	2 705,10
153	K	721233212	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzný střešný s odtokem svislým DN 110	kus	5,000	6 059,45	30 297,25
154	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,019	4 111,77	78,12
D 751			Vzduchotechnika	39 369,13			
155	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m ²	kus	11,000	426,33	4 689,63
156	M	553414130.S	větrací mřížky větrací AL s protidešťovou žaluzií 30x30 cm	kus	11,000	1 027,94	11 307,34
157	K	751905544.R	Demontáž nerukovních prvků vztl (např. vztl jednotek)	hod	48,000	486,92	23 372,16
	VV		24*2		48,000		
D 762			Konstrukce tesařské	68 611,00			
158	K	762361311	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu tloušťky desek 18 mm	m ²	73,080	833,17	60 888,06
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762361311				
	VV		"výkaz CAD GP				
	VV		"střecha				
	VV		"pod oplechování atiky				
	VV		126*0,58		73,080		
	VV		Součet		73,080		
159	K	762421033	Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 15 mm	m ²	7,080	569,87	4 034,68
	P		Poznámka k položce: bednění okapů balkonu alodžii				
	VV		"AST-4,15.3				
	VV		"balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31				
	VV		(7,3+1,2*2)*3*0,2		5,820		
	VV		"lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30				
	VV		2,1*3*0,2		1,260		
	VV		Součet		7,080		
160	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,897	4 111,77	3 688,26
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102				
D 764			Konstrukce klempířské	496 462,37			
161	K	764001811	Demontáž klempířských konstrukcí dilatační lišty do suti	m	186,900	32,46	6 066,77
	VV		"lišty nadpráží oken				
	VV		"AST-3,4				
	VV		"1np				
	VV		1,2*18		21,600		
	VV		1,2*8		9,600		
	VV		"2-4np				
	VV		1,2*19*3		68,400		
	VV		1,0*2		2,000		
	VV		1,2*23*3		82,800		
	VV		"svislá v rohu				
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		186,900		
162	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m ²	18,000	129,85	2 337,30
	VV		"výkaz CAD GP				
	VV		"1np,4np				
	VV		10,0+8,0		18,000		
	VV		Součet		18,000		
163	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	125,700	43,28	5 440,30
	VV		(46,5+16,35)*2		125,700		
	VV		Součet		125,700		
164	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	277,450	54,10	15 010,05
	VV		"AST-2				
	VV		"iz				
	VV		"1pp				
	VV		1,5*2+1,2*18		24,600		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"1np				
VV			1,2*18+3,0+1,5		26,100		
VV			"2np				
VV			1,2*19+3,0+1,5		27,300		
VV			"3np				
VV			1,2*19+3,0+1,5		27,300		
VV			"4np				
VV			1,2*19+3,0+1,5		27,300		
VV			"sv				
VV			"1pp				
VV			1,2*23		27,600		
VV			"1np				
VV			1,2*20		24,000		
VV			"2np				
VV			1,2*23		27,600		
VV			"3np				
VV			1,2*23		27,600		
VV			"4np				
VV			1,2*23		27,600		
VV			"jv				
VV			"1np				
VV			0,85+1,2*3		4,450		
VV			"2np				
VV			1,0*2		2,000		
VV			"3np				
VV			1,0*2		2,000		
VV			"4np				
VV			1,0*2		2,000		
VV			Součet		277,450		
165	K	764-K01a	D+M plechová krytiny hladká falcovaná tl 0,7 mm	m2	18,000	2 109,99	37 979,82
P			Poznámka k položce:				
			materiál: TiZn				
			požadavky kvalitních kritérií pečeti quality ZINC				
VV			"výkaz CAD GP				
VV			"1np,4np				
VV			10,0+8,0			18,000	
VV			Součet			18,000	
166	K	764-K02a	D+M oplechování parapetů r.š. 280 mm	m	257,500	924,07	237 948,03
P			Poznámka k položce:				
			materiál: TiZn				
			splňující požadavky kvalitních kritérií pečeti quality ZINC				
VV			"výkaz CAD GP				
VV			"1pp-4np				
VV			49,8+50,1+52,4+52,4+52,8			257,500	
VV			Součet			257,500	
167	K	764-K02b	D+M oplechování parapetů r.š. 370 mm	m	18,000	1 001,97	18 035,46
P			Poznámka k položce:				
			materiál: TiZn				
			splňující požadavky kvalitních kritérií pečeti quality ZINC				
VV			"výkaz CAD GP				
VV			"1np-4np				
VV			4,5*4			18,000	
VV			Součet			18,000	
168	K	764-K03	D+M oplechování atiky okapnicí mechanicky kotvenou z poplastovaného systémového plechu r.š. 250 mm	m	126,000	394,95	49 763,70
VV			"výkaz CAD GP				
VV			"střecha				
VV			126			126,000	
VV			Součet			126,000	
169	K	764-K04	D+M okapový plech pod střešní folii (balkony lodžie) r.š. 250 mm	m	33,400	476,10	15 901,74
P			Poznámka k položce:				
			materiál: poplastovaný plech, dodávka systému foliové krytiny				
VV			"výkaz CAD GP				
VV			"2-4 n.p.				
VV			9,8+11,8+11,8			33,400	
VV			Součet			33,400	
170	K	764-K05	D+M lemování střešní folie pod střešní folii (balkony lodžie) r.š. 250 mm	m	56,400	476,10	26 852,04
P			Poznámka k položce:				
			materiál: poplastovaný plech, dodávka systému foliové krytiny				
VV			"výkaz CAD GP				
VV			"2-4 n.p.				
VV			8,8+6,8+6,8+34			56,400	
VV			Součet			56,400	
171	K	764-K06	D+M podkladní koutový, rohový systémový profil - úhelník r.š. 200 mm	m	312,400	259,69	81 127,16
P			Poznámka k položce:				
			materiál: poplastovaný plech, dodávka systému foliové krytiny				
VV			"výkaz CAD GP				
VV			"2-4 n.p., atika				
VV			312,4			312,400	
VV			Součet			312,400	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 766			Konstrukce truhlářské				256 977,55
172	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	4,000	297,56	1 190,24
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116				
	VV		"AST-13				
	VV		"3n.p.,4.n.p.				
	VV		2+2		4,000		
173	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový s 300mm	m	4,000	347,34	1 389,36
174	K	766-T01	D+M dřevěné okno 1200x1500	kus	4,000	13 374,06	53 496,24
		P	<i>oznámka k položce:</i> okno dřevěné typu eurookno izolační dvojsklo (celý prvek U= 1,2W/m2k) pojistka proti nevhodné manipulaci,mikroventilace zajištěna 4.polohou kliky,osazovací parapetní lišta, kování dle výrobce povrchová úprava - barva bílá <i>jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí</i>				
	VV		"AST-13				
	VV		4		4,000		
175	K	766-T02	D+M dřevěné okno 1200x1800	kus	11,000	15 191,89	167 110,79
		P	<i>oznámka k položce:</i> okno dřevěné typu eurookno izolační dvojsklo (celý prvek U= 1,2W/m2k) pojistka proti nevhodné manipulaci,mikroventilace zajištěna 4.polohou kliky,osazovací parapetní lišta, kování dle výrobce povrchová úprava - barva bílá <i>jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí</i>				
	VV		"AST-13				
	VV		11		11,000		
176	K	766-T03	D+M dřevěné okno 1000x1200	kus	4,000	8 439,94	33 759,76
		P	<i>oznámka k položce:</i> okno dřevěné typu eurookno izolační dvojsklo (celý prvek U= 1,2W/m2k) pojistka proti nevhodné manipulaci,mikroventilace zajištěna 4.polohou kliky,osazovací parapetní lišta, kování dle výrobce povrchová úprava - barva bílá <i>jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí</i>				
	VV		"AST-13				
	VV		2+2		4,000		
177	K	998766103	Přesun hmoty pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,020	1 557,89	31,16
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766103				
	VV		0,02		0,020		
D 767			Konstrukce zámečnické				756 200,92
178	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	33,300	248,87	8 287,37
	VV		"manipulace se zábradlím při opravách na lodžích, balkonech a nátěrech				
	VV		"AST-3,4,9,10				
	VV		"balkony				
	VV		(7,3+1,2*2)*3		29,100		
	VV		"lodžie				
	VV		2,1*2		4,200		
	VV		Součet		33,300		
179	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	33,300	351,80	11 714,94
	VV		"manipulace se zábradlím při opravách na lodžích, balkonech a nátěrech				
	VV		"AST-3,4,9,10				
	VV		"balkony				
	VV		(7,3+1,2*2)*3		29,100		
	VV		"lodžie				
	VV		2,1*2		4,200		
	VV		Součet		33,300		
180	K	767510111	Montáž kanálových krytů osazení	kg	81,000	129,85	10 517,85
	VV		"nerez plech tl 4 mm na sv - vstup pozn.3				
	VV		"AST-3				
	VV		1,5*1,5*36		81,000		
	VV		Součet		81,000		
181	M	137566260:S	plech nerezový 1,0 x 1000 x 2000 mm	t	0,087	33 543,36	2 918,27

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,081*1,08		0,087		
182	K	767590110	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním	kg	285,000	81,15	23 127,75
	VV		"1.n.p.				
	VV		"Z06				
	VV		285		285,000		
183	M	55347018	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1200x1000mm	kus	9,000	2 185,73	19 671,57
184	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	9,000	1 947,68	17 529,12
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767832102				
185	K	767905544.R	Demontáž stávající skleněné nade dveřní stříšky na táhlech s uložením a zpětnou montáží	kus	1,000	162,31	162,31
186	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	8,000	162,31	1 298,48
	VV		"1.n.p.				
	VV		"Z06				
	VV		"podpěrné žárově zinkované konzoly - 20 ks				
	VV		"odhad				
	VV		(0,15+0,05)*0,05*40*20		8,000		
	VV		Součet		8,000		
187	M	136112180.S	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm - žárově zinkovaný	t	0,086	31 379,27	2 698,62
	VV		0,08*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,086		
188	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	56,616	162,31	9 189,34
	VV		"1.n.p.				
	VV		"Z06				
	VV		"úhelník 35x35x4 mm -lemování 2,1 kg/m2				
	VV		"odhad				
	VV		((0,89+0,77)*0,5+12,65)*2*2,1		56,616		
	VV		Součet		56,616		
189	M	130104100.S	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 35 x 35 x 4 mm - žárově zinkovaný	t	0,062	32 461,31	2 012,60
	VV		0,057*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,062		
190	K	767996703	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg	kg	355,500	21,64	7 693,02
	VV		"výstupní objekt střechy				
	VV		"žebřík				
	VV		5,7*20		114,000		
	VV		"původní zakrytí anglických dvorků				
	VV		10,5*23		241,500		
	VV		Součet		355,500		
191	K	767-Z01	D+M okno z AL 1500x2550 mm	kus	4,000	40 197,93	160 791,72
		P	Poznámka k položce: okno z Al systémových profilů izolační dvojsklo (celý prvek U= 1,5 W/m2K) spodní díly bezpečnostní sklo, sklo čiré čtyřdílné okno, spodní díly pevné, horní díly otvíravé sklápěcí klíka otvírání umístěna max. 1800 mm nad podlahou				
	VV		"1n.p.-4.n.p.				
	VV		1+1+1+1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
192	K	767-Z02	D+M vnější prosklená stěna (okno) z AL 3000x2500 mm	kus	3,000	79 530,22	238 590,66
		P	Poznámka k položce: vnější prosklená stěna (okno) z Al systémových profilů izolační dvojsklo (celý prvek U= 1,5 W/m2K) spodní díly bezpečnostní sklo, sklo čiré osmidílné okno všechny díly pevné				
	VV		barvené provedení: uvnitř i vnější strana ředá odětin BAI				
	VV		"1n.p.-3.n.p.				
	VV		1+1+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
193	K	767-Z03	D+M vnější prosklená stěna (okno) z AL 3000x3800 mm	kus	1,000	117 185,34	117 185,34
		P	Poznámka k položce: vnější prosklená stěna (okno) z Al systémových profilů izolační dvojsklo (celý prvek U= 1,5 W/m2K) spodní díly bezpečnostní sklo, sklo čiré osmidílné okno všechny díly pevné				
	VV		barvené provedení: uvnitř i vnější strana ředá odětin BAI				
	VV		"4n.p.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
194	K	767-Z04	D+M vchodové dveře 2150x2750 mm	kus	1,000	48 691,97	48 691,97

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce: vchodové prosklené dveře z Al systémových profilů izolační dvojsklo (celý prvek U= 1,7 W/m2K) dveřní křídla opatřit bezpečnostním sklem a ocrannými prvky, madlo nerezové otvírávé křídlo opatřit samozavíračem s kluzným ramínkem, zámek vložkový dveře dvoukřídlové ven otvírávé, hlavní křídlo pravé, nadsvětlik "1.p.p				
	VV		"1.p.p		1,000		
	VV		1		1,000		
195	K	767-Z05	D+M skleněná stříška 2500x1300	kus	1,000	70 332,84	70 332,84
	P		Poznámka k položce: skleněná rovná stříška na nerezových kotvách a táhlech, sklo čiré bezpečnostní tl. 10 mm (ESG) "1.p.p.				
	VV		"1.p.p.		1,000		
	VV		1		1,000		
196	K	998767203	Přesun tímot pro zatecnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	3 787,15	3 787,15
D 771 Podlahy z dlaždic							18 854,58
197	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	35,730	68,17	2 435,71
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011				
	VV		Bal		35,730		
198	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	35,730	452,61	16 171,76
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151022				
	VV		Bal		35,730		
199	K	998771103	Přesun tímot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,279	885,70	247,11
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771103				
D 781 Dokončovací práce - obklady							1 042 370,20
200	K	781734112	Montáž obkladu vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2	m2	286,890	2 110,69	605 535,85
	VV		KZSM12+KZSPS12		182,561		
	VV		"ostění				
	VV		"AST-2,3,9,10				
	VV		"jz				
	VV		"1pp				
	VV		(1,2+1,8*2)*0,26*11		13,728		
	VV		(2,0+2,75*2)*0,26		1,950		
	VV		(1,2+0,9*2)*0,26*5		3,900		
	VV		"anglické dvorky				
	VV		(1,5*0,9*2)*0,26*2		1,404		
	VV		"sv				
	VV		"1pp				
	VV		(1,2+1,5*2)*0,26*18		19,656		
	VV		"anglické dvorky				
	VV		(1,2+0,9*2)*0,26*5		3,900		
	VV		"1np				
	VV		(1,2+2,75*2)*0,26*4		6,968		
	VV		(1,2+1,8*2)*0,26*15		18,720		
	VV		(1,2+2,4*2)*0,26*3		4,680		
	VV		"jv				
	VV		"1np				
	VV		(2,1+2,75*2)*0,26*2		3,952		
	VV		(0,85+1,2*2)*0,26		0,845		
	VV		(1,2+2,75*2)*0,26*3		5,226		
	VV		"opěrné zed'				
	VV		13,8+5,6		19,400		
	VV		Součet		286,890		
201	M	596231130	pásek obkladový cihelný - červený hladký 24x7,1x1,4 cm	kus	17 672,424	23,80	420 603,69
	VV		286,89*61,6 "Přepočtené koeficientem množství		17 672,424		
202	K	998781203	Přesun tímot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3,000	5 410,22	16 230,66
D 783 Dokončovací práce - nátěry							89 857,62
203	K	783000203	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné přes 50 do 100 m	kus	1,000	108,20	108,20
204	K	783000211	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů svislé za jedno podlaží	kus	4,000	108,20	432,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
205	K	783000225	Ostatní práce Příplatek k cenám za každé další vyvěšení a zavěšení křídel dveřních nebo okenních jednoduchých	m2	1,000	108,20	108,20
206	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	85,795	27,05	2 320,75
	VV	NZ			85,795		
207	K	783314201	Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	85,795	86,56	7 426,42
	VV		"výstupní objekt střechy				
	VV		"dveře				
	VV		0,9*2,0*2		3,600		
	VV		"žárubeň				
	VV		(0,9*2,0*2)*0,22		0,792		
	VV		"žebřík				
	VV		5,7*0,6		3,420		
	VV		"prstenec				
	VV		(2*3,14*5,25)*1,4*1,03		47,543		
	VV		"zábradlí				
	VV		"AST-4				
	VV		"balkony				
	VV		(7,3+1,2*2)*3*0,8		23,280		
	VV		"lodžie				
	VV		2,1*2*0,8		3,360		
	VV		"sv - anglické dvorky				
	VV		3,8*1,0		3,800		
	VV	NZ	Součet		85,795		
208	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	85,795	86,56	7 426,42
	VV	NZ			85,795		
209	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	85,795	108,20	9 283,02
	VV	NZ			85,795		
210	K	783801203	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování	m2	107,001	21,64	2 315,50
	VV	NO			107,001		
211	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	107,001	2,16	231,12
	VV	NO			107,001		
212	K	783801501	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí	m2	107,001	5,41	578,88
	VV	NO			107,001		
213	K	783827223	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (březolitových) silikátový	m2	107,001	270,51	28 944,84
	VV		"výstupní objekt střechy				
	VV		(2*3,14*5,25)*3,3		108,801		
	VV		-0,9*2,0		-1,800		
	VV		Součet		107,001		
214	K	783827523	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (březolitových) silikátový	m2	107,001	270,51	28 944,84
	VV		"výstupní objekt střechy				
	VV		(2*3,14*5,25)*3,3		108,801		
	VV		-0,9*2,0		-1,800		
	VV	NO	Součet		107,001		
215	K	783833153	Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (březolitových) silikátový	m2	107,001	16,23	1 736,63
	VV	NO			107,001		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							12 923,30
216	K	784161231	Lokální vyrovnaní podkladu sádkovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	26,000	259,69	6 751,94
217	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	92,000	12,98	1 194,16
	VV	M			92,000		
218	K	784211121	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ořezuvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	92,000	54,10	4 977,20
	VV		23,0*4		92,000		
	VV	M	Součet		92,000		
D 787 Dokončovací práce - zasklívání							31 759,13
219	K	787100802	vykládání stěn a přecik, balkonového zabradlí, výtahových šachet skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2	m2	3,600	100,78	362,81
	VV		1,2*1,5*2		3,600		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
220	K	787616361	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými dvojsklem na zasklívací lišty, distanční rámeček tl. 16 mm hliníkový, tl. skel 4+4 mm	m2	3,600	2 205,06	7 938,22
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787616361				
	VV		1,2*1,5*2		3,600		
221	K	787911111	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní	m2	18,700	531,43	9 937,74
	VV		"1pp-jídelna				
	VV		1,1*1,4*11+1,1*0,8*2		18,700		
	VV		Součet		18,700		
222	M	63479017	fólie na sklo ochranné 89%	m2	19,261	364,65	7 023,52
	VV		18,7		18,700		
	VV		18,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		19,261		
223	K	787911115	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné	m2	4,840	552,28	2 673,04
	VV		"1pp-sociálky				
	VV		1,1*1,4*2+1,1*0,8*2		4,840		
	VV		Součet		4,840		
224	M	63479014	fólie na sklo nereflexní kouřová 56%	m2	4,985	441,47	2 200,73
	VV		4,84*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,985		
225	K	998787203	Přesun nákladů pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	1 623,07	1 623,07
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							13 417,46
226	K	99090-01.R	Odtřhové zkoušky	kus	2,000	2 164,09	4 328,18
227	K	990905544.R	Stavební přípomocce homosvodu	hod	24,000	378,72	9 089,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČ. STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO02 ZATEPLENÍ ADMINISTRATIVNÍ B.

Objekt:

A - Zemní práce

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 233,96

M - Práce a dodávky M

12 233,96

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

12 233,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČ. STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO02 ZATEPLENÍ ADMINISTRATIVNÍ B.

Objekt: A - Zemní práce

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 12 233,96

D M Práce a dodávky M 12 233,96

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 12 233,96

1	K	46001002R	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	ks	2,000	2 154,20	4 308,40
2	K	460181172	Hloubení kabelových nezapažených ryh strojně s 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru	m	27,000	173,39	4 681,53
3	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	27,000	105,69	2 853,63
4	K	460481121	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	10,000	39,04	390,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČ. STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO02 ZATEPLENÍ ADMINISTRATIVNÍ B.

Objekt:

B - Ochrana před bleskem

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

110 123,28

PSV - Práce a dodávky PSV

110 123,28

741 - Elektroinstalace - silnoproud

110 123,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČ. STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO02 ZATEPLENÍ ADMINISTRATIVNÍ B.

Objekt: B - Ochrana před bleskem

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 110 123,28

D PSV Práce a dodávky PSV 110 123,28

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 110 123,28

5	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	27,000	101,44	2 738,88
6	M	35442062	pás zemní 30x4mm FeZn	kg	27,000	53,06	1 432,62
7	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	13,000	101,44	1 318,72
8	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	8,060	53,06	427,66
1	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	232,000	101,44	23 534,08
2	M	1184223	ZEMNÍ LANO FEZN 50	kg	93,000	153,94	14 316,42
3	M	35442252	podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm	kus	40,000	90,65	3 626,00
4	M	RMAT0002	Podpěra vedení PV 17ppp	kus	98,000	194,49	19 060,02
18	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	58,000	60,86	3 529,88
19	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	58,000	15,30	887,40
20	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	45,000	60,86	2 738,70
21	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	25,000	15,75	393,75
22	M	35431018	svorka uzemnění AlMgSi připojovací	kus	10,000	88,89	888,90
23	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	10,000	32,35	323,50
14	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	13,000	60,86	791,18
15	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	6,000	31,05	186,30
16	M	35431014	svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81mm	kus	7,000	53,03	371,21
10	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	21,000	81,15	1 704,15
11	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	7,000	234,07	1 638,49
12	M	35441844	držák ochranného úhelníku do dřeva boční se středovým vrutem - 180mm, nerez	kus	14,000	78,32	1 096,48
13	M	2210101470	GUMOASFALT SA 12 (30kg/bal.)	kg	30,000	70,33	2 109,90
17	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	10 549,93	10 549,93
9	K	RKON0003	Spolupráce a součinnost se správcí dotčených sítí	hod	7,000	378,72	2 651,04
24	K	RKON001	Demontáž stávajících svodů	ks	6,000	1 944,08	11 664,48
25	M	R1	Podružný materiál	%	5,000	266,95	1 334,76
26	M	R2	Prořezový materiál	%	5,000	161,77	808,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt:

SO-03 - Lapák tuků

KSO: 814 12 91

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

CZ-CPV: 90410000-4

CC-CZ: 24208

Datum: 9. 10. 2023

CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IC:

DIČ:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

IC:

DIČ: 15050050
CZ15050050

Projektant:

Proxion s.r.o.,Náchod

IC:

DIČ: 25264451

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci

Cena bez DPH

710 964,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	710 964,04	21,00%	149 302,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

860 266,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt: **SO-03 - Lapák tuků**

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2
Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK
Uchazeč: MARHOLD a.s.

Datum: 9. 10. 2023
Projektant: FIOXION
Zpracovatel: a.s. Náchod

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	710 964,04
HSV - Práce a dodávky HSV	678 291,23
1 - Zemní práce	495 729,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	28 032,50
4 - Vodorovné konstrukce	2 084,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	254,28
8 - Trubní vedení	40 452,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 096,57
997 - Přesun sutě	96 926,61
998 - Přesun hmot	714,31
PSV - Práce a dodávky PSV	32 672,81
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	32 672,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt:

SO-03 - Lapák tuků

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: FLOXION

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Zpracovatel: FLOXION a.s. Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem

710 964,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

678 291,23

D 1

Zemní práce

495 729,94

1	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	62,404	346,25	21 607,39
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151104

VV

"pro lapák

VV

6,6*4,64

30,624

VV

6,0*2,0

12,000

VV

9,89*2,0

19,780

VV

Součet

62,404

2	K	131151202	Roubení zapazených jam a zarezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	18,165	703,33	12 775,99
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151202

VV

"pro lapák

VV

((3,45+5,6)*0,5*(1,49+3,64)*0,5)*3,13

36,329

VV J

Součet

36,329

VV

J*0,5

18,165

3	K	131251202	Roubení zapazených jam a zarezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	18,165	757,43	13 758,72
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251202

VV

J*0,5

18,165

4	K	132151101	Roubení nezapazených ryn šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	18,793	735,79	13 827,70
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151101

VV

"pro větrací potrubí v objektu

VV

14,0*0,5*0,55

3,850

VV

6,0*0,8*((1,45+1,52+1,57)/3+0,96)

11,872

VV

9,89*0,8*((1,64+1,73+2,04)/3+0,96)

21,863

VV R

Součet

37,585

VV

R*0,5

18,793

5	K	132251102	Roubení nezapazených ryn šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	18,793	735,79	13 827,70
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102

VV

R*0,5

18,793

6	K	151201102	Zřízení pažení a rozeprání stěn ryn pro podzemní vedení pro všechny šířky ryhy zátažné, hloubky do 4 m	m2	84,339	595,12	50 191,83
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV

6,0*((1,45+1,52+1,57)/3+0,96)*2

29,680

VV

9,89*((1,64+1,73+2,04)/3+0,96)*2

54,659

VV

Součet

84,339

7	K	151201112	Odstranění pažení a rozeprání stěn ryn pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	84,339	216,41	18 251,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

8	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	36,868	216,41	7 978,60
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV

"pro lapák

VV

((3,45+5,6)*0,5+(1,49+3,64)*0,5)*2,6*2

36,868

VV

Součet

36,868

9	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	36,868	454,46	16 755,03
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

10	K	151201301	Zřízení rozeprání zapazených stěn výkopu s potřebným přepažováním při roubení zátažném, hloubky do 4 m	m3	36,329	373,31	13 561,98
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV

36,329

36,329

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	151201311	Odstranění rozeprání stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení zátažného, hloubky do 4 m	m3	36,329	279,17	10 141,97
12	K	151301102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení hnané, hloubky přes 2 do 4 m	m2	84,339	135,26	11 407,69
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151301102				
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,949	312,71	7 176,38
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117				
VV			(33,735+36,329+3,85)-(Ob+24,266)		22,949		
VV OI			Součet		22,949		
14	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých	m3	298,337	529,12	157 856,07
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119				
VV			22,949		22,949		
VV			22,949*13 'Přepočtené koeficientem množství		298,337		
15	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neutečeného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	39,850	346,25	13 798,06
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101				
VV			39,85		39,850		
16	K	171201231	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,013	134,17	5 234,37
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231				
VV			OI*1,7		39,013		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	22,949	257,53	5 910,06
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201				
VV			OI		22,949		
18	K	174151101	Zasyp sypaninou z jakékoliv norminy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	24,266	351,66	8 533,38
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101				
VV			6,0*0,8*((1,45+1,52+1,57)/3+0,96-0,8)		8,032		
VV			9,89*0,8*((1,64+1,73+2,04)/3+0,96-0,8)		15,534		
VV			14,0*0,5*0,1		0,700		
VV Z			Součet		24,266		
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění	m3	8,908	249,95	2 226,55
VV			16,0*0,8*0,5		6,400		
VV			-16,0*3,14*0,1*0,1		-0,502		
VV			"větrací potrubí				
VV			14,0*0,5*0,43		3,010		
VV			Součet		8,908		
20	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	17,816	892,69	15 904,17
VV			8,908		8,908		
VV			8,908*2 'Přepočtené koeficientem množství		17,816		
21	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez	m3	26,699	1 031,19	27 531,74
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111201				
VV			"obsyp lapáku				
VV			36,329-(1,49*3,45*1,66)		27,796		
VV			-3,85*1,9*0,15		-1,097		
VV			Součet		26,699		
22	K	175111209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k	m3	26,699	351,66	9 388,97
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111209				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	62,404	449,05	28 022,52
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351004				
24	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	62,404	156,90	9 791,19
	VV		"pro lapák				
	VV		6,6*4,64		30,624		
	VV		6,0*2,0		12,000		
	VV		9,89*2,0		19,780		
	VV		Součet		62,404		
25	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,248	216,41	270,08
	VV		62,404*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,248		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				28 032,50
26	K	340239211	Zazdivka otvorů v prčkách nebo stenách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. do 100 mm	m2	2,100	108,20	227,22
	VV		"zazdění potrubí větracího				
	VV		7,0*0,3		2,100		
	VV		Součet		2,100		
27	K	386131111	Montáž odlučovačů tuků a olejů polyetylenových, průtoků 2 l/s	kus	1,000	4 869,20	4 869,20
28	M	59432149	lapák tuků žb, průtok 3L/s, objem jímky 400L, tří zatížení D400, pachotěsný, základ/nastav.	kus	1,000	22 936,08	22 936,08
D 4			Vodorovné konstrukce				2 084,84
29	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného	m3	1,980	156,90	310,66
	VV		tříděného 0 až 4 mm				
	VV		16,0*0,8*0,1		1,280		
	VV		14,0*0,5*0,1		0,700		
	VV		Součet		1,980		
30	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,097	274,84	301,50
	VV		"pod lapák				
	VV		3,85*1,9*0,15		1,097		
	VV		Součet		1,097		
31	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	1,725	853,73	1 472,68
	VV		"pod lapák				
	VV		(3,85+1,9)*0,15*2		1,725		
	VV		Součet		1,725		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				254,28
32	K	611325225	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000	254,28	254,28
D 8			Trubní vedení				40 452,18
33	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m	20,000	346,25	6 925,00
	VV		"výměra CAD-GP				
	VV		"ležaté odvětrání lapáku				
	VV		20,0		20,000		
	VV		Součet		20,000		
34	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	20,000	257,53	5 150,60
35	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	16,000	200,18	3 202,88
36	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m	16,000	756,35	12 101,60
37	K	877310410	montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 150	kus	1,000	265,10	265,10
38	M	28611358	koleno kanalizační PVC KG 125x87°	kus	1,000	113,61	113,61
39	K	877350420	montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 200	kus	1,000	281,33	281,33
40	M	286113940	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45°	kus	1,000	933,80	933,80
41	K	894811257	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 2480 do 2780 mm	kus	1,000	2 470,31	2 470,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	894812162	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro zatížení) s rámem na betonový konus (12,5 t)	kus	1,000	3 381,39	3 381,39
43	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	16,000	27,05	432,80
44	K	899722114	Krytí potrubí z plastu vystražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	16,000	324,61	5 193,76
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							14 096,57
45	K	936311111	Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m ²	m ³	0,005	248,87	1,24
VV 3,14*0,1*0,1*0,15					0,005		
46	K	946111115	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m	kus	1,000	2 580,67	2 580,67
VV "pro plentování rýhy kanalizace					1,000		
VV 1					1,000		
47	K	946111215	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1115	kus	1,000	308,38	308,38
48	K	946111815	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m	kus	1,000	4 172,36	4 172,36
49	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m ²	m ³	1,400	3 523,13	4 932,38
VV "pro větrací potrubí v objektu					1,400		
VV 14,0*0,5*0,2					1,400		
VV Součet					1,400		
50	K	965082941	Odstranění nasypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m ³	2,450	493,41	1 208,85
VV "pro větrací potrubí v objektu					2,450		
VV 14,0*0,5*0,35					2,450		
VV Součet					2,450		
51	K	977151125	Jadrové vrté diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,150	5 951,24	892,69
VV "do šachty					0,150		
VV 0,15					0,150		
D 997 Přesun sutě							96 926,61
52	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,529	454,46	2 967,17
53	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,529	595,12	3 885,54
54	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	143,638	595,12	85 481,85
VV 6,529*22 "Přepočtené koeficientem množství					143,638		
55	K	997013861	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,080	703,33	2 166,26
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861					3,080		
VV 3,08					3,080		
56	K	997013863	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	3,449	703,33	2 425,79
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013863					3,449		
VV 3,449					3,449		
D 998 Přesun hmot							714,31
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,467	486,92	714,31
D PSV Práce a dodávky PSV							32 672,81
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							32 672,81
58	K	721173747	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované větrací DN 125	m	7,000	4 605,18	32 236,26
59	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	432,82	432,82

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,013	286,74	3,73

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt:

SO-04 - Venkovní úpravy

Soupis:

SO 04.01. - Stavební část

KSO:

801 91 1

Místo:

Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

CC-CZ:

Datum:

9. 10. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

IC:

15050050

DIČ:

CZ15050050

Projektant:

Proxion s.r.o.,Náchod

IC:

25264451

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 148 359,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 148 359,63	21,00%	661 155,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 809 515,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
Objekt: SO-04 - Venkovní úpravy
Soupis: **SO 04.01. - Stavební část**

Místo:	Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2	Datum:	9. 10. 2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK	Projektant:	PROXION
Uchazeč:	MARHOLD a.s.	Zpracovatel:	PROXION

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3 148 359,63
HSV - Práce a dodávky HSV	3 131 934,64
1 - Zemní práce	836 584,68
2 - Zakládání	15 477,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 246,50
4 - Vodorovné konstrukce	84 433,83
5 - Komunikace pozemní	834 931,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 755,87
8 - Trubní vedení	20 770,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	773 516,20
997 - Přesun sutě	352 700,54
998 - Přesun hmot	178 518,39
PSV - Práce a dodávky PSV	16 424,99
764 - Konstrukce klempířské	1 493,10
767 - Konstrukce zámečnické	14 931,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt:

SO-04 - Venkovní úpravy

Soupis:

SO 04.01. - Stavební část

Místo:

Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum:

9. 10. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant:

PROJEKT
a.s. Náchod

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 148 359,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 131 934,64

D 1

Zemní práce

836 584,68

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	10,000	126,89	1 268,90
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101
"odhad"10

10,000

2	K	112151511	Rez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu do 10 m	kus	4,000	1 750,57	7 002,28
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

3	K	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těžného, o tl.	m2	250,000	222,63	55 657,50
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV
VV

"v místě zařízení staveniště
250

250,000

4	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	235,000	818,50	192 347,50
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV
VV
VV

"v místě opravované komunikace
235,0
Součet

235,000
235,000

5	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy	m2	48,000	732,09	35 140,32
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV
VV
VV
VV
VV

"jíz u zdi
23,0*1,0
"stávající postor kol
5,0*5,0
Součet

23,000
25,000
48,000

6	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50	m2	235,000	245,72	57 744,20
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV
VV
VV

"v místě opravované komunikace
235,0
Součet

235,000
235,000

7	K	113201111	výmění obrub s vypořádáním roze, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležáků	m	20,000	78,99	1 579,80
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

VV

20

20,000

8	K	113202111	výmění obrub s vypořádáním roze, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajků nebo obrubníků stojatých	m	60,000	78,99	4 739,40
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

9	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	717,465	66,76	47 897,96
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103
"v místě nové komunikace

95,000

VV
VV
VV
VV
VV
VV

95,0
"v místě nové pochozí plochy
255,0
"stravovací zařízení
(9,5+4,0)*3,79
"ostaní

255,000
51,165

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		16,0*1,05		16,800		
	VV		(12,0+5,0)*0,5*17,0		144,500		
	VV		30,0*1,0		30,000		
	VV		25,0*5,0		125,000		
	VV		Součet		717,465		
10	K	122151105	Odkopavky a prokopavky nezapazene strojne v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	74,636	96,38	7 193,42
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151105				
	VV		"obrubníky				
	VV		(OB1+OB2)*0,45*0,3		24,706		
	VV		(OB3+OB4)*0,3*0,25		9,812		
	VV		"schodiště				
	VV		1,98*1,96*0,35*1,05		1,426		
	VV		0,92*2,66*2*0,35*1,05		1,799		
	VV		1,22*2,66*0,35*1,05		1,193		
	VV		"v místě nové pochozí plochy				
	VV		255,0*0,14		35,700		
	VV	OdkS	Součet		74,636		
11	K	131151105	hloubení nezapazených jam a zarezů strojne s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	42,471	118,08	5 014,98
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151105				
	VV		"stravovací zařízení				
	VV		(9,5+4,0)*3,79*1,05		53,723		
	VV		16,0*1,05*0,5*1,68		14,112		
	VV		"SO02-jz				
	VV		(9,35+4,5)*0,5*0,96		6,648		
	VV		30,0*0,96*0,5*1,5		21,600		
	VV		"pro lapák				
	VV		-((3,45+5,6)*0,5*(1,49+3,64)*0,5)*0,96		-11,142		
	VV	JN	Součet		84,941		
	VV		JN*0,5		42,471		
12	K	131151205	hloubení zapazených jam a zarezů strojne s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	33,950	202,61	6 878,61
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151205				
	VV		5,0*7,0*1,94		67,900		
	VV	JZ	Součet		67,900		
	VV		JZ*0,5		33,950		
13	K	131251105	hloubení nezapazených jam a zarezů strojne s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	42,471	203,56	8 645,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251105				
	VV		JN*0,5		42,471		
14	K	131251205	hloubení zapazených jam a zarezů strojne s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	33,950	361,35	12 267,83
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251205				
	VV		JZ*0,5		33,950		
15	K	132151104	hloubení nezapazených ryn šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	-7,198	274,72	-1 977,43
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151104				
	VV		"přístřešek na kola				
	VV		0,6*0,6*0,8*6*2		3,456		
	VV		"odvodnění rohožky				
	VV		5,0*0,5*0,3		0,750		
	VV		"lapák tuku				
	VV		-6,0*0,8*0,96		-4,608		
	VV		-9,89*0,8*0,96		-7,596		
	VV		"vsakovací objekt				
	VV		1,0*1,0*0,8		0,800		
	VV	R80	Součet		-7,198		
16	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	46,560	275,15	12 810,98
	VV		(5,0+7,0)*2*1,94		46,560		
	VV		Součet		46,560		
17	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	46,560	79,81	3 715,95
18	K	151201301	Zřízení rozepření zapazených stěn výkopu s potřebným přepažováním při roubení zátažném, hloubky do 4 m	m3	67,900	100,11	6 797,47
	VV		67,9		67,900		
19	K	151201311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení zátažného, hloubky do 4 m	m3	67,900	22,06	1 497,87

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		67,9		67,900		
20	K	162351103	Vodorovné premístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	57,000	94,94	5 411,58
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
	VV		(T1+T2)*0,1		57,000		
21	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	291,054	129,85	37 793,36
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		4,206+74,636+J+67,9-R		243,087		
	VV		"ornice				
	VV		(T1+T2)*0,1		57,000		
	VV		-(3,0+9,361+71,47+6,498)*0,1		-9,033		
	VV OI		Součet		291,054		
22	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých	m3	3 783,702	8,66	32 766,86
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		OI		291,054		
	VV		291,054*13 'Přepočtené koeficientem množství		3 783,702		
23	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neutečeno výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	138,491	59,76	8 276,22
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		"ornice				
	VV		(T1+T2)*0,1		57,000		
	VV		J*0,16+67,9		81,491		
	VV		Součet		138,491		
24	K	171201231	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	465,686	194,77	90 701,66
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		OI*1,6		465,686		
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	291,054	23,83	6 935,82
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
	VV		OI		291,054		
26	K	174151101	Zasyp sypaninou z jakékoli horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	0,800	170,06	136,05
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		"vsakovací objekt				
	VV		1,0*1,0*0,8		0,800		
27	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	1,600	727,13	1 163,41
28	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění	m3	1,000	652,33	652,33
	VV		5,0*0,5*0,4		1,000		
	VV		Součet		1,000		
29	M	581544150	písek	t	2,000	7 033,28	14 066,56
	VV		1*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,000		
30	K	181351103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	468,250	65,63	30 731,25
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103					
	VV		T1		468,250		
31	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	46,825	1 276,81	59 786,63
	VV		T1*0,1		46,825		
32	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	468,250	25,95	12 151,09
	VV		570,0-T2		468,250		
	VV T1		Součet		468,250		
33	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	7,024	122,27	858,82
	VV		468,25*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		7,024		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	101,750	38,28	3 894,99
	VV		25,0*1,2		30,000		
	VV		20,0*2,2		44,000		
	VV		18,5*1,5		27,750		
	VV	T2	Součet		101,750		
35	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,526	122,27	186,58
	VV		101,75*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,526		
36	K	181911102	Úprava pláňe vyrovnáním vysokových rozdílu ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhuťněním	m2	835,000	50,16	41 883,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181911102				
	VV		"výměra CAD-GP				
	VV		255,0+95,0+235,0+250,0		835,000		
	VV		Součet		835,000		
37	K	182151111	Svarování trvalých svarů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m2	101,750	90,66	9 224,66
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111				
	VV		T2		101,750		
38	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	101,750	88,94	9 049,65
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351123				
	VV		T2		101,750		
39	K	184818242	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	1 081,16	4 324,64
40	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy zahonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,855	428,05	365,98
	VV		570*0,0015		0,855		
D 2 Zakládání							15 477,39
41	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do	m2	4,000	53,13	212,52
	VV		"vsakovací objekt				
	VV		2,0*2,0		4,000		
42	M	69311059	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2	m2	4,400	24,56	108,06
	VV		4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,400		
43	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	3,456	4 385,65	15 156,81
	VV		3,456		3,456		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							3 246,50
44	K	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu	m3	0,408	7 957,12	3 246,50
	VV		"dmtž prefa kusu				
	VV		3,14*1,0*0,1*0,5		0,157		
	VV		3,14*0,8*0,1		0,251		
	VV		Součet		0,408		
D 4 Vodorovné konstrukce							84 433,83
45	K	434121426	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrvtím stupnic prkny na desku stupňů drsných	m	40,320	706,28	28 477,21
	VV		"SCH1				
	VV		1,96*7		13,720		
	VV		"SCH2				
	VV		2,66*6		15,960		
	VV		"SCH3				
	VV		2,66*4		10,640		
	VV		Součet		40,320		
46	M	593737939.S	stupeň schodišťový 165(175)x300 mm	m	41,126	1 352,55	55 624,97
	P		Poznámka k položce:				
			pohledová kvalita				
			nášlapy se vsypem				
			beton C20/25				
	VV		40,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		41,126		
47	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,250	1 326,59	331,65
	VV		5,0*0,5*0,1		0,250		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 5			Komunikace pozemní	834 931,23			
48	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	330,000	116,34	38 392,20
VV			ZD8	330,000			
49	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	330,000	183,27	60 479,10
VV			ZD8	330,000			
50	K	564750011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	255,000	265,86	67 794,30
VV			ZD6	255,000			
51	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	330,000	322,44	106 405,20
VV			ZD8	330,000			
52	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VS s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	250,000	390,28	97 570,00
VV			"zařízení staveniště				
VV			250,0	250,000			
VV			Součet	250,000			
53	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiniv A pro plochy přes 100 do 300	m2	255,000	365,63	93 235,65
VV			"výměra CAD-GP				
VV			255,0	255,000			
VV			ZD6 Součet	255,000			
54	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	262,650	389,54	102 312,68
VV			255*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	262,650			
55	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiniv A pro plochy přes 300 m2	m2	330,000	383,93	126 696,90
VV			"výměra CAD-GP				
VV			"opravovaná komunikace				
VV			235,0	235,000			
VV			"nová komunikace				
VV			95,0	95,000			
VV			ZD8 Součet	330,000			
56	M	59245213.S	dlažba zámková 196x161x80mm přírodní	m2	336,600	422,00	142 045,20
VV			330*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	336,600			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 755,87			
57	K	631311135	Mazanina z betonu prostěná bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	2,188	5 542,81	12 127,67
VV			"betonové lože schodišť				
VV			1,98*1,96*0,14*1,3	0,706			
VV			0,92*2,66*2*0,14*1,3	0,891			
VV			1,22*2,66*0,14*1,3	0,591			
VV			Součet	2,188			
58	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	2,188	356,80	780,68
59	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za sruzení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	2,188	108,37	237,11
60	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	4,772	506,58	2 417,40
VV			"betonové lože schodišť				
VV			(1,98+1,96*1,3)*2*0,14	1,268			
VV			(0,92+2,66*2*1,3)*2*0,14	2,194			
VV			(1,22+2,66*1,3)*2*0,14	1,310			
VV			Součet	4,772			
61	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	4,772	111,94	534,18
62	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátu typu KARI	t	0,125	42 238,82	5 279,85
VV			"betonové lože schodišť				
VV			1,98*1,96*1,3*0,00799	0,040			
VV			0,92*2,66*2*1,3*0,00799	0,051			
VV			1,22*2,66*1,3*0,00799	0,034			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet		0,125			
63	K	635111142	Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-32	m3	3,907	2 656,51	10 378,98
VV		"šterkové lože schodišť					
VV		1,98*1,96*0,25*1,3		1,261			
VV		0,92*2,66*2*0,25*1,3		1,591			
VV		1,22*2,66*0,25*1,3		1,055			
VV		Součet		3,907			
D 8		Trubní vedení					20 770,01
64	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110	m	8,000	174,00	1 392,00
VV		"odvodnění rohožky					
VV		5		5,000			
VV		"vsakovací objekt					
VV		3		3,000			
VV		Součet		8,000			
65	M	28611115	trubka kanalizační PVC DN 110x3000mm SN4	m	3,000	140,67	422,01
66	M	28611116	trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4	m	5,000	150,40	752,00
67	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 346,22	1 346,22
68	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	1,000	222,61	222,61
69	K	899133111	Výměna poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem osazeného na betonové šachtě pevného	kus	1,000	10 824,28	10 824,28
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899133111					
70	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	1,000	4 620,33	4 620,33
71	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	2,000	595,28	1 190,56
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					773 516,20
72	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	8,800	212,30	1 868,24
P		Poznámka k položce:					
VV		dodávka viz 767					
VV		"SCH1					
VV		2,0*2		4,000			
VV		"SCH2					
VV		0,7*4		2,800			
VV		"SCH3					
VV		1,0*2		2,000			
VV		Součet		8,800			
73	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným platem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	13,500	38,65	521,78
VV		4,5*3		13,500			
74	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným platem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	1,000	357,02	357,02
75	K	915331111	Vodorovné značení předformovaným termoplastem čáry šířky 120 mm	m	13,500	119,81	1 617,44
VV		4,5*3		13,500			
76	K	915351111	Vodorovné značení předformovaným termoplastem písmena nebo číslice velikosti do 1	kus	1,000	809,41	809,41
77	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu	m	183,006	481,17	88 057,00
VV		"OB1					
VV		9,8*9,42+3,6+4,0+8,0+8,0+3,2+6,25+4,5+4,7+1,0		135,566			
VV		Mezisoučet		135,566			
VV		"OB2					
VV		43,86+3,58		47,440			
VV		Mezisoučet		47,440			
VV		Součet		183,006			
78	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	184,836	248,87	46 000,14
VV		183,006*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		184,836			
79	M	DTN.24120	obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 Standard 78x15x25cm	kus	4,040	562,66	2 273,15
VV		4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		4,040			
80	K	916331112	Osazení zábradlního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	130,820	230,46	30 148,78
VV		"OB3					
VV		45,62+8,5+1,6+11,3+7,0+7,3		81,320			
VV		Mezisoučet		81,320			
VV		"OB4					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		12,0+1,0+17,0+19,5		49,500		
	VV	OB4	Mezisoučet		49,500		
	VV		Součet		130,820		
81	M	59217038	Obrubník betonový parkový barevný 500x80x250mm	m	262,000	270,51	70 873,62
	VV		259,406*1,01 Přepočtené koeficientem množství		262,000		
82	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	34,518	4 589,95	158 435,89
	VV		(OB1+OB2)*0,45*0,3		24,706		
	VV		(OB3+OB4)*0,3*0,25		9,812		
	VV		Součet		34,518		
83	K	919735111	Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	4,000	88,10	352,40
84	K	9361245544.R	D+M přístřešek na kola PK1	kus	2,000	129 845,25	259 690,50
	P		Poznámka k položce: popis přístřešku viz č.v. VÚ 4 DODÁVKA: přístřešek 10X dvojstojan MONTÁŽ: přístřešek 10xdvojstojan spojovací prostředky chemické kotvy DOPRAVA: přístřešek 10xdvojstojan pracovní četa				
85	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,700	2 380,50	6 427,35
	VV		6,0*0,5*0,9		2,700		
	VV		Součet		2,700		
86	K	962032231	Bourání zdiva nadzakladoveno z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	8,300	1 947,68	16 165,74
	VV		"opěrná stěna SV				
	VV		6,0*2,0*0,4		4,800		
	VV		"rampa				
	VV		(5,0+3,0*2+2,5+2,0*2)*0,5*0,4		3,500		
	VV		Součet		8,300		
87	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	7,250	3 462,54	25 103,42
	VV		"rampa				
	VV		(5,0*3,0+3,5*1,5+2,5*1,5+2,0*2,5)*0,25		7,250		
	VV		Součet		7,250		
88	K	966052121	Bourání protových sloupků a vzper železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou	kus	9,000	108,20	973,80
	VV		9		9,000		
89	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	23,000	108,20	2 488,60
	VV		23		23,000		
90	K	981011716	Děmonice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva s podílem konstrukce přes 30 do 35 %	m3	126,000	486,92	61 351,92
	VV		"kanal vzt				
	VV		6,0*7,0*3,0		126,000		
	VV		Součet		126,000		
D	997		Přesun sutě				352 700,54
91	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	98,280	162,31	15 951,83
92	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	2 162,160	10,82	23 394,57
	VV		98,28*22 Přepočtené koeficientem množství		2 162,160		
93	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění vymostavením doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	98,280	27,05	2 658,47
94	K	997013154		t	39,849	486,92	19 403,28
	VV		429,549-(98,28+SSil)		39,849		
	VV	SS	Součet		39,849		
95	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	39,849	162,31	6 467,89
	VV		SS		39,849		
96	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	39,849	10,82	431,17
	VV		39,849		39,849		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	39,849	378,72	15 091,61
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871				
VV			SS		39,849		
98	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	291,420	183,95	53 606,71
VV			"kamenivo		211,300		
VV			75,0+136,3				
VV			"beton		28,420		
VV			11,52+4,6+12,3				
VV			"asfalt		51,700		
VV			51,7				
VV			SSil		291,420		
VV			Součet				
99	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6 411,240	10,82	69 369,62
VV			SSil		291,420		
VV			291,42*22 'Přepočtené koeficientem množství		6 411,240		
100	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	126,700	324,61	41 128,09
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861				
VV			11,52+4,6+12,3+"vzt"98,28		126,700		
101	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	211,300	378,72	80 023,54
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873				
VV			75,0+136,3		211,300		
102	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	51,700	486,92	25 173,76
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875				
VV			51,7		51,700		
D			998	Přesun hmot			178 518,39
103	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlažebním	t	343,516	519,68	178 518,39
D			PSV	Práce a dodávky PSV			16 424,99
D			764	Konstrukce klempířské			1 493,10
104	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	6,000	248,85	1 493,10
VV			6		6,000		
D			767	Konstrukce zámečnické			14 931,89
105	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	110,000	54,10	5 951,00
VV			"venkovní zábradlí žárově zinkované				
VV			"SCH1		31,800		
VV			15,9*2				
VV			"SCH2		50,360		
VV			12,59*4				
VV			"SCH3		27,840		
VV			13,92*2				
VV			Součet		110,000		
106	M	130100219.S	trubky ocelové žárově zinkované	t	0,119	54 102,19	6 438,16
VV			"venkovní zábradlí žárově zinkované				
VV			"SCH1		0,032		
VV			15,9*2/1000				
VV			"SCH2		0,050		
VV			12,59*4/1000				
VV			"SCH3		0,028		
VV			13,92*2/1000				
VV			Součet		0,110		
VV			0,11*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,119		
107	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg	kg	40,000	43,28	1 731,20
VV			"mříže v OZ				
VV			40		40,000		
108	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	811,53	811,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČ. STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO04 Venkovní úpravy, část VO

Objekt:

A - Zemní práce

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 834,44

M - Práce a dodávky M

60 834,44

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

60 834,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČ. STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO04 Venkovní úpravy, část VO

Objekt: A - Zemní práce

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 60 834,44

D M Práce a dodávky M 60 834,44

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 60 834,44

5	K	460010011	Vytyčení trasy vedení vzdušného silového nn v terénu přehledném	km	0,065	2 443,88	158,85
1	K	46001002R	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	ks	5,000	1 623,07	8 115,35
6	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	2,000	1 328,09	2 656,18
2	K	460181172	Hloubení kabelových nezapažených ryh strojně s 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru	m	65,000	173,39	11 270,35
11	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	2,000	132,29	264,58
3	K	460431182	Zásyp kabelových ryh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	65,000	105,69	6 869,85
4	K	460481121	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	83,000	39,04	3 240,32
8	K	46064111R	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu	m3	2,000	4 652,79	9 305,58
7	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	65,000	121,46	7 894,90
13	M	RMAT001	trubka plastová d200mm	m	4,000	302,97	1 211,88
9	K	1711111R01	Hutnění zeminy I do 20 cm	m2	18,000	270,51	4 869,18
12	K	4607911R2	Montáž trubek ochranných plastových	m	4,000	162,31	649,24
10	K	RKON0001	Průraz beton 0,8m	kpl	2,000	2 164,09	4 328,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČ. STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO04 Venkovní úpravy, část VO

Objekt: **B - Elektroinstalace VO**

Místo:	Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2	Datum:	9. 10. 2023
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	MARHOLD a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	123 028,36
PSV - Práce a dodávky PSV	44 136,78
741 - Elektroinstalace - silnopr	44 136,78
M - Práce a dodávky M	78 891,58
21-M - Elektromontáže	73 262,28
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	5 629,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČ. STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO04 Venkovní úpravy, část VO

Objekt: B - Elektroinstalace VO

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 123 028,36

D PSV Práce a dodávky PSV 44 136,78

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 44 136,78

1	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	100,000	45,86	4 586,00
2	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	24,000	16,60	398,40
3	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	76,000	45,40	3 450,40
34	K	741128023	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 4,00 kg	m	76,000	74,66	5 674,16
33	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	8,000	35,10	280,80
18	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	65,000	101,44	6 593,60
19	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	65,000	53,06	3 448,90
20	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	8,000	101,44	811,52
21	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	4,960	53,06	263,18
22	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	12,000	60,86	730,32
23	M	35431018	svorka uzemnění AlMgSi připojovací	kus	4,000	28,02	112,08
24	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	8,000	32,35	258,80
25	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	8,000	60,86	486,88
26	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	8,000	31,05	248,40
28	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	8 926,86	8 926,86
17	K	RKON0002	Ucpávka prostupu	kus	2,000	541,02	1 082,04
27	M	2210101470	GUMOASFALT SA 12 (30kg/bal.)	kg	30,000	74,66	2 239,80
29	K	RKON0003	Spolupráce a součinnost se správcí dotčených sítí	hod	12,000	378,72	4 544,64

D M Práce a dodávky M 78 891,58

D 21-M Elektromontáže 73 262,28

11	K	210202016	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	4,000	618,12	2 472,48
12	M	RMAT0001	Svítidlo výbojkové 70W, 230V, IP65 včetně zdroje	kus	4,000	5 261,88	21 047,52
6	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	4,000	1 927,39	7 709,56
5	M	31674065	stožár osvětlovací sadový bezpaticový Pz 133/89/60 v 5,0m	kus	4,000	5 463,96	21 855,84
13	K	210204100	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg	kus	4,000	1 211,89	4 847,56
14	M	RMAT0002	Příruba svítidla na sloup	kus	4,000	1 298,45	5 193,80
8	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	4,000	304,32	1 217,28
7	M	31674132	výzbroj stožárová SV 6.16.5	kus	4,000	657,36	2 629,44
9	K	210204221	Montáž manžety stožárové průměru do 150 mm	kus	4,000	202,88	811,52
10	M	31674124	manžeta plastová ochranná na stožár d=133mm	kus	4,000	1 369,32	5 477,28

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 629,30

32	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	65,000	5,07	329,55
31	M	69311311	pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem	m	65,000	2,39	155,35
15	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	m	72,000	50,73	3 652,56
16	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplošťová korugovaná D 41/50mm	m	72,000	20,72	1 491,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČ. STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO04 Venkovní úpravy, část VO

Objekt: **C - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:	Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2	Datum:	9. 10. 2023
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	MARHOLD a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	18 394,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 394,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
VČ. STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO04 Venkovní úpravy, část VO

Objekt:

C - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 394,75

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					18 394,75
5	K	R1	Geodetické zaměření tras kabelů	kpl	1,000	5 410,22	5 410,22	
3	K	R2	Uvedení do provozu	kpl	1,000	2 164,09	2 164,09	
6	K	R4	Posudek TIČR	kpl	1,000	10 820,44	10 820,44	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt:

SO-06 - Přeložka horkovodní přípojky

KSO:

827 44 23

Místo:

Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

CC-CZ:

Datum:

9. 10. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

IC:

15050050

DIČ:

CZ15050050

Projektant:

Proxion s.r.o.,Náchod

IČ:

25264451

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci

Cena bez DPH

439 685,65

DPH základní
snížená

Základ daně
439 685,65
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
92 333,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

532 019,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt:

SO-06 - Přeložka horkovodní přípojky

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: FIOXION

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Zpracovatel: a.s. Náchod

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

439 685,65

HSV - Práce a dodávky HSV

325 647,29

1 - Zemní práce

141 363,31

3 - Svislé a kompletní konstrukce

137 706,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 520,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 018,96

997 - Přesun sutě

1 551,99

998 - Přesun hmot

11 486,89

PSV - Práce a dodávky PSV

108 628,14

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

11 799,61

713 - Izolace tepelné

17 838,75

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

69 702,75

767 - Konstrukce zámečnické

9 287,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 410,22

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 410,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ
ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Objekt:

SO-06 - Přeložka horkovodní přípojky

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2

Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: FIOXION

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Zpracovatel: a.s. Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem

439 685,65

D HSV Práce a dodávky HSV

325 647,29

D 1 Zemní práce

141 363,31

1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	6,468	66,76	431,80
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103

VV "AST-2

VV (7,78*2+6,0)*3,0*0,1

6,468

VV Součet

6,468

2	K	131151102	Hloubení nezapažených jam a zarezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	34,675	325,01	11 269,72
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151102

VV "AST-2

VV "nový horkovod

VV (7,78+6,0)*1,85*1,0

25,493

VV "podkladní mazanina

VV (7,86+6,0)*1,3*0,08

1,441

VV "původní horkovod

VV 7,78*1,85*1,0

14,393

VV -7,78*1,14*0,75

-6,652

VV J Součet

34,675

3	K	132151252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	34,675	439,13	15 226,83
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151252

VV "AST-2

VV "nový horkovod

VV (7,78+6,0)*1,85*1,0

25,493

VV "podkladní mazanina

VV (7,86+6,0)*1,3*0,08

1,441

VV "původní horkovod

VV 7,78*1,85*1,0

14,393

VV -7,78*1,14*0,75

-6,652

VV R Součet

34,675

4	K	139911123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo	m3	3,408	14 546,25	49 573,62
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139911123

VV 7,78*1,14*0,2

1,774

VV 7,78*0,4*0,12*2

0,747

VV 7,78*1,14*0,1

0,887

VV BHP Součet

3,408

5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	41,246	338,00	13 941,15
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV R+J-(Z+Obs)

41,246

VV OI Součet

41,246

6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých	m3	536,198	25,64	13 748,12
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV OI

41,246

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			41,246*13 'Přepočtené koeficientem množství		536,198		
7	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,408	444,29	1 514,14
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157				
VV			BHP		3,408		
8	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých	m3	44,304	33,52	1 485,07
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159				
VV			BHP		3,408		
VV			3,408*13 'Přepočtené koeficientem množství		44,304		
9	K	171201231	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	76,934	194,77	14 984,44
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231				
VV			Ol*1,7+BHP*2,0		76,934		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	44,654	23,83	1 064,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201				
VV			Ol+BHP		44,654		
11	K	174151101	Zasyp sypaninou z jakékoli horniny strojní s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	14,393	170,06	2 447,67
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101				
VV			"původní horkovod				
VV			7,78*1,85*1,0		14,393		
VV Z			Součet		14,393		
12	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru	m3	13,711	533,22	7 310,98
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151201				
VV			"obsyp nového kolektoru				
VV			"AST-2				
VV			"nový horkovod				
VV			(7,78+6,0)*1,85*1,0		25,493		
VV			-(7,78+6,0)*1,14*0,75		-11,782		
VV Obs			Součet		13,711		
13	K	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	64,680	100,69	6 512,63
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003				
VV			"AST-2				
VV			(7,78*2+6,0)*3,0		64,680		
VV			Součet		64,680		
14	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	64,680	25,95	1 678,45
VV			"AST-2				
VV			(7,78*2+6,0)*3,0		64,680		
VV			Součet		64,680		
15	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,970	122,27	118,60
VV			64,68*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,970		
16	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,129	434,01	55,99
VV			"AST-2				
VV			(7,78*2+6,0)*3,0*0,002		0,129		
VV			Součet		0,129		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				137 706,02
17	K	388129720	Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích desek, hmotnosti do 1 t	kus	24,000	779,92	18 718,08
VV			24		24,000		
VV			Součet		24,000		
18	M	593852070.S	deska zákrytová energokanálu 114 x 60 x 9 cm	kus	24,000	1 623,07	38 953,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	388381133	Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí betonové nebo železobetonové včetně bednění a odbednění, s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, s vyspravením vnitřních stěn cementovou maltou nebo s omítnutím vnitřních stěn zatřenou cementovou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí železobetonové včetně výztuže vlněné vnitřního průřezu (šířka x výška)	m	13,930	5 745,46	80 034,26
	VV		6,76+7,17		13,930		
	VV		Součet		13,930		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 520,12
20	K	631311113	Mazanina z betonu prostěná bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	1,616	5 586,53	9 027,83
	VV		(7,78+7,76)*1,3*0,08		1,616		
	VV		Součet		1,616		
21	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,616	1 427,24	2 306,42
	VV		(7,78+7,76)*1,3*0,08		1,616		
	VV		Součet		1,616		
22	K	632451022	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	6,020	306,49	1 845,07
	VV		"svislý přesah kanálu				
	VV		(7,78+7,27)*0,2*2		6,020		
	VV		Součet		6,020		
23	K	632451434	Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 mm tř. C 15	m2	17,157	311,29	5 340,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451434				
	VV		"na prefa deskách				
	VV		(7,78+7,27)*1,14		17,157		
	VV		Součet		17,157		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 018,96
24	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm	m	1,140	398,90	454,75
25	K	953943122	Osazování drobných kovových předmětů výrobku ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus	kus	18,000	194,49	3 500,82
	VV		"pásovina 80x6 mm				
	VV		6		6,000		
	VV		"podpěry				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		18,000		
26	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600	kus	2,000	534,98	1 069,96
27	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	m	6,000	1 637,98	9 827,88
	VV		0,5*12		6,000		
28	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,005	33 110,54	165,55
	VV		6,000*0,000888		0,005		
D		997	Přesun sutě				1 551,99
29	K	997013154	Vnitrostavěbní oprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,447	1 942,99	868,52
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,447	329,48	147,28
31	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,834	14,39	141,51
	VV		0,447*22 "Přepočtené koeficientem množství		9,834		
32	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,447	882,95	394,68
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871				
D		998	Přesun hmot				11 486,89

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro	t	26,172	438,90	11 486,89

D PSV Práce a dodávky PSV 108 628,14

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 799,61

34	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti naterady a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	17,157	13,71	235,22
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV "na přefa deskách

VV (7,78+7,27)*1,14

VV IzV

Součet

17,157

17,157

35	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	73 037,95	365,19
----	---	----------	--------------------------	---	-------	-----------	--------

36	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti naterady a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	0,005	29,77	0,15
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------

37	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	73 037,95	146,08
----	---	----------	--------------------------	---	-------	-----------	--------

38	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	17,157	141,68	2 430,80
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV IzV 17,157

39	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3.0mm	m2	19,731	127,68	2 519,25
----	---	----------	---	----	--------	--------	----------

VV 17,157*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

19,731

40	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	6,020	162,32	977,17
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV IzS 6,020

41	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3.0mm	m2	7,224	127,68	922,36
----	---	----------	---	----	-------	--------	--------

VV 6,02*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

7,224

42	K	711491172	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy ochranné	m2	17,157	69,12	1 185,89
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV IzV 17,157

43	M	69311174	geotextilie PP s ÚV stabilizací 400g/m2	m2	18,015	49,02	883,10
----	---	----------	---	----	--------	-------	--------

VV 17,157*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

18,015

44	K	711491272	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné	m2	6,020	121,17	729,44
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV IzS 6,020

45	M	69311174	geotextilie PP s ÚV stabilizací 400g/m2	m2	6,622	49,02	324,61
----	---	----------	---	----	-------	-------	--------

VV 6,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

6,622

46	K	711741567	Provedení detailu pásy přitavením dilatačních spár-uzávěr zesílením rš 1000 mm NAIP, vodorovných V	m	1,200	137,54	165,05
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

VV 1,2 1,200

47	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3.0mm	m2	1,380	127,68	176,20
----	---	----------	---	----	-------	--------	--------

VV 1,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

1,380

48	K	711742567	Provedení detailů pásy přitavením dilatačních spár-uzávěr zesílením rš 1000 mm NAIP, svislých	m	1,500	175,25	262,88
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

VV 0,75*2 1,500

49	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3.0mm	m2	1,800	127,68	229,82
----	---	----------	---	----	-------	--------	--------

VV 1,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

1,800

50	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,169	1 457,97	246,40
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101

D 713 Izolace tepelné 17 838,75

51	K	713410833	Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybu pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm	m	16,000	109,35	1 749,60
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VV 8*2 16,000

52	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybu pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí	m2	14,500	204,97	2 972,07
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

53	M	63143088	pouzdřo izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600/100°C 89/30mm	m	15,950	183,95	2 934,00
----	---	----------	--	---	--------	--------	----------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	713411122	Montáž izolace tepelné potrubí a ohýbání pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí dvouvrstevně	m2	14,500	404,33	5 862,79
55	M	63143178	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600/100°C 89/60mm	m	13,050	324,61	4 236,16
VV					13,05		
56	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,051	1 649,51	84,13
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101				
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				69 702,75
57	K	733120826	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89	m	16,000	126,62	2 025,92
VV					8,0*2	16,000	
58	K	733121165	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezesvych tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých D 89/3 6	m	29,000	2 244,89	65 101,81
VV					29,0	29,000	
59	K	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2 0 do 89/5 0	m	29,000	30,61	887,69
VV					29,0	29,000	
60	K	733194925	Opravy rozvodu potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka D 89/3 6	kus	2,000	629,59	1 259,18
61	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,222	1 928,60	428,15
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733101				
D 767			Konstrukce zámečnické				9 287,03
62	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	41,465	184,28	7 641,17
VV					"pásovina 80x6 mm		
VV					0,85*3,77*1,1*6	21,150	
VV					"L 55x30x50 mm		
VV					0,05*5,16*1,1*6	1,703	
VV					"podpěry		
VV					"plech tl.6mm"3,39*1,1	3,729	
VV					"pasovina 180x60x5"10,17*1,1	11,187	
VV					"pásovina"3,36*1,1	3,696	
VV					Součet	41,465	
63	M	130102680.S	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 80 x 6 mm	t	0,045	34 625,40	1 558,14
VV					"pásovina 80x6 mm		
VV					0,85*3,77*1,1*6/1000	0,021	
VV					"L 55x30x50 mm		
VV					0,05*5,16*1,1*6/1000	0,002	
VV					"podpěry		
VV					"plech tl.6mm"3,39*1,1/1000	0,004	
VV					"pasovina 180x60x5"10,17*1,1/1000	0,011	
VV					"pásovina"3,36*1,1/1000	0,004	
VV					Součet	0,042	
VV					0,042*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	0,045	
64	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,048	1 827,59	87,72
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				5 410,22
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 410,22
65	K	012002000	Geodetické práce - zaměření skutečné trasy přeložky	soubo r	1,000	5 410,22	5 410,22

SEZNAM FIGUR

Kód: 240307
 Stavba: EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY
 BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

Datum: 9. 10. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO-01/ SO-01 01 Stavební část - nové konstrukce			
A1	zátěžové pvc		67,060
	"AST-2 - 1np		0,000
	"A1		0,000
	67,06		67,060
A1	Mezisoučet		67,060
Použití figury:			
776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	348,120
631311115	mazanina ti do 80 mm z betonu prosteno bez zvysenych naroku na prostredi tr. C 20/25	m3	66,844
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	9,626
713121111	Montaz izoiace tepeine podian voine kiadenymi rohozemi, pasy, diici, deskami 1 vrstva	m2	1 598,250
713191132	Montáž izoiace tepeine podian, stropu vrcnem nebo strech prekryti separacni toiii z PF	m2	951,150
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	830,430
952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	951,150
A2	vinyl podlaha 4 mm		164,210
Použití figury:			
631311115	mazanina ti do 80 mm z betonu prosteno bez zvysenych naroku na prostredi tr. C 20/25	m3	66,844
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	9,626
713121111	Montaz izoiace tepeine podian voine kiadenymi rohozemi, pasy, diici, deskami 1 vrstva	m2	1 598,250
713191132	Montáž izoiace tepeine podian, stropu vrcnem nebo strech prekryti separacni toiii z PF	m2	951,150
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	830,430
952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	951,150
284110570.R	Bezpečnostní homogenní vinylová podlahovina se vsypem částic SiC zajišťujících protisklizový efekt a obsahem zrněk Al2O3v celé tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna	m2	525,734
B1	zátěžové pvc		232,070
	"B1		0,000
	3,96+108,3+119,81		232,070
B1	Mezisoučet		232,070
Použití figury:			
776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	348,120
631311115	mazanina ti do 80 mm z betonu prosteno bez zvysenych naroku na prostredi tr. C 20/25	m3	66,844
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	9,626
713121111	Montaz izoiace tepeine podian voine kiadenymi rohozemi, pasy, diici, deskami 1 vrstva	m2	1 598,250
713191132	Montáž izoiace tepeine podian, stropu vrcnem nebo strech prekryti separacni toiii z PF	m2	951,150
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	830,430
952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	951,150
B2	vinyl B2		14,760
Použití figury:			
631311115	mazanina ti do 80 mm z betonu prosteno bez zvysenych naroku na prostredi tr. C 20/25	m3	66,844
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	9,626
713121111	Montaz izoiace tepeine podian voine kiadenymi rohozemi, pasy, diici, deskami 1 vrstva	m2	1 598,250
713191132	Montáž izoiace tepeine podian, stropu vrcnem nebo strech prekryti separacni toiii z PF	m2	951,150
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	830,430
952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	951,150
284110570.R	Bezpečnostní homogenní vinylová podlahovina se vsypem částic SiC zajišťujících protisklizový efekt a obsahem zrněk Al2O3v celé tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna	m2	525,734
B3	keramická dlažba		104,760
	"1pp		0,000
	"B3"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	4,55+2,43+2,96+20,73+23,95+16,91+33,23		104,760
B3	Mezisoučet		104,760
Použití figury:			
771574113	Montaz podlah keramickych rezných niadkych lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	104,760
631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prosteno bez zvysených naroku na prostredi tr. C 20/25	m3	66,844
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	9,626
713121111	Montaz izolace tepeine podlah volne kladenými rohozemi, pasy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	1 598,250
713191132	Montáž izolace tepeine podlah, stropu vrchnem nebo strech prekryti separacni folii z PE	m2	951,150
771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	104,760
771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	104,760
952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	951,150
597612900	dlaždice keramické v cenové relaci 330 Kč/m2	m2	109,998
B3CZ1	cistící zona guma		5,153
B3CZ2	koberec		5,390
	2,45*2,2		5,390
B3CZ2	Mezisoučet		5,390
C4	epoxy stěrka		103,678
	26,41+47,08+5,25*5,75		103,678
C4	Součet		103,678
F1	zátěžové pvc tl. 3 mm		8,080
	"AST-3 - 1np		0,000
	"F1		0,000
	8,08		8,080
F1	Mezisoučet		8,080
Použití figury:			
776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	348,120
631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prosteno bez zvysených naroku na prostredi tr. C 20/25	m3	66,844
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	9,626
713121111	Montaz izolace tepeine podlah volne kladenými rohozemi, pasy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	1 598,250
713191132	Montáž izolace tepeine podlah, stropu vrchnem nebo strech prekryti separacni folii z PE	m2	951,150
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	830,430
952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	951,150
F2	vinyl tl.4mm		24,040
Použití figury:			
631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prosteno bez zvysených naroku na prostredi tr. C 20/25	m3	66,844
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	9,626
713121111	Montaz izolace tepeine podlah volne kladenými rohozemi, pasy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	1 598,250
713191132	Montáž izolace tepeine podlah, stropu vrchnem nebo strech prekryti separacni folii z PE	m2	951,150
952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	951,150
284110570.R	Bezpečnostní homogenní vinylová podlahovina se vsypem částic SiC zajišťujících protiskluzový efekt a obsahem zrněk Al2O3v celé tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna	m2	525,734
G2	vinyl tl.4mm		233,630
Použití figury:			
631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prosteno bez zvysených naroku na prostredi tr. C 20/25	m3	66,844
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	9,626
713121111	Montaz izolace tepeine podlah volne kladenými rohozemi, pasy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	1 598,250
713191132	Montáž izolace tepeine podlah, stropu vrchnem nebo strech prekryti separacni folii z PE	m2	951,150
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	830,430
952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	951,150
284110570.R	Bezpečnostní homogenní vinylová podlahovina se vsypem částic SiC zajišťujících protiskluzový efekt a obsahem zrněk Al2O3v celé tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna	m2	525,734
G5	vinyl tl. 2mm		4,840
Použití figury:			
631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prosteno bez zvysených naroku na prostredi tr. C 20/25	m3	66,844
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	9,626
713121111	Montaz izolace tepeine podlah volne kladenými rohozemi, pasy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	1 598,250

Kód	Popis	MJ	Výměra
713191132	Montáž izolace tepelne podlah, stropu vrchnem nebo strech prekryti separacni folii z PE	m2	951,150
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	830,430
952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	951,150
284110500.R	Bezpečnostní homogenní vinylová podlahovina se vsypem částic SiC zajišťujících protiskluzový efekt a obsahem zrněk Al2O3v celé tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna tl.2 mm	m2	22,363
H1	zátěžové pvc tl. 3 mm		40,910
	"H1		0,000
	7,06+16,36+5,69+11,8		40,910
H1	Mezisoučet		40,910
Použití figury:			
776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	348,120
631311115	mazanina tl do 80 mm z betonu prosteno bez zvysenych naroku na prostredi tr. C 20/25	m3	66,844
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	9,626
632902111	Příprava zatvrdieno povrchu betonovych mazanin pro cementovy poter	m2	40,910
713121111	Montáž izolace tepelne podlah voine kladenými rohozemi, pasy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 598,250
713191132	Montáž izolace tepelne podlah, stropu vrchnem nebo strech prekryti separacni folii z PE	m2	951,150
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	830,430
952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	951,150
H2	vinyl tl.4mm		41,300
Použití figury:			
631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prosteno bez zvysenych naroku na prostredi tr. C 20/25	m3	66,844
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	9,626
713121111	Montáž izolace tepelne podlah voine kladenými rohozemi, pasy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 598,250
713191132	Montáž izolace tepelne podlah, stropu vrchnem nebo strech prekryti separacni folii z PE	m2	951,150
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	830,430
952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	951,150
284110570.R	Bezpečnostní homogenní vinylová podlahovina se vsypem částic SiC zajišťujících protiskluzový efekt a obsahem zrněk Al2O3v celé tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna	m2	525,734
H5	vinyl tl. 2mm		15,490
Použití figury:			
631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prosteno bez zvysenych naroku na prostredi tr. C 20/25	m3	66,844
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	9,626
713121111	Montáž izolace tepelne podlah voine kladenými rohozemi, pasy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 598,250
713191132	Montáž izolace tepelne podlah, stropu vrchnem nebo strech prekryti separacni folii z PE	m2	951,150
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	830,430
952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	951,150
284110500.R	Bezpečnostní homogenní vinylová podlahovina se vsypem částic SiC zajišťujících protiskluzový efekt a obsahem zrněk Al2O3v celé tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna tl.2 mm	m2	22,363
KO	keramický obklad		701,303
	"AST-2-1pp		0,000
	"m.č.02		0,000
	(1,85+1,77)*2,05*2		14,842
	-0,7*2,0		-1,400
	"m.č.03		0,000
	(1,85+1,6)*2,05*2		14,145
	-0,8*2,0		-1,600
	"m.č.05a		0,000
	(5,83+2,15+0,8+1,35*2+1,4+1,43+1,325*4)*2,05*2		80,401
	-(0,8*2,0+0,7*2,0*4*2+1,2*0,2*2)		-13,280
	"m.č.05b		0,000
	(1,65*4+0,9*4)*2,05*2		41,820
	-0,7*2,0*4		-5,600
	(1,65+1,83+1,95+0,9+1,0)*2,05		15,027
	-(0,7*2,0+1,2*0,8)		-2,360
	(1,2+0,9)*2,05*2		8,610
	-(0,7*2,0+1,2*0,8)		-2,360

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(5,0+1,5+1,2+4,9)*2,05		25,830
	-(0,7*2,0*6+1,425*2,05)		-11,321
	"m.č. 10		0,000
	(0,5+0,25)*2,05*2*4		12,300
	(6,43*2+12,0)*2,05		50,963
	-(1,3*2,1+1,0*0,05*4)		-2,930
	0,7*2,05*10		14,350
	"m.č. 11, 12		0,000
	(14,1+5,0)*2,05*2		78,310
	-(1,0*0,05*3+1,42*2,1+1,3*2,1)		-5,862
	(2,0*2+0,15)*2,05		8,508
	"AST-3-1np		0,000
	"m.č. 105		0,000
	(2,5+1,7)*2,05*2-(0,9+1,0)*2,0		13,420
	"m.č. 106		0,000
	(3,7+1,525)*2,05*2-0,8*2,0		19,823
	"m.č. 107		0,000
	(4,65+2,3)*2,05*2-0,9*2,0*2		24,895
	"m.č. 108		0,000
	(6,35+2,625)*2,05*2-(0,9*2,0+1,0*2,05)		32,948
	"m.č. 109		0,000
	(3,45+4,33)*2,05*2-0,9*2,0*2		28,298
	"m.č. 110, 117, 118		0,000
	(15,9+6,35+3,65+1,5+2,0)*2,05*2-		
	(1,0*2,0*3+1,1*2,05+1,0*1,2*14+1,26*2,225+0,9*2,0+1,3*2,0)		88,282
	"m.č. 114-116		0,000
	(3,45*3+5,6+3,35+2,75)*2,05*2-(1,0*2,0*2+0,9*2,0*2)		82,805
	"m.č. 121		0,000
	(2,3+2,0)*2,05*2-0,9*2,0		15,830
	"m.č. 124		0,000
	(1,9*2+0,9+0,82)*2,05*2-0,7*2,0*3		18,432
	"m.č. 125		0,000
	1,58*0,6		0,948
	"m.č. 127		0,000
	(1,9+0,91)*2,05*2-0,7*2,0		10,121
	(2,97+2,25+1,0)*2,05*2-0,7*2,0*2		22,702
	"m.č. 128		0,000
	(1,93+0,9+1,2+0,9+0,93+1,8)*2,05*2-0,7*2,0*5		24,406
KO	Součet		701,303
LP	lešení prostorové		18,720
	"výťah		0,000
	1,8*2,0*5,2		18,720
LP	Součet		18,720
Použití figury:			
943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	18,720
943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	18,720
943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	131,040
943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	18,720
M1	malby podhledů		893,615
	PG+PR+PW+OR		893,615
M1	Součet		893,615
Použití figury:			
784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	893,615
784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 236,254
M2	malby stěn		1 342,639

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Omstr+Omste+Omv+Omste30+5,25*5,725		1 342,639
M2	Součet		1 342,639
Použití figury:			
784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 342,639
784181101	základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2 236,254
OmSt	omítka štuková porobeton		1 065,215
	"AST-2,5-7		0,000
	"1pp		0,000
	"m.č.001-005b		0,000
	(1,8+1,6+0,65+0,6+0,75+5,93+2,55)*2,75*2		76,340
	-0,7*2,0*5*2		-14,000
	-0,8*2,0*2		-3,200
	4,0*3,2*2		25,600
	(1,65+0,9+1,0+0,9)*3,0*2		26,700
	-0,7*2,0*6*2		-16,800
	"příčky sociálek		0,000
	1,25*3,0*3		11,250
	1,65*3,2*3		15,840
	"m.č.011		0,000
	"pod schody		0,000
	0,97*1,62		1,571
	(0,52+1,82)*1,62*0,5		1,895
	"1np		0,000
	"m.č.102-107		0,000
	(1,9*2+2,5+3,14+0,7+1,7+1,525+4,65*2+2,3)*3,96*2		197,723
	-(0,9*3+0,8*2)*2,0*2		-17,200
	"m.č.109,14-16		0,000
	(5,6*2+3,35+2,75+4,33)*2*2,05*2		177,366
	-(0,9*2,0*3+0,9*2,05)*2		-14,490
	"m.č.111-113		0,000
	(4,0+1,35*3)*3,38*2		54,418
	"m.č.122		0,000
	1,5*3,38*2		10,140
	-1,3*2,0*2		-5,200
	"m.č.130-135		0,000
	(3,15+5,25+1,1+0,3+3,85)*3,338*2		91,127
	-(0,8+1,1)*2,0*2		-7,600
	"m.č.123-129		0,000
	(2,44+2,33+1,93+1,2)*3,38*2		53,404
	-0,7*2,0*3*2		-8,400
	(2,22+1,65+2,8+1,7*2+0,8)*3,38*2		73,481
	-(0,7+0,8)*2,0*2*2		-12,000
	"AST-2,5-7		0,000
	"1pp		0,000
	"m.č.001-005b,008		0,000
	(2,2+1,85+1,1+5,83+2,3*2)*3,0*2		93,480
	-0,7*2,0*2		-2,800
	-0,8*0,8*2		-1,280
	-0,8*2,0*2		-3,200
	"m.č.011,012		0,000
	2,0*2,05*2		8,200
	"m.č.009		0,000
	1,55*3,0*2		9,300
	"m.č.015,016		0,000
	2,5*3,0*2		15,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-1,75*2,0*2		-7,000
	(1,5+3,02)*3,0*2		27,120
	-1,0*2,0*2		-4,000
	"m.č.010		0,000
	(2,505+5,15)*3,0*2		45,930
	"AST3,5-7		0,000
	(3,45*4+1,97+1,93+0,9+0,93+2,15+0,82+5,25)*3,0*2		166,500
OmSt	Součet		1 065,215
Použití figury:			
612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 065,215
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 065,215
OmSte	omítka štuková stěn		735,091
	"levá část		0,000
	(20,51+4,1+26,94+8,85+0,55*12*2+5,25+2,0*2+4,5)*6,84		597,474
	-(1,0*3,0*13+1,2*1,0)		-40,200
	"AST-2,5-7		0,000
	"1pp		0,000
	"m.č.008		0,000
	0,6*3,2*2		3,840
	"AST-2,5-7		0,000
	"1pp		0,000
	"m.č.008		0,000
	(0,6+0,8+0,9+0,3)*3,2*0,5*2		8,320
	1,15*2,0*0,5*2		2,300
	"AST3		0,000
	0,8*2,0*0,5*2		1,600
	"AST-2		0,000
	"m.č.010,011,012		0,000
	12,0*3,0*2		72,000
	-1,3*2,1		-2,730
	"výtah m.č.013		0,000
	(2,25+1,8)*3,2		12,960
	-1,26*2,225		-2,804
	"AST-3		0,000
	"2np		0,000
	"m.č.119		0,000
	(2,25+2,05)*3,38*2		29,068
	-1,26*2,23*2		-5,620
	"m.č.103		0,000
	2,6*3,44*2		17,888
	-0,9*2,0*2		-3,600
	1,0*2,0*2		4,000
	"fasáda		0,000
	"jz		0,000
	4,0*1,0*3		12,000
	-1,0*1,58*3		-4,740
	-1,0*0,7*3		-2,100
	"sz		0,000
	4,0*1,0*10		40,000
	-1,0*1,58*10		-15,800
	-1,0*0,7*4		-2,800
	-1,0*2,2*6		-13,200
	"sv		0,000
	1,3*2,2		2,860
	"AST-3		0,000
	2,5*0,75		1,875

Kód	Popis	MJ	Výměra
	4,0*3,0		12,000
	"montážní otvor		0,000
	3,0*3,5		10,500
OmSte	Součet		735,091
Použití figury:			
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	735,091
612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	735,091
784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 342,639
Omste30	vyspravení omítek 30%		429,115
	"administrativní část		0,000
	"1pp		0,000
	(13,99+20,55+2,9+3,3+5,83*2+2,3+18,575+4,4+3,6+26,85)*3,2*2		692,000
	-		
	(1,2*1,8*11+2,0*2,75+1,2*0,9*2+1,2*1,5*15+2,5*2,45+2,3*2,45+1,925*55*2*2+2,025*2,55*2*4+1,1*2,55*2*2+1,6*2,55*2*2+1,85*2,55*2*2+2,45*2,55*2)		-593,895
	-(1,6*2,55*2+2,45*2,55*2+1,43*2,55*2)		-27,948
	(1,2+1,5*2)*0,33*15		20,790
	(1,2+1,8*2)*0,33*11		17,424
	(2,0+2,75*2)		7,500
	(1,2+0,9*2)*0,33*2		1,980
	(2,3+2,45*2)*0,6		4,320
	(2,5+2,45*2)*0,6		4,440
	(1,925+2,55*2)*0,5*2		7,025
	(2,025+2,55*2)*0,5*4		14,250
	(1,1+2,55*2)*0,5*2		6,200
	(1,6+2,55*2)*0,5*2		6,700
	(1,85+2,55*2)*0,5*2		6,950
	(0,9+2,1)*0,5		1,500
	(1,6+2,55*2)*0,5		3,350
	(2,45+2,55*2)*0,5		3,775
	(1,425+2,55*2)*0,5		3,263
			0,000
	"1.NP		0,000
	(2,8+3,95+3,15+5,25+2,85+2,15)*3,02		60,853
	-(2,05*2,225+1,2*1,8*4)		-13,201
	(0,7+1,0+0,8+0,5*3)*3,02*2		24,160
	(0,8+0,20+1,6+1,0+1,7+2,54+1,01+1,0+6,0+8,5+6,35)*3,02		92,714
	-(1,0*2,23+1,2*1,8*4)		-10,870
	(1,2+1,8*2)*0,5*8		19,200
	(1,0+2,23*2)*0,6		3,276
	(1,93+2,23*2)*0,6		3,834
	(5,25+5,725)*3,3*2		72,435
	-(1,75*2,08+1,0*1,58)		-5,220
	(1,75+2,08*2)*0,25		1,478
	(1,0+1,58*2)*0,2		0,832
Omste30	Součet		429,115
Použití figury:			
612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	429,115
784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 342,639
OmStr	omítka stropů štuková		88,250
	"AST-2		0,000
	"1pp		0,000
	14,76+26,41+47,08		88,250
OmStr	Součet		88,250
Použití figury:			
611321141	vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovinná nanášená ručně	m2	88,250

Kód	Popis	MJ	Výměra
611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	88,250
784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 342,639
OmV	omítka štuková výtahu		60,127
	"výtah		0,000
	(1,8+2,0)*6,7*2+1,26*2,225*2+1,8*2,0		60,127
OmV	Součet		60,127
Použití figury:			
617321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	60,127
617321191	Příplatek k vápenocementové omítce světlíků nebo šachet za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	60,127
784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 342,639
OR	sdk obklad red vazníků		158,400
Použití figury:			
784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	893,615
PG	sdk podhled green		274,600
	"AST-2		0,000
	"1pp		0,000
	116,26		116,260
	"AST-3		0,000
	"1np		0,000
	10,69+9,49+11,56+19,32+42,7+4,05+8,12+4,46+47,95		158,340
PG	Součet		274,600
Použití figury:			
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	274,600
763131711	SDK podhled dilatace	m	551,411
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	735,215
763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	735,215
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	735,215
784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	893,615
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	633,936
PR	sdk podhled red		167,780
	"AST-3		0,000
	"1np		0,000
	16,67+14,92+81,47+1,21+2,01+1,62+4,6+28,85+16,43		167,780
PR	Součet		167,780
Použití figury:			
763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	167,780
763131711	SDK podhled dilatace	m	551,411
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	735,215
763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	735,215
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	735,215
784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	893,615
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	633,936
PW	sdk podhled white		292,835
	"AST-2		0,000
	"1pp		0,000
	2,43+2,96+20,73+23,95+119,81*0,5		109,975
	"AST-3		0,000
	"1np		0,000
	12,24+3,46+4,25+5,64+16,67+14,92+81,47+4,62+2,91+20,13+16,55		182,860
PW	Součet		292,835
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	292,835

Kód	Popis	MJ	Výměra
763131711	SDK podhled dilatace	m	551,411
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	735,215
763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	735,215
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	735,215
784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	893,615
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	633,936
SO-01/ SO-01 02 Zateplení fasády a střechy			
KZSM12	kzs mineral pod keramický obklad tl. 120 mm		65,546
	"AST-2,3,6,9,10		0,000
	"minerální vlna pod keramický obklad		0,000
	"SZ		0,000
	27,51*1,2		33,012
	"jv		0,000
	5,68*1,92		10,906
	-1,8*0,6		-1,080
	(4,0+2,1)*0,5*1,52		4,636
	"jz		0,000
	15,06*1,2		18,072
KZSM12	Součet		65,546
Použití figury:			
622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	65,546
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	260,309
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	398,009
781734112	Montáž obkladu vnějších z obkladových cínových do 85 kg/m2 tepelněizolačním lepidlem	m2	145,770
978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	398,009
KZSM15	kzs mineral tl. 150 mm		194,763
	"AST-3,4,6,9,10		0,000
	"minerální vlna tl.150 mm		0,000
	"jz		0,000
	15,06*3,95		59,487
	-1,0*1,58*5		-7,900
	"sz		0,000
	27,57*3,95		108,902
	-1,0*1,58*10		-15,800
	"sv		0,000
	15,06*4,07		61,294
	-1,8*2,4		-4,320
	-0,85*2,0		-1,700
	-1,75*2,0		-3,500
	-0,85*2,0		-1,700
KZSM15	Součet		194,763
Použití figury:			
622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	194,763
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	260,309
622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	511,106
622531032	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	252,523
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	398,009
978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	398,009
KZSOM	kzs ostění mineral		84,450
	"AST-3,4,6,9,10		0,000
	"minerální vlna tl.150 mm		0,000
	"jz		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(1,0+1,58*2)*5		20,800
	"sz		0,000
	(1,0+1,58*2)*10		41,600
	"sv		0,000
	1,8+2,4*2		6,600
	0,85+2,0*2		4,850
	1,75+2,0*2		5,750
	0,85+2,0*2		4,850
KZSOM	Součet		84,450
Použití figury:			
622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	84,450
622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	511,106
622531032	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	252,523
978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	20,555
KZSOP	lzs polystyren ostění		61,496
	"parapety		0,000
	"výměra CAD - GP		0,000
	1,0*3		3,000
	1,0*5		5,000
	"AST-2,3		0,000
	"jz		0,000
	(1,0+0,7*2)*3		7,200
	"sz		0,000
	(1,0+0,7*2)*5+(1,0+2,2*2)*6		44,400
	"jv		0,000
	1,2*1,58		1,896
KZSOP	Součet		61,496
Použití figury:			
622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	61,496
622251101	Připíatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelné izolace z polystyrenu	m2	162,240
978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	20,555
KZSOPE	kzas ostění extrudovaným polystyrénem		8,000
	"parapety		0,000
	"výměra CAD - GP		0,000
	1,0*3		3,000
	1,0*5		5,000
KZSOPE	Mezisoučet		8,000
Použití figury:			
622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	61,496
622531032	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	252,523
978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	20,555
KZSOPN	kzs ostění polystyrénem fasádním		51,600
	"AST-2,3		0,000
	"jz		0,000
	(1,0+0,7*2)*3		7,200
	"sz		0,000
	(1,0+0,7*2)*5+(1,0+2,2*2)*6		44,400
KZSOPN	Mezisoučet		51,600
Použití figury:			
622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	61,496
978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	20,555
28375931	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm	m2	10,526
KZSP15	kzs polystyrén 15 cm		43,892

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"jv		0,000
	(5,68+5,57)*4,07		45,788
	-1,2*1,58		-1,896
KZSP15	Součet		43,892
Použití figury:			
622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	43,892
622531032	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	252,523
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	398,009
978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	398,009
KZSPS12	kzs polystyrén soklový pod obklad tl .120 mm		73,564
	"AST-2,3,6,9,10		0,000
	"soklový polystyrén pod keramický obklad		0,000
	"jz		0,000
	15,06*1,0		15,060
	-1,0*0,7*3		-2,100
	"sv		0,000
	2,0*0,5		1,000
	1,2*0,5*0,5		0,300
	2,5*0,5		1,250
	"jv		0,000
	4,6*0,53		2,438
	2,0*1,4		2,800
	2,4*0,71		1,704
	4,0*1,2		4,800
	"sz		0,000
	27,51*1,2		33,012
	(10,0+15,0)*0,5*2,4		30,000
	-(1,0*0,7*5+1,0*2,2*6)		-16,700
KZSPS12	Mezisoučet		73,564
Použití figury:			
622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	73,564
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zatek z polystyrénu	m2	162,240
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	398,009
781734112	Montáž obkladu vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	145,770
978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	398,009
28376018	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm	m2	75,035
L10	lešení do 10 m		477,327
	"SZ		0,000
	13,0*5,9		76,700
	7,0*5,9		41,300
	15,66*7,1		111,186
	"JZ		0,000
	15,06*5,95		89,607
	"SV		0,000
	15,06*4,6		69,276
	"JV		0,000
	6,68*6,91		46,159
	6,57*6,56		43,099
L10	Součet		477,327
Použití figury:			
941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	477,327
941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	28 639,620
941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	477,327
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	477,327

Kód	Popis	MJ	Výměra
944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	28 639,620
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	477,327
LO	kzs lišty okenní		134,960
	"okenní		0,000
	"jz		0,000
	(1,0+0,7*2)*3		7,200
	(1,0+1,58*2)*5		20,800
	"sv		0,000
	1,8+2,4*2		6,600
	(1,+2,0*2)*2		10,000
	"jv		0,000
	1,2+1,58*2		4,360
	"sz		0,000
	(1,0+0,7*2)*5		12,000
	(1,0+2,2*2)*6		32,400
	(1,0+1,58*2)*10		41,600
LO	Mezisoučet		134,960
Použití figury:			
622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	314,870
622325301.S	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	20,244
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	398,009
978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	398,009
59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	141,708
LP	kzs lišty parapetní		24,200
	"parapetní		0,000
	1,0*15+1,2+1,0*8		24,200
LP	Mezisoučet		24,200
Použití figury:			
622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	314,870
59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	25,410
LR	kzs lišty rohové		155,710
	"rohové		0,000
	4,5+5,95*2+4,35		20,750
	"AST-2		0,000
	"jz		0,000
	(1,0+0,7*2)*3		7,200
	(1,0+1,58*2)*5		20,800
	"sv		0,000
	1,8+2,4*2		6,600
	(1,+2,0*2)*2		10,000
	"jv		0,000
	1,2+1,58*2		4,360
	"sz		0,000
	(1,0+0,7*2)*5		12,000
	(1,0+2,2*2)*6		32,400
	(1,0+1,58*2)*10		41,600
LR	Mezisoučet		155,710
Použití figury:			
622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	314,870
63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	163,496
NO	nátěr omítek výstupního objektu na střechu		107,001
NZ	nátěry zámečnických výrobků		15,964
	"výstupní objekt střechy		0,000
	"dveře		0,000
	0,8*2,0*2		3,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"zárubeň		0,000
	(0,8*2,0*2)*0,22		0,704
	"žebřík		0,000
	5,7*0,6		3,420
	"vrata		0,000
	1,8*2,4*2		8,640
NZ	Součet		15,964
Použití figury:			
783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zamečnických konstrukcí	m2	15,964
783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	15,964
783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	15,964
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,964
R	rýha šířky 2000 mm		99,520
Použití figury:			
132151253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	49,760
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	99,520
S	střecha		410,480
	"AST-9		0,000
	1,5*2,0		3,000
	8,74*2,0		17,480
	"výměra CAD -GP		0,000
	390,0		390,000
S	Součet		410,480
Použití figury:			
712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	410,480
712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	820,960
713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochových kladené volně 1 vrstva rohoží, pasu, dílců, desek	m2	820,960
S1	tl.1,6 mm		390,000
	"výměra CAD -GP		0,000
	390,0		390,000
S1	Mezisoučet		390,000
S2	střecha tl.2,4 mm		20,480
	"AST-9		0,000
	1,5*2,0		3,000
	8,74*2,0		17,480
S2	Mezisoučet		20,480
Použití figury:			
712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	410,480
28322001.S	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 2,0mm	m2	23,552
SO-01/ SO-01.03			
Stavební část - bourací práce			
L	lešení probourací práce		385,000
	(20,0+15,0)*5,5*2		385,000
L	Součet		385,000
Použití figury:			
941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	385,000
941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	11 550,000
941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	385,000
OI	odvoz zeminy		383,388
	VUP-ZUP		383,388
OI	Součet		383,388
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	383,388
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 984,044

Kód	Popis	MJ	Výměra
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	651,760
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	383,388
VUP	vykopávky v uzavřených prostorech		388,183
	13,4*5,26*1,45		102,202
	15,0*11,9*1,45		258,825
	"odpočet bouraných stavebních konstrukcí		0,000
	373,476*0,045		16,806
	"kolem výtahové šachty		0,000
	3,0*3,0*1,15		10,350
VUP	Součet		388,183
Použití figury:			
139711111	vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	388,183
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	383,388
ZS	zásyp sutí		10,092
	"zásyp jímek a kanálů sutí		0,000
	1,0*1,5*1,0		1,500
	7,3*0,6*0,4		1,752
	1,2*0,5*0,4		0,240
	17,0*0,5*0,4		3,400
	10,0*0,8*0,4		3,200
ZS	Mezisoučet		10,092
ZUP	zásyp kolem výtahu		4,795
	"kolem výtahové šachty		0,000
	3,0*3,0*1,15		10,350
	-2,3*2,1*1,15		-5,555
ZUP	Mezisoučet		4,795
Použití figury:			
174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	14,887
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	383,388
SO-01/ SO-01 n4 Stavební část - statika			
NZ	nátěr kdk		1 824,480
	(27,421+1,687+1,3)*60"m2/lt"		1 824,480
NZ	Součet		1 824,480
Použití figury:			
783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zamečnických konstrukcí	m2	1 824,480
783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1 824,480
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1 824,480
OII	odvoz zeminy		22,280
	VPZ+VUP		22,280
OII	Součet		22,280
Použití figury:			
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	22,280
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	289,640
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	37,876
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,280
VPZ	výkop pod základy		7,892
	2,0*0,85*0,5*5+(1,95+1,5+3,54+1,3+3,85)*0,6*0,5		7,892
VPZ	Součet		7,892
Použití figury:			
132311401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 ručně	m3	7,892
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	22,280
VUP	vykopávky v uzavřených prostorech		14,388
	"základové pasy		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1,2*0,6*0,4		0,288
	10,0*0,6*0,45		2,700
	2,0*0,85*0,4*4		2,720
	"výťahová šachta		0,000
	2,3*2,1*1,15		5,555
	"patky		0,000
	1,5*1,5*0,5		1,125
	1,0*1,0*0,5*4		2,000
VUP	Součet		14,388
Použití figury:			
139712111	výkopavky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5	m3	14,388
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	22,280

SO-01/ SO-01 05

Zásobovací rampa

N	násyp pod rampu		4,981
	"AST-10		0,000
	7,25*1,51*0,455		4,981
N	Součet		4,981
R	rýha pro rampu		2,030
	"AST-10		0,000
	(7,85+1,51*2)*0,3*0,57		1,859
	1,0*0,3*0,57		0,171
R	Součet		2,030

SO-02

Zateplení administrativní budovy

Bal	krytina balkonů a lodžii		35,730
KZSM12	kzs mineral pod keramický obklad tl. 120 mm		92,308
KZSM15	kzs mineral tl. 150 mm		988,445
KZSMP30	kzs mineral podhled balkony		35,730
KZSOM	kzs ostění mineral		1 166,430
KZSOP	lzs polystyren ostění		448,000
KZSOPE	kzas ostění extrudovaným polystyrénem		275,500
KZSOPN	kzs ostění polystyrénem fasádním		172,500
KZSP10	kzs polystyren tl. 100 mm stěny lodžii		27,180
KZSPS12	kzs polystyrén soklový pod obklad tl. 120 mm		90,253
KZSPS30	kzs polystyren tl 30 mm čela balkonu		28,250
L10	lešení do 10 m		249,231
L25	lešení 10-25m		1 545,267
LO	kzs lišty okenní		1 166,430
LP	kzs lišty parapetní		275,500
LR	kzs lišty rohové		1 489,510
M	malby		92,000
NO	nátěr omítek výstupního objektu na střechu		107,001
NZ	nátěry zámečnických výrobků		85,795
Ob	obsyp TI		15,045
Ob_1	obsyp lapáku		26,699
OI	odvoz zeminy		18,054
R	rýha pro bourání přízdívky		60,179
SP	sanace podlah		12,111
SS	sanace stěn		28,912
Z	zásyp po bourání přízdívek		42,125

SO-02/ SO-02 01

Stavební část

Bal	krytina balkonů a lodžii		35,730
	"AST-4,15.3		0,000
	"balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31		0,000
	7,3*1,2*3		26,280

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30		0,000
	2,1*1,5*3		9,450
Bal	Součet		35,730
Použití figury:			
712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	35,730
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	35,730
712399097	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m ² NAIP, tolie nebo termoplastu	m2	35,730
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	35,730
771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	35,730
KZSM12	kzs mineral pod keramický obklad tl. 120 mm		92,308
	"AST-2,3,6,9,10		0,000
	"minerální vlna pod keramický obklad		0,000
	"jz		0,000
	30,3*0,55		16,665
	"sv		0,000
	10,81*2,84		30,700
	30,27*2,47		74,767
	-1,2*2,75*4		-13,200
	-1,2*1,8*15		-32,400
	-1,2*2,4*3		-8,640
	"jv		0,000
	15,96*2,84		45,326
	-(2,1*2+1,2*3)*2,55		-19,890
	-0,85*1,2		-1,020
KZSM12	Součet		92,308
Použití figury:			
622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	92,308
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	1 080,753
781734112	Montáž obkladu vnejsich z obkladacek cihelných do 85 ks/m ² lepené flexibilním lepidlem	m2	286,890
978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	1 291,766
KZSM15	kzs mineral tl. 150 mm		988,445
	"AST-3,4,6,9,10		0,000
	"minerální vlna tl.150 mm		0,000
	"1-4 np		0,000
	"jz		0,000
	41,23*13,84		570,623
	-2,8*1,4*0,5		-1,960
	2,28*9,77		22,276
	-1,2*1,8*(18+19*3)		-162,000
	-3,0*2,5*3		-22,500
	-3,0*(3,84+2,5)*0,5		-9,510
	-1,54*2,5*4		-15,400
	"sz		0,000
	16,26*9,77		158,860
	-2,1*2,8*3		-17,640
	"sv		0,000
	41,08*11,0		451,880
	2,28*9,77		22,276
	-1,2*1,8*20*3		-129,600
	-1,2*2,4*3*3		-25,920
	"jv		0,000
	16,26*11,0		178,860
	-1,0*1,2*2*2		-4,800
	-1,2*1,8*2		-4,320
	-2,1*2,7*2*2		-22,680

Kód	Popis	MJ	Výměra
KZSM15	Součet		988,445
Použití figury:			
622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	988,445
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 332,261
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	1 080,753
622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	1 586,103
622531032	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	1 332,261
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 731,447
978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	1 291,766
KZSMP30	kzs mineral podhled balkony		35,730
	"AST-4,15.3		0,000
	"balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31		0,000
	7,3*1,2*3		26,280
	"lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30		0,000
	2,1*1,5*3		9,450
KZSMP30	Součet		35,730
Použití figury:			
621221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 40 mm	m2	35,730
621151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	35,730
621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	35,730
621381032	Tenkovrstva mineralni zatirana (skrabana) omitka zrnitost 3,0 mm vnejsich podhledu	m2	35,730
KZSOM	kzs ostění mineral		1 166,430
	"AST-2		0,000
	"1pp		0,000
	"jz		0,000
	(1,2+1,8*2)*11		52,800
	(1,2+0,9*2)*5		15,000
	(1,5+0,9*2)*2		6,600
	2,0+2,75*2		7,500
	"sv		0,000
	(1,2+0,9*2)*5		15,000
	(1,2+1,5*2)*18		75,600
	"AST-3		0,000
	"1np		0,000
	"jz		0,000
	(1,2+1,8*2)*18		86,400
	3,0+1,5*2		6,000
	1,5+2,5*2		6,500
	"jv		0,000
	(2,1+2,75*2)*2		15,200
	0,85+1,2*2		3,250
	(1,2+2,75*2)*3		20,100
	"sv		0,000
	(1,2+1,8*2)*18		86,400
	(1,2+2,75*2)*4		26,800
	"AST-4		0,000
	"2np		0,000
	"jz		0,000
	(1,2+1,8*2)*19		91,200
	3,0+2,5*2		8,000
	1,5+2,54*2		6,580
	"jv		0,000
	(2,1+2,7*2)*2		15,000
	(1,0+1,2*2)*2		6,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"sv		0,000
	(1,2+1,8*2)*21		100,800
	(1,2+2,4*2)*3		18,000
	"AST-4		0,000
	"3np		0,000
	"jz		0,000
	(1,2+1,8*2)*19		91,200
	3,0+2,5*2		8,000
	1,5+2,54*2		6,580
	"jv		0,000
	(2,1+2,7*2)*2		15,000
	(1,0+1,2*2)*2		6,800
	"sv		0,000
	(1,2+1,8*2)*21		100,800
	(1,2+2,4*2)*3		18,000
	"AST-4		0,000
	"4np		0,000
	"jz		0,000
	(1,2+1,8*2)*19		91,200
	3,0+3,17*2		9,340
	1,5+2,54*2		6,580
	"jv		0,000
	(2,1+2,7*2)*2		15,000
	(1,2+1,8*2)*2		9,600
	"sv		0,000
	(1,2+1,8*2)*21		100,800
	(1,2+2,4*2)*3		18,000
KZSOM	Součet		1 166,430
Použití figury:			
622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	1 166,430
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 332,261
622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	1 586,103
622531032	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	1 332,261
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 731,447
978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	206,243
KZSOP	Izs polystyren ostění		448,000
	"parapety		0,000
	"výměra CAD - GP		0,000
	"š=250 mm		0,000
	257,5		257,500
	18,0		18,000
	"AST-2		0,000
	"1pp		0,000
	"jz		0,000
	(1,2+1,8*2)*11		52,800
	(1,2+0,9*2)*5		15,000
	(1,5+0,9*2)*2		6,600
	2,0+2,75*2		7,500
	"sv		0,000
	(1,2+0,9*2)*5		15,000
	(1,2+1,5*2)*18		75,600
KZSOP	Součet		448,000
Použití figury:			
622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	448,000
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zatek z polystyrenu	m2	593,683

Kód	Popis	MJ	Výměra
978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	206,243
KZSOPE	kzas ostění extrudovaným polystyrénem		275,500
	"parapety		0,000
	"výměra CAD - GP		0,000
	"š=250 mm		0,000
	257,5		257,500
	18,0		18,000
KZSOPE	Mezisoučet		275,500
Použití figury:			
622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	448,000
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 332,261
622531032	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	1 332,261
978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	206,243
KZSOPN	kzs ostění polystyrénem fasádním		172,500
	"AST-2		0,000
	"1pp		0,000
	"jz		0,000
	(1,2+1,8*2)*11		52,800
	(1,2+0,9*2)*5		15,000
	(1,5+0,9*2)*2		6,600
	2,0+2,75*2		7,500
	"sv		0,000
	(1,2+0,9*2)*5		15,000
	(1,2+1,5*2)*18		75,600
KZSOPN	Mezisoučet		172,500
Použití figury:			
622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	448,000
978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	206,243
28375931	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm	m2	35,190
KZSP10	kzs polystyren tl. 100 mm stěny lodžii		27,180
	"AST-4,15.3		0,000
	"lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30		0,000
	1,5*3,02*2*3		27,180
KZSP10	Mezisoučet		27,180
Použití figury:			
622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	117,433
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 332,261
622251101	Pripíatek k cenám kontaktního zateplení sten za použití tepelneizolačních zatek z polystyrenu	m2	593,683
622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	1 586,103
622531032	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	1 332,261
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 731,447
978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	1 291,766
28376037	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 100mm	m2	27,724
KZSPS12	kzs polystyrén soklový pod obklad tl .120 mm		90,253
	"AST-2,3,6,9,10		0,000
	"soklový polystyrén pod keramický obklad		0,000
	"jz		0,000
	17,8*2,11		37,558
	(3,0+5,0)*0,5*0,66		2,640
	5,0*2,11		10,550
	1,6*0,96*0,5		0,768
	9,6*1,15		11,040
	3,8*0,4		1,520
	5,8*0,2		1,160

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-1,2*1,8*11		-23,760
	-2,0*2,75		-5,500
	-1,2*0,9*5		-5,400
	"anglické dvorky		0,000
	3,75*3,0		11,250
	-1,5*0,9*2		-2,700
	"sv		0,000
	10,81*0,2		2,162
	30,27*1,75		52,973
	-1,2*1,5*18		-32,400
	"anglické dvorky		0,000
	10,72*3,0		32,160
	-1,2*0,9*5		-5,400
	"jv		0,000
	15,96*0,2		3,192
	-(2,1*2+1,2*3)*0,2		-1,560
KZSPS12	Mezisoučet		90,253
Použití figury:			
622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	117,433
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zatek z polystyrenu	m2	593,683
781734112	Montáž obkladu vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	286,890
978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	1 291,766
28376018	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm	m2	92,058
KZSPS30	kzs polystyren tl 30 mm čela balkonu		28,250
	"AST-4,15.3		0,000
	"čela		0,000
	"balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31		0,000
	(7,3+1,2*2)*0,25*3		7,275
	"lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30		0,000
	2,1*0,25*3		1,575
	"OZ		0,000
	13,8+5,6		19,400
KZSPS30	Součet		28,250
Použití figury:			
622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	28,250
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 332,261
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zatek z polystyrenu	m2	593,683
622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	1 586,103
622531032	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	1 332,261
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 731,447
978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	1 291,766
L10	lešení do 10 m		249,231
	"SZ		0,000
	18,66*9,82		183,241
	"JZ		0,000
	3,36*9,82		32,995
	"SV		0,000
	3,36*9,82		32,995
L10	Součet		249,231
Použití figury:			
941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	249,231
941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	44 861,580
941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	249,231
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 794,498

Kód	Popis	MJ	Výměra
944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	161 504,820
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 794,498
L25	lešení 10-25m		1 545,267
	"JV		0,000
	17,8*16,68		296,904
	5,5*17,34		95,370
	8,0*15,72		125,760
	5,8*14,2		82,360
	3,0*14,96		44,880
	"SV		0,000
	10,75*13,84		148,780
	30,0*16,32		489,600
	"JV		0,000
	18,66*14,02		261,613
L25	Součet		1 545,267
Použití figury:			
941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 545,267
941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	139 074,030
941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 545,267
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 794,498
944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	161 504,820
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 794,498
LO	kzs lišty okenní		1 166,430
	"okenní		0,000
	"AST-2		0,000
	"1pp		0,000
	"jz		0,000
	(1,2+1,8*2)*11		52,800
	(1,2+0,9*2)*5		15,000
	(1,5+0,9*2)*2		6,600
	2,0+2,75*2		7,500
	"sv		0,000
	(1,2+0,9*2)*5		15,000
	(1,2+1,5*2)*18		75,600
	"AST-3		0,000
	"1np		0,000
	"jz		0,000
	(1,2+1,8*2)*18		86,400
	3,0+1,5*2		6,000
	1,5+2,5*2		6,500
	"jv		0,000
	(2,1+2,75*2)*2		15,200
	0,85+1,2*2		3,250
	(1,2+2,75*2)*3		20,100
	"sv		0,000
	(1,2+1,8*2)*18		86,400
	(1,2+2,75*2)*4		26,800
	"AST-4		0,000
	"2np		0,000
	"jz		0,000
	(1,2+1,8*2)*19		91,200
	3,0+2,5*2		8,000
	1,5+2,54*2		6,580
	"jv		0,000
	(2,1+2,7*2)*2		15,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(1,0+1,2*2)*2		6,800
	"sv		0,000
	(1,2+1,8*2)*21		100,800
	(1,2+2,4*2)*3		18,000
	"AST-4		0,000
	"3np		0,000
	"jz		0,000
	(1,2+1,8*2)*19		91,200
	3,0+2,5*2		8,000
	1,5+2,54*2		6,580
	"jv		0,000
	(2,1+2,7*2)*2		15,000
	(1,0+1,2*2)*2		6,800
	"sv		0,000
	(1,2+1,8*2)*21		100,800
	(1,2+2,4*2)*3		18,000
	"AST-4		0,000
	"4np		0,000
	"jz		0,000
	(1,2+1,8*2)*19		91,200
	3,0+3,17*2		9,340
	1,5+2,54*2		6,580
	"jv		0,000
	(2,1+2,7*2)*2		15,000
	(1,2+1,8*2)*2		9,600
	"sv		0,000
	(1,2+1,8*2)*21		100,800
	(1,2+2,4*2)*3		18,000
LO	Mezisoučet		1 166,430
Použití figury:			
622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	2 931,440
59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	1 224,752
LP	kzs lišty parapetní		275,500
	"parapetní		0,000
	"parapety		0,000
	"AST-2		0,000
	"výměra CAD - GP		0,000
	257,5		257,500
	18,0		18,000
LP	Mezisoučet		275,500
Použití figury:			
622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	2 931,440
59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	289,275
LR	kzs lišty rohové		1 489,510
	"rohové		0,000
	9,77+14,02+9,77+14,02		47,580
	"AST-2		0,000
	"1pp		0,000
	"jz		0,000
	(1,2+1,8*2)*11		52,800
	(1,2+0,9*2)*5		15,000
	(1,5+0,9*2)*2		6,600
	2,0+2,75*2		7,500
	"sv		0,000
	(1,2+0,9*2)*5		15,000
	(1,2+1,5*2)*18		75,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
"AST-3			0,000
"1np			0,000
"jz			0,000
(1,2+1,8*2)*18			86,400
3,0+1,5*2			6,000
1,5+2,5*2			6,500
"jv			0,000
(2,1+2,75*2)*2			15,200
0,85+1,2*2			3,250
(1,2+2,75*2)*3			20,100
"sv			0,000
(1,2+1,8*2)*18			86,400
(1,2+2,75*2)*4			26,800
"AST-4			0,000
"2np			0,000
"jz			0,000
(1,2+1,8*2)*19			91,200
3,0+2,5*2			8,000
1,5+2,54*2			6,580
"jv			0,000
(2,1+2,7*2)*2			15,000
(1,0+1,2*2)*2			6,800
"sv			0,000
(1,2+1,8*2)*21			100,800
(1,2+2,4*2)*3			18,000
"AST-4			0,000
"3np			0,000
"jz			0,000
(1,2+1,8*2)*19			91,200
3,0+2,5*2			8,000
1,5+2,54*2			6,580
"jv			0,000
(2,1+2,7*2)*2			15,000
(1,0+1,2*2)*2			6,800
"sv			0,000
(1,2+1,8*2)*21			100,800
(1,2+2,4*2)*3			18,000
"AST-4			0,000
"4np			0,000
"jz			0,000
(1,2+1,8*2)*19			91,200
3,0+3,17*2			9,340
1,5+2,54*2			6,580
"jv			0,000
(2,1+2,7*2)*2			15,000
(1,2+1,8*2)*2			9,600
"sv			0,000
(1,2+1,8*2)*21			100,800
(1,2+2,4*2)*3			18,000
"parapety			0,000
"AST-2			0,000
"výměra CAD - GP			0,000
257,5			257,500
18,0			18,000
LR	Mezisoučet		1 489,510

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	2 931,440
59051470	profil rohový Al 90° 22x22mm pro suchou výstavbu a pórobeton	m	1 563,986
LS	likvidace vegetační střechy		401,000
	"Výměra gp"401		401,000
LS	Součet		401,000
Použití figury:			
712771973	Odstranění plevelů a náletových rostlin z vegetační pl extenzivní vegetační střechy sklon přes 5° do 25°	m2	401,000
121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	401,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy	m3	44,119
712331801	těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m2	802,000
712771239.R	Odstranění poviřkové krytiny střechn do 10° z pasu uložených na suchu AlP nebo NAlP	m2	401,000
M	malby		92,000
	23,0*4		92,000
M	Součet		92,000
Použití figury:			
784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	92,000
784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	92,000
NO	nátěr omítek výstupního objektu na střechn		107,001
	"výstupní objekt střechy		0,000
	(2*3,14*5,25)*3,3		108,801
	-0,9*2,0		-1,800
NO	Součet		107,001
Použití figury:			
783827523	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	107,001
783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	107,001
783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	107,001
783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	107,001
783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	107,001
NZ	nátěry zámečnických výrobků		85,795
	"výstupní objekt střechy		0,000
	"dveře		0,000
	0,9*2,0*2		3,600
	"žárubeň		0,000
	(0,9*2,0*2)*0,22		0,792
	"žebřík		0,000
	5,7*0,6		3,420
	"prstenec		0,000
	(2*3,14*5,25)*1,4*1,03		47,543
	"zábradlí		0,000
	"AST-4		0,000
	"balkony		0,000
	(7,3+1,2*2)*3*0,8		23,280
	"lodžie		0,000
	2,1*2*0,8		3,360
	"sv - anglické dvorky		0,000
	3,8*1,0		3,800
NZ	Součet		85,795
Použití figury:			
783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	85,795
783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	85,795
783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	85,795
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	85,795
OI	odvoz zeminy		44,119
	R-Z		18,054

Kód	Popis	MJ	Výměra
	LS*0,065		26,065
OI	Součet		44,119
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	44,119
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	573,547
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	75,002
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	44,119
R	rýha pro bourání přízdívky		60,179
	"AST-2,15.2		0,000
	"přízdívky pod terénem		0,000
	(43,46-3,75)*0,7*1,0		27,797
	15,96*0,7*1,0		11,172
	30,3*0,7*1,0		21,210
R	Součet		60,179
Použití figury:			
132151253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	60,179
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	44,119
SP	sanače podlah		12,111
	"AST-2		0,000
	"anglické dvorky		0,000
	"jz		0,000
	3,75*0,9		3,375
	"sv		0,000
	10,92*0,8		8,736
SP	Součet		12,111
Použití figury:			
985111231	Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm	m2	12,111
985111291	Příplatek k odsekání omítek a betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	12,111
985111292	Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	12,111
9851112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	12,111
9851112192	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	41,023
9851112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	41,023
985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	12,111
985311911	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru	m2	41,023
985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	41,023
985312131	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 2 mm	m2	12,111
985312191	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	41,023
985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	41,023
985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	41,023
SS	sanače stěn		28,912
Použití figury:			
985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m2	28,912
985112192	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	41,023
985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	41,023
985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	28,912
985311911	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru	m2	41,023
985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	41,023
985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	28,912
985312191	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	41,023
985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	41,023
985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	41,023
Z	zásyp po bourání přízdívky		42,125
	"AST-2,15.2		0,000
	"přízdívky pod terénem		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(43,46-3,75)*0,7*0,7		19,458
	15,96*0,7*0,7		7,820
	30,3*0,7*0,7		14,847
Z	Součet		42,125
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,125
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	44,119
SO-03 Lapák tuků			
J	výkop jam		36,329
	"pro lapák		0,000
	((3,45+5,6)*0,5*(1,49+3,64)*0,5)*3,13		36,329
J	Součet		36,329
Použití figury:			
131151202	Hloubení jam zapazených v normine třídy těžitelnosti I skupiny 1 a z objem do 50 m3 strojně	m3	18,165
131251202	Hloubení jam zapazených v normine třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	18,165
Ob	obsyp lapáku		26,699
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,949
OI	odvoz zeminy		22,949
	(33,735+36,329+3,85)-(Ob+24,266)		22,949
OI	Součet		22,949
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,949
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	39,013
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,949
R	výkop rýh		37,585
	"pro větrací potrubí v objektu		0,000
	14,0*0,5*0,55		3,850
	6,0*0,8*((1,45+1,52+1,57)/3+0,96)		11,872
	9,89*0,8*((1,64+1,73+2,04)/3+0,96)		21,863
R	Součet		37,585
Použití figury:			
132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	18,793
132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	18,793
Z	zásyp		24,266
	6,0*0,8*((1,45+1,52+1,57)/3+0,96-0,8)		8,032
	9,89*0,8*((1,64+1,73+2,04)/3+0,96-0,8)		15,534
	14,0*0,5*0,1		0,700
Z	Součet		24,266
SO-04 Venkovní úpravy			
J	jámy kolem objektu nezapažené		84,941
JN	výkop nezapažené jamy		84,941
JZ	výkop jam zapažených		67,900
O1	odvoz výkopku hor.1-4		291,054
OB1	silniční obrubník		135,566
OB2	silniční obrubník		47,440
OB3	záhonový obrubník		81,320
OB4	záhonový obrubník		49,500
OdkS	odkopávka pro silnice		74,636
OI	odvoz výkopku		291,054
R	rýha kanalizace		-11,404
R80	pro patky PK1		-7,198


Kód	Popis	MJ	Výměra
SS	stavební sut		39,849
SSil	silniční sut		291,420
T1	trávník v rovině		468,250
T2	trávník ve svahu		101,750
ZD6	zámková dlažba tl. 60 mm		255,000
ZD8	zámková dlažba tl. 80 - pojízdné plochy		330,000
SO-04/ SO 04 01 Stavební část			
J	jámy kolem objektu nezapažené		84,941
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	291,054
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	138,491
JN	výkop nezapažené jamy		84,941
	"stravovací zařízení		0,000
	(9,5+4,0)*3,79*1,05		53,723
	16,0*1,05*0,5*1,68		14,112
	"SO02-jz		0,000
	(9,35+4,5)*0,5*0,96		6,648
	30,0*0,96*0,5*1,5		21,600
	"pro lapák		0,000
	-(3,45+5,6)*0,5*(1,49+3,64)*0,5*0,96		-11,142
JN	Součet		84,941
Použití figury:			
131151105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	42,471
131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	42,471
JZ	výkop jam zapažených		67,900
	5,0*7,0*1,94		67,900
JZ	Součet		67,900
Použití figury:			
131151205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	33,950
131251205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	33,950
OB1	silniční obrubník		135,566
	"OB1		0,000
	9,8*9,42+3,6+4,0+8,0+8,0+3,2+6,25+4,5+4,7+1,0		135,566
OB1	Mezisoučet		135,566
Použití figury:			
916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	183,006
122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	74,636
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	34,518
OB2	silniční obrubník		47,440
	"OB2		0,000
	43,86+3,58		47,440
OB2	Mezisoučet		47,440
Použití figury:			
916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	183,006
122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	74,636
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	34,518
OB3	záhonový obrubník		81,320
	"OB3		0,000
	45,62+8,5+1,6+11,3+7,0+7,3		81,320
OB3	Mezisoučet		81,320
Použití figury:			
916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	130,820

Kód	Popis	MJ	Výměra
122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	74,636
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	34,518
OB4	záhonový obrubník		49,500
	"OB4		0,000
	12,0+1,0+17,0+19,5		49,500
OB4	Mezisoučet		49,500
Použití figury:			
916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	130,820
122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	74,636
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	34,518
OdkS	odkopávka pro silnice		74,636
	"obrubníky		0,000
	(OB1+OB2)*0,45*0,3		24,706
	(OB3+OB4)*0,3*0,25		9,812
	"schodiště		0,000
	1,98*1,96*0,35*1,05		1,426
	0,92*2,66*2*0,35*1,05		1,799
	1,22*2,66*0,35*1,05		1,193
	"v místě nové pochozí plochy		0,000
	255,0*0,14		35,700
OdkS	Součet		74,636
OI	odvoz výkopku		291,054
	4,206+74,636+J+67,9-R		243,087
	"ornice		0,000
	(T1+T2)*0,1		57,000
	-(3,0+9,361+71,47+6,498)*0,1		-9,033
OI	Součet		291,054
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	291,054
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 783,702
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	465,686
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	291,054
R	rýha kanalizace		-11,404
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	291,054
R80	pro patky PK1		-7,198
	"přístřešek na kola		0,000
	0,6*0,6*0,8*6*2		3,456
	"odvodnění rohožky		0,000
	5,0*0,5*0,3		0,750
	"lapák tuku		0,000
	-6,0*0,8*0,96		-4,608
	-9,89*0,8*0,96		-7,596
	"vsakovací objekt		0,000
	1,0*1,0*0,8		0,800
R80	Součet		-7,198
SS	stavební sut		39,849
	429,549-(98,28+SSil)		39,849
SS	Součet		39,849
Použití figury:			
997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	39,849
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	39,849
997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	39,849

Kód	Popis	MJ	Výměra
SSil	silniční sut		291,420
	"kamenivo		0,000
	75,0+136,3		211,300
	"beton		0,000
	11,52+4,6+12,3		28,420
	"asfalt		0,000
	51,7		51,700
SSil	Součet		291,420
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	291,420
997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	39,849
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	6 411,240
T1	trávník v rovině		468,250
	570,0-T2		468,250
T1	Součet		468,250
Použití figury:			
181411131	Založení parkoveno travniku vysevem plochy do 1000 m2 v rovine a ve svahu do 1:5	m2	468,250
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	57,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	291,054
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	138,491
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	468,250
10371500	substrát pro trávníky VL	m3	46,825
T2	trávník ve svahu		101,750
	25,0*1,2		30,000
	20,0*2,2		44,000
	18,5*1,5		27,750
T2	Součet		101,750
Použití figury:			
181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	101,750
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	57,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	291,054
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	138,491
181411131	Založení parkoveno travniku vysevem plochy do 1000 m2 v rovine a ve svahu do 1:5	m2	468,250
182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	101,750
182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	101,750
ZD6	zámková dlažba tl. 60 mm		255,000
	"výměra CAD-GP		0,000
	255,0		255,000
ZD6	Součet		255,000
Použití figury:			
596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	255,000
564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	255,000
ZD8	zámková dlažba tl. 80 - pojízdné plochy		330,000
	"výměra CAD-GP		0,000
	"opravovaná komunikace		0,000
	235,0		235,000
	"nová komunikace		0,000
	95,0		95,000
ZD8	Součet		330,000
Použití figury:			
596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	330,000
564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm	m2	330,000
564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	330,000
564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	330,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO-06	Přeložka horkovodní přípojky		
BHP	bourání žb horkovod přípojky		3,408
	7,78*1,14*0,2		1,774
	7,78*0,4*0,12*2		0,747
	7,78*1,14*0,1		0,887
BHP	Součet		3,408
Použití figury:			
139911123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	3,408
162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	3,408
162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	44,304
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	76,934
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	44,654
IzS	izolace kanálu svislá		6,020
	"svislý přesah kanálu		0,000
	(7,78+7,27)*0,2*2		6,020
IzS	Součet		6,020
Použití figury:			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	0,005
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	6,020
711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	6,020
IzV	izolace kanálu vodorovná		17,157
	"na prefa deskách		0,000
	(7,78+7,27)*1,14		17,157
IzV	Součet		17,157
Použití figury:			
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	17,157
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	17,157
711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	17,157
J	výkop jam		34,675
	"AST-2		0,000
	"nový horkovod		0,000
	(7,78+6,0)*1,85*1,0		25,493
	"podkladní mazanina		0,000
	(7,86+6,0)*1,3*0,08		1,441
	"původní horkovod		0,000
	7,78*1,85*1,0		14,393
	-7,78*1,14*0,75		-6,652
J	Součet		34,675
Použití figury:			
131151102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	34,675
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,246
Obs	obsyp nové horkovod přípojky		13,711
	"obsyp nového kolektoru		0,000
	"AST-2		0,000
	"nový horkovod		0,000
	(7,78+6,0)*1,85*1,0		25,493
	-(7,78+6,0)*1,14*0,75		-11,782
Obs	Součet		13,711
Použití figury:			
175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m strojně	m3	13,711
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,246
OI	odvoz zeminy		41,246
	R+J-(Z+Obs)		41,246

Kód	Popis	MJ	Výměra
OI	Součet		41,246
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,246
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	536,198
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	76,934
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	44,654
R	výkop rýh horovod přípojky		34,675
	"AST-2		0,000
	"nový horkovod		0,000
	(7,78+6,0)*1,85*1,0		25,493
	"podkladní mazanina		0,000
	(7,86+6,0)*1,3*0,08		1,441
	"původní horkovod		0,000
	7,78*1,85*1,0		14,393
	-7,78*1,14*0,75		-6,652
R	Součet		34,675
Použití figury:			
132151252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	34,675
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,246
Z	zásyp původní horkovod npřípojky		14,393
	"původní horkovod		0,000
	7,78*1,85*1,0		14,393
Z	Součet		14,393
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,393
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,246



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR STAVEBNÍ



**Toto rozhodnutí nabylo právní
moci a je vykonatelné**

Dne 26.8.2017

Magistrát města Hradec Králové

Dne 30.8.2017 Podpis

VÁŠ DOPIS

ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SZ MMHK/118824/2017 ST2/Ža

NAŠE Č.j.: MMHK/136765/2017 ST2/Ža

VYŘIZUJE: Jana Žampová

TEL.:

E-MAIL:

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 9.8.2017

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 4.7.2017 podal

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, cestou zmocněnce

PROXION s.r.o., IČO 25264451, Hurdálkova 156, 547 01 Náchod
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Evropské domy v krajích - stravovací zařízení

(stavební úpravy stavby čp. 1282 a stavby bez čp. ul. Švendova, Hradec Králové za účelem změny v užívání části staveb)

na pozemcích st.p.č.1671 (zastavěná plocha a nádvoří), 1672 (zastavěná plocha a nádvoří), 456 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 161/2 (zahrada) v katastrálním území Hradec Králové.

Druh a účel:

Stavební úpravy stávajících staveb za účelem realizace stravovacího zařízení a zateplení budovy.

Popis stavby.

Navrhovaný záměr se dotkne bývalé jednopodlažní výměníkové stanice a pětipodlažní administrativní budovy. Obě stávající budovy mají obdélníkový tvar. Rozměry budovy výměníkové stanice jsou 27,66x15,06m při výšce 6,5m a administrativní budovy 16,16x43,6m s

WWW.HRADEC.KRALOVE.CZ

výškou 14,02m. Vzhledem ke stávajícím budovám bez navrhovaných přístaveb je hmotové a tvarové řešení dáno a nebude měněno. Hlavní penzum stavebních úprav je navrhováno uvnitř předmětných budov, kde je nutné vytvořit nové dispozice včetně nového podlaží. Z vnějšího vzhledu administrativní budovy bude na jihozápadní straně částečným odtěžením přiléhající zeminy přiznána větší hmota stávajícího suterénu. Tato úprava je nutná pro přímý přístup strážníků do jídelny a také pro zajištění lepší denní osvětlenosti jídelny. Obdobná úprava bude provedena i na části severozápadní strany budovy výměňkové stanice. Výškově bude jídelna osazena podlahou suterénu na úrovni stávající podlahy 1. podzemního podlaží administrativní budovy. Dispozičně bude nově v suterénu (1.podzemním podlaží - 1.PP) výměňkové a administrativní budovy umístěn hlavní vstup strážníků včetně jejich sociálního zázemí, kancelář pro prodej čipů na odběr stravy, jídelna, výdejna s výtahovým propojením přízemí (1.nadzemním podlažím - 1.NP), mytí stolního nádobí, prostor vzduchotechnické strojovny a strojovny tepla. V přízemích budov (1.NP) bude umístěn vstup pro zaměstnance a zásobování, kancelář vedoucí jídelny, zázemí pro personál (šatny, denní místnost zaměstnanců a jejich sociální zařízení), skladové prostory, veškeré přípravný a samotná varna s návazností na výtah propojující suterén a přízemí. Předpokládá se celotýdenní a celoroční provoz s omezeným provozem vždy o prázdninách. Provoz o víkendech bude realizován při požadovaném odběru minimálně 250 porcí. Kapacita varny bude 1500 porcí denně. Dále je předmětem stavebních úprav (zateplení) je stávající 5-ti podlažní administrativní budova. Stavební úpravy budovy spočívají ve výměně několika zbývajících oken a prosklené stěny schodiště a především v provedení zateplení celé fasády budovy kontaktním zateplovacím systémem. Finální vnější vzhled budov se bude blížit vzhledu vzniku staveb, tzn. nová okna budou bez členění, protažená okna s jedním poutcem, fasády budou hrubozrné v odstínech: hlavní hmota 5tipodlažní budovy světlé šedá, nízká hmota budovy výměňkové stanice světlé kafe. Suterénní podlaží budou obložena keramickými pásky v cihelném odstínu.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. René Hubka, ČKAIT 0600923, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, Ing. Jiří Švorc, ČKAIT 0600156, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (kancelář statiky), případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Závěrečná kontrolní prohlídka stavby po dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do **listopad 2019.**
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název (jméno), sídlo (adresu) a doklad o oprávnění zhotovitele sdělí stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu. Zhotovitel určí osobu zabezpečující odborné vedení realizace stavby.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 286/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění (tato vyhláška upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy) a dále budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.
7. Při realizaci stavby provést taková opatření (např. použití mechanismů, doprava, vyloučení stavebních prací v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu), která budou minimalizovat negativní vlivy na kvalitu prostředí (pohodu bydlení) sousedních bytových jednotek.
8. Při skladování zvláště sypkých materiálů, nebo pokud se jedná o odřezky polystyrenu, PVC, papíru apod. vzniklých prováděním stavby budou učiněna taková opatření (např. překrytí plachtou, uložení do kontejneru), aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí prachem nebo zavléčením těchto odpadů na sousední pozemky.
9. Stavba bude provedena z materiálů dle požadovaných vlastností výrobků ve smyslu ustanovení § 12 zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Jedná se především o stavební výrobky, uvedené v příloze vládního nařízení č. 163/2002 Sb.
10. Stavebník dodrží při provádění stavby tyto stanoviska a vyjádření:

- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí ze dne 1.3.2017 pod zn. SZ MMHK/ 019313/2017/ŽP/Čer:

Ochrana přírody a krajiny (Mark)

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, máme připomínky, týkající se ochrany dřevin. Umístění stavby v blízkosti stromů ohrožuje dřeviny v průběhu stavebních prací poškozením kořenového systému nebo nadzemní části. Z toho důvodu bude nutné zajistit, aby byla dodržena platná ČSN 839061 - Ochrana dřevin a porostů před poškozováním při provádění stavebních prací. Zde je určeno ochranné pásmo dřevin v okapové linii koruny stromu, nejbližší lze provádět výkopy ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene, ale s přihlédnutím k nutnosti ochránit kořeny před přeseknutím nebo narušením. Tím by totiž mohlo dojít ke statické poruše stromu a následnému pádu. V zájmu bezpečnosti je třeba se jakéhokoli negativního ovlivnění stromů vyvarovat.

V době provádění prací musí být před poškozením ochráněny všechny stávající dřeviny, které rostou v blízkosti navržených zpevněných ploch. Práce v blízkosti dřevin budou prováděny ručně, s přihlédnutím k nutnosti nezasahovat do kořenového systému, rovněž nebude neodborně upravována nadzemní část stromů a ořezávány keře. V blízkosti dřevin (ochranném pásmu v okapové linii koruny) nebude skladován žádný stavební materiál, nebudou měněny vláhové poměry, nasypávána zemina, zvýšen terén atd. Kmen všech stromů bude obedněn, aby nedošlo k jeho poranění. V případě kolize stavby se zelení bude situace na místě nutno operativně řešit.

Odpadové hospodářství

V souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění bude zabezpečeno využití a odstranění odpadů, které v rámci stavby vzniknou (např. zbytky konstrukčních materiálů, stavební suť, střešní krytina apod.), a to tak, že veškeré odpady budou předány oprávněné osobě dle §12 odst. 3 zákona o odpadech. v souladu s ustanovením zákona o odpadech a souvisejícími vyhláškami. Při stavebních činnostech nesmí být produkcí odpadů ohrožováno ani poškozováno životní prostředí. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a budou zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.

Ochrana ovzduší

Za účelem předcházení vzniku emisí tuhých znečišťujících látek budou po dobu realizace stavby/demolice využívána technická a organizační opatření ke snižování emisí těchto látek (instalace protiprašných zábran, pravidelné čištění, skrápění apod.).

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, po. Př. 9, 501 01 Hradec Králové ze dne 23.2.2017 pod zn. S-KHSHK 02822/2017/2:

1. Před zahájením užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody

- místo odběru: 1) dřez v úseku přípravy čisté zeleniny v 1.NP
2) umyvadlo v umývárně nádobí v 1.PP

- odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou

2. Pro ověření funkčnosti a vlastností stavby z hlediska ochrany veřejného zdraví provést zkušební provoz po dobu 6 měsíců.

3. V průběhu zkušebního provozu provést měření výměny vzduchu ve stravovacím provozu v 1.NP v prostoru varny, a v 1.PP v úseku přípravy minutek prokazující přítomnost vhodných a dostatečných prostředků pro větrání a k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit protokol o výše uvedeném měření prokazující přítomnost vhodných a dostatečných prostředků pro větrání.

11. O odborném provedení stavby včetně instalací budou při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloženy písemné doklady s vyhovujícími výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

12. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

13. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu § 122 stavebního zákona.

14. Před užíváním stavby budou dokončeny podmiňující stavby – parkovací stání, areálová splašková kanalizace, přeložka horkovodní přípojky, areálový NTL plynovod, areálové venkovní osvětlení povolené stavebním úřadem dne 10.1.2017 územním rozhodnutím zn. SZ MMHK/183115/2016 ST2/Mi. Bude předložen doklad o povolení užívání lapáku tuku.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové,

Odůvodnění:

Dne 4.7.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Při posuzování rozsahu a obsahu žádosti a dokumentace pro vydání stavebního povolení stavební úřad zjistil, že součástí záměru jsou i stavební objekty, které nevyžadují povolení ve smyslu stavebního zákona. Z tohoto důvodu stavební úřad ve výroku rozhodnutí o povolení stavby uvádí pouze ty stavební objekty, které dle ustanovení § 108 stavebního zákona povolení stavby vyžadují. Neuváděné objekty jsou:

- stavební úpravy budovy bez č.p. na p.č.st.1822 (stávající stanoviště pro jízdní kola)
- stavební úpravy a zastřešení stanoviště pro jízdní kola plochy (16m²)
- nové pojezdové dlážděné plochy na p.č. 161/2 - parkovací stání kapacity 5 osobní vozidel (88m²)
- nové pochozí dlážděné plochy na p.č. 161/2 - chodník (128m²) vč. schodiště a terénních úprav
- dočasná zpevněná plocha pro umístění zařízení staveniště na p.č.161/2 (250m²)

Dle ustanovení § 103 zákona č.183/2006 Sb. stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují:

písm. e) bod 1 stavby o jednom nadzemním podlaží do 25m² zastavěné plochy a do 5m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení

písm. e) bod 17 odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300m², které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.

Dne 21.7.2017 stavební úřad oznámil podle ustanovení § 112 odst.1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu známy poměry staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil stavební úřad v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě. Vzhledem k tomu, že stavební úřad upustil od ústního jednání, stanovil lhůtu 10 dnů od doručení tohoto oznámení, ve které mohli účastníci řízení uplatnit námitky, popřípadě důkazy ke stavebnímu řízení a k řízení o povolení výjimky a dotčené orgány závazná stanoviska. Závazná stanoviska dotčených orgánů (podle § 4 odst. 4 stavebního zákona) a námitky, popřípadě důkazy účastníků řízení ke stavebnímu řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak k nim v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad přihlíží.

Vzhledem k tomu, že předložená žádost s dokumentací byla kompletní, stavební úřad současně v oznámení o zahájení stavebního řízení ve smyslu ustanovení § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) dále stanovil účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci pětidenní lhůtu k možnosti se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Stavební úřad upozornil účastníky řízení, že tato pětidenní lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této pětidenní lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona.

Stavební úřad se dále zabýval otázkou, zda předložená projektová dokumentace splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů, především ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a života, a odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu a zvláštnímu předpisu. K tomu je třeba uvést, že osoba oprávněná zpracovat projektovou dokumentaci (projektant), odpovídá podle § 159 odst. 2 stavebního zákona za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, a dále je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Stavební úřad neshledal v tomto ohledu v projektové dokumentaci žádné nedostatky. Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněnou osobou, je úplná a přehledná, obecné požadavky na výstavbu jsou řešeny v odpovídající míře, součástí projektové dokumentace je požárně bezpečnostní řešení stavby. Pokud se týká ochrany životního prostředí, stavba sama nemá vliv na životní prostředí vyjma otázky likvidace odpadů ze stavby a následně z jejího provozu. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a podmínkou rozhodnutí byla uložena stavebníkovi povinnost předložit doklady o likvidaci při závěrečné kontrolní prohlídce. Odpad vznikající při užívání (provozování) stavby je každý provozovatel povinen likvidovat po celou dobu užívání stavby v souladu s uvedeným zákonem č. 185/2001 Sb.

Vzhledem k rozsahu a charakteru záměru, bez návaznosti na stavby jiné, stavební úřad nestanovil fáze výstavby, které musí být oznámené za účelem provedení kontrolní prohlídky; po dokončení stavby bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad při posuzování záměru vycházel také z ustanovení § 2 odst.1 vyhlášky č.268/2009 Sb., kdy:

„Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u zařízení, změn dokončených staveb, udržovacích prací, změn v užívání staveb, u dočasných staveb zařízení stavenišť, jakož i u staveb, které jsou kulturními památkami¹⁾ nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách, Zřízení (vestavba) stravovacího zařízení v objektu nevyužívané výměňkové stanice a části suterénu administrativní budovy včetně přístupového chodníku a 5 parkovacích míst a dále provedení nové zateplené fasády stávající administrativní budovy Švendova č. p. 1282, Hradec Králové, na pozemcích st.p.č. 456, 1671, 1672, 1822, pare. č. 161/2, 161/35 v katastrálním území Hradec Králové, předmětný pozemek st. p. 456 v katastrálním území Hradec Králové je součástí nemovité kulturní památky - jiná zdravotní stavba - budova II. Interní kliniky, pův. Ústav hluchoněmých, rejstříkové číslo ÚSKP 45636 / 6-4540, pozemky pare. č. 161/2, 161/35 v katastrálním území Hradec Králové tvoří prostředí této nemovité kulturní památky, veškeré výše uvedené pozemky se dále nalézají na území Městské památkové zóny Hradec Králové-část, která byla vyhlášena Vyhláškou Východočeského KNV o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje ze dne 17.10.1990 s platností od dne 01.11.1990, rejstříkové číslo ÚSKP 2004 a dále na území Ochranného pásma městské památkové rezervace Hradec Králové, které bylo prohlášeno rozhodnutím odboru kultury OkNV v Hradci Králové, č.j. 847 ze dne 08.12.1987, rejstříkové číslo ÚSKP 3411 a dále na území pro které Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, vydal dne 30.09.2013 pod č.j. 18105/RR/2012 v souladu s ustanovením § 6a zákona o státní památkové péči a § 171 správního řádu, opatření obecné povahy: Plán ochrany Městské památkové zóny Hradec Králové - část, s účinností od 21.10.2013.

Z tohoto důvodu došel stavební úřad k názoru, že se jedná o závažné územně technické důvody, které znemožňují splnění tohoto ustanovení vyhlášky v plném rozsahu. Stavební úřad tedy u ustanovení § 5 odst. 2 neuplatňuje citovanou vyhlášku č. 268/2009 Sb., stavba bude zahrnovat pouze pokrytí normové hodnoty odstavných a parkovacích stání pro stávající stavby v areálu a dále pro nově vzniklé pracoviště – nové pracovníky.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Svoje stanoviska, vyjádření, rozhodnutí vydaly:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje ze dne 7.6.2017

Krajská hygienická stanice královéhradeckého kraje ze dne 23.2.2017

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí ze dne 23.9.2016

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí ze dne 1.3.2017

Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta ze dne 15.5.2017

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče ze dne 12.4.2017

Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové ze dne 3.5.2017

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín ze dne 29.6.2017, ze dne 20.4.2017

Telco Pro Services a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha ze dne 29.6.2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad se dále zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona (stavební řízení). Přitom zjistil, že kromě stavebníka, který je zároveň vlastníkem stavby, nejsou účastníky řízení vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou být stavbou přímo dotčena. Při stanovení okruhu účastníků vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Stavební úřad došel k závěru, že navrhovaným záměrem nebude dotčen žádný vlastník sousedního pozemku anebo stavby, může být však dotčeno právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje.

Účastníkem řízení je tedy pouze stavebník a Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy ani námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Upozornění:

Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Povinností stavebníka je, že při prohlídce stavby je mimo jiné nutné identifikovat části stavby obsahující azbest a v případě, že je stavba obsahuje, postupovat v souladu s ustanovením § 128 stavebního zákona a odstranit je ze stavby pod dozorem osoby, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby. Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškožováno životní prostředí. Upozorňujeme na povinnost zajistit v souladu s ustanoveními zákona o odpadech č. 185/ 2001 Sb., v platném znění, odstraňování odpadů vzniklých následně při užívání stavby.

Štítek „STAVBA POVOLENA“ musí být před zahájením stavby umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a tam ponechán až do závěrečné kontrolní prohlídky. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm viditelné zůstaly čitelné.

Na stavbě musí být k nahlédnutí projektová dokumentace stavby a doklady týkající se provádění stavby.

Příloha:

1 x ověřená projektová dokumentace + štítek „STAVBA POVOLENA“ (po nabytí právní moci rozhodnutí) – pouze stavebník.

Jana Žampová
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 2.8.2017.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q
cestou zmocněnce
PROXION s.r.o., IDDS: qynvhfb
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, IDDS: x5nkpjx

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **99893951-3547-170830083545**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 7 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 30.08.2017 v 08:35:51. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 30.08.2017 05:20:08. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **20 6E 6F**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Jana Žampová, referent - stavební technik, oddělení stavebního úřadu města II, Odbor stavební, 987, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ [IČ 00268810]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 30.08.2017 v 08:35:51. Údaje o časovém razítku: datum a čas **10.08.2017 09:30:32**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB 32**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **MĚSTO NÁCHOD**
Pracoviště: **MĚSTO NÁCHOD**
V Náchodě dne **30.08.2017**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
ROMANA NOVÁKOVÁ

Otisk úředního razítka:



99893951-3547-170830083545

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.





HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS

ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

SZ MMHK/129977/2021 ST2/Bo

NAŠE Č.j.:

MMHK/133573/2021 ST2/Bo

VYŘIZUJE:

Petr Bojadžiev

TEL.:

E-MAIL:

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM:

5.8.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 23.7.2021 podal

Královéhradecký kraj, IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
který zastupuje

PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod

(dále jen "stavebník"), podle § 115, odst. 4 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

„do 31.7.2024“

platnost stavebního povolení zn.: SZ MMHK/118824/2017/ST2/Ža, č.j.:
MMHK/136765/2017/ST2/Ža, ze dne 9.8.2017, na stavbu:

„Evropské domy v krajích - stravovací zařízení“

(stavební úpravy stavby č.p. 1282 a stavby bez č.p., ul. Švendova, Hradec Králové, za účelem změny v užívání části stavby)

(dále jen „stavba“) na pozemcích st. parcela č. 1671, 1672, 456 a parcela č. 161/2 v k.ú. Hradec Králové.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):

Královéhradecký kraj, IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění:

Dne 23.7.2021 podal stavebník žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení.

Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit z důvodu nevyjasněných restitučních nároků některých sousedních pozemků v těsné blízkosti stávající budovy, kde se má část stavby realizovat, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Předpoklady, za kterých bylo společné povolení vydáno, zůstaly nezměněny, dotčené orgány nevyjádřily výhrady či nesouhlas k prodloužení platnosti společného povolení a stavební úřad neshledal, že by prodloužením platnosti společného povolení mohlo dojít k ohrožení veřejného zájmu, a proto podané žádosti vyhověl. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Petr Bojadžiev
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka č. 18, odst. 2, ve výši 1.000,- Kč, byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Královéhradecký kraj, IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
cestou plné moci:

PROXION s.r.o., IDDS: qynvhfb



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS

ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

SZ MMHK/317368/2024 ST2/Bo

NAŠE Č.j.:

MMHK/331362/2024 ST2/Bo

VYŘIZUJE:

Petr Bojadžiev

TEL.:

E-MAIL:

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM:

3.6.2024

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 21.5.2024 podal

Královéhradecký kraj, IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
který zastupuje

PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod

(dále jen "stavebník"), podle § 115, odst. 4 stavebního zákona

p r o d l o Ź u j e

„do 31.7.2027“

platnost stavebního povolení zn.: SZ MMHK/118824/2017/ST2/Ža, č.j.:
MMHK/136765/2017/ST2/Ža, ze dne 9.8.2017, na stavbu:

„Evropské domy v krajích - stravovací zařízení“

(stavební úpravy stavby č.p. 1282 a stavby bez č.p., ul. Švendova, Hradec Králové, za účelem změny v užívání části stavby)

(dále jen „stavba“) na pozemcích st. parcela č. 1671, 1672, 456 a parcela č. 161/2 v k.ú. Hradec Králové.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):

Královéhradecký kraj, IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění:

Dne 21.5.2024 podal stavebník žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Předpoklady, za kterých bylo společné povolení vydáno, zůstaly nezměněny, dotčené orgány nevyjádřily výhrady či nesouhlas k prodloužení platnosti společného povolení a stavební úřad neshledal, že by prodloužením platnosti společného povolení mohlo dojít k ohrožení veřejného zájmu, a proto podané žádosti vyhověl. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Petr Bojadžiev
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka č. 18, odst. 2, ve výši 1.000,- Kč, byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Královéhradecký kraj, IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
cestou plné moci:

PROXION s.r.o., IDDS: qynvhfb

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **XXXXXX**

Část: **XXXX**

Název: **XXXX**

SLV č.: **00**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu /
výrobku / provedení: **XXXXXX**

Popis materiálu / výrobku
/ provedení: **Např může být odkaz na TL**

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce:

Dodávka / profese:

Místo a rozsah použití: **Exteriér**

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): **NE**

Časový dopad (je-li nějaký): **NE**

Dopad do standardu (je-li nějaký): **NE**

Požadované datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Technický dozor stavebníka:

Ověřil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Autorský dozor:

Schválil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Zástupce uživatele:

Schválil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Zástupce investora:

Schválil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Distribuce:

☐

Investor

☐

TDS

☐

Autorský dozor

☐

Uživatel

☐

Zhotovitel

Reklamační protokol

Akce: XXXXXXXX			
Na základě smluvního vztahu:	dle SOD	ze dne:	XXXX
Značka reklamačního dopisu:	XXXXXX	Datum odeslání dopisu:	XXXX
Číslo reklamace:	XXXXXX	Datum a čas telefonického nahlášení:	XXXX

ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ)	
Firma:	
Adresa:	
Vyřizuje:	
Telefon:	
e-mail:	

OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ)	
Firma:	
Adresa:	
Vyřizuje:	
Telefon:	
e-mail:	

PŘEDMĚT REKLAMACE			
Název vady:			
Místo vady:			
Předání a převzetí díla:		Datum zjištění závady:	
Závadu zjistil / oznámil:		Termín pro odstranění vady:	
Kategorie reklamace:	☐ Havárie ☒ Závažná vada ☐ Vada	Požadovaný způsob odstranění vady:	☒ Opravou ☐ Nahrazením novou věcí ☐ Slevou ze sjednané ceny

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY			
Termín a čas nástupu na práce k odstranění vady:		Finální termín a čas odstranění vady:	

POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY		
Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání).		
Za objednatele: XX.XX.2018	Za uživatele: XX.XX.2018	Za zhotovitele: XX.XX.2018

Jméno a příjmení	Jméno a příjmení	Jméno a příjmení
------------------	------------------	------------------

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 1	
<Název změnového listu>					
Stavba:					
Objekt:					
Předkládá:				Datum:	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny			listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
1.2 Popis nového řešení:					
2 Zdůvodnění změny:					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
X		ANO		NE	
		(uvést jaký dokument)			
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		X		ANO	
				NE	
		(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		0,00 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
01.01.2024		01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024
Jméno Příjmení Firma		Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Královéhradecký kraj

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)**

Veřejná zakázka: „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – SP“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu v otevřeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Je součástí této veřejné zakázky i interiérové vybavení této budovy (bude jej zajišťovat generální dodavatel), nebo bude řešeno samostatnou veřejnou zakázkou?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zhotovitel stavebních prací bude dodávat zařizovací předměty, které jsou součástí projektové dokumentace a výkazu výměr a jsou nezbytné pro získání kolaudačního rozhodnutí. Interiérové vybavení není součástí výkazu výměr.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 21.6.2024



Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)**

Veřejná zakázka: „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – SP“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu v otevřeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Prosím Vás o doplnění knihy svítidel.

Dotaz č. 2:

Prosíme o poskytnutí knihy svítidel. Jinak nemůžeme svítidla relevantně ocenit.

Dotaz č. 3:

Obrácíme se na Vás s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. Prosíme o doplnění PD o knihu svítidel.

Odpověď na dotaz č. 1 – č. 3:

Byl upraven SO 01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ – VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ OBVODY A HROMOSVODY, ve kterém byla doplněna Kniha svítidel (viz příloha). Soupis dodávek s výkazem výměr se nemění.

Zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 23.7.2024 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:

- Kniha svítidel

V Hradci Králové dne 24.6.2024



Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 3 (Dodatečná informace č. 3)**

Veřejná zakázka: „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – SP“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu v otevřeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Žádáme Vás o přesnější specifikaci podlahové PVC krytiny. Dále prosíme o výkres kuchyňské linky a specifikaci zásuvek dřezu apod.

Odpověď na dotaz č. 1:

Specifikace podlahové PVC krytiny je dostatečně uvedena v soupisu prací, v podobjektu (oddíle) SO-01.01.-Stavební část – nové konstrukce, v pol. č. 181. Podrobnější specifikace by již vedla ke konkrétnímu výrobcí, což je nepřipustné.

Specifikace dřezu (i zásuvek) je uvedena v soupisu prací, v SO-01, v oddíle Změna č. 2 – SO-01_Zdravotní technika (2023), v pol. č. 177 nově rozměrově popsán ve schématickém výkresu kuchyňské linky.

Dílenský výkres kuchyňské linky bude vyhotoven v zajištění zhotovitele. Zadávací dokumentaci doplňujeme o schématický výkres vyobrazení kuchyňské linky. Viz příloha č. 1.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha č. 1:

- schématický výkres vyobrazení kuchyňské linky

V Hradci Králové dne 27.6.2024



Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)**

Veřejná zakázka: „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – SP“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu v otevřeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Prosíme o vyjasnění VV a PD:

V TZ je popsán výtah:

osobní nosnosti 800 kg, lanový, bez strojovny (se strojem umístěným v šachtě), zděná výtahová šachta velikosti š.2000/hl.1800mm, kabina velikosti š.1350/hl.1400, dveře š.900

Ve výkazu výměr:

Poznámka k položce:

Nákladní výtah s přepravou osob, trakční bezstrojnový lanový

Nosnost: 1000 kg

Počet stanic: 2

Dopravní zdvih: 3400 mm

Dopravní rychlost: minimálně 0,40 m/s

Pohon: Elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu bezpřevodový pohon, synchronní motor s rekuperací elektrické energie

Rozvaděč: mikroprocesorový (pro rekuperaci)

Ovladače: standard

Dveře šachetní i kabinové: 1000/2100mm, automatické 4-křídlové teleskopické

oboustranně posuvné; ochrana kabinových dveří: celoplošná světelná clona (2D)

Rozměry kabiny: (š x hl x v) 1450 x 1400 x 2200 mm

Rozměry šachty: 1100 mm; horní přejezd: 3300 mm

Kabina: oceloplechová lamelová, práškový nástřik; podlaha guma

Strop plochý s osvětlením

Ovládací panel s informačním displejem a tlačítka; tlačítka se světelným potvrzením volby;

polohová a směrová signalizace, nouzové osvětlení kabiny, obousměrné dorozumívací zařízení, gong

Komunikace obousměrná dorozumívací zařízení přes telefonní linku

Osvětlení výtahové šachty: žárovkové osvětlení

Prosíme o informaci, která specifikace platí.

Odpověď na dotaz č. 1:

Specifikace výtahu platí dle popisu v soupisu prací.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 28.6.2024



Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 5 (Dodatečná informace č. 5)**

Veřejná zakázka: „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – SP“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, [REDACTED]

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu v otevřeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Podle výkazu výměr i podle ostatních informací, dle zadávací dokumentace, není součástí dodávky žádná technologie kuchyně, výdeje nebo mytí nádobí. Ve smlouvě se ale píše, že:

4.5 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

- funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků;

A dále ve vysvětlení dotazu č. 1 odpovídáte, že:

- Zhotovitel stavebních prací bude dodávat zařízení předměty, které jsou součástí projektové dokumentace a výkazu výměr a jsou nezbytné pro získání kolaudačního rozhodnutí.

Domníváme se, že pro úspěšnou kolaudaci bude třeba, aby byla technologie nainstalována.

Odpověď na dotaz č. 1:

- Stále platí, jak Zadavatel uvedl v Dodatečné informaci č. 1, že Zhotovitel stavebních prací bude dodávat zařizovací předměty, které jsou součástí projektové dokumentace a výkazu výměr a jsou nezbytné pro získání kolaudačního rozhodnutí, a dále také, že interiérové vybavení není součástí výkazu výměr. V době kolaudačního rozhodnutí toto interiérové vybavení musí být nainstalováno. V souvislosti s tím mění Zadavatel odst. 5.3 Návrhu Smlouvy o dílo následovně:

5.3 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Zahájení plnění:	na Výzvu zadavatele jako objednatele Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 08/2024
Dokončení stavebních prací:	Nejdéle do 55 týdnů od předání a převzetí staveniště
Zkušební provoz	4 týdny po dokončení stavebních prací Zkušební provoz bude zahájen a prováděn ihned po dokončení stavebních prací
Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění:	nejdéle do 6 týdnů od výzvy Objednatele (učiněné po dokončení montáže gastro vybavení)

Místem plnění je objekt „Nový Hluchák“ Evropský dům, ul. Švendova č.p. 1282, Hradec Králové.

- V souvislosti s touto dodatečnou informací se mění čl. 4.5 Přílohy č. 3 Zadávacích podmínek – Návrhu smlouvy o dílo, a to v části, která se týká funkčních zkoušek, a to tak, že **se odstraňují slova „instalovaných technologií a technologických celků“ a nahrazují se slovy „technických vybavení a zařízení a provozních souborů“**, tedy takto:

„Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

-
- funkční zkoušky technických vybavení a zařízení a provozních souborů
-“

- Nad rámec výše uvedené odpovědi na dotaz uchazeče Zadavatel mění v Příloze č. 3 – Návrhu Smlouvy o dílo - také článek 8.8 Pracovněprávní předpisy, v němž **mění výši sankce** tak, že tento článek bude nyní znít následovně:

8.8 Pracovněprávní předpisy

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce, apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 3%. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 3% ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí, s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek dodavatele poskytnout slevu z ceny ve výši 3%. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy.

Vzhledem k povaze změn provedených na základě této dodatečné informace rozhodl Zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek tak končí dne 12.8.2024 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:

- Příloha č. 3 - Návrh Smlouvy o dílo ve znění dodatečné informace č. 5

V Hradci Králové dne 10.7.2024

Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 6 (Dodatečná informace č. 6)**

Veřejná zakázka: „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – SP“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu v otevřeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Výplně otvorů uvedené ve výpisu prvků SO-01 nekorrespondují s výkazem výměr v části SO-01.01. a SO-01.02. Jedná se zejména o otvory ve výpisu Z03, Z04 a Z05 a ve VV pol. 153 (SO-01.01) a pol. 93 (SO-01.02.). Prosíme o revizi.

Odpověď na dotaz č. 1:

Provedli jsme revizi. Tvzení o nekorrespondenci se nezakládá zcela na pravdě. Chybný rozměr je uveden pouze u zmíněné položky č. 153 v části SO-01.01, a je to chybný rozměr jednokřídlových dveří. Správný rozměr je 1420x2100 mm.

Dotaz č. 2:

Povlakové podlahy

- ve VV chybí práce před pokládkou (broušení, vysátí, obvodové dilatace, penetrace, nivelace, broušení a vysátí), prosíme o doplnění
- pro položky 183 a 184 chybí ve VV položka svařování, prosíme o doplnění
- u schodišťových stupňů prosíme definovat tvar, zda mají být s lištou, nosem, atd.
- u krytin jsou poddimenzované prořezy a není započítán materiál na vytahované sokly, prosíme o doplnění

Odpověď na dotaz č. 2:

Pokud se týká prací před pokládkou, pak má uchazeč pravdu, že tyto ve VV chybí. Do soupisu byly doplněny položky broušení, vysátí a penetrace.

Do soupisu byla rovněž doplněna položka na svařování.

Hrany schodišťových stupňů budou bez nosu opatřeny schodovými protiskluzovými hranami.

Poddimenzování prořezů jsme neobjevili. Ve specifikaci materiálu je dle předpisu URS započítáno 10%. Do položek č. 181, 183, 184 části SO-01.01 byly přidány výměry (m²) na vytahované sokly včetně prořezu dle předpisu URS.

Dotaz č. 3:

Prosíme o doplnění označení vnitřních dveří z výpisu prvků do výkazu výměr, tak aby se dal výkaz výměr spárovat s výpisem dveří.

Odpověď na dotaz č. 3:

Dle popisu a rozměru stavebního prvku dveře a jeho počtu kusů dokáže uchazeč položky soupisu prací týkající se specifikace dveří spárovat s výpisem dveří.

Přesto byly texty položek specifikace dveří doplněny o označení prvku dle tabulky výpisu dveří.

Zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek tak končí dne 22.8.2024 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:

- Příloha č. 4 – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění dodatečné informace č. 6

V Hradci Králové dne 18.7.2024

Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 7 (Dodatečná informace č. 7)**

Veřejná zakázka: „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – SP“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, [REDACTED]

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu v otevřeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Ve VV je odlučovač tuku s průtokem 2 l/s a 3 l/s a v PD 15 l/s, co bude prosím platit?

Odpověď na dotaz č. 1:

Platí průtok dle PD 15 l/s.

Dotaz č. 2:

Dlažby a obklady – nikde jsme nenašli žádnou specifikaci materiálu, zejména nám pak chybí specifikace cihelného pásku, kterým je obložen sokl. Prosíme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 2:

Barva a tloušťka pásku je uvedena na výkrese SO-02 AST-11. Rozměr délka x výška pásku je libovolná. Avšak stále musí jít o pásek.

Dotaz č. 3:

Pro obklady a dlažby ve výkaze výměr chybí silikony, lišty a hydroizolační stěrky. Prosíme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 3:

Položky byly doplněny do podobjektu SO-01.01.

Dotaz č. 4:

Vchodové dveře Z05 v části SO-01 obsažené ve Výpisu zámečnických prvků AST-13 chybí ve VV.

Odpověď na dotaz č. 4:

Výrobek nechybí, je uveden v oddílu SO-01.02 položce č.96 pod kódem položky 767-ZVRT.

Dotaz č. 5:

Lité podlahy ve VV, list SO-01.01 - chybí zde příprava povrchu (nivelace povrchu, broušení, vysátí podlahy a penetrace). Je zde myšlena pouze tenkovrstvá stěrka bez písku nebo litá podlaha?

Odpověď na dotaz č. 4:

Položky byly doplněny do podobjektu SO-01.01. Je zde myšlena litá podlaha.

Zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek tak končí dne 27. 8. 2024 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:

- Příloha č. 4 – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění dodatečné informace č. 7

V Hradci Králové dne 29. 7. 2024


Mgr. Jitka Bučková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 8 (Dodatečná informace č. 8)**

Veřejná zakázka: „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – SP“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu v otevřeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Na listu SO 01.06.01 – Zdravotech... chybně vzorec na řádce 173 – Pomocné stavební práce – vnitřní kanalizace a vodovod. Přičítá i celou kapitolu Lešení na ř. 190. Tato kapitole je v celkovém součtu duplicitně.

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, jednalo se o chybu, opravený soupis prací je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 2:

Na listu 01.06.02 Elektroinstalace – chybí vzorce součinu ve sloupcích montáže ř. č. 5 -15 včetně ř. 45 a 49. Zároveň není obvyklé, aby bylo předepsané % na drobný materiál (3% z materiálu).

Upraví zadavatel uvedené vzorce?

Odpověď na dotaz č. 2:

List č. 01.06.02 není Elektroinstalace, ale Vytápění.

Zadavatel k tomu dále uvádí, že na listu 01.06.04 Elektroinstalace byly ve sloupci montáže celkem u řádků č. 5 – 15 a č. 45+49 doplněny výpočetní vzorce. Uchazeč mohl a může údaj vyplnit číselně přímo nebo přes vlastní výpočetní vzorec. Vzorec ze strany zadavatele není podmínkou.

Položka drobného materiálu byla změněna pouze na %, jejichž výši si zvolí účastník.

Zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta končí dne 2.9.2024 v 11:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:

- Příloha č. 4 – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění dodatečné informace č. 8

V Hradci Králové dne 8.8.2024


Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 9 (Dodatečná informace č. 9)**

Veřejná zakázka: „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – SP“

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, [REDACTED]

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v podlimitním režimu v otevřeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Mezi technickou zprávou a popisem ve výkazu výměr týkající se výtahu je rozpor v nosnosti, velikosti kabiny a dveří.

TZ:

Výtah: osobní nosnosti 800kg, lanový, bez strojovny (se strojem umístěným v šachtě), zděná výtahová šachtě velikosti š.2000/hl.1800mm, kabina velikosti š.1350/hl.1400, dveře š.900

Venkovní schodiště:

VV:

Poznámka k položce:

Nákladní výtah s přepravou osob, trakční bezstrojovný lanový

Nosnost: 1000 kg

Počet stanic: 2

Dopravní zdvih: 3400 mm

Dopravní rychlost: minimálně 0,40 m/s

*Pohon: Elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu bezpřevodový pohon, synchronní motor s rekuperací elektrické energie
Rozvaděč: mikroprocesorový (pro rekuperaci)
Ovladače: standard
Dveře šachetní i kabinové: 1000/2100mm, automatické 4-křídlové teleskopické oboustranně posuvné; ochrana kabinových dveří: celoplošná světelná clona (2D)
Rozměry kabiny: (š x hl x v) **1450** x 1400 x 2200 mm
Rozměry šachty: 2000 x 1800mm (čistý)
Prohlubeň šachty: 1100 mm; horní přejezd: 3300 mm
Kabina: oceloplechová lamelová, práškový nástřík; podlaha guma
Strop plochý s osvětlením
Ovládací panel s informačním displejem a tlačítky; tlačítka se světelným potvrzením volby; polohová a směrová signalizace, nouzové osvětlení kabiny, obousměrné dorozumívací zařízení, gong
Komunikace obousměrná dorozumívací zařízení přes telefonní linku
Osvětlení výtahové šachty: žárovkové osvětlení*

Dotaz č. 1:

Jaké parametry platí?

Odpověď na dotaz č. 1:

Platí parametry dle výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

Je požadována nějaká pož. odolnost dveří výtahu?

Odpověď na dotaz č. 2:

Není.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 12.8.2024



Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 10 (Dodatečná informace č. 10)**

Veřejná zakázka: „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – SP“

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, [REDACTED]

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v podlimitním režimu v otevřeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Zadavatel upravil soupis prací. Úprava je na záložce SO.01.01. Stavební práce v oddíle 771 Podlahy dlaždic. Upravená a nová položka jsou tyrkysově zvýrazněny.

Zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 5.9.2024 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:

- Příloha č. 4 – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění dodatečné informace č. 10

V Hradci Králové dne 20.8.2024



Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření