



STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ŘEMESLNÁ
Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, 504 01
IČO 00087751

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám

Zadavatel:

Střední škola technická a řemeslná, Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov
Dr. M. Tyrše 112
504 01 Nový Bydžov

Zadavatel veřejné zakázky „**Rekonstrukce střechy – pracoviště Chlumec n.C.**“, zadané jako zakázka malého rozsahu, vám poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě dotazů uchazečů takto:

1. Při seznámení se se zaslánými dodatečnými informacemi bych požádal o detailnější upřesnění bodu 3 – týkající se střešních oken, atypických zateplovacích sad a nového lemování (uvedeno jako EDW 1000Z). Podle detailu oken nebude možno použít nového typového oplechování okna od výrobce oken a navržená úprava bude mít dopad i do oplech. křídla okna. Požádal bych o detailní upřesnění.

Oplechování bude možné použít, pro uvedenou krytinu bude ovšem nutné lemování upravit. V dané položce rozpočtu je nutné s úpravou počítat.

Hromosvody:

2. Projektová dokumentace nového provedení dle nové normy není k dispozici. Projektová dokumentace v příloze
3. Dle technické zprávy je stávající soustava rozšířena o 5ks nových svodů a 6x nové zemnění zemnicími tyčemi, cca 3ks na jeden svod. Tyče jsou vzdálené od sebe 4 metry. Nejsou řešeny zemní práce a vytýčení tras ostatních vedení. Pokud je platná revizní zpráva na objekt v době platné staré normy 341390 mohou se tyto objekty posuzovat a periodicky revidovat s odvoláním na tuto normu. Upřesněte provádění zemních prací v místech nových svodů.
Bude se provádět demontáž stávajícího hromosvodu, před rekonstrukcí střechy a nový hromosvod musí být proveden dle nové normy ČSN 62305.
Pro uzemnění 6 nových svodů se odstraní dlažby a tyče se zde zarazí, možné použít hloubkové zemniče a pak nemusí být vzdálené od sebe 4m. Běžně se u těchto rekonstrukcí hromosvodu na stávajících tyto objektech provádí, že se zatlučou tyče do země, hodně prováděcích firem má již zařízení pro uložení tyčí. Před demontáží hromosvodu, každá firma si proměří zemní odpor stávajících svodů, hodiny jsou zahrnuty v demontáži.

TELEFON:
centrum Hlušice
495 483 421-2
centrum Nový Bydžov
495 490 328

FAX:
495 483 423
495 493 016

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Komerční banka
Nový Bydžov
e-mail: sstrnb@seznam.cz

ČÍSLO ÚČTU:
30334511/0100

IČO: 00087751
DIČ: CZ00087751

www.sstrnb.cz



STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ŘEMESLNÁ
Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, 504 01
IČO 00087751

4. Materiál jímací soustavy a svodů bude v provedení – drát AlMgSi 8mm ,svorky a podpěry nerez, jímací tyče AlMgSi. Vedení+svorky+tyče v zemi v provedení Fezn. Prosím o potvrzení, nebo popřípadě uveďte změnu. V tech. zprávě se píše, že bude použit materiál bezúdržbový.
Materiál jímací soustavy a svodů bude v provedení –drát AlMgSi 8mm ,svorky a podpěry není nutné provádět v nerez, ani nejsou uvedené ve výpisu, materiál podpěr vedení je již v takovém provedení, že se nenatírá, není nutná údržba, pouze při vytržení podpěry se musí dát nová. Vedení+svorky+tyče v zemi v provedení Fezn.

5. ELEKTROINSTALACE-EL.BRÁNA.

Zemní práce pro kabel k bráně – vytýčení + případné vyřezání komunikace atd.
Doplnění do rozvaděče -Položka jistič 3x16 je zřejmě chyba. Má být 1ks a ne 16ks.

Zemní práce pro kabel k bráně-vytýčení+případné vyřezání komunikace jsou doplněny do výpisu. Doplnění v rozvaděči má být 1ks a ne 16ks, opraveno ve výkazu.

6. ve výkazu výměr je uveden malý rozsah lešení

Výkaz výměr k zajištění bezpečné práce na střeše je doplněn následujícím způsobem. Lešení bude po celou dobu výstavby sloužit současně jako pracovní lešení a záchytné lešení pro práci na střeše. Rovněž se předpokládá, že lešení na západní a severní straně bude hlavní komunikační cestou při likvidaci nebezpečného odpadu. Pronájem lešení na bourací práce a práce na střeše se tímto upravuje na délku pronájmu 30 dní. Opláštění ochrannou sítí rovněž na 30 dní. Uchazeč je povinen ocenit veškeré náklady na zajištění pracoviště lešením zahrnout v této položce.

Ve výkazu výměr jsou zahrnuta veškerá lešení nutná k realizaci stavby a zajištění pracoviště ve výšce při realizaci střechy S1, S3. U střechy S2 a S4 předpokládáme, že pracovníci budou jištění OOPP pro práci ve výšce.

7. ve výkazu výměr chybí provizorní zajištění objektu proti povětrnostním vlivům

Výkaz výměr k zajištění proti klimatickým vlivům je doplněn následujícím způsobem. Pro realizaci střechy S1 a části střechy S3 je ve výkazu výměr doplněna prostorová konstrukce lešení (konstrukce provizorního zakrytí střechy). Prostorová konstrukce je uvažována ve výšce do 3 m, tak aby stavební práce na střeše mohly probíhat bez vlivu na klimatické podmínky a současně při odkrytí nedošlo k zatečení do objektu. Rozsah prostorové konstrukce je uvažován vždy od hřebene střechy. V současné době nelze předvídat, v jakém stavu bude střešní konstrukce, proto je v rozpočtu uvažováno s tímto opatřením. Dále je doplněna položka nouzové provizorní zakrytí střechy plachtou v celé ploše střechy. Veškeré škody způsobené zatečením do objektu nese zhotovitel stavby.

TELEFON:
centrum Hlušice
495 483 421-2
centrum Nový Bydžov
495 490 328

FAX:

495 483 423

495 493 016

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Komerční banka
Nový Bydžov

e-mail: sstrnb@seznam.cz

ČÍSLO ÚČTU:
30334511/0100

IČO: 00087751
DIČ: CZ00087751

www.sstrnb.cz



STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ŘEMESLNÁ
Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, 504 01
IČO 00087751

8. v zadání je uvažováno s použitím stávajících střešních oken. Vzhledem ke změně krytiny nutno vyměnit lemování. Jak je to s použitím zateplovacích sad?

Výkaz výměr byl opraven v následujících položkách:

- 1) Střešní okno (výlez na střechu pod označením (D), o rozměrech 600x600 je v nové konstrukci nepoužitelný. Výkaz výměr byl doplněn o typový výlez na střechu min. rozměr 450x 730mm, s izolačním dvojsklem. V položce DaM bude zahrnuta rovněž, napojení na parotěsnou zábranu, pojistnou izolaci a montáž odháněcího žlábků.
- 2) Pro ostatní typové výrobky střešních oken platí, že obsahuje montáž stávajícího okna, repase, montáž lemování okna, zateplovací sady a pojistné hydroizolace.
- 3) Specifikace zateplovací sady - součástí zateplovací sady BDX je zateplovací rám, manžeta z hydroizolační fólie (BFX) a samonosný drenážní žlábek (jedná se o typové výrobky ke stávajícím oknům Velux). Jelikož pro zvolený typ krytiny nelze použít originální BDX zateplovací sadu, je nutná její úprava, nebo klempířská atypická výroba. V rozpočtu jsou sady BDX uvedeny pro zajištění prováděcího standardu. Jedná se však o atypickou položku. Nelze oceňovat pouze pro originální sadu!!!
- 4) Doplněna specifikace manžety z parotěsné fólie
- 5) Specifikace lemování oken je rozdělena, dle požadavku a samostatnou montáž okna a montáž v sestavě dvou oken vedle sebe se vzdáleností 140 – 160 mm.
- 6) Součástí položky Úprava ostění u střešního okna je úprava ostění SDK, podkladní konstrukce SDK, včetně tmelení, broušení, malby. Předpokládá se kompletní demontáž ostění, včetně kompletní úpravy pro okna posunutá o tl. kontralatí a latí (cca 8 cm)
- 7) Uvedený popis má přednost před nejasnými detaily zpracovanými GP.

9. doplnit do dokumentace do detailu řezu A-A návaznost na stávající okna

Výkaz výměr byl opraven v následujících položkách:

- 1) oprava ostění sádkokartonové konstrukce je rozpočtována samostatnou položkou dle oddílu suchá výstavba.

TELEFON:
centrum Hlušice
495 483 421-2
centrum Nový Bydžov
495 490 328

FAX:

495 483 423

495 493 016

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Komerční banka
Nový Bydžov

e-mail: sstrnb@seznam.cz

ČÍSLO ÚČTU:
30334511/0100

IČO: 00087751
DIČ: CZ00087751

www.sstrnb.cz



STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ŘEMESLNÁ
Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, 504 01
IČO 00087751

- 2) Pozednice a konstrukce krovu, není v současné době přístupná, je skrytá v SDK konstrukci. V rozpočtu je uvažováno o s demontáží a zpětnou montáží SDK konstrukce s požární odolností 30 min. v rozsahu 30 m². Rozsah bude upřesněn na základě zjištěného stavu tesařských konstrukcí.
- 3) Doplněno tmelení spár v rozsahu 150 m a malby v rozsahu 210 m² ... bude účtováno dle skutečnosti. V těchto výměrách nejsou započítány opravy po případném zatečení. Tyto opravy jsou k tíži zhotovitele.
10. Nelze doplnit rozpis materiálu pro realizaci plechových krytin?

Ve výkazu výměr je opravena položka specifikace. Krytina bude provedena s povrchovou úpravou 35um, tl. 0,5 mm, v základních odstínech dle výrobce.

Ve výkazu výměr doplněno:

- 1) okapové plechy pro vytažení pojistné hydroizolační fólie
 - 2) zatahovací plechy a podkladní plech pod nástřešní žlab
 - 3) podkladní pásy pro ukotvení závětrných lišt
 - 4) Oplechování atiky S2, S4
 - 5) Ukončovací lišty, lemování zdí S2, S4
 - 6) Kompletní řešení úžlabí mezi S2 a S3 (včetně bednění, pojistných fólií)
 - 7) Typové řešení hřebenového odvětrávacího pláště (dle dotazu uchazeče)
 - 8) Doplněna dilatace žlabů
 - 9) Doplněno těsnění stojaté drážky falcované krytiny
 - 10) Doplněno zesílení povlakové krytiny stávajících atik a okapových hran.
 - 11) Doplněny opravy prostupů na povlakových krytinách.
11. TiZn – odvětrání střechy, jaký systém?
- Ve výkazu výměr je v textu doplněno provedení odvětrání i průběžným větracím komínkem, včetně jeho podbednění. Odvětrání dle zvoleného systému.
12. U titanzinku chybí v rozp. těsnící páska
- Ve výkazu výměr je doplněno provedení těsnící pásky ve falcované krytině.
13. Ve výkazu chybí očištění stávajícího bednění před nátěrem
- Ve výkazu výměr je doplněno kompletní očištění stávajícího bednění pod krytinou.

TELEFON:
centrum Hlušice
495 483 421-2
centrum Nový Bydžov
495 490 328

FAX:

495 483 423

495 493 016

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Komerční banka
Nový Bydžov

e-mail: sstrnb@seznam.cz

ČÍSLO ÚČTU:
30334511/0100

IČO: 00087751
DIČ: CZ00087751

www.sstrnb.cz



STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ŘEMESLNÁ
Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, 504 01
IČO 00087751

14. Chybí PD systému zachycení pádu

Ve výkazu výměr je provedeno rozčlenění kotevních bodů dle typu krytiny. Počty jsou opraveny po konzultaci s koordinátorem BOZP. Závazný je tedy výkaz výměr.

15. V rozpočtu chybí opravy SDK konstrukcí

Ve výkazu výměr jsou doplněny práce spojené s opravou SDK konstrukce kolem střešních oken. Dále je doplněna demontáž a montáž SDK konstrukce obecně v ploše. Rozsah prací bude řešen dle skutečně zjištěného stavu po demontáži stávající krytiny.

16. Co je obsahem položky zkoušky a měření?

V položce zkoušky a měření je obsaženo kontrolní měření azbestových vláken po demontáži krytiny a vyklizení azbestu ze stavby na dvou místech v potravinářském provozu.


V ostatních nákladech – spojených s likvidací azbestu - budou náklady potřebné k ohlášení stavby KHS, zpracování technologického postupu předkládaného KHS, zřízení kontrolovaného pásma, náklady na nezávadnou likvidaci azbestu a náklady na ochranu pracovníků při práci s azbestem. Vše v rozsahu schváleného technologického postupu.

Součástí Dodatečných informací č. 3 jsou nové rozpočty. Jsou jediné správné a nahrazují předcházející!!!!

Žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Všechny aktuální informace a doklady k této veřejné zakázce jsou zveřejněny na profilu zadavatele.

V Novém Bydžově dne 25.6.2015



Ing. Karol Průcha

TELEFON:
centrum Hlušice
495 483 421-2
centrum Nový Bydžov
495 490 328

FAX:

495 483 423

495 493 016

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Komerční banka
Nový Bydžov

e-mail: sstrnb@seznam.cz

ČÍSLO ÚČTU:
30334511/0100

IČO: 00087751
DIČ: CZ00087751

www.sstrnb.cz