



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - OBEC - chodník pod kopcem_neoceněný**Objekt: **D1 - Doprovodné výdaje 10%**Rozpočet: **[D1]/[SO-101] - Chodník**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

0,00 Kč

Celková cena:

0,00 Kč

DPH:

0,00 Kč

Cena s DPH:

0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D1]/[SO-101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO-101 Chodník						0,00
5 Komunikace pozemní						0,00
1	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 "sjezdy mimo linii chodníku` 8,3+32,7"	M2	41,000	0,00	0,00
6	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 "výplň otvorů 37% plochy` 32,7*0,08*0,37*1,7"	T	1,645	0,00	0,00
3	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 "8,3*1,03"	M2	8,549	0,00	0,00
5	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 "32,7*1,03"	M2	33,681	0,00	0,00
2	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 "sjezdy mimo linii chodníku` 8,3"	M2	8,300	0,00	0,00
4	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2 Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 "sjezdy mimo linii chodníku` 15,0+4,4+13,3"	M2	32,700	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[D1]/[SO-101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
10	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	M	20,100	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 20.100000 = 20,100 [A]				
8	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	M	7,100	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 7.100000 = 7,100 [A]				
7	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	7,100	0,00	0,00
		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 ""sjezdy mimo linii chodníku` 7,1"				
	Poznámka k položce	C 25/30 XF3				
9	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	M	20,100	0,00	0,00
		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15				
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 ""sjezdy mimo linii chodníku` 3,6+16,5"				
	Poznámka k položce	C 25/30 XF3				
11	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	0,160	0,00	0,00
		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 ""lože nad 10 cm (nájezdové obrubníky)`7,1*0,45*0,05"				
	Poznámka k položce	C 25/30 XF3				
12	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	T	34,177	0,00	0,00
		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 34.177000 = 34,177 [A]				
13	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	T	34,177	0,00	0,00
		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m				
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 34.177000 = 34,177 [A]				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - OBEC - chodník pod kopcem_neoceněný**

Objekt: **D1 - Doprovozné výdaje 10%**

Rozpočet: **[D1]/[VON] - Vedlejší a ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

0,00 Kč

Celková cena:

0,00 Kč

DPH:

0,00 Kč

Cena s DPH:

0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D1]/[VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
VON Vedlejší a ostatní náklady						0,00
VRN2 Vedlejší náklady						0,00
1	031002002	Dopravní značení na staveništi	SOUB OR	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				
	Poznámka k položce	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby (částečná uzavírka komunikace III. tř. č. 2861).				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - OBEC - chodník pod kopcem_neoceněný**Objekt: **H - Hlavní výdaje**Rozpočet: **[H]/[SO-101] - Chodník**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[H]/[SO-101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO-101 Chodník						0,00
1 Zemní práce						0,00
26	00572470	osivo směs travní univerzál	KG	1,714	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
		"83,2*0,02*1,03"				
	Poznámka k položce	- 20 g/m2				
1	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vypárované MC	M2	2,000	0,00	0,00
		Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou				
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
		"zeď KM 0,101-0,128 (kolem sloupu) - viz. D.1.1.2.8.b` 4*1,0*0,5"				
2	113106136	Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic betonových komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	M2	37,500	0,00	0,00
		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z vegetační dlažby betonové				
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
		"demolice - viz Podrobná situace D.1.1.2.1.` (1,5+1,5)/0,08"				
3	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	M2	14,000	0,00	0,00
		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
		"sjezd - viz Podrobná situace D.1.1.2.1.` 14,0"				
4	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	13,000	0,00	0,00
		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
		"demolice - viz Podrobná situace D.1.1.2.1. (0,5 m3)` 13,0"				
5	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	M3	0,300	0,00	0,00
		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty				
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
		"dlažba - zeď KM 0,101-0,128 (kolem sloupu) - viz. D.1.1.2.8.b` 4*1,0*0,5*0,15"				
6	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m	M3	0,300	0,00	0,00
		Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m				
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [H]/[SO-101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	121151113	""dlažba - zeď KM 0,101-0,128 (kolem sloupu) - viz. D.1.1.2.8.b` 4*1,0*0,5*0,15" Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm Cenová soustava CS ÚRS 2023 02	M2	348,500	0,00	0,00
8	131251102	""chodník - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12.` 69,7/0,2" Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 Cenová soustava CS ÚRS 2023 02	M3	40,223	0,00	0,00
9	132251102	""chodník - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12.` 38,0" ""uliční vpusti - viz. D.1.1.2.10.` 2*1,15*1,15*0,6" ""schodiště KM 0,051 - viz. D.1.1.2.7.` 1,25*0,7*0,25" ""schodiště KM 0,109-0,111 - viz. D.1.1.2.8.a+D.1.1.2.3.` 1,45*1,15*0,25" Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 Cenová soustava CS ÚRS 2023 02	M3	26,056	0,00	0,00
10	132254101	""zeď KM 0,041 - viz. D.1.1.2.6.` 1,3*0,8*0,7" ""zeď KM 0,004-0,015 - viz. D.1.1.2.5.` (1,4+1,05+12,1)*0,5*1,1+1,85*0,5*1,55" ""zeď KM 0,101-0,128 - viz. D.1.1.2.8.a+D.1.1.2.3.` (0,7*1,4+8,05*1,2+0,5*0,7+0,45*1,1+12,5*1,2+4,1*1,2)*0,5+0,45*0,35*1,2" Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 Cenová soustava CS ÚRS 2023 02	M3	1,105	0,00	0,00
11	139001101	""napojení uličních vpusů na kanalizaci - viz. D.1.1.2.10. + Výpis prvků D.1.1.2.11.` 2*1,0*0,65*0,85" Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny Cenová soustava CS ÚRS 2023 02	M3	0,775	0,00	0,00
12	151101101	""křížení plynovod. přípojky se KM 0,101-0,128 - viz. D.1.1.2.8.a` 0,5*0,5*0,7+1,0*0,5*1,2" Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m Cenová soustava CS ÚRS 2023 02	M2	3,400	0,00	0,00
		""napojení uličních vpusů na kanalizaci - viz. D.1.1.2.10. + Výpis prvků D.1.1.2.11.` 2*1,0*0,85*2"				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [H]/[SO-101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 3.400000 = 3,400 [A]	M2	3,400	0,00	0,00
14	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""přebytečná ornice` 348,5*0,2-83,2*0,1"	M3	61,380	0,00	0,00
15	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""přebytečná zemina` 40,2+26,1+1,1-(50,3+2,8)"	M3	14,300	0,00	0,00
16	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""přebytečná zemina` 20*14,3"	M3	286,000	0,00	0,00
17	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""přebytečná ornice` 348,5*0,2-83,2*0,1" ""přebytečná zemina` 40,2+26,1+1,1-(50,3+2,8)"	M3	75,680	0,00	0,00
18	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""chodník - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12.` 50,3"	M3	50,300	0,00	0,00
19	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	75,700	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [H]/[SO-101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
20	174151101	""přebytečná ornice` 61,4" ""přebytečná zemina` 14,3" Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	2,787	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
21		""zeď KM 0,041 - viz. D.1.1.2.6.` 1,3*0,3*(1,15+0,83)" ""zeď KM 0,101-0,128 - viz. D.1.1.2.8.a+D.1.1.2.4.` (0,7*0,4+8,05*0,2+0,5*0,2+0,45*0,1+12,5*0,2+4,1*0,2)*0,3+0,45*0,35*0,2" ""napojení uličních vpusů na kanalizaci - viz. D.1.1.2.10.` 2*1,0*0,65*0,29"				
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	3,183	0,00	0,00
25		Cenová soustava				
	181411123	CS ÚRS 2023 02 ""uliční vpusti - viz. D.1.1.2.10.` 2*(1,15*1,15*0,5-3,14*0,275*0,275*0,5)" ""napojení uličních vpusů na kanalizaci - viz. D.1.1.2.10.` 2*1,0*0,65*0,46" ""drenáž - zeď KM 0,004-0,015 - viz. D.1.1.2.5.` 0,5" ""drenáž - zeď KM 0,101-0,128 - viz. D.1.1.2.8.a` 1,0" Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	83,200	0,00	0,00
27		Cenová soustava				
	181951112	CS ÚRS 2023 02 ""chodník - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12.` 83,2" Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	M2	339,143	0,00	0,00
28		Cenová soustava				
	182151111	CS ÚRS 2023 02 ""chodník - viz Vzorové řezy D.1.1.2.4.` (101,35+23,0)*1,8+27,0*1,5+3,1*1,25+18,15*1,55" ""sjezdy - viz Podrobná situace D.1.1.2.1.` 3,6*4,3+3,5*1,5+2,8*4,75+3,9*2,25" Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M2	6,100	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [H]/[SO-101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	182251101	""chodník - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12.` 6,1" Svahování násypů strojně Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémoliv hornině Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""chodník - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12.` 107,5"	M2	107,500	0,00	0,00
30	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""chodník - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12.` 83,2"	M2	83,200	0,00	0,00
31	184911161	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""úprava plochy - viz Podrobná situace D.1.1.2.1.` 7,0"	M2	7,000	0,00	0,00
32	184911162	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""KM 0,022-0,041 - viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4.` 19,65*1,5" ""zeď KM 0,101-0,128 (kolem sloupu) - viz. D.1.1.2.8.b` 0,8"	M2	30,275	0,00	0,00
33	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""(7,0+30,3)*0,1*2,5"	T	9,325	0,00	0,00
23	58337302	šterkopísek frakce 0/16 Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""napojení uličních vpusů na kanalizaci` 0,6*1,67*1,05"	T	1,052	0,00	0,00
24	58344155	šterkodrť frakce 0/22 Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""drenáž - zeď KM 0,004-0,015` 0,5*1,7*1,05" ""drenáž - zeď KM 0,101-0,128` 1,0*1,7*1,05"	T	2,678	0,00	0,00
22	58344197	šterkodrť frakce 0/63 Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""uliční vpusti` 1,09*1,7*1,05"	T	1,946	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [H]/[SO-101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2 Zakládání						0,00
34	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""drenáž - zeď KM 0,004-0,015 - viz. D.1.1.2.5.` 18,0" ""drenáž - zeď KM 0,101-0,128 - viz. D.1.1.2.8.a` 28,0+2,0+32,0" Poznámka k položce zeď KM 0,101-0,128: perforované potrubí - 28 m, neperforované potrubí - 2+32=34 m	M	80,000	0,00	0,00
35	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""úprava plochy - viz Podrobná situace D.1.1.2.1.` 7,0"	M2	7,000	0,00	0,00
36	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 š do 3 m Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""KM 0,022-0,041 - viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4.` 19,65*1,5" ""zeď KM 0,101-0,128 (kolem sloupu) - viz. D.1.1.2.8.b` 0,8"	M2	30,275	0,00	0,00
38	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""základ pod zdí KM 0,004-0,015 - viz. D.1.1.2.5.` (1,4+1,05+5,6+3,25+3,25+1,85)*0,5*1,0*1,035" ""základ pod zdí KM 0,101-0,128 - viz. D.1.1.2.8.a` (0,7+7,7+0,45+12,5+4,1)*0,5*1,0+0,5*0,5*0,5+0,95*0,35*1,0" Poznámka k položce C 25/30 XF3 - betonáž přímo do rýhy bez bednění = navýšení o 3,5%	M3	21,670	0,00	0,00
39	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""zeď KM 0,041 - viz. D.1.1.2.6.` 1,3*0,2*1,2" ""lože pod kamenné stupně schodiště KM 0,109-0,111 - viz. D.1.1.2.8.a` 1,45*1,05*0,2"	M3	0,617	0,00	0,00
40	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného Bednění základů pasů rovné zřízení Cenová soustava CS ÚRS 2023 02	M2	4,791	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [H]/[SO-101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
41	274351122	"zeď KM 0,041 - viz. D.1.1.2.6.` (1,3*2+0,2)*1,2" "lože pod kamenné stupně schodiště KM 0,109-0,111 - viz. D.1.1.2.8.a` 1,05*0,25*2+1,45*0,175*3+1,45*0,1" Odstranění bednění základových pasů rovného Bednění základů pasů rovné odstranění Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 4.791000 = 4,791 [A]	M2	4,791	0,00	0,00
42	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Cenová soustava CS ÚRS 2023 02	T	0,060	0,00	0,00
37	69311081	"zeď KM 0,041 - viz. D.1.1.2.6.` 36,0*0,001" "schodiště KM 0,051 - viz. D.1.1.2.7.` 12,0*0,001" "lože pod kamenné stupně schodiště KM 0,109-0,111 - viz. D.1.1.2.8.a` 12,0*0,001" geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 "(7,0+30,3)*1,2"	M2	44,760	0,00	0,00
23-M Montáže potrubí						0,00
119	230083123	Demontáž potrubí do šrotu přes 50 do 250 kg D 324 mm tl 10,0 mm Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr O 324, tl. 10,0 mm Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 "demolice - viz Podrobná situace D.1.1.2.1. (ocelová trubka dl. 4,0 m)` 1"	KUS	1,000	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce						0,00
43	311113144	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 "zeď KM 0,004-0,015 - viz. D.1.1.2.5.` 1,4*0,5+0,3*0,75+1,15*0,75+5,5*1,25+3,25*1,0+3,0*0,25+3,25*1,0+3,5*0,25+1,85*0,75+1,0*0,25"	M2	18,425	0,00	0,00
44	311113222	Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění barevných včetně výplně z betonu Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 barevných, tloušťky zdiva 200 mm Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 "zeď KM 0,101-0,128 - viz. D.1.1.2.8.a` 1,05*0,8+1,0*1,1+1,6*1,4+3,0*1,2+2,4*1,0+0,8*1,0+0,8*0,8+2,6*0,8+0,8*1,0+4,2*0,8+4,7*0,6+4,1*0,4" Poznámka k položce beton C 20/25	M2	22,320	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [H]/[SO-101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
45	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 CS ÚRS 2023 02 ""zeď KM 0,004-0,015 - viz. D.1.1.2.5.` 54,0*0,001" ""zeď KM 0,101-0,128 - viz. D.1.1.2.8.a` 87,0*0,001"	T	0,141	0,00	0,00
	Cenová soustava					
46	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu CS ÚRS 2023 02 ""oplocení - zeď KM 0,004-0,015 - viz. D.1.1.2.5.` 2"	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava					
	Poznámka k položce	V ceně je zahrnuta závitová tyč, matice, podložky a plastové krytky.				
48	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm CS ÚRS 2023 02 ""kolem sloupu - viz. D.1.1.2.8.b` 0,5*2"	M	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava					
50	348272523	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných barevných Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru barevných, tloušťka zdiva 195 mm CS ÚRS 2023 02 ""zeď KM 0,101-0,128 - viz. D.1.1.2.8.a` 1,1+1,2+7,0+0,85+0,85+2,6+9,7+4,1"	M	27,400	0,00	0,00
	Cenová soustava					
51	348272615	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek broušených přírodních Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých přírodních, tloušťka zdiva 295 mm CS ÚRS 2023 02 ""zeď KM 0,004-0,015 - viz. D.1.1.2.5.` 1,4+1,2+13,9"	M	16,500	0,00	0,00
	Cenová soustava					
52	348501211	Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken CS ÚRS 2023 02 ""oplocení - zeď KM 0,004-0,015 - viz. D.1.1.2.5.` 1,27"	M	1,270	0,00	0,00
	Cenová soustava					
47	55399104-R	Sloupek oplocení 51/4, dl. 1,1 m vč. kotevní desky 150x100x10 mm, žárového pozinkování a nátěru Bez vazby na CS 2.000000 = 2,000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [H]/[SO-101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
53	61231011	dl. sloupku 1,09 m - 1 ks dl. sloupku 1,1 m - 1 ks Každý sloupek obsahuje 2 ks ploché tyče 50x4 mm, dl. 0,135 m, na které se upevní dřevěné plotové pole. pole plotové z dřevěných planěk oblých nebo sešikmených tl 20mm	M2	1,373	0,00	0,00
49	CSB.0057011.URS	Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 "1,27*1,03" "1,308 * 1,05 ` Přepočtené koeficientem množství" palisáda 16/16/40 okr Bez vazby na CS 6.000000 = 6,000 [A]	KUS	6,000	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce						0,00
54	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních	M	5,800	0,00	0,00
55	434313115	Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 "znovuosazení rozebraných stupňů schodiště KM 0,109-0,111 - viz. D.1.1.2.8.a` 1,45*4" Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 20/25 Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 20/25	M	4,000	0,00	0,00
56	451319777	Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 "schodiště KM 0,051 - viz. D.1.1.2.7.` 4*1,0" Poznámka k položce V cenách jsou započteny i náklady na beton a na bednění podkladních betonových stupňů 0,3 m3). - betonový schodišťový stupeň 1000x350x150 mm přírodní Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého	M2	40,000	0,00	0,00
57	451573111	Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 "opětovné položení stáv. dlažby (zeď KM 0,101-0,128 kolem sloupu) - viz. D.1.1.2.8.b` 20*4*1,0*0,5" Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	M3	0,130	0,00	0,00
58	452112112	Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 "napojení uličních vpusů na kanalizaci - viz. D.1.1.2.10.` 2*1,0*0,65*0,1" Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	KUS	2,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [H]/[SO-101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
59	59223864 Cenová soustava	"uliční vpusti - viz. D.1.1.2.10. + Výpis prvků D.1.1.2.11.` 2,0" prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm CS ÚRS 2023 02 2.000000 = 2,000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
5 Komunikace pozemní						0,00
60	564861111 Cenová soustava	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm CS ÚRS 2023 02 "chodník - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12.` 206,0" "sjezdy - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12.` 21,4+9,6+32,7" "sjezdy mimo linii chodníku` -(8,3+32,7)"	M2	228,700	0,00	0,00
63	59245212 Cenová soustava	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní CS ÚRS 2023 02 "206,0*1,02"	M2	210,120	0,00	0,00
65	59245213 Cenová soustava	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní CS ÚRS 2023 02 "(21,4-8,3)*1,03"	M2	13,493	0,00	0,00
66	59245224 Cenová soustava	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná CS ÚRS 2023 02 "9,6*1,03"	M2	9,888	0,00	0,00
61	594511113 Cenová soustava	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z betonu Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu CS ÚRS 2023 02 "opětovné položení stáv. dlažby (zeď KM 0,101-0,128 kolem sloupu) - viz. D.1.1.2.8.b` 4*1,0*0,5"	M2	2,000	0,00	0,00
62	596211112 Cenová soustava	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženeho nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 CS ÚRS 2023 02 "chodník - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12.` 206,0"	M2	206,000	0,00	0,00
64	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	M2	22,700	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [H]/[SO-101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
67	Cenová soustava	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	599632111	CS ÚRS 2023 02 ""sjezdy - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12.` 21,4+9,6" ""sjezdy mimo linii chodníku` -8,3" Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	M2	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 ""opětovné položení stáv. dlažby (zeď KM 0,101-0,128 kolem sloupu) - viz. Vzor. řez D.1.1.2.8.b` 4*1,0*0,5"				
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						0,00
117	28323005	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	M2	48,800	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 "40,0*1,22"				
116	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové folie Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové folie	M2	40,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 ""zeď KM 0,004-0,015 - viz. D.1.1.2.5.` 15,0" ""zeď KM 0,101-0,128 - viz. D.1.1.2.8.a` 25,0"				
118	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,016	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 0.016000 = 0,016 [A]				
8 Trubní vedení						0,00
70	28611112	trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4	M	0,515	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 "0,5 * 1,03 ` Přepočtené koeficientem množství"				
72	28611130	trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4	M	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 1.000000 = 1,000 [A]				
73	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	M	2,060	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [H]/[SO-101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
77	28611359	"2 * 1,03 ` Přepočtené koeficientem množství"				
	Cenová soustava	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	KUS	1,000	0,00	0,00
		CS ÚRS 2023 02				
		1.000000 = 1,000 [A]				
78	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
		1.000000 = 1,000 [A]				
75	53660100-R	Přechod drenážního potrubí na KG DN100	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
		1.000000 = 1,000 [A]				
89	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm D400	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
		2.000000 = 2,000 [A]				
81	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
		2.000000 = 2,000 [A]				
83	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
		2.000000 = 2,000 [A]				
90	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
		2.000000 = 2,000 [A]				
68	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	M	10,000	0,00	0,00
		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200				
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
		""demolice - viz Podrobná situace D.1.1.2.1.` 10,0"				
69	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	M	0,500	0,00	0,00
		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110				
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
		""napojení odvod. žlabu na drenážní potrubí (zeď KM 0,128-0,131) - viz. D.1.1.2.8.` 0,5"				
71	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	M	3,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [H]/[SO-101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
74		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 CS ÚRS 2023 02 "uliční vpusti - viz. D.1.1.2.10. + Výpis prvků D.1.1.2.11.` 2*0,5+2*1,0"	KUS	1,000	0,00	0,00
	877260330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 100 CS ÚRS 2023 02				
76		Cenová soustava "napojení odvod. žlabu na drenážní potrubí (zeď KM 0,128-0,131) - viz. D.1.1.2.8.` 1"	KUS	2,000	0,00	0,00
	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150 CS ÚRS 2023 02				
79		Cenová soustava "uliční vpusti - viz. D.1.1.2.10. + Výpis prvků D.1.1.2.11.` 1+1"	M3	1,300	0,00	0,00
	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží CS ÚRS 2023 02				
80		"vpust' - viz Podrobná situace D.1.1.2.1.` 0,1" "šachta - viz Podrobná situace D.1.1.2.1. (odhad)` 1,2"	KUS	2,000	0,00	0,00
	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem CS ÚRS 2023 02				
82		"uliční vpusti - viz. D.1.1.2.10. + Výpis prvků D.1.1.2.11.` 2,0"	KUS	2,000	0,00	0,00
	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 195 mm Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 195 mm CS ÚRS 2023 02				
86		"uliční vpusti - viz. D.1.1.2.10. + Výpis prvků D.1.1.2.11.` 2,0"	KUS	1,000	0,00	0,00
	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg CS ÚRS 2023 02				
87		"šachta` 1"	KUS	1,000	0,00	0,00
	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg CS ÚRS 2023 02				
		Cenová soustava				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [H]/[SO-101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
88	899204112 Cenová soustava	"vpust" 1" Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 CS ÚRS 2023 02	KUS	2,000	0,00	0,00
84	899999010-R Cenová soustava	"uliční vpusti - viz. D.1.1.2.10. + Výpis prvků D.1.1.2.11.` 2,0" Napojení drenážního potrubí do kanalizace Bez vazby na CS	KUS	3,000	0,00	0,00
85	899999019-R Cenová soustava	"drenáž - zeď KM 0,004-0,015 - viz. D.1.1.2.5.` 1,0" "drenáž - zeď KM 0,101-0,128 - viz. D.1.1.2.8.a` 1,0+1,0" Napojení potrubí uliční vpusti na novou kanalizaci Bez vazby na CS 2.000000 = 2,000 [A]	SOUB OR	2,000	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
96	59217001 Cenová soustava	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm CS ÚRS 2023 02	M	123,800	0,00	0,00
93	59217029 Cenová soustava	"143,9-(3,6+16,5)" obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm CS ÚRS 2023 02	M	14,800	0,00	0,00
94	59217030 Cenová soustava	"21,9-7,1" obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm CS ÚRS 2023 02	M	9,000	0,00	0,00
92	59217031 Cenová soustava	9.000000 = 9,000 [A] obrubník betonový silniční 1000x150x250mm CS ÚRS 2023 02	M	148,800	0,00	0,00
102	59227027 Cenová soustava	148.800000 = 148,800 [A] čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm CS ÚRS 2023 02	KUS	2,000	0,00	0,00
99	59299037-R Cenová soustava	2.000000 = 2,000 [A] Odvodňovací žlab polymerbetonový 100/110 s litinovým můstkovým roštem B125 (1000 x 130 x 110 mm) spádový Bez vazby na CS	KUS	1,000	0,00	0,00
101	59299054-R Cenová soustava	1.000000 = 1,000 [A] Odvodňovací žlab polymerbetonový 100/110 s litinovým můstkovým roštem B125 (500 x 130 x 110 mm) spádový Bez vazby na CS	KUS	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [H]/[SO-101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
100	59299055-R	1.000000 = 1,000 [A] Odvodňovací žlab polymerbetonový 100/110 se spodním odtokem DN 100, s litinovým můstkovým roštem B125 (1000 x 130 x 110 mm) spádový	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
91	916131213	1.000000 = 1,000 [A] Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	172,600	0,00	0,00
	Cenová soustava	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Poznámka k položce	CS ÚRS 2023 02 "chodník - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12. 148,8+21,9+9,0" "sjezdy mimo linii chodníku -7,1"				
95	916331112	C 25/30 XF3 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	M	123,800	0,00	0,00
	Cenová soustava	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15				
	Poznámka k položce	CS ÚRS 2023 02 "viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12. 141,9" "schodiště KM 0,051 - viz. D.1.1.2.7. 2*1,0" "sjezdy mimo linii chodníku -(3,6+16,5)"				
97	916991121	C 25/30 XF3 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	3,883	0,00	0,00
	Cenová soustava	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	Poznámka k položce	CS ÚRS 2023 02 "lože nad 10 cm (silniční, nájezdové, přechodové) 179,7*0,45*0,05" "sjezdy mimo linii chodníku -7,1*0,45*0,05"				
98	935113111	C 25/30 XF3 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	M	2,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm				
	Poznámka k položce	CS ÚRS 2023 02 "zeď KM 0,128-0,131 - viz. Vzor. řez D.1.1.2.4. 2,5"				
103	961044111	Bourání základů z betonu prostého	M3	0,050	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bourání základů z betonu prostého				
	Poznámka k položce	CS ÚRS 2023 02 "obetonování základu sloupu - viz. D.1.1.2.8.b 0,05"				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [H]/[SO-101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
104	961055111	Bourání základů ze ŽB Bourání základů z betonu železového Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""bet. zídka - viz. Podrobná situace D.1.1.2.1.` 0,25" ""základ schodiště KM 0,109-0,111 - viz. Podrobná situace D.1.1.2.1. + viz. D.1.1.2.8.a` 0,5"	M3	0,750	0,00	0,00
105	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""schodiště KM 0,109-0,111 - viz. D.1.1.2.8.a` 1,45*4"	M	5,800	0,00	0,00
106	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""zeď KM 0,101-0,128 (kolem sloupu) - viz. D.1.1.2.8.b` 4*1,0*0,5*0,25"	M3	0,500	0,00	0,00
107	966003818	Rozebrání oplocení s příčnicí a ocelovými sloupky z prken a latí Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnicí a ocelovými sloupky z prken a latí Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""demolice - viz Podrobná situace D.1.1.2.1.` 14,0"	M	14,000	0,00	0,00
997 Přesun sutě						0,00
108	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 ""beton ze zídky a schodiště` 1,8" ""beton. potrubí` 1,8" ""vpust` a šachta` 2,496" ""mříž a poklop` 0,100+0,100" ""ocelové potrubí` 0,250" ""obetonování základu sloupu` 0,1" ""bet. podklad pod dlažbu (zeď KM 0,101-0,128)` 1,1"	T	7,746	0,00	0,00
109	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Cenová soustava CS ÚRS 2023 02	T	215,634	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [H]/[SO-101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
110	997221551	""beton ze zídky a schodiště` 29*1,8" ""beton. potrubí` 29*1,8" ""vpušť a šachta` 29*2,496" ""mříž a poklop do šrotu` 9*0,200" ""ocelové potrubí do šrotu` 9*0,250" ""obetonování základu sloupu` 29*0,1" ""bet. podklad pod dlažbu (zeď KM 0,101-0,128)` 29*1,1" Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	4,424	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 ""živice ze sjezdu` 4,424"				
111	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	128,296	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 ""živice ze sjezdu` 29*4,424"				
112	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	11,103	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 ""obrubníky` 2,665" ""vegetační dlažba` 8,438"				
113	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	321,987	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 "29*11,103"				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [H]/[SO-101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
998 Přesun hmot						0,00
114	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 324.210000 = 324,210 [A]	T	324,210	0,00	0,00
115	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m Cenová soustava CS ÚRS 2023 02 324.210000 = 324,210 [A]	T	324,210	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - OBEC - chodník pod kopcem_neoceněný**

Objekt: **H - Hlavní výdaje**

Rozpočet: **[H]/[VON] - Vedlejší a ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [H]/[VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
VON Vedlejší a ostatní náklady						0,00
VRN9 Ostatní náklady						0,00
1	090001000	Geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytýčení hranic dotčených pozemků	SOUB OR	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				
	Poznámka k položce	Geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací - chodník dl. 173 m				
2	091003001	Vytýčení podzemních inženýrských sítí	SOUB OR	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				
	Poznámka k položce	Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. plynovod, vodovod, kanalizace).				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - OBEC - chodník pod kopcem_neoceněný**

Objekt: **N - Nepřímé výdaje**

Rozpočet: **[N]/[SO-101] - Chodník**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

0,00 Kč

Celková cena:

0,00 Kč

DPH:

0,00 Kč

Cena s DPH:

0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[N]/[SO-101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO-101 Chodník						0,00
1 Zemní práce						0,00
1	171201231	<div> <div>Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04</div> <div>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</div> <div>CS ÚRS 2023 02</div> <div>"přebytečná zemina` 14,3*1,8"</div> </div>	T	25,740	0,00	0,00
997 Přesun sutě						0,00
2	997013847	<div> <div>Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01</div> <div>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01</div> <div>CS ÚRS 2023 02</div> <div>"ze sjezdu` 4,424"</div> </div>	T	4,424	0,00	0,00
3	997013861	<div> <div>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01</div> <div>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01</div> <div>CS ÚRS 2023 02</div> <div>"beton. potrubí` 1,8"</div> <div>"vpust` a šachta` 2,496"</div> <div>"obrubníky` 2,665"</div> <div>"vegetační dlažba` 8,438"</div> <div>"obetonování základu sloupu` 0,1"</div> <div>"bet. podklad pod dlažbu (zeď KM 0,101-0,128)` 1,1"</div> </div>	T	16,599	0,00	0,00
4	997013862	<div> <div>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01</div> <div>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01</div> <div>CS ÚRS 2023 02</div> <div>"beton ze zídky a schodiště` 1,8"</div> </div>	T	1,800	0,00	0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - OBEC - chodník pod kopcem_neoceněný**

Objekt: **N - Nepřímé výdaje**

Rozpočet: **[N]/[VON] - Vedlejší a ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

0,00 Kč

Celková cena:

0,00 Kč

DPH:

0,00 Kč

Cena s DPH:

0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [N]/[VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
VON Vedlejší a ostatní náklady						0,00
VRN2 Vedlejší náklady						0,00
1	031002000.1	Zařízení staveniště	SOUB OR	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				
	Poznámka k položce	Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájezdů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.				
2	031002003	Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu	SOUB OR	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				
	Poznámka k položce	- ochranné pásmo nadzemního vedení NN, místní komunikace, sdělovacího vedení				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[N]/[VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
VRN9 Ostatní náklady						0,00
3	091003000	Geodetické práce po výstavbě vč. geometrických plánů	SOUB OR	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				
	Poznámka k položce	Geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do KN. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení, GP v patřičných počtech pro zápis do KN.				
4	091204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				
	Poznámka k položce	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení				
5	091404000	Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů	SOUB OR	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				
	Poznámka k položce	Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Po uložení všech potrubí se provede zkouška těsnosti. Před zásypem potrubí budou provedeny zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 a zaměření skutečného provedení. O provedení zkoušek bude proveden protokol, který bude sloužit jako doklad ke kolaudačnímu řízení.				
6	091406000	Publicita projektu - informační tabule	KS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 2.000000 = 2,000 [A]				
	Poznámka k položce	Zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá).				
7	091806000	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla	SOUB OR	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				
	Poznámka k položce	- předběžný záchranný archeologický výzkum				