



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - OBEC - chodník pod kopcem - kanalizace_neoceněný**Objekt: **SO-301 - Kanalizace**Rozpočet: **[SO-301] - Kanalizace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

0,00 Kč

Celková cena:

0,00 Kč

DPH:

0,00 Kč

Cena s DPH:

0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-301] - Kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO-301 Kanalizace						0,00
1 Zemní práce						0,00
1	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm CS ÚRS 2023 02 ""křížení plynovodu - viz. D.1.1.2.2.b` 2*1,1"	M	2,200	0,00	0,00
2	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 CS ÚRS 2023 02 ""kanalizace - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.13.` 128,7" ""rozšíření pro šachty Š1-Š4 - viz. D.1.1.2.2.b+D.1.1.2.3.` 1,85*0,75*(1,25+1,75)+1,85*0,95*(1,1+1,1)" ""zahloubení pro šachty - viz. D.1.1.2.2.b+D.1.1.2.3.` 1,85*1,85*0,15*4"	M3	138,783	0,00	0,00
3	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny CS ÚRS 2023 02 ""souběh plynovodu` 101,2*0,5*1,3" ""křížení plynovodu` 1,1*1,1*(1,1+1,3)" ""křížení kanalizace splaškové` 1,25*1,3*0,5+1,0*1,3*0,2+1,0*1,3*0,5"	M3	70,407	0,00	0,00
4	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m CS ÚRS 2023 02 ""kanalizace - viz. D.1.1.2.2.b` (11,55*1,25+20,95*1,35+10,7*1,6+32,0*1,3+8,0*1,25+18,0*1,15)*2"	M2	264,280	0,00	0,00
5	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m CS ÚRS 2023 02 264.280000 = 264,280 [A]	M2	264,280	0,00	0,00
6	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	138,800	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-301] - Kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 ""přebytečná zemina` 138,8"	M3	2 776,000	0,00	0,00
	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
8	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 ""přebytečná zemina` 20*138,8"	T	249,840	0,00	0,00
	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
9	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 ""přebytečná zemina` 138,8*1,8"	M3	138,800	0,00	0,00
	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
10	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 ""přebytečná zemina` 138,8"	M3	16,924	0,00	0,00
	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
11	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 ""kanalizace - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.13. (ŠP)` 16,3" ""rozšíření pro šachtu Š2 - viz. D.1.1.2.2b.+D.1.1.2.3. (ŠP)` 1,85*0,75*0,45"	M3	48,360	0,00	0,00
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
12	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 ""kanalizace - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.13. (odpočet lože)` 54,0-9,9" ""rozšíření pro šachty Š1-Š4 - viz. D.1.1.2.2.b.+D.1.1.2.3.` 1,85*0,75*(0,75+0,8)+2*1,85*0,95*0,6"	T	114,503	0,00	0,00
	58337302	šterkopísek frakce 0/16 ""zásyp` 16,9*1,67*1,05" ""obsyp` 48,4*1,67*1,05"				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO-301] - Kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4 Vodorovné konstrukce						0,00
13	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	11,773	0,00	0,00
		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm				
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
		"kanalizace - viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4.` (3,55+58,0)*0,9*0,1+39,65*1,1*0,1"				
		"zhloubení pro šachty - viz. D.1.1.2.2.b+D.1.1.2.3.` 1,85*1,85*0,15*4-3,14*0,62*0,62*0,15"				
8 Trubní vedení						0,00
17	28611905	koleno kanalizační s hrdlem PP 315x45° SN10	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
		1.000000 = 1,000 [A]				
19	42225007-R	šoupátko vřetenové na kruhovou stěnu s kulatým prahem DN 400	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
		1.000000 = 1,000 [A]				
33	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	KUS	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
		4.000000 = 4,000 [A]				
25	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
		1.000000 = 1,000 [A]				
27	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
		2.000000 = 2,000 [A]				
26	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
		2.000000 = 2,000 [A]				
28	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
		1.000000 = 1,000 [A]				
29	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02				
		1.000000 = 1,000 [A]				
30	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	KUS	4,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-301] - Kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 4.000000 = 4,000 [A]	KUS	5,000	0,00	0,00
	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000				
22	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 5.000000 = 5,000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
	59224353	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x68x30cm				
23	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 2.000000 = 2,000 [A]	KUS	1,000	0,00	0,00
	59224355-R	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x83x50cm				
24	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]	KUS	1,000	0,00	0,00
	59224356-R	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x108x60cm				
14	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]	M	61,550	0,00	0,00
	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300				
15	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 ""kanalizace - viz. Vzorové př. řezy D.1.1.2.4. + Podélný profil D.1.1.2.2.b` 3,55+58,0"	M	39,650	0,00	0,00
	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400				
16	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 ""kanalizace - viz. Vzorové př. řezy D.1.1.2.4. + Podélný profil D.1.1.2.2.b` 39,65"	KUS	1,000	0,00	0,00
	877370310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 300				
18	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 ""napojení na stávající šachtu - viz. Podrobná situace D.1.1.2.1.` 1"	KUS	1,000	0,00	0,00
	891392322	Montáž kanalizačních stavítek DN 400 Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 400				
20	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 ""v šachtě Š1 - viz. Podrobná situace D.1.1.2.1.` 1"	KUS	1,000	0,00	0,00
	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-301] - Kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 1.000000 = 1,000 [A]	KUS	4,000	0,00	0,00
	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300				
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 "viz. Výpis prvků D.1.1.2.14.` 4,0"				
32	Poznámka k položce	V cenách jsou započteny náklady na podkladní desku z betonu prostého.	KUS	4,000	0,00	0,00
	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600				
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 "viz. Výpis prvků D.1.1.2.14.` 4,0"				
34	899999021-R	Napojení kanalizace na stávající šachtu	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				
	Poznámka k položce	Cena zahrnuje vybourání otvoru, napojení potrubí do šachty a utěsnění otvoru.				
998 Přesun hmot						0,00
35	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	156,775	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 156.775000 = 156,775 [A]				
36	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	T	156,775	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2023 02 156.775000 = 156,775 [A]				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - OBEC - chodník pod kopcem - kanalizace_neoceněný**

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet: **[VON] - Vedlejší a ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
VON Vedlejší a ostatní náklady						0,00
VRN2 Vedlejší náklady						0,00
1	031002000.1	Zařízení staveniště	SOUB OR	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				
	Poznámka k položce	Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájezdů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.				
2	031002002	Dopravní značení na staveništi	SOUB OR	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				
	Poznámka k položce	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby (částečná uzavírka komunikace III. tř. č. 2861).				
3	031002003	Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu	SOUB OR	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				
	Poznámka k položce	- ochranné pásmo nadzemního vedení NN, místní komunikace, sdělovacího vedení				
VRN9 Ostatní náklady						0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	090001000	Geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytýčení hranic dotčených pozemků	SOUB OR	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				
	Poznámka k položce	Geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací - kanalizace dl. 101 m.				
5	091003000	Geodetické práce po výstavbě vč. geometrických plánů	SOUB OR	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				
	Poznámka k položce	Geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do KN. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení, GP v patřičných počtech pro zápis do KN.				
6	091003001	Vytýčení podzemních inženýrských sítí	SOUB OR	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				
	Poznámka k položce	Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. plynovod, vodovod, kanalizace).				
7	091204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				
	Poznámka k položce	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení				
8	091404000	Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů	SOUB OR	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				
	Poznámka k položce	Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Po uložení všech potrubí se provede zkouška těsnosti. Před zásypem potrubí budou provedeny zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 a zaměření skutečného provedení. O provedení zkoušek bude proveden protokol, který bude sloužit jako doklad ke kolaudačnímu řízení.				
9	091406000	Publicita projektu - informační tabule	KS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 2.000000 = 2,000 [A]				
	Poznámka k položce	Zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá).				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	091806000	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla	SOUB OR	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
		1.000000 = 1,000 [A]				
	Poznámka k položce	- předběžný záchranný archeologický výzkum				