



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b\_1/2025 - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)\_13012025\_neoceněný**Objekt: **SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ**Rozpočet: **[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02910	<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICKÁ MERENÍ</div> <div> <div>Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla - zaměření skutečného provedení díla.</div> <div>3x tištěné paré + el. nosič</div> </div> <div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>OTSKP 2024</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> </div> <div> <div>Cenová soustava</div> <div>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,</div> </div>	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02911.A	<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</div> <div> <div>Věškerá nutná zaměření k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytčení stavby, obvodu staveniště apod.)</div> </div> <div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>OTSKP 2024</div> <div>Položka zahrnuje:</div> <div>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</div> </div> <div> <div>Cenová soustava</div> <div>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,</div> </div>	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02911.B	<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</div> <div> <div>Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby.</div> <div>- Geodetická část dokumentace skutečného provedení díla v soutisku s katastrální mapou.</div> <div>- Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS.</div> <div>- Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS.</div> </div> <div> <div>3x tištěné paré + el. nosič</div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>Bez vazby na CS</div> </div> <div> <div>Cenová soustava</div> <div>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</div> </div>	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02911.C	<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</div>	KUS	1,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5		Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr.				
	Cenová soustava	PEVNÁ CENA Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
	02911.D	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetického zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu ( <a href="https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip">https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip</a> ) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných informací, fotodokumentace apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat. PEVNÁ CENA Bez vazby na CS <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	PEVNÁ CENA Bez vazby na CS				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b\_1/2025 - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)\_13012025\_neoceněný**

Objekt: **SO 000. - Vedlejší a ostatní náklady - NEPŘÍMÉ VÝDAJE**

Rozpočet: **[SO 000.] - Vedlejší a ostatní náklady - NEPŘÍMÉ VÝDAJE**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 000.] - Vedlejší a ostatní náklady - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000. Vedlejší a ostatní náklady - NEPŘÍMÉ VÝDAJE						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02730	<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</div> <div>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech.</div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>Cenová soustava OTSKP 2024</div> <div>Specifikace <div> <div>Položka zahrnuje:</div> <div>- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- x</div> </div> </div>	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02811	<div>PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU</div> <div>Průzkumné geotechnické vrtý pro založení mostu vč. jejich vyhodnocení. Účast geotechnika na stavbě.</div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>Cenová soustava OTSKP 2024</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> <div>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02940	<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</div> <div>Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.dwg. a *.pdf, 4x tištěné paré + 1x CD</div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>Cenová soustava OTSKP 2024</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> <div>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000.] - Vedlejší a ostatní náklady - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5		Realizační dokumentace stavby (4x tištěné paré + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový plán (2x tištěné paré). Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf a *.dwg				
		PEVNÁ CENA OTSKP 2024 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
5	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN  Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem. 12x tiskem	KPL	1,000	0,00	0,00
6		PEVNÁ CENA OTSKP 2024 <i>Položka zahrnuje:</i> - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	0,00	0,00
		Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby, objektů, a objízdných tras, které mohou být dotčeny stavbou před započítím, v průběhu a na konci stavebních prací.				
7		PEVNÁ CENA OTSKP 2024 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	0,00	0,00
		V případě nutnosti statické posouzení nemovitostí dotčených vlivem náhradní dopravy během výstavby. Položka bude čerpána na základě skutečnosti.				
		PEVNÁ CENA OTSKP 2024				
	Cenová soustava					

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 000.] - Vedlejší a ostatní náklady - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	0,00	0,00
	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMACNÍ TABULE Náklady na zřízení informační tabule (1ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele IROP, včetně kotvení. Po ukončení stavby odstranění.  PEVNÁ CENA OTSKP 2024 1 = 1,000 [A]				
9	Cenová soustava	OTSKP 2024 1 = 1,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení informačních tabulí v predepsaném provedení a množství s obsahem predepsaným zadavatelem	KUS	1,000	0,00	0,00
	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMACNÍ TABULE -PAMĚTNÍ DESKA Osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele.  PEVNÁ CENA OTSKP 2024 1 = 1,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení informačních tabulí v predepsaném provedení a množství s obsahem predepsaným zadavatelem				
	Specifikace	- veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b\_1/2025 - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)\_13012025\_neoceněný**

Objekt: **SO 103 - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ**

Rozpočet: **[SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 103 Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015111.a Cenová soustava	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI OTSKP 2024 "70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra (odhadované množství) " "zemina "541,3 = 541,300 [A] "zemina "160,75 = 160,750 [B] "Celkové množství*0,7 "702,05*0,7*1,8 = 884,583 [D] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	884,583	0,00	0,00
2	015111.b Cenová soustava	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI OTSKP 2024 "70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra (odhadované množství) " "kamenivo "816,173 = 816,173 [A] "kamenivo "174,75 = 174,750 [B] "Celkové množství*0,7 "990,923*0,7*1,9 = 1 317,928 [D] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	1 317,928	0,00	0,00
3	015140.c Cenová soustava	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV OTSKP 2024	T	285,450	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra (odhadované množství) "</p> <p>"beton "165,681 = 165,681 [A]</p> <p>"obr "112,8*0,15*0,25*1 = 4,230 [B]</p> <p>"Celkové množství*0,7 "169,911*0,7*2,4 = 285,450 [D]</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <p>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>				
<b>1 Zemní práce</b>						<b>0,00</b>
4	113178 Cenová soustava	<p>ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"dlažba "13,5+43,7 = 57,200 [A]</p> <p>"přídlažba "24*0,25 = 6,000 [B]</p> <p>"Celkové množství "63.200000 = 63,200 [C]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p>Položka nezahrnuje:</p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	63,200	0,00	0,00
5	113188 Cenová soustava	<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"přídlažba "379,7*0,25*0,1+66,8*0,25*0,1 = 11,163 [A]</p> <p>"dlažba "10,3*0,1+14*0,1 = 2,430 [B]</p> <p>"Celkové množství "13.593000 = 13,593 [C]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p>Položka nezahrnuje:</p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	13,593	0,00	0,00
6	113328 Cenová soustava	<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ</p> <p>OTSKP 2024</p>	M3	990,923	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	113348	<p>1,1*(592,8*0,4+(1294,5/2)*0,43+(1294,5/2)*0,35) = 816,173 [A]  1,1*(321,5*0,4+(77,6/2)*0,43+(77,6/2)*0,35) = 174,750 [B]  "Celkové množství "990.923000 = 990,923 [C]  <i>Položka zahrnuje:</i>  - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.  <i>Položka nezahrnuje:</i>  - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	165,681	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ  OTSKP 2024  "Silnice; za mostem 50% plochy; tl. 230mm; násobící koeficient pro nižší vrstvu 1,05 "0,5*1,05*0,23*1294,5 = 156,311 [A]  38,8*1,05*0,23 = 9,370 [B]  "Celkové množství "165.681000 = 165,681 [C]  <i>Položka zahrnuje:</i>  - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.  <i>Položka nezahrnuje:</i>  - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
8	113524	<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ  OTSKP 2024  49,9+36,9+26 = 112,800 [A]  <i>Položka zahrnuje:</i>  - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.  <i>Položka nezahrnuje:</i>  - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	112,800	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ  OTSKP 2024  49,9+36,9+26 = 112,800 [A]  <i>Položka zahrnuje:</i>  - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.  <i>Položka nezahrnuje:</i>  - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
9	113534	<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ  OTSKP 2024  17,4+69+48,2+4,8+121,6+162,3+3,7+21,2 = 448,200 [A]  <i>Položka zahrnuje:</i>  - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.  <i>Položka nezahrnuje:</i>  - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	448,200	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ  OTSKP 2024  17,4+69+48,2+4,8+121,6+162,3+3,7+21,2 = 448,200 [A]  <i>Položka zahrnuje:</i>  - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.  <i>Položka nezahrnuje:</i>  - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
10	113728	<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ</p>	M3	314,395	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	Cenová soustava	OTSKP 2024 "silnice "592,8*0,18+1294,5*0,15+75,85*0,16 = 313,015 [A] "chodník "13,1*0,06+9,9*0,06 = 1,380 [B] "Celkové množství "314.395000 = 314,395 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	515,000	0,00	0,00
	Specifikace					
	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
12	Cenová soustava	OTSKP 2024 515 = 515,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	702,050	0,00	0,00
	Specifikace					
	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "výkop pro AZ "541,3 = 541,300 [A] 160,75 = 160,750 [B] "Celkové množství "702.050000 = 702,050 [C]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>	M3	702,050	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>541,3+160,75 = 702,050 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahu</li> <li>- svahování, uzavírání povrchu svahu</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
14	Specifikace	<p>ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINĚ TR. I</p>	M2	2 185,200	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	2068,8+116,4 = 2 185,200 [A] položka zahrnuje úpravu pláne včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění urcuje projekt.				
<b>2 Základy</b>						<b>0,00</b>
15	21197	OPLÁŠTENÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	941,668	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"Do drenážní rýhy (průměrná délka v řezu 1,82 m); netkaná; 300 g/m2 "421,8*1,82+95,6*1,82 = 941,668 [A] položka zahrnuje dodávku predepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahu (nezapocítávají se do výměry)				
16	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	517,400	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"DN 160 plast "421,8+95,6 = 517,400 [A] Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména: - výkop rýhy predepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení prebytečného materiálu, dodávky predepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z predepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu predepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu predepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodotece, případně vybudování ukončujícího objektu (kaplicky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
17	21461C	SEPARACNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	1 404,100	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"ZLEPŠENÍ ÚNOSNOSTI PLÁNĚ/PARAPLÁNĚ "1082,6+321,5 = 1 404,100 [A] Položka zahrnuje: - dodávku predepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spoju a zajištění okraju - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>0,00</b>
18	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO	M3	0,850	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"plocha - kačírek "8,5*0,1 = 0,850 [A] položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
<b>5 Komunikace</b>						<b>0,00</b>
19	56314 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM OTSKP 2024 "MZK 0/32; Tl. 170 mm; koeficient pro nižší vrstvu 1,05 "1923,6*1,05 = 2 019,780 [A] 399,1*1,05 = 419,055 [B] "Celkové množství "2438.835000 = 2 438,835 [C] - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery	M2	2 438,835	0,00	0,00
20	56330 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI OTSKP 2024 "ŠDA 0/32 GE; Spodní konstrukční vrstva vozovky Tl. 0,25 m; (koeficient pro nižší vrstvu 1,12) "1923,63*1,12*0,25 +399,1*1,12*0,25 = 650,364 [A] "chodník "9,3*0,15 = 1,395 [B] "Celkové množství "651.759000 = 651,759 [C] - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery	M3	651,759	0,00	0,00
21	56360 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU OTSKP 2024 "VÝPLŇ AKTIVNÍ ZÓNY "1082,6*0,5+321,5*0,5 = 702,050 [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle predepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátery	M3	702,050	0,00	0,00
22	572123 Cenová soustava	INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 OTSKP 2024 "PI-C; 1,0 kg/m2; "1923,6+399,1 = 2 322,700 [A]	M2	2 322,700	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	572223	<p><i>- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství</i>  <i>- provedení dle predepsaného technologického predpisu</i>  <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i>  <i>- úpravu napojení, ukončení</i></p> <p>SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</p>	M2	4 755,600	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2024</p> <p>"PS-CP; 0,35 kg/m2 - pod ACO 11+ "1958+474,9 = 2 432,900 [A]</p> <p>"PS-CP; 0,35 kg/m2 - na ACP 16+ "1923,6+399,1 = 2 322,700 [B]</p> <p>"Celkové množství "4755.600000 = 4 755,600 [C]</p>				
24	574A34	<p><i>- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství</i>  <i>- provedení dle predepsaného technologického predpisu</i>  <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i>  <i>- úpravu napojení, ukončení</i></p> <p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM</p>	M2	2 432,900	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2024</p> <p>"ACO 11+ PMB 25/55-60, tl. 40 mm "601,6+1322+399,1 = 2 322,700 [A]</p> <p>"ACO 11+ PMB 25/55-60, tl. 40 mm; napojení na stáv stav "34,4+75,8 = 110,200 [B]</p> <p>"Celkové množství "2432.900000 = 2 432,900 [C]</p>				
	Specifikace	<p><i>- dodání směsi v požadované kvalitě</i>  <i>- očištění podkladu</i>  <i>- uložení směsi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce</i>  <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju</i>  <i>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužku, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.</i>  <i>- nezahrnuje postriky, nátery</i>  <i>- nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužku, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.</i></p>				
25	574D66	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM</p>	M2	2 322,700	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2024</p> <p>"ACL 16+ PMB 25/55-60; Tl. 70 mm "1923,6+399,1 = 2 322,700 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>- dodání směsi v požadované kvalitě</i>  <i>- očištění podkladu</i>  <i>- uložení směsi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce</i>  <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju</i>  <i>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužku, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.</i>  <i>- nezahrnuje postriky, nátery</i>  <i>- nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužku, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.</i></p>				
26	574E46	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM</p>	M2	2 322,700	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "ACP 16+ 50/70; Tl. 50 mm "1923,6+399,1 = 2 322,700 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.				
	Specifikace					
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
27	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	20,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 20 = 20,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
	Specifikace					
28	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 12 = 12,000 [A] Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x				
	Specifikace					
29	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	184,830	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 149,43+35,40 = 184,830 [A] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha				
	Specifikace					
30	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	184,830	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	Cenová soustava	OTSKP 2024 149,43+35,40 = 184,830 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M	38,300	0,00	0,00
	Specifikace					
32	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU ŠÍŘ 150MM	M	515,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 38,3 = 38,300 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i bocní betonovou operku.				
	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	515,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 515 = 515,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnicí profil				
	Specifikace					

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b\_1/2025 - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)\_13012025\_neoceněný**

Objekt: **SO 103. - Komunikace - NEPŘÍMÉ VÝDAJE**

Rozpočet: **[SO 103.] - Komunikace - NEPŘÍMÉ VÝDAJE**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 103.] - Komunikace - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 103. Komunikace - NEPŘÍMÉ VÝDAJE						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	379,107	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku " "zemina "541,3 = 541,300 [A] "zemina "160,75 = 160,750 [B] "Celkové množství*0,3 "702,05*0,3*1,8 = 379,107 [D]				
2	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	564,826	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku " "kamenivo "816,173 = 816,173 [A] "kamenivo "174,75 = 174,750 [B] "Celkové množství*0,3 "990,923*0,3*1,9 = 564,826 [D]				
3	014101.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	122,336	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku " "beton "165,681 = 165,681 [A] "obr "112,8*0,15*0,25*1 = 4,230 [B] "Celkové množství*0,3 "169,911*0,3*2,4 = 122,336 [D]				
	Specifikace	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b\_1/2025 - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)\_13012025\_neoceněný**Objekt: **SO 181.1 - DIO (KOMUNIKACE) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ**Rozpočet: **[SO 181.1] - DIO (KOMUNIKACE) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
---------------	---------

Celková cena:	0,00 Kč
---------------	---------

DPH:	0,00 Kč
------	---------

Cena s DPH:	0,00 Kč
-------------	---------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 181.1] - DIO (KOMUNIKACE) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 181.1 DIO (KOMUNIKACE) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ</b>						<b>0,00</b>
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>0,00</b>
1	03350	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY Ruční řízení dopravy stanovené případným rozsahu v rámci projednání DIO. Cenová soustava OTSKP 2024 1 = 1,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - objednatel povené náklady na služby pro zhotovitele Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000	0,00	0,00
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>0,00</b>
2	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Cenová soustava OTSKP 2024 42 = 42,000 [A] "Celkové množství "42.000000 = 42,000 [B] Specifikace Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky	KUS	42,000	0,00	0,00
3	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Cenová soustava OTSKP 2024 42 = 42,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x	KUS	42,000	0,00	0,00
4	914139.1	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Nájemné po celou dobu výstavby. Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 181.1] - DIO (KOMUNIKACE) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KUS	10,000	0,00	0,00
	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM				
6	Cenová soustava	OTSKP 2024 10 = 10,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku značky	KUS	10,000	0,00	0,00
	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ				
7	Cenová soustava	OTSKP 2024 10 = 10,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	0,00	0,00
	914439.1	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ				
8	Cenová soustava	Nájemné po celou dobu výstavby. Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KUS	2,000	0,00	0,00
	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 2 = 2,000 [A]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181.1] - DIO (KOMUNIKACE) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	2,000	0,00	0,00
	916133 Cenová soustava	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ OTSKP 2024 2 = 2,000 [A]				
10	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	0,00	0,00
	916139.1 Cenová soustava	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ Nájemné po celou dobu výstavby. Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
11	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KUS	3,000	0,00	0,00
	916152 Cenová soustava	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM OTSKP 2024 3 = 3,000 [A]				
12	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	3,000	0,00	0,00
	916153 Cenová soustava	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ OTSKP 2024 3 = 3,000 [A]				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181.1] - DIO (KOMUNIKACE) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	0,00	0,00
	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ Nájemné po celou dobu výstavby.				
14	Cenová soustava	OTSKP 2024 <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KUS	6,000	0,00	0,00
	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM OTSKP 2024 6 = 6,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
15	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	6,000	0,00	0,00
	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ OTSKP 2024 6 = 6,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
16	Cenová soustava	OTSKP 2024 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KPL	1,000	0,00	0,00
	916329.1	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ Nájemné po celou dobu výstavby. Bez vazby na CS				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 181.1] - DIO (KOMUNIKACE) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	916342	SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 14+6 = 20,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
18	916343	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 20 = 20,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
19	916349.1	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Nájemné po celou dobu výstavby. Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu zařízení a počtu dní použití.				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b\_1/2025 - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)\_13012025\_neoceněný**

Objekt: **SO 181.2 - DIO (MOST) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ**

Rozpočet: **[SO 181.2] - DIO (MOST) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181.2] - DIO (MOST) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 181.2 DIO (MOST) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ						0,00
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
1	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	20,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 20 = 20,000 [A] "Celkové množství "20.000000 = 20,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku značky				
	Specifikace					
2	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 20 = 20,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
3	914139.1	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Nájemné po celou dobu výstavby. Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
	Specifikace					
4	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	5,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 5 = 5,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku značky				
	Specifikace					

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 181.2] - DIO (MOST) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 5 = 5,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
6	914439.1	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Nájemné po celou dobu výstavby. Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
7	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
8	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
9	916139.1	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Nájemné po celou dobu výstavby. Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181.2] - DIO (MOST) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KUS	6,000	0,00	0,00
	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
11	Cenová soustava	OTSKP 2024 6 = 6,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	6,000	0,00	0,00
	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ				
12	Cenová soustava	OTSKP 2024 6 = 6,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	0,00	0,00
	916329.1	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ				
13	Cenová soustava	Nájemné po celou dobu výstavby. Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KUS	20,000	0,00	0,00
	916342	SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 14+6 = 20,000 [A]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 181.2] - DIO (MOST) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	20,000	0,00	0,00
	916343	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ				
15	Cenová soustava	OTSKP 2024 20 = 20,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	916349.1	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ				
	Cenová soustava	Nájemné po celou dobu výstavby. Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu zařízení a počtu dní použití.				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b\_1/2025 - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)\_13012025\_neoceněný**

Objekt: **SO 202 - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ**

Rozpočet: **[SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 202 Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015111.a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	422,819	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "zemina, 70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra (odhadované množství) "(55,283+388,254-107,966)*0,7*1,8 = 422,819 [A]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
2	015140.b	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	454,225	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "beton po. 96615, 70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra (odhadované množství) "270,372*0,7*2,4 = 454,225 [A]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
3	015140.c	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	213,759	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "žb pol. 96616, 70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra (odhadované množství) "117,45*0,7*2,6 = 213,759 [A]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	02912	<p>1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p> <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTÝCOVACÍ BOD MIKROSÍTE</p>	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<p>zahrnuje vrt D 300-500mm, ocelovou zárubnici DN 180-300 mm, ochrannou plastovou trubku DN 220-350 mm, plastový uzáver, cepovou nivelacní značku z nerez oceli, kotvu se šroubem z nerez oceli, ochranný tycový znak s tabulkou, betonovou skruž DN 1500mm výšky 0,5m, beton C30/37-XF4, izolační penu, zamerení bodu včetně vyrovnání (velmi přesná nivelace)</p> <p>- dle projektu základní vytýcovací síte, kde je hloubka určena geologem na základě dostupných průzkumu či dat</p>				
<b>1 Zemní práce</b>						<b>0,00</b>
5	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ	M3	20,861	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<p>"silnice "16,065 = 16,065 [A]</p> <p>"chodník "4,796 = 4,796 [B]</p> <p>"Celkové množství "20.861000 = 20,861 [C]</p> <p>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p>Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
6	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ	M3	7,725	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<p>"bourani schodiste a dlažeb "7,725 = 7,725 [A]</p> <p>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p>Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
7	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ	M3	36,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		36 = 36,000 [A]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	113534 Cenová soustava	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ OTSKP 2024 47,96 = 47,960 [A]	M	47,960	0,00	0,00
9	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	113766 Cenová soustava	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRUREZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE OTSKP 2024 "frezovani podel obrubniku (pro cely most) "95,92 = 95,920 [A]	M	95,920	0,00	0,00
10	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.</i>				
	12110 Cenová soustava	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY OTSKP 2024 (17,5+25)*0,15 = 6,375 [A]	M3	6,375	0,00	0,00
11	Specifikace	<i>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</i>				
	122738 Cenová soustava	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ OTSKP 2024 "odtezení hrázek "55,23 = 55,230 [A]	M3	55,230	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	12573 Cenová soustava	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> <p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>26,58+81,386 = 107,966 [A]</p>	M3	107,966	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění korenu a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vc. prepažování (vyjma štetových sten)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p>položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li> </ul>				
13	131738 Cenová soustava	<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"vykopy pro stavební jamu "388,254 = 388,254 [A]</p>	M3	388,254	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	17110 Cenová soustava	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNENÍM</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"zásyp opěr "26,58 = 26,580 [A]</p>	M3	26,580	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tríděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- rucní hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M3	449,859	0,00	0,00
	17120 Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"ornice "6,375 = 6,375 [A]</p> <p>"jámy "388,254 = 388,254 [B]</p> <p>"odkop "55,23 = 55,230 [C]</p> <p>"Celkové množství "449.859000 = 449,859 [D]</p>				
16	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahu</li> <li>- svahování, uzavírání povrchu svahu</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M3	19,000	0,00	0,00
	17180 Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"0.5 m v prech. oblasti pro aktivní zonu "19 = 19,000 [A]</p>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	17411	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového telesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- rucní hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM</p>	M3	81,386	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2024</p> <p>"zasypy mimo prech oblast (u zdi vedle oper) "81,386 = 81,386 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- rucní hutnění</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
18	17581	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p>	M3	16,120	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2024</p> <p>"ochranné zasypy za operami a u krídel "16,12 = 16,120 [A]</p>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	17750	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tríděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- rucní hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá</li> </ul> <p>ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH</p>	M3	22,100	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2024</p> <p>"doplnění hrazek u stětového pažení s ochranou proti odplavení z balvanu "22,1 = 22,100 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tríděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- rucní hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>2 Základy</b>						<b>0,00</b>
20	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	2,212	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"Mezerovitý beton okolo drenáže "2,212 = 2,212 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku predepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy predepsaných rozmeru a predepsaného tvaru				
21	23217A	ŠTETOVÉ STENY BERANENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCU DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	689,760	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"pazení z larsenek "689,76 = 689,760 [A]				
	Specifikace	- zřízení steny - opotřebení štetovnic, případně jejich ošetřování, rezání, nastavování a další úpravy - kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce - nastražení a zabíjení štetovnic do jakékoliv třídy horniny - veškerou dopravu, nájem, provoz a umístění beranících zařízení a dalších mechanismů - lešení a podperné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů - beranící plošiny vc. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodí náklady na prám nebo lodi - tesnění steny, je-li nutné - kotvení steny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozeprání - vodící piloty nebo stabilizační hrázky - zhotovení koutových štetovnic - dílenská dokumentace, včetně technologického predpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, oprávcování, očištění a ošetření, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montážní dokumentace včetně technologického predpisu montáže, - výplň, tesnění a tmelení spar a spojů, - veškeré druhy oprávcování povrchu, včetně úprav pod nátery a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních náterů a povlaku, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů				
22	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTETOVÝCH STEN Z KOVOVÝCH DÍLCU V PLOŠE	M2	689,760	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		689,76 = 689,760 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje odstranění sten včetně odvozu a uložení na skládku				
23	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	4,253	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"základy pod drenáž za operami "4,253 = 4,253 [A]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	272325 Cenová soustava	<p><i>- dodání cerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</i></p> <p><i>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</i></p> <p><i>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</i></p> <p><i>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</i></p> <p><i>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbednovacích a odskrůžovacích prostředků,</i></p> <p><i>- podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení,</i></p> <p><i>- vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,</i></p> <p><i>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich,</i></p> <p><i>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</i></p> <p><i>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení,</i></p> <p><i>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</i></p> <p><i>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</i></p> <p><i>- nátery zabranující soudržnost betonu a bednění,</i></p> <p><i>- výplň, tesnění a tmelení spar a spoju,</i></p> <p><i>- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</i></p> <p><i>- případné zřízení spojovací vrstvy u základu,</i></p> <p><i>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</i></p> <p>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"základové pasy oper "71,766 = 71,766 [A]</p>	M3	71,766	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání cerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbednovacích a odsukřovacích prostředků,</li> <li>- podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátery zabranující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, tesnění a tmelení spar a spoju,</li> <li>- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základu,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul>	T	11,483	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505, B500B</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>71,766*0,16 = 11,483 [A]</p> <p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závesných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</li> <li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže,</li> <li>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ne,</li> <li>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li> </ul>				
26	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání cerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbednovacích a odsukřovacích prostředků,</li> <li>- podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátery zabranující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, tesnění a tmelení spar a spoju,</li> <li>- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základu,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul>	M2	21,264	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OPLÁŠTENÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE</p> <p>OTSKP 2024</p>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"tesnici vrstva (geomebrana "21,264 = 21,264 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku predepsané fólie</li> <li>- úpravu, očištění a ochranu podkladu</li> <li>- přichycení k podkladu, případně zatížení</li> <li>- úpravy spoju a zajištění okraje</li> <li>- úpravy pro odvodnění</li> <li>- nutné presahy</li> <li>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</li> </ul>				
<b>3 Svislé konstrukce</b>						<b>0,00</b>
27	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RÍMSY	KG	293,760	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<p>"lepené kotvy po 1 m, váha 6 kg/ks "293,76 = 293,760 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku predepsaného tvaru a jeho osazení do predepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)</i></p>				
28	317326	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50	M3	14,484	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<p>14,484 = 14,484 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání cerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednění, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátery zabranující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, tesnění a tmelení spar a spoju,</li> <li>- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základu,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul>				
29	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,317	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30	Cenová soustava	OTSKP 2024 2,317427 = 2,317 [A] položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, strihání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závesných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříne se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ne, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	M3	47,600	0,00	0,00
	Specifikace	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)				
30	Cenová soustava	OTSKP 2024 "doplňní zdi podél Metuje mimo opery "47,6 = 47,600 [A] Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže	M3	47,600	0,00	0,00
	Specifikace					

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	327365 Cenová soustava	VÝZTUŽ ZDÍ OPERNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBREŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B OTSKP 2024 7,140 = 7,140 [A] <i>Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</i> <i>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</i> <i>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</i> <i>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</i> <i>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</i> <i>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</i> <i>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</i> <i>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závesných ok a doplňkových konstrukcí,</i> <i>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</i> <i>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</i> <i>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</i> <i>- separaci výztuže,</i> <i>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</i> <i>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</i>	T	7,140	0,00	0,00
32	333326 Cenová soustava	MOSTNÍ OPERY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 OTSKP 2024 "opery O1 a O2 s křídly z bet C35/45 "106,406 = 106,406 [A]	M3	106,406	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
33	Specifikace	<div>- dodání cerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</div> <div>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</div> <div>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</div> <div>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</div> <div>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbednovacích a odsukřovacích prostředku,</div> <div>- podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednění, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpečnostních opatření a základu techto konstrukcí a lešení,</div> <div>- vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,</div> <div>- zřízení všech požadovaných otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich,</div> <div>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</div> <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení,</div> <div>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</div> <div>- konstrukce betonových kloubu, upevnění kotevních prvku a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- nátery zabranující soudržnost betonu a bednění,</div> <div>- výplň, tesnění a tmelení spar a spoju,</div> <div>- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div> <div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základu,</div> <div>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div>	T	18,621	0,00	0,00
	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 18,62105 = 18,621 [A] <i>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</i> <div>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</div> <div>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</div> <div>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</div> <div>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</div> <div>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</div> <div>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</div> <div>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</div> <div>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudů, vyvedení do mericích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skřine se uvádějí položkami SD 74),</div> <div>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</div> <div>- separaci výztuže,</div> <div>- osazení mericích zařízení a úpravy pro ne,</div> <div>- osazení mericích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</div>				
4 Vodorovné konstrukce						0,00
34	424A13	SPRAŽENÁ MOSTOVKA BETON - BETON SILNICNÍ, ROZPETÍ DO 20M	M2	243,890	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	Cenová soustava	OTSKP 2024 243,89 = 243,890 [A]	M	24,580	0,00	0,00
	Specifikace	- součástí položky je zhotovení mostovky z prefabrikovaných dílců, sprážených železobetonovou deskou a koncovými příčníky, včetně osazení a dodání veškeré výztuže. Pro položku platí všechny technické specifikace uvedené v OTSKP-SPK v části I – Popisovník prací staveb pozemních komunikací, Skupina stavebních dílů 4, Ustanovení k položkám 424A**.				
36	42838	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VCET VÝZTUŽE	M3	2,592	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "klouby na operach "24,58 = 24,580 [A]				
37	Specifikace	Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zarazují jako vodorovná konstrukce.	M3	8,373	0,00	0,00
	434125	SCHODIŠTOVÉ STUPNE, Z DÍLCU ŽELEZOBETON DO C30/37				
37	Cenová soustava	OTSKP 2024 "REVIZNI SCHODISTE "2,592 = 2,592 [A]	M3	8,373	0,00	0,00
	Specifikace	- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závesná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplnkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahu a pod., - výplň, tesnění a tmelení spár a spoju, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
37	451312	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	8,373	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "podladni betony základu "8,373 = 8,373 [A]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
38	451314 Cenová soustava	<p><i>- dodání cerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</i></p> <p><i>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</i></p> <p><i>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</i></p> <p><i>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</i></p> <p><i>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbednovacích a odsukřovacích prostředků,</i></p> <p><i>- podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení,</i></p> <p><i>- vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,</i></p> <p><i>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich,</i></p> <p><i>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</i></p> <p><i>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení,</i></p> <p><i>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</i></p> <p><i>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</i></p> <p><i>- nátery zabranující soudržnost betonu a bednění,</i></p> <p><i>- výplň, tesnění a tmelení spar a spoju,</i></p> <p><i>- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</i></p> <p><i>- případné zřízení spojovací vrstvy u základu,</i></p> <p><i>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</i></p> <p>PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"podkladní beton pod schodisti "1,123 = 1,123 [A]</p>	M3	1,123	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
39	451314.1 Cenová soustava	<p><i>Specifikace</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání cerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbednovacích a odskrůžovacích prostředků,</li> <li>- podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátery zabranující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, tesnění a tmelení spar a spoju,</li> <li>- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základu,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> <p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"pod dlažbou chodníku "47,96*0,1 = 4,796 [A]</p>	M3	4,796	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
40	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO	M3	11,769	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<p>"sterkopisek v prech oblasi kolem tesnici folie (30 cm), pod dlažbou a pod schodišti "11,769 = 11,769 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i></p>				
41	45860	VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	31,896	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<p>"prech klin (plocha klinu 1.2m2) "31,896 = 31,896 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku mezerovitého betonu predepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</li> </ul>				
42	46451	POHOZ DNA A SVAHU Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	11,050	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<p>"tloušťkaPohozu=0.5m "11,05 = 11,050 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje dodávku predepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i></p>				
43	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,062	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "--- dlažba u O2, odláždění ploch z lom. kamene tl. do 200 mm do bet. lože, veetní spárování cementovou maltou MC 25 XF3, dlažba podle ESN 72 1860, toída jakosti I "2,062 = 2,062 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru - spárování, tesnění, tmelení a vyplnění spar MC případne s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45				
5 Komunikace						0,00
44	572214 Cenová soustava	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 OTSKP 2024 243,89 = 243,890 [A] - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství - provedení dle predepsaného technologického predpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	243,890	0,00	0,00
45	574A34 Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM OTSKP 2024 "obrusná vrstva: asf. Koberec mastixový (ESN 736121, ESN EN 13108-5) SMA11Smod "182,4 = 182,400 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetne pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postriky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.	M2	182,400	0,00	0,00
46	575C03 Cenová soustava	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 OTSKP 2024 "mostovka + poetažení 1 m nadrech. klin "201,4*0,04 = 8,056 [A]	M3	8,056	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
47	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátery</li> <li>- nezahrnuje tesnění podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>	M2	487,780	0,00	0,00
	576411 Cenová soustava	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 OTSKP 2024 "posyp ohrubné vrstvy SMA11S poedobaleným kamenivem fr. 2/4, 1,5kg/m2 "487,78 = 487,780 [A]				
48	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- posyp předepsaným množstvím</li> </ul>	M2	2,860	0,00	0,00
	58251 Cenová soustava	DLÁŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA OTSKP 2024 "HLADKÉ DESKY - LEMOVÁNÍ VAROVNÝCH A SIGNÁLNÍCH PÁSU "2,86 = 2,860 [A]				
49	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátery</li> <li>- nezahrnuje tesnění podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>	M2	5,620	0,00	0,00
	582617 Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM OTSKP 2024 5,62 = 5,620 [A]				
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátery</li> <li>- nezahrnuje tesnění podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
50	582621 Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC OTSKP 2024 "zamk dlazba chodniku "47,96-2,86-5,62 = 39,480 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro predepsané lože v tloušťce predepsané dokumentaci a pro predepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu včetně predepsané podkladní vrstvy a predepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužku, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postriky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužku, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.	M2	39,480	0,00	0,00
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						0,00
51	62631 Cenová soustava	SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM OTSKP 2024 "otryskani a reprofilace "10 = 10,000 [A] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro predepsanou úpravu v predepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v predepsané tloušťce potřebná lešení a podperné konstrukce	M2	10,000	0,00	0,00
52	62745 Cenová soustava	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU OTSKP 2024 "oprava spárování starých nabrežních zdí "10 = 10,000 [A] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro predepsanou úpravu v predepsané kvalitě vycištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení suti a prebytečného materiálu potřebná lešení	M2	10,000	0,00	0,00
7 Přidružená stavební výroba						0,00
53	711112 Cenová soustava	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY OTSKP 2024 "izolace rubu oper a kridel (izolace spary) "16,12+106,32+122,44 = 244,880 [A]	M2	244,880	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
54	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání predepsaného izolačního materiálu</li> <li>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</li> <li>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu</li> <li>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spoju</li> <li>- úprava u okraje, rohu, hran, dilatačních i pracovních spoju, kotev, obručníku, dilatačních zařízení, odvodnění, otvoru, neizolovaných míst a pod.</li> <li>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</li> <li>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</li> <li>- provedení požadovaných zkoušek</li> <li>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii</li> </ul>	M2	243,890	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PECETÍCÍ VRSTVOU</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"presah za mostovku na svislém rubu konc pricniku a opery 2 m "243,89 = 243,890 [A]</p>				
55	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání predepsaného izolačního materiálu</li> <li>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</li> <li>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu</li> <li>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spoju</li> <li>- úprava u okraje, rohu, hran, dilatačních i pracovních spoju, kotev, obručníku, dilatačních zařízení, odvodnění, otvoru, neizolovaných míst a pod.</li> <li>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</li> <li>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</li> <li>- provedení požadovaných zkoušek</li> <li>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton</li> </ul> <p>v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)</p>	M2	24,960	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"ochrana izolace pod římsami asf . pásem s hliníkovou vložkou + přesah 150 mm "24,96 = 24,960 [A]</p>				
56	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání predepsaného ochranného materiálu</li> <li>- zřízení ochrany izolace</li> </ul>	M2	122,440	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"geotextilie 600 g/m2 za rubem oper "122,44 = 122,440 [A]</p>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
57	78381	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <p>- dodání predepsaného ochranného materiálu</p> <p>- zřízení ochrany izolace</p> <p>NÁTERY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2024</p> <p>"nater horního povrchu rimsy "38,368 = 38,368 [A]</p>	M2	38,368	0,00	0,00
58	78382	<p><i>Specifikace</i></p> <p>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých náteru a nečistot) a jeho vyspravení, provedení náteru predepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</p> <p>NÁTERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2024</p> <p>"ochranný nátěr boku a eel NK - ochranný nátěr typ S2 (dle TKP, kap. 31), koncové poíeníky "19,2 = 19,200 [A]</p>	M2	19,200	0,00	0,00
59	7838H	<p><i>Specifikace</i></p> <p>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých náteru a nečistot) a jeho vyspravení, provedení náteru predepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</p> <p>NÁTERY BETON KONSTR ANTIGRAFITI</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2024</p> <p>"nater křidel oper podél schodist "9,39 = 9,390 [A]</p>	M2	9,390	0,00	0,00
<b>8 Potrubí</b>						<b>0,00</b>
60	86634	<p>CHRÁNICKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2024</p> <p>"prostup drenáže operou, trubka ocelová 194/6.3 mm dl. 2 m ,O1 a O2 "2*2 = 4,000 [A]</p>	M	4,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
61	87533 Cenová soustava	<p><i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.</i>  <i>zahrnuje:</i>  - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a tesnící materiál a pod.), podperných, závesných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  - úprava a příprava podkladu a podper, očištění a ošetření podkladu a podper  - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.  - úprava prostupu, průchodu šachtami a komorami, okolí podper a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  - ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  včetně případně předepsaného utěsnění koncu chrániček  - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách  - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození</p> <p>POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"chránicky za rubem (neprochází křidly) "24,58 = 24,580 [A]</p> <p><i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</i>  <i>zahrnuje:</i>  - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a tesnící materiál a pod.), podperných, závesných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  - úprava a příprava podkladu a podper, očištění a ošetření podkladu a podper  - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.  - úprava prostupu, průchodu šachtami a komorami, okolí podper a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  - ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách  - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, preváděním a čerpáním vody</p>	M	24,580	0,00	0,00
62	87633 Cenová soustava	<p>CHRÁNICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"2*3 ks chráničků v rímсах "143,88 = 143,880 [A]</p>	M	143,880	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a tesnící materiál a pod.), podperných, závesných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podper, očištění a ošetření podkladu a podper</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.</li> <li>- úprava prostupu, průchodu šachtami a komorami, okolí podper a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utesnění koncu chrániček</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách</li> </ul>				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>0,00</b>
63	9112B1 Cenová soustava	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ OTSKP 2024 "zabradlí - na povodní strani "30,1 = 30,100 [A]	M	30,100	0,00	0,00
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <p>dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy</p> <p>kotvení sloupku, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak</p> <p>případně nivelacní hmoty pod kotevní desky</p>				
64	9112B1 R Cenová soustava	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Bez vazby na CS "zabradlí - na protivodní strani, doplněné protihlukovou výplní "24,5 = 24,500 [A]	M	24,500	0,00	0,00
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <p>dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy</p> <p>kotvení sloupku, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak</p> <p>případně nivelacní hmoty pod kotevní desky</p>				
65	91345 Cenová soustava	NIVELACNÍ ZNACKY KOVOVÉ OTSKP 2024 "nivel znacka: 2+2 opery, 2 ve stredu rozpety na rimse "6 = 6,000 [A]	KUS	6,000	0,00	0,00
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a osazení nivelacní znacky včetně nutných zemních prací</li> <li>- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu</li> </ul>				
66	91355 Cenová soustava	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU OTSKP 2024	KUS	2,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
67	Specifikace	2 = 2,000 [A] <i>položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování</i>	M2	24,855	0,00	0,00
	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
68	Cenová soustava	OTSKP 2024 $0,25 \cdot (16,92 + 19,22) + 0,125 \cdot (19,29 + 17,73 + 8,18) + 10,17 = 24,855$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M2	24,855	0,00	0,00
	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
69	Cenová soustava	OTSKP 2024 $0,25 \cdot (16,92 + 19,22) + 0,125 \cdot (19,29 + 17,73 + 8,18) + 10,17 = 24,855$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M	47,960	0,00	0,00
	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU ŠÍŘ 200MM				
70	Cenová soustava	OTSKP 2024 $47,96 = 47,960$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i bocní betonovou operku.	M	151,340	0,00	0,00
	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM				
71	Cenová soustava	OTSKP 2024 "rezání pro zálivky" $103,38 = 103,380$ [A] "podel rims" $47,96 = 47,960$ [B] "Celkové množství" $151,340000 = 151,340$ [C] <i>položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>	M	95,920	0,00	0,00
	931316	TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU PRUR DO 800MM2				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "podel obrubníku (pro celý most)" $95,92 = 95,920$ [A]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
72	Specifikace	<i>položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje tesnicí profil</i>				
	93135	TESNENÍ DILATAC SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	31,180	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "tesneni spary u koncových pricniku NK neoprenove tesnení spary vruboveho kloubu na rubu NK "31,18 = 31,180 [A]				
73	Specifikace	<i>položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě</i>				
	936541	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "odvodnení izolace 4 trubicky u pricniku "4 = 4,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického predpisu) - dodání kompletní odvodnovací soupravy z predepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a tesnicího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvku, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodnovací soupravy, dle příslušného technologického predpisu, včetně všech výškových a smerových úprav - zřízení odvodnovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodnovace do dalšího odvodnovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodnovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodnovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vycištění, tmelení, tesnění, výpln spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodnovací soupravy - opatření odvodnovace znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována				
74	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického predpisu) - dodání kompletní odvodnovací soupravy z predepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a tesnicího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvku, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodnovací soupravy, dle příslušného technologického predpisu, včetně všech výškových a smerových úprav - zřízení odvodnovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodnovace do dalšího odvodnovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodnovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodnovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vycištění, tmelení, tesnění, výpln spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodnovací soupravy - opatření odvodnovace znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována				
	938543	OCIŠTENÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARU	M2	10,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "napojení na staré zdi "10 = 10,000 [A]				
75	Specifikace	<i>položka zahrnuje očištění predepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>				
	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	270,372	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
76	96616	<p>"vyplnovy beton nad klenbou "86,4 = 86,400 [A]</p> <p>"bourani rims "32,76 = 32,760 [B]</p> <p>"bourani nabrez zdi v rozsahu noveho mostu "139,564 = 139,564 [C]</p> <p>"betonove zdi "11,648 = 11,648 [D]</p> <p>"Celkové množství "270.372000 = 270,372 [E]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</li> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu</li> </ul>	M3	117,450	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"bourání zb klenby "115,47 = 115,470 [A]</p> <p>"bourani ZB zábradlí "1,98 = 1,980 [B]</p> <p>"Celkové množství "117.450000 = 117,450 [C]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</li> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu</li> </ul>				
77	96618	<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"ocelové trubky madla, povinný odkup zhotovitelem , bez poplatku za skládku "1,0116 = 1,012 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</li> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu</li> </ul>	T	1,012	0,00	0,00
	Cenová soustava					
78	97817	<p>ODSTRANENÍ MOSTNÍ IZOLACE</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>301,5 = 301,500 [A]</p>	M2	301,500	0,00	0,00
	Cenová soustava					

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu</li> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> </ul>				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b\_1/2025 - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)\_13012025\_neoceněný**

Objekt: **SO 202. - Most ev. č. 303-003 - NEPŘÍMÉ VÝDAJE**

Rozpočet: **[SO 202.] - Most ev. č. 303-003 - NEPŘÍMÉ VÝDAJE**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202.] - Most ev. č. 303-003 - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 202. Most ev. č. 303-003 - NEPŘÍMÉ VÝDAJE</b>						<b>0,00</b>
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>0,00</b>
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	181,208	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "zemina, 30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku "(55,283+388,254-107,966)*0,3*1,8 = 181,208 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
2	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	194,668	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "beton po. 96615, 30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku "270,372*0,3*2,4 = 194,668 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
3	014101.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	91,611	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "žb pol. 96616*0,3 "117,45*0,3*2,6 = 91,611 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
4	014101.i	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	9,045	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "izolace pol. 97817 - předpoklad 3 vrstvy "301,5*0,005*3*2 = 9,045 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
5	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
6	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje :</i> <i>- úkony dle CSN 73 6221</i> <i>- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou</i> <i>- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu</i>				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b\_1/2025 - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)\_13012025\_neoceněný**

Objekt: **SO 203 - Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK**

Rozpočet: **[SO 203] - Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 203 Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	11,997	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "celkem uložení na trvalou skládku s poplatkem, evidencí a výkazem o uložení materiálu na skládku dle SOD a dle návrhu skládky zhotovitelem. " "celkem položka 11332 - "6,665*1,8 = 11,997 [A]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
2	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	12,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "celkem uložení na trvalou skládku s poplatkem, evidencí a výkazem o uložení materiálu na skládku dle SOD a dle návrhu skládky zhotovitelem. " "Celkem skládka dle návrhu zhotovitele pro daný materiál s evidencí uložení materiálu." "" "celkem položka 11333 - "6,0*2,0 = 12,000 [A]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	118,606	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 203] - Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	02720.A	<p>"celkem uložení na trvalou skládku s poplatkem, evidencí a výkazem o uložení materiálu na skládku dle SOD a dle návrhu skládky zhotovitelem. "</p> <p>"Celkem skládka dle návrhu zhotovitele pro daný materiál s evidencí uložení materiálu."</p> <p>"celkem položka 96615 - "36,73*2,2 = 80,806 [A]</p> <p>"celkem položka 96616 - "15,12*2,5 = 37,800 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 118,606 [C]</p> <p>1. <i>Položka obsahuje:</i></p> <p>– <i>veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadu</i></p> <p>2. <i>Položka neobsahuje:</i></p> <p>– <i>náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</i></p> <p>3. <i>Způsob měření:</i></p> <p><i>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</i></p> <p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>2024_OTSKP</p> <p>"Položka zahrnuje kompletní DIO během výstavby, dodávky, montáže v době výstavby SO 203 a realizace stavební akce tohoto SO komplet. "</p> <p>"Dále pak po dobu demontáže a odstranění SO 203 komplet."</p> <p>"Vše dle požadavku zhotovitele stavby a v souladu s dokumentací PDPS a jím navrženou RDS dokumentací. "</p> <p>"Položka zahrnuje osazení dopravního značení, jeho údržbu po dobu výstavby akce včetně montáže mostního provizoria. Včetně projednání DIO, odsouhlasení (policie ČR DI, Stavební úřad, Silniční správní úřad atp.) a zajištění stanovení o dočasném dopravním opatření nebo jiné povolení. "</p> <p>"Jedná se o položku dle popisu v tomto SO 203. "</p> <p>"Soustava DZ i s případným řízením dopravy na staveništi a v navazujících komunikacích. "</p> <p>"DIO bude předmětem návrhu a zajištění zhotovitele akce. "</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- <i>veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i></p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>				
5	02720.B	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>2024_OTSKP</p> <p>"Položka zahrnuje kompletní DIO během výstavby,dodávky, montáže objektu i v době provozování a dále demontáže a odstraněná v souvislosti s pěším provozem a provozem cyklistů. "</p> <p>"Navedení pěších a cyklistů s vyznačením prostoru a převedením po dobu realizace akce. "</p> <p>"Vše dle návrhu zhotovitele stavby"</p> <p>1 = 1,000 [A]</p>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 203] - Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	0,00	0,00
	02730 Cenová soustava	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 2024_OTSKP "Položka pro stavební objekt SO 203." "Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případně další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí. " "Zjištění polohy stávajících inženýrských sítí." "Vytyčení inženýrských sítí." "Zajištění stávajících inženýrských sítí komplet dle požadavku vyjádření k PD a PD a dle požadavku zhotovitele dle RDS. " "Případné sondy se zjištěním skutečné polohy sítí se zajištěním jejich trasy a ochranou případnou panelovou rovnáninou nebo plechy před stavebními pracemi po dobu výstavby SO 203. " "Komplet včetně umožnění přístupu k povrchovým znakům inženýrských sítí po dobu provozu SO 203." "Položka se předpokládá po dobu realizace výstavby, montáže objektu, provozování, demontáže a odstranění. " 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
7	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	1,000	0,00	0,00
	027411 Cenová soustava	PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ 2024_OTSKP				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 203] - Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	027412.A	<p>"Montáž mostního provizoria dané délky s danou délkou přemostění a délkou rozpětí polí dle PD a šířky vozovky min. 4,0 m. Mostní provizorium zatížitelnosti dle ČSN 73 6222 a dle PD. Včetně zábradlí nebo zábradelních výplní, případně zádržného systému, ložisek, dilatačních závěrů. MP včetně ocelové mostovky s úpravou pro přejezd vozidel dle požadavku ČSN 73 6201. "</p> <p>"Součástí montáže budou i případně konstrukce pro uložení na opěry mostu dle návrhu RDS dokumentace. Tyto konstrukce budou montovány s odsouhlasením VTD dokumentace. "</p> <p>"Kompletní montáž mostní konstrukce včetně VTD dokumentace a dokladové dokumentace k mostní konstrukci. Certifikáty, statický výpočet, výkresová dokumentace, seznamu všech dílců výpisu materiálů a statického výpočtu zatížitelnosti. Dále mostní provizorium včetně TP."</p> <p>"Komplet včetně zatěžovací zkoušky dle požadavku RDS, TP mostního provizoria."</p> <p>"Celkem montáž souboru mostního provizoria daných rozměrů a zatížitelnosti montáž s dovozem celkem dle PDPS a upřesněnou o RDS dokumentaci zhotovitele. Celkem KPL celá dodávka na stavbu s montáží. "</p> <p>"Nakládka, doprava a montáž mostního provizoria je navržena osazením pomocí případně výsunu s montáží, předmontáží, jeřábů nebo jinak dle předpokladu a návrhu zhotovitele. Veškeré práce s dopravou, montáží a osazením mostního provizoria jsou v této položce včetně úpravy staveniště a jeho zajištění. Případně včetně dalších svislých DZ dle požadavku ČSN 73 6221 a 73 6222 s vyznačením zatížitelnosti mostu nad rámec uvažovaných položek v tomto soupisu prací. "</p> <p>"Související konstrukce, práce a činnosti s výstavbou a montáží mostního provizoria bude započtena do této položky. Zhotovitel zde zahrne veškeré pomocné konstrukce, činnosti, projednání tak aby provedl montáž a osazení mostní konstrukce do projektované polohy dle PD PDPS a dle návrhu zhotovitele. "</p> <p>"Do této položky bude zahrnuto i případné pojištění dopravy a konstrukce po danou dobu realizace dle PD a požadavku zhotovitele. "</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s montáží provizorního mostu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
9	027413.A	<p>"Nájem mostního provizoria dané délky s danou délkou přemostění a délkou rozpětí polí dle PD a šířky vozovky min. 4,0 m. Mostní provizorium zatížitelnosti dle ČSN 73 6222 a dle PD. Včetně zábradlí nebo zábradelních výplní, případně zádržného systému, ložisek, dilatačních závěrů. MP včetně ocelové mostovky s úpravou pro přejezd vozidel dle požadavku ČSN 73 6201. "</p> <p>"Komplet včetně zatěžovací zkoušky dle požadavku RDS, TP mostního provizoria."</p> <p>"Celkem KPL celé nájemné požadované zhotovitelem za období. Vše tak, že doba pronájmu je definována objednatelem a zhotovitelem dle SOD."</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - náklady na pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Specifikace					

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 203] - Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	Cenová soustava	<p>2024_OTSKP</p> <p>"Demontáž mostního provizoria dané délky s danou délkou přemostění a délkou rozpětí polí dle PD a šířky vozovky min. 4,0 m. Mostní provizorium zatížitelnosti dle ČSN 73 6222 a dle PD. Včetně zábradlí nebo zábradelních výplní, případně zádržného systému, ložisek, dilatačních závěrů. MP včetně ocelové mostovky s úpravou pro přejezd vozidel dle požadavku ČSN 73 6201. "</p> <p>"Součástí demontáže budou i případně konstrukce pro uložení na opěry mostu dle návrhu RDS dokumentace. Tyto konstrukce budou demontovány s odsouhlasením VTD dokumentace. "</p> <p>"Kompletní demontáž mostní konstrukce včetně VTD dokumentace a dokladové dokumentace k mostní konstrukci. Certifikáty, statický výpočet, výkresová dokumentace, seznamu všech dílců výpisy materiálů a statického výpočtu zatížitelnosti. Dále mostní provizorium včetně TP"</p> <p>"Celkem demontáž souboru mostního provizoria daných rozměrů a zatížitelnosti demontáž s dovozem celkem dle PDPS a upřesněnou o RDS dokumentaci zhotovitele. Celkem KPL celá nemontáž s odvozem ze stavby. "</p> <p>"Demontáž, nakládka a odvoz s uložení mostního provizoria pomocí případně výsunu s demontáží, předdemontáží, jeřábů nebo jinak dle předpokladu a návrhu zhotovitele. Veškeré práce s dopravou, demontáží a odstraněním mostního provizoria jsou v této položce včetně úpravy staveniště a jeho zajištění. Případně včetně dalších svislých DZ dle požadavku ČSN 73 6221 a 73 6222 s vyznačením zatížitelnosti mostu nad rámec uvažovaných položek v tomto soupisu prací. "</p> <p>"Související konstrukce, práce a činnosti s demontáží mostního provizoria bude započtena do této položky. Zhotovitel zde zahrne veškeré pomocné konstrukce, činnosti, projednání tak aby provedl demontáž a odstranění mostní konstrukce z projektované polohy dle PD PDPS a dle návrhu zhotovitele včetně odvozu a uložení. "</p> <p>"Do této položky bude zahrnuto i případné pojištění dopravy a konstrukce po danou dobu realizace dle PD a požadavku zhotovitele. "</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškeré náklady spojené s demontáží provizorního mostu</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Specifikace	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ				
11	Cenová soustava	<p>2024_OTSKP</p> <p>"Komplet cena za geodetické zaměření polohopisu pro návrh RDS dokumentace dle požadavku zhotovitele stavby. Podklad pro návrh osazení, napojení, zajištění sítí. Komplet - "1" kpl" = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p> <p><i>Způsob stanovení:</i></p> <p>- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Specifikace	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ				
	Cenová soustava	<p>2024_OTSKP</p> <p>"Cena za vytyčovací práce související s realizací, provozováním, odstraněním SO 203 dle požadavku zhotovitele."</p> <p>1 = 1,000 [A]</p>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 203] - Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob stanovení:</i> - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	1,000	0,00	0,00
	02943.A Cenová soustava	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 2024_OTSKP "Kompletní vypracování Plánu kontroly a údržby mostu dle požadavku PD odpovídajícího ke konkrétní mostní konstrukci tak, aby byl po celou dobu využití zajištěn jeho stav v použitelném stavu dle projektové dokumentace. " "Plán kontroly a údržby bude odsouhlasen objednatelem akce. " 1 = 1,000 [A]				
13	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	0,00	0,00
	02943.B Cenová soustava	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 2024_OTSKP ""Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami. " "cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby), případně za VTD a VVOK dokumentaci komplet dle požadavku SOD, objednatele a požadavku zhotovitele. " "Komplet s projednáním, odsouhlasením." 1 = 1,000 [A]				
14	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	0,00	0,00
	029511.A Cenová soustava	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY 2024_OTSKP				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 203] - Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	02953.A Cenová soustava	<p>"Položka zahrnuje pasport dotčených pozemků dočasným zábořem a zábořem po dobu realizace stavby a dle daného SO. "</p> <p>"Zdokumentování (pasportizace) stávajícího stavu konstrukce komunikace, komunikací, nemovitostí a pozemků dočasného zábořu, projednání a odsouhlasení dotčenými osobami, správci, vlastníky. Pasportizace komunikací určených k DIO. "</p> <p>"Provedení souboru prací PŘED započítáním stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení. "</p> <p>"Provedení souboru prací v PRŮBĚHU výstavby akce - 1x/měsíc vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení. "</p> <p>"Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení. "</p> <p>"Závěrečné vyhodnocení stavu ploch, objektů apod., návrh nápravných opatření, závěrečná zpráva. "</p> <p>"Práce po dobu výstavby, montáže mostního provizoria, provozování, demontáže a odstranění tohoto SO komplet. "</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p>"zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p> <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"Práce prováděné oprávněnou osobou ve smyslu ČSN 73 6221 pro Hlavní mostní prohlídky a mající oprávnění nebo osvědčení k tomu realizovat prohlídky mostu daného typu od jeho výrobce nebo dle TP. "</p> <p>"1. HMP, HMP, soubor dle požadavku dokumentace PDPS a TP mostního provizoria do doby předání do užívání, včetně případného zadání do evidence mostů objednatele dle SOD (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222), projednání a odsouhlasení "</p> <p>"Prohlídka prováděná oprávněnou osobou dle ČSN 73 6221 a dle dodané konstrukce mostního provizoria. "</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p>"Vyhotovení protokolů a záznamů dle požadavku ČSN 73 6221 jako HMP,1.HMP. Vše předáváno v tištěné podobě včetně zadání do elektronické evidence mostů objednatele nebo dle pokynu objednatele dle SOD. "</p> <p>"HMP a 1. HMP sloužící pro uvedení mostu do provozu."</p> <p><i>Položka zahrnuje :</i></p> <p>- úkony dle ČSN 73 6221</p> <p>- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou</p> <p>- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
16	02953.B Cenová soustava	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA</p> <p>2024_OTSKP</p> <p><i>Položka zahrnuje :</i></p> <p>- úkony dle ČSN 73 6221</p> <p>- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou</p> <p>- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	KUS	1,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"Práce prováděné oprávněnou osobou ve smyslu ČSN 73 6221 pro Hlavní, Běžné a Mimořádné mostní prohlídky a mající oprávnění nebo osvědčení k tomu realizovat prohlídky mostu daného typu od jeho výrobce nebo dle TP."</p> <p>"Soubor Běžných mostních prohlídek po 14 dnech dále po 30 dnech a dále po 60 dnech po uvedení do provozu dle SOD (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222), projednání a odsouhlasení. Systém prohlídek po celou dobu užívání provizoria dle PDPS, RDS a TP zhotovitele. "</p> <p>"Prohlídky prováděny oprávněnou osobou dle ČSN 73 6221 a dle dodané konstrukce mostního provizoria. "</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p>"Vyhotovení protokolů a záznamů dle požadavku ČSN 73 6221 jako BMP. Vše předáváno v tištěné podobě včetně zadání do elektronické evidence mostů objednatele nebo dle pokynu objednatele dle SOD. "</p> <p>"BMP sloužící pro ověření stavu konstrukce v provozu."</p> <p><i>Položka zahrnuje :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- úkony dle ČSN 73 6221</li> <li>- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou</li> <li>- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
<b>1 Zemní práce</b>						<b>0,00</b>
17	11332 Cenová soustava	<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"Komplet odstranění vozovky SO 203 po ukončení provozu včetně odvozu a uložení v režii zhotovitele"</p> <p>"Separační vrstva pod podkladní beton opěr a násypu vozovky"</p> <p>"Podkladní betony opěry 01 -" 0,05*2,4*6,0 = 0,720 [A]</p> <p>"Podkladní betony opěry 02 - "0,05*2,4*6,0 = 0,720 [B]</p> <p>"celkem pod konstrukci vozovky - "2*0,05*5,5*9,5 = 5,225 [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 6,665 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</li> </ul>	M3	6,665	0,00	0,00
18	11333 Cenová soustava	<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"Komplet odstranění krajnic SO 203 po ukončení provozu včetně odvozu a uložení v režii zhotovitele"</p> <p>"celkem pod konstrukci betonových svodidel - "0,75*4*0,1*12+0,5*0,15*8,0*4 = 6,000 [A]</p>	M3	6,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 203] - Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	11372.A Cenová soustava	<p><i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"Komplet odstranění vozovky SO 203 po ukončení provozu včetně odvozu a uložení v reži zhotovitele. Včetně případného poplatku."</p> <p>"celkem před mostem - "10,0*0,11 = 1,100 [A]</p> <p>"celkem za mostem - "10,0*0,11 = 1,100 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 2,200 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	2,200	0,00	0,00
<b>3 Svislé konstrukce</b>						<b>0,00</b>
20	333324.A Cenová soustava	<p>MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"celkem opěry a křídla z betonu C25/30- XF2, XD1 včetně výztuže a dále dle RDS dokumentace "</p> <p>"Opěry z prefa dílců nebo monolitického železobetonu dle návrhu v RDS dokumentaci"</p> <p>"Celkem opěra 01 - "0,21*6,0*1,0*(2+4) = 7,560 [A]</p> <p>"Celkem opěra 02 - "0,21*6,0*1,0*(2+4) = 7,560 [B]</p> <p>"Jedná se o předpokládané kubatury prací dle PDPS. Skutečné množství prací bude upřesněno dle skutečného tvaru spodní stavby navrženého v RDS dle skutečného typu nosné konstrukce mostního provizoria a způsobu jeho montáže. Jedná se o maximální možné množství kubatury této položky. Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDI. "</p> <p>"Celkem: "A+B = 15,120 [C]</p>	M3	15,120	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a osazení výztuže</li> </ul>				
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>0,00</b>
21	451311 Cenová soustava	<p>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>""Podkladní beton C8/10-X0 ""</p> <p>"Jedná se o předpokládané kubatury prací. Skutečné množství prací bude upřesněno dle skutečného tvaru spodní stavby navrženého v RDS dle skutečného typu nosné konstrukce mostního provizoria a způsobu jeho montáže. Jedná se o maximální možné množství kubatury této položky. Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDI."</p> <p>"Podkladní betony opěry 01 - "0,15*2,4*5,0+0,1*2,4*6,0 = 3,240 [A]</p> <p>"Podkladní betony opěry 02 - "0,15*2,4*5,0+0,1*2,4*6,0 = 3,240 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 6,480 [C]</p>	M3	6,480	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 203] - Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li></ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul>	M3	6,665	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"Separační vrstva pod podkladní beton opěr a násypu vozovky"</p> <p>"Podkladní betony opěry 01 - "0,05*2,4*6,0 = 0,720 [A]</p> <p>"Podkladní betony opěry 02 - "0,05*2,4*6,0 = 0,720 [B]</p> <p>"celkem pod konstrukci vozovky -" 2*0,05*5,5*9,5 = 5,225 [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 6,665 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodávku předepsaného kameniva</li><li>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</li><li>- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</li></ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul>				
5 Komunikace						0,00
23	56120	VÁLCOVANÝ BETON	M3	30,250	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 203] - Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	56960	<p>"celkem nájezdové klíny konstrukce vozovky"</p> <p>"dle návrhu v PDPS a RDS dokumentace"</p> <p>"celkem komunikace před mostem - "5,5*10,0*0,25*1,1 = 15,125 [A]"</p> <p>"celkem komunikace za mostem - "5,5*10*0,25*1,1 = 15,125 [B]"</p> <p>"Celkem: "A+B = 30,250 [C]"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> <li>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> </ul>	M3	6,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"celkem nájezdové klíny konstrukce vozovky"</p> <p>"dle návrhu v PDPS a RDS dokumentace"</p> <p>"celkem pod konstrukci betonových svodidel - "0,75*4*0,1*12+0,5*0,15*8,0*4 = 6,000 [A]"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> </ul>				
25	572121	<p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"dle PD - PI-E - 0,8 kg/m2 "</p> <p>"celkem komunikace před mostem - "4,0*10,0 = 40,000 [A]"</p> <p>"celkem komunikace za mostem - "4,0*10,0 = 40,000 [B]"</p> <p>"Celkem: "A+B = 80,000 [C]"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M2	80,000	0,00	0,00
	Cenová soustava					
26	572211	<p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2</p>	M2	160,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
27	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle PD - PS-EP - 0,4 kg/m <sup>2</sup> " "celkem komunikace před mostem - "4,0*10,0*2 = 80,000 [A] "c""e""lkem komunikace za mostem - "4,0*10,0*2 = 80,000 [B] "Celkem: "A+B = 160,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	80,800	0,00	0,00
	Specifikace					
28	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	80,800	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "celkem ACO 11 tl 40 mm " "celkem vozovka ohrusné vrstvy " "celkem před mostem - "1,01*4,0*10,0 = 40,400 [A] "celkem za mostem - "1,01*4,0*10,0 = 40,400 [B] "Celkem: "A+B = 80,800 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	84,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "celkem podkladní vrstva ACP 16 tl 70 mm " "celkem před mostem - "1,05*4,0*10,0 = 42,000 [A] "celkem za mostem - "1,05*4,0*10,0 = 42,000 [B] "Celkem: "A+B = 84,000 [C]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
29	911EA2 Cenová soustava	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) 2024_OTSKP "Celkem betonová svodidla s třídou zadržení H1 výšky min. 0,8m" "celkem před mostem - "4,0*(3+3) = 24,000 [A] "celkem za mostem - "4,0*(3+3) = 24,000 [B] "Celkem: "A+B = 48,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu zařízení - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - podkladní vrstvu <i>Způsob měření:</i> - vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává	M	48,000	0,00	0,00
30	911EA3 Cenová soustava	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 2024_OTSKP "Celkem betonová svodidla s třídou zadržení H1 výšky min. 0,8m" "celkem před mostem - "4,0*(3+3) = 24,000 [A] "celkem za mostem - "4,0*(3+3) = 24,000 [B] "Celkem: "A+B = 48,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává	M	48,000	0,00	0,00
31	911EA9.A	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM	KPL	1,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 203] - Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	Cenová soustava	2024_OTSKP "Celkem betonová svodidla s třídou zadržení H1 výšky min. 0,8m" "Jedná se o nájem dle požadavku zhotovitele po celou dobu realizace stavby a SO 203 a SO181. Jedná se o maximální možné množství výměry nájmu." "celkem svodidla před mostem - 4,0*(3+3)m" "celkem svodidla za mostem - 4,0*(3+3)m" 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - denní sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení v předepsané výšce a počtu dnů použití	KUS	14,000	0,00	0,00
	Specifikace	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM				
33	Cenová soustava	2024_OTSKP "Svislá DZ dle projektové dokumentace a třídou reflexe min RA2. dle TP 66, 65 a 133 a dle projektové dokumentace. " "Celkem (bude čerpána dle skutečného provedení DIO a se souhlasem objednatele)." "celkem DZ s vyznačením zatížitelnosti mostu 2*(B13+E13+B14+E5+B34) - "2*(5) = 10,000 [A] "S""vislé DZ omezující rychlost na mostě - B20a a B20b - "4 = 4,000 [B] "Celkem: "A+B = 14,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku značky	KUS	14,000	0,00	0,00
	Specifikace	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ				
	Cenová soustava	2024_OTSKP "Svislá DZ dle projektové dokumentace a třídou reflexe min RA2. dle TP 66, 65 a 133 a dle projektové dokumentace. " "Celkem (bude čerpána dle skutečného provedení DIO a se souhlasem objednatele)." "celkem DZ s vyznačením zatížitelnosti mostu 2*(B13+E13+B14+E5+B34) - "2*(5) = 10,000 [B] "S""vislé DZ omezující rychlost na mostě - B20a a B20b - "4 = 4,000 [A] "Celkem: "B+A = 14,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 203] - Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	914139.A	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "Svislá DZ dle projektové dokumentace a třídou reflexe min RA2. dle TP 66, 65 a 133 a dle projektové dokumentace. " "Celkem (bude čerpána dle skutečného provedení DIO a se souhlasem objednatele)." "Jedná se o nájem dle požadavku zhotovitele po celou dobu realizace stavby a SO 203 a SO181. Jedná se o maximální možné množství výměry nájmu." "celkem DZ s vyznačením zatížitelnosti mostu 2*(B13+E13+B14+E5+B34)" "Svislé DZ omezující rychlost na mostě - B20a a B20b" 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
35	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "Sloupky pro nové dopravní značení dle situace stavby. " "Celkem (bude čerpána dle skutečného provedení DIO a se souhlasem objednatele)." "sloupky pro položky 91413* - "4+4 = 8,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení				
36	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	8,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "Sloupky pro nové dopravní značení dle situace stavby. " "Celkem (bude čerpána dle skutečného provedení DIO a se souhlasem objednatele)." "sloupky pro položky 91413* - "4+4 = 8,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
37	914929.A	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
38	Specifikace	<p>"Sloupky pro nové dopravní značení dle situace stavby. "</p> <p>"Celkem (bude čerpána dle skutečného provedení DIO a se souhlasem objednatele)."</p> <p>"Jedná se o nájem dle požadavku zhotovitele po celou dobu realizace stavby a SO 203 a SO181. Jedná se o maximální možné množství výměry nájmu."</p> <p>"sloupky pro položky 91413* "</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití</li> </ul>	KUS	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"Svislá DZ dle projektové dokumentace a třídou reflexe min RA2. dle TP 66, 65 a 133 a dle projektové dokumentace. - Dopravní značení Z9 před a za mostem na čelech nosné konstrukce komplet včetně připevnění, pomocných konstrukcí pro připevnění a montáž."</p> <p>"celkem dle PD - "4" ks" = 4,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem</li> <li>- údržbu po celou dobu trvání funkce</li> <li>- náhradu zničených nebo ztracených kusů</li> <li>- nutnou opravu poškozených částí</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
39	Specifikace	<p>SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"Svislá DZ dle projektové dokumentace a třídou reflexe min RA2. dle TP 66, 65 a 133 a dle projektové dokumentace. - Dopravní značení Z9 před a za mostem na čelech nosné konstrukce komplet včetně připevnění, pomocných konstrukcí pro připevnění a montáž."</p> <p>"celkem dle PD - "4" ks" = 4,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	KUS	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ</p> <p>2024_OTSKP</p>				
40	Specifikace	<p>SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ</p> <p>2024_OTSKP</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava					

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 203] - Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
41	916712 Cenová soustava	<p>"Svislá DZ dle projektové dokumentace a třídou reflexe min RA2. dle TP 66, 65 a 133 a dle projektové dokumentace. - Dopravní značení Z9 před a za mostem na čelech nosné konstrukce komplet včetně připevnění, pomocných konstrukcí pro připevnění a montáž."</p> <p>"Jedná se o nájem dle požadavku zhotovitele po celou dobu realizace stavby a SO 203 a SO181. Jedná se o maximální možné množství výměry nájmu."</p> <p>"celkem nájem související s položkou 916332.A a 916333.A"</p> <p>"celkem dle PD" 1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sazbu za pronájem zařízení</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.</li> </ul> <p>UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"Celkem (bude čerpána dle skutečného provedení DIO a se souhlasem objednatele)."</p> <p>"sloupky pro položky 91413* - "4+4 = 8,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem</li> <li>- údržbu po celou dobu trvání funkce</li> <li>- náhradu zničených nebo ztracených kusů</li> <li>- nutnou opravu poškozených částí</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	KUS	8,000	0,00	0,00
42	916713 Cenová soustava	<p>UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"Celkem (bude čerpána dle skutečného provedení DIO a se souhlasem objednatele)."</p> <p>"sloupky pro položky 91413* - "4+4 = 8,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	KUS	8,000	0,00	0,00
43	916719.A Cenová soustava	<p>UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"Celkem (bude čerpána dle skutečného provedení DIO a se souhlasem objednatele)."</p> <p>"Jedná se o nájem dle požadavku zhotovitele po celou dobu realizace stavby a SO 203 a SO181. Jedná se o maximální možné množství výměry nájmu."</p> <p>"sloupky pro položky 91413**"</p> <p>1 = 1,000 [A]</p>	KPL	1,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
44	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	M	20,000	0,00	0,00
	919112 Cenová soustava	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 2024_OTSKP "celkem v místě napojení před mostem - "5,0+5,0 = 10,000 [A] "celkem v místě napojení za mostem - "5,0+5,0 = 10,000 [B] "Celkem: "A+B = 20,000 [C]				
45	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	20,000	0,00	0,00
	931327 Cenová soustava	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 2024_OTSKP "celkem v místě napojení před mostem - "5,0+5,0 = 10,000 [A] "celkem v místě napojení za mostem - "5,0+5,0 = 10,000 [B] "Celkem: "A+B = 20,000 [C]				
46	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnicí profil	M3	36,730	0,00	0,00
	96615 Cenová soustava	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU 2024_OTSKP "celkem podkladní beton při demolici a odstranění SO 203" "Podkladní betony opěry 01 - "0,15*2,4*5,0+0,1*2,4*6,0 = 3,240 [A] "Podkladní betony opěry 02 - "0,15*2,4*5,0+0,1*2,4*6,0 = 3,240 [B] "celkem nájezdové klíny při demolici a odstranění SO 203" "celkem komunikace před mostem - "5,5*10,0*0,25*1,1 = 15,125 [C] "celkem komunikace za mostem - "5,5*10,0*0,25*1,1 = 15,125 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 36,730 [E]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - Mostní provizorium přes most ev.č. 17B-1 Hronov na MK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
47	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	15,120	0,00	0,00
	96616 Cenová soustava	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU 2024_OTSKP "celkem opěry mostu při demolici a odstranění SO 203" "Celkem opěra 01 - "0,21*6,0*1,0*(2+4) = 7,560 [A] "Celkem opěra 02 - "0,21*6,0*1,0*(2+4) = 7,560 [B] "Celkem: "A+B = 15,120 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b\_1/2025 - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)\_13012025\_neoceněný**

Objekt: **SO 301 - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ**

Rozpočet: **[SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 301 Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava OTSKP 2024 "zemina, 70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra (odhadované množství) "205,698*0,7*1,8 = 259,179 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	259,179	0,00	0,00
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV Cenová soustava OTSKP 2024 "70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra (odhadované množství) " "beton potrubí "90*0,188+3,5*1,024 = 20,504 [A] "beton šachty "3*1,25 = 3,750 [B] "beton UV "4*0,58 = 2,320 [C] "Celkové množství*0,7 "26,574*0,7*2,4 = 44,644 [E] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	44,644	0,00	0,00
1 Zemní práce						0,00
3	11526	PREVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M Cenová soustava OTSKP 2024 20 = 20,000 [A]	M	20,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	Specifikace	<i>Položka provedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Provedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).</i>	M3	205,698	0,00	0,00
	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<p>"výkopy - řad 1 "56,44*0,95+3,5*1,85*(2,86+0,1-0,58) = 69,029 [A]</p> <p>"výkopy - přípojky UV "32,94*0,8*1,35 = 35,575 [B]</p> <p>"výkopy - přípojky DS "63,8*0,8*1,7 = 86,768 [C]</p> <p>"výkopy rozšíření pro šachty "2,5*(2,5-1,85)*(2,86+0,2-0,58)+2,5*1,85*0,55+2,1*(2,1-0,95)*(1,67+1,54) = 14,326 [D]</p> <p>"Celkové množství "205.698000 = 205,698 [E]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ	M3	205,698	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		205,698 = 205,698 [A]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahu</li> <li>- svahování, uzavírání povrchu svahu</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M3	80,040	0,00	0,00
	17481 Cenová soustava	<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"zásypy z nakupovaného materiálu (hl. trasa + DS) se zhutněním "55,6 = 55,600 [A]</p> <p>"zásypy z nakupovaného materiálu (UV) se zhutněním "24,44 = 24,440 [B]</p> <p>"Celkové množství "80.040000 = 80,040 [C]</p>				
7	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tríděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M3	96,600	0,00	0,00
	17581 Cenová soustava	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"obsypy z nakupovaných materiálů (přípojky UV) "0,8*(0,2+0,3)*23,19 = 9,276 [A]</p> <p>"obsypy potrubí z nakupovaných materiálů (přípojky DS) "0,8*(0,2+0,3)*100,47 = 40,188 [B]</p> <p>"obsypy potrubí hl. trasy DN 300 "0,469*90,07 = 42,243 [C]</p> <p>"obsypy potrubí hl. trasy DN 800 "1,398*3,5 = 4,893 [D]</p> <p>"Celkové množství "96.600000 = 96,600 [E]</p>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztlížení provádění vc. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísnených prostorech</li> <li>- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- rucní hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá</li> </ul>				
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>0,00</b>
8	451114 Cenová soustava	<p>PODKL A VÝPLN VRSTVY Z DÍLCU BETON DO C25/30</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"podkladní pražce DN 300 "0,008*74 = 0,592 [A]</p> <p>"podkladní pražce DN 800 "0,01456*4 = 0,058 [B]</p> <p>"Celkové množství "0.650000 = 0,650 [C]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílce, ošetření a ochrana dílce,</li> <li>- u dílce železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závesná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílce, včetně doplnkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahu a pod.,</li> <li>- výplň, tesnění a tmelení spár a spoju,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž dílce,</li> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li> <li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</li> <li>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílce a pod.).</li> </ul>	M3	0,650	0,00	0,00
9	451312 Cenová soustava	<p>PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</p> <p>OTSKP 2024</p>	M3	15,620	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	45157 Cenová soustava	<p>"betonové sedlo pro potrubí DN 300 "0,159*90,07 = 14,321 [A]</p> <p>"betonové sedlo pro potrubí DN 800 "0,371*3,5 = 1,299 [B]</p> <p>"Celkové množství "15.620000 = 15,620 [C]</p> <p>- dodání <i>cerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</i></p> <p>- <i>zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</i></p> <p>- <i>užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</i></p> <p>- <i>zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</i></p> <p>- <i>bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</i></p> <p>- <i>podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení,</i></p> <p>- <i>vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,</i></p> <p>- <i>zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich,</i></p> <p>- <i>úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</i></p> <p>- <i>úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení,</i></p> <p>- <i>ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</i></p> <p>- <i>konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</i></p> <p>- <i>nátery zabranující soudržnost betonu a bednění,</i></p> <p>- <i>výplň, tesnění a tmelení spar a spoju,</i></p> <p>- <i>opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</i></p> <p>- <i>případné zřízení spojovací vrstvy u základu,</i></p> <p>- <i>úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</i></p> <p>PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"podsyp potrubí z písku (přípojky DS) "0,8*0,1*100,47 = 8,038 [A]</p> <p>"podsyp potrubí z písku (přípojky UV) "0,8*0,1*23,19 = 1,855 [B]</p> <p>"Celkové množství "9.893000 = 9,893 [C]</p> <p><i>položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i></p>	M3	9,893	0,00	0,00
<b>7 Přidružená stavební výroba</b>						<b>0,00</b>
11	72124 Cenová soustava	<p>LAPACE STREŠNÍCH SPLAVENIN</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>12 = 12,000 [A]</p>	KUS	12,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého instalacího a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a tesnicí materiál a pod.), podperných, závesných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a zacištění</li> <li>- úprava podkladu a osazení podper, osazení a očištění podkladu a podper</li> <li>- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju</li> <li>- úprava a příprava prostupu, okolí podper, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace</li> </ul>				
<b>8 Potrubí</b>						<b>0,00</b>
12	81445 Cenová soustava	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM OTSKP 2024 90,07 = 90,070 [A] <i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a tesnicí materiál a pod.), podperných, závesných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podper, očištění a ošetření podkladu a podper</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.</li> <li>- úprava prostupu, pruchodu šachtami a komorami, okolí podper a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> </ul> <i>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i>	M	90,070	0,00	0,00
13	81460 Cenová soustava	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM OTSKP 2024 3,5 = 3,500 [A]	M	3,500	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	87434 Cenová soustava	<p><i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a tesnící materiál a pod.), podperných, závesných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podper, očištění a ošetření podkladu a podper</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.</li> <li>- úprava prostupu, průchodu šachtami a komorami, okolí podper a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, preváděním a čerpáním vody</li> </ul> <p>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p> <p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"potrubí plast DN 200 (přípojky DS, délka vč. svislých úseků) "100,47 = 100,470 [A]</p> <p>"potrubí plast DN 200 (přípojky UV, délka vč. svislých úseků) "23,19 = 23,190 [B]</p> <p>"Celkové množství "123.660000 = 123,660 [C]</p> <p><i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a tesnící materiál a pod.), podperných, závesných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podper, očištění a ošetření podkladu a podper</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.</li> <li>- úprava prostupu, průchodu šachtami a komorami, okolí podper a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, preváděním a čerpáním vody</li> </ul> <p>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p>	M	123,660	0,00	0,00
15	894145 Cenová soustava	<p>ŠACHTY KANALIZACNÍ Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 300MM</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"nová Kontrolní šachta DN 1000 (prům. hl. šachet 1.75m) na potrubí DN 300 "2 = 2,000 [A]</p>	KUS	2,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílce a pod.</li> <li>- predepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno</li> <li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílce, ošetření a ochrana dílce,</li> <li>- u dílce železobetonových a predpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závesná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílce, včetně doplnkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbe včetně montážních zařízení, plošin a prahu a pod.,</li> <li>- výplň, tesnění a tmelení spár a spoju,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- zednické výpomoc pro montáž dílce,</li> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li> <li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku</li> <li>- predepsané podkladní konstrukce</li> </ul>	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ŠACHTY KANALIZAC Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 800MM</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"nová Kontrolní šachta DN 1200 (prům. hl. šachet 2.41m) na potrubí DN 800 "1 = 1,000 [A]</p>				
17	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílce a pod.</li> <li>- predepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno</li> <li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílce, ošetření a ochrana dílce,</li> <li>- u dílce železobetonových a predpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závesná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílce, včetně doplnkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbe včetně montážních zařízení, plošin a prahu a pod.,</li> <li>- výplň, tesnění a tmelení spár a spoju,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- zednické výpomoc pro montáž dílce,</li> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li> <li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku</li> <li>- predepsané podkladní konstrukce</li> </ul>	KUS	6,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>VPUST KANALIZACNÍ ULICNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCU</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>6 = 6,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a osazení predepsaných dílu včetně mříže</li> <li>- výplň, tesnění a tmelení spar a spoju,</li> <li>- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- predepsané podkladní konstrukce</li> </ul>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "pro opravu šachty "1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje dodávku a osazení predepsané mříže včetně rámu				
19	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "oprava komínu + vstupu stávající kontrolní šachty do hl. cca 1.5m p.t. "4 = 4,000 [A]				
	Specifikace	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž presuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
20	899309	DOPLNKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	213,800	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "výstražná fólie - kanalizace "90,1+123,7 = 213,800 [A]				
	Specifikace	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž presuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
21	89945	VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "napojení přípojek DS a UV na stávající dešťovou kanalizaci - jádrový vrt + sedlo pro dodatečné kolmé napojení potrubí "4 = 4,000 [A]				
	Specifikace	- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvoru pro zaústění, na obetonování útesu. U výrezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.				
22	899642	ZKOUŠKA VODOTESNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	123,660	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "zkoušky vodotěsnosti přípojek UV, DS "100,47+23,19 = 123,660 [A]				
	Specifikace	- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbocující rady.				
23	899652	ZKOUŠKA VODOTESNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	90,070	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "zkoušky vodotěsnosti stok do DN 300, včetně šachet "90,07 = 90,070 [A]				
	Specifikace	- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbocující rady.				
24	899901 R	PREPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	3,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "napojení DK na stávající potrubí DN 800 - pomocí pružných pryžových spojek (manžet) se stahovacími ocelovými pásky "3 = 3,000 [A]				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje rez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>0,00</b>
25	96687	VYBOURÁNÍ ULICNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 4 = 4,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
26	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAC ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	3,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "Bourání stávající BET šachty na potrubí DN300 a DN 800 "2+1 = 3,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
27	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAC	M	90,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "bourání betonového DN 300 potrubí ve výkopu "90 = 90,000 [A]				
	Specifikace	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu				
28	96926	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAC	M	3,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "bourání betonového DN 800 potrubí ve výkopu "3,5 = 3,500 [A]				
	Specifikace	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b\_1/2025 - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)\_13012025\_neoceněný**

Objekt: **SO 301. - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - NEPŘÍMÉ VÝDAJE**

Rozpočet: **[SO 301.] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - NEPŘÍMÉ VÝDAJE**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 301.] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 301. Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - NEPŘÍMÉ VÝDAJE</b>						<b>0,00</b>
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>0,00</b>
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	111,077	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "zemina, 30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku "205,698*0,3*1,8 = 111,077 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	7,972	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku " "beton potrubí "90*0,188+3,5*1,024 = 20,504 [A] "beton šachty "3*1,25 = 3,750 [B] "beton UV "4*0,58 = 2,320 [C] "Celkové množství * 0,3 "26,574*0,3 = 7,972 [E]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b\_1/2025 - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)\_13012025\_neoceněný**Objekt: **SO 507 - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ**Rozpočet: **[SO 507] - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 507] - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 507 Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ</b>						<b>0,00</b>
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>0,00</b>
1	015111 Cenová soustava	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI OTSKP 2024 "přebytečná zemina položka 13273 - položka 17411 70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra (odhadované množství) "3,29*0,7*1,8 = 4,145 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Túnou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	4,145	0,00	0,00
<b>1 Zemní práce</b>						<b>0,00</b>
2	12573 Cenová soustava	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I OTSKP 2024 19,74 = 19,740 [A]	M3	19,740	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 507] - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- rucní vykopávky, odstranění korenu a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vc. prepažování (vyjma štetových sten)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p>položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li> </ul>				
3	132738 Cenová soustava	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"rýha 35x70cm 2x47m, "0,35*0,70*2*47 = 23,030 [A]</p>	M3	23,030	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 507] - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>	M3	23,030	0,00	0,00
	17120 Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>23,03 = 23,030 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahu</li> <li>- svahování, uzavírání povrchu svahu</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
5	17411 Cenová soustava	<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM</p> <p>OTSKP 2024</p>	M3	19,740	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 507] - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	17581 Cenová soustava	<p>0,35*0,5*47 = 8,225 [A]  0,35*0,7*47 = 11,515 [B]  "Celkové množství "19.740000 = 19,740 [C]  <i>položka zahrnuje:</i>  - kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu  - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tríděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění  - ošetření úložiště po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - rucní hutnění  - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  OTSKP 2024  "obsyp kabelů - kopaný písek 47x0,35x0,2 "47*0,35*0,2 = 3,290 [A]  <i>položka zahrnuje:</i>  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tríděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění  - ošetření úložiště po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - rucní hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  - svažování, hutnění a uzavírání povrchu svahu  - zřízení lavic na svazích  - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá</p>	M3	3,290	0,00	0,00
	Specifikace					
	Specifikace					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 507] - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>7 Přidružená stavební výroba</b>						<b>0,00</b>
7	702312 Cenová soustava	ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PRES 20 DO 40 CM OTSKP 2024 47 = 47,000 [A] 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, zajištění, sváření, vrtání, rezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.	M	47,000	0,00	0,00
8	702332 Cenová soustava	ZAKRYTÍ KABELU PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍRKY PRES 20 DO 40 CM OTSKP 2024 47 = 47,000 [A] 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, zajištění, sváření, vrtání, rezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.	M	47,000	0,00	0,00
9	747705 Cenová soustava	MANIPULACE NA ZARÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM OTSKP 2024 8 = 8,000 [A] 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.	HOD	8,000	0,00	0,00
10	75111X Cenová soustava	KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠTOVÝ BEZ PANCÍRE PRUMERU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ OTSKP 2024 "1 kabel 300XN 0,4 47m "47 = 47,000 [A]	M	47,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 507] - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	Specifikace	<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průmerné) náklady na porizování potřebných materiálů</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Práce specifikovaného se měří délkou kabelizace udané v metrech.</p>	M	47,000	0,00	0,00
	75I11Y Cenová soustava	<p>KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠTOVÝ BEZ PANCÍRE PRUMERU ŽÍLY 0,6 MM - DEMONTÁŽ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"1 kabel 300XN 0,4 47m "47 = 47,000 [A]</p>				
12	Specifikace	<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průmerné) náklady na porizování potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů</li> <li>– odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zarizení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet metru kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	1 200,000	0,00	0,00
	75IJ12 Cenová soustava	<p>MERENÍ JEDNOSMERNÉ NA SDELOVACÍM KABELU</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>1200 = 1 200,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průmerné) náklady na porizování potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Merící práce se udávají počtem kusu, jeden kus odpovídá měřenému páru v kabelu.</p>				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b\_1/2025 - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)\_13012025\_neoceněný**

Objekt: **SO 507. - Stranová přeložka CETIN - NEPŘÍMÉ VÝDAJE**

Rozpočet: **[SO 507.] - Stranová přeložka CETIN - NEPŘÍMÉ VÝDAJE**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 507.] - Stranová přeložka CETIN - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 507. Stranová přeložka CETIN - NEPŘÍMÉ VÝDAJE</b>						<b>0,00</b>
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>0,00</b>
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,777	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"přebytečná zemina položka 13273 - položka 17411 30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku "3,29*0,3*1,8 = 1,777 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b\_1/2025 - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)\_13012025\_neoceněný**

Objekt: **SO 900 - Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ**

Rozpočet: **[SO 900] - Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 900] - Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 900 Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ						0,00
1 Zemní práce						0,00
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	2 000,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "prořezávky průjezdního profilu na trasách zastižených dopravou během stavby "2000 = 2 000,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spálení na hromadách nebo štěpkování <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
2	11241	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ	KUS	30,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "prořez stromů na trasách zastižených dopravou během stavby "30 = 30,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví - všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) - odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.				
3	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	275,625	0,00	0,00
	Cenová soustava	Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele Umístění a rozsah oprav bude specifikován na základě skutečnosti. OTSKP 2024 "Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy) - frézování asfaltových vrtev tl. 110 mm + lokální vysrávky podkladní asfaltové vrstvy. "(300*7,5)*0,11 = 247,500 [A] "Lokální vyspravy podkladních vrstev tl. 50 mm 25% z celkové plochy "((300*7,5)*0,05)*0,25 = 28,125 [B] "Celkové množství "275.625000 = 275,625 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
4	12911	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	20 000,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "strojní vyčištění tras zastižených dopravou "20000 = 20 000,000 [A]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 900] - Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	150,000	0,00	0,00
	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU				
6	Cenová soustava	OTSKP 2024 "čištění krajnic na trasách zastižených dopravou během stavby "3000*0,05 = 150,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	50,000	0,00	0,00
	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ				
7	Cenová soustava	OTSKP 2024 "čištění UV na trasách zastižených dopravou během stavby "50 = 50,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	10,000	0,00	0,00
	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM				
	Specifikace	OTSKP 2024 "případná ochrana stromů které mohou být dotčeny dopravou na trasách během stavby "10 = 10,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
5 Komunikace0,00						
8	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	150,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "doplnění krajnic na trasách zastižených dopravou během výstavby "1500*0,1 = 150,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 900] - Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	150,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "doplnění krajnic na trasách zastižených dopravou během výstavby "1500*0,1 = 150,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
10	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	787,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy) lokální vysprávk, krycí geomříž na podkladní vrstvu proti kopírování trhlin. Odhadované množství 30% z celkového množství opravovaných komunikací OT. "(350*7,5)*0,3 = 787,500 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
11	577221	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 1,0KG/M2	M2	656,250	0,00	0,00
	Cenová soustava	Umístění a rozsah oprav bude specifikován na základě skutečnosti. OTSKP 2024 "Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy) - lokální vysprávk, nová podkladní vrstva. Odhadované množství 25% z celkového množství opravovaných komunikací OT. "(350*7,5)*0,25 = 656,250 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2) - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) - výpravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**)				
12	577222	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,0KG/M2	M2	5 250,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Umístění a rozsah oprav bude specifikován na základě skutečnosti. OTSKP 2024				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 900] - Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	5774AE	<p>"Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy) pod obrusnou "350*7,5 = 2 625,000 [A]</p> <p>"pod ložnou "350*7,5 = 2 625,000 [B]</p> <p>"Celkové množství "5250.000000 = 5 250,000 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2)</li> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***)</li> <li>- výpravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**)</li> </ul>	M3	105,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+</p> <p>Umístění a rozsah oprav bude specifikován na základě skutečnosti.</p> <p>OTSKP 2024</p>				
14	5774CG	<p>"Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy) obrusná vrstva tl. 40 mm "(350*7,5)*0,04 = 105,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2)</li> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***)</li> <li>- výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2)</li> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- očištění podkladu po veřejném provozu</li> </ul>	M3	183,750	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+</p> <p>Umístění a rozsah oprav bude specifikován na základě skutečnosti.</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy) ložná vrstva tl. 70 mm "(350*7,5)*0,07 = 183,750 [A]</p>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 900] - Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2) - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) - výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2) - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - očištění podkladu po veřejném provozu	M3	32,813	0,00	0,00
	Cenová soustava	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S Umístění a rozsah oprav bude specifikován na základě skutečnosti. OTSKP 2024 "Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy) - lokální vysprávkky, nová podkladní vrstva v tl. 50 mm (tl. navržena shodně dle SO 103, skutečná tl. vrstvy bude přizpůsobena zastiženým konstrukcím). Odhadované množství 25% z celkového množství opravovaných komunikací OT. " $((350*7,5)*0,05)*0,25 = 32,813$ [A]				
16	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2) - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) - výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2) - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - očištění podkladu po veřejném provozu	M	615,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Umístění a rozsah oprav bude specifikován na základě skutečnosti. OTSKP 2024 "Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy) -lokální vysprávkky, ošetření pracovních spar (odhadované množství). "615 = 615,000 [A]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 900] - Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
<b>8 Potrubí</b>						<b>0,00</b>
17	89921 Cenová soustava	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ OTSKP 2024 "úprava povrchových znaků na trasách zastižených dopravou během stavby "20 = 20,000 [A]	KUS	20,000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
18	89922 Cenová soustava	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ OTSKP 2024 "úprava povrchových znaků na trasách zastižených dopravou během stavby "35 = 35,000 [A]	KUS	35,000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
19	89923 Cenová soustava	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ OTSKP 2024 "úprava povrchových znaků na trasách zastižených dopravou během stavby "15 = 15,000 [A]	KUS	15,000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				