

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PR10  
Stavba: Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

KSO:  
Místo: K Biřičce 1240, HK

CC-CZ:  
Datum: 10/21/2024

Zadavatel:  
Domov u Biřičky

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
RCF - Správa realit, spol. s r.o.

IČ: 24300217  
DIČ: CZ24300217

Projektant:  
PRIDOS

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>999,000.00</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	0.00	0.00
DPH snížená	12.00%	999,000.00	119,880.00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1,118,880.00</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

*RADOVAU ČERNÝ*



IČ: 24300217, DIČ: CZ24300217

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PR10

**Stavba:** Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Místo: K Biřičce 1240, HK

Datum: 21.10.2024

Zadavatel: Domov u Biřičky

Projektant: PRIDOS

Uchazeč: RCF - Správa realit, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>999,000.00</b>	<b>1,118,880.00</b>
<b>A</b>	<b>Rekonstrukce koupelny A - m.č. 530</b>	530,345.19	593,986.61
A1	Stavební část - m.č.530	326,231.69	365,379.49
A2	ZAŘÍZENÍ ZTI - m.č. 530	168,473.72	188,690.57
A3	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB - m.č.530	28,577.20	32,006.46
A4	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY - m.č.530	7,062.58	7,910.09
<b>B</b>	<b>Rekonstrukce koupelny B - m.č. 411</b>	300,847.67	336,949.39
B1	Stavební část - m.č.411	207,913.90	232,863.57
B2	ZAŘÍZENÍ ZTI - m.č.411	56,281.88	63,035.71
B3	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB - m.č.411	29,957.59	33,552.50
B4	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY - m.č.411	6,694.30	7,497.62
AB	Elektroinstalace - m.č.411 + 530	107,807.14	120,744.00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	60,000.00	67,200.00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

A - Rekonstrukce koupelny A - m.č. 530

Soupis:

**A1 - Stavební část - m.č.530**

KSO:

Místo: K Biřičce 1240, HK

CC-CZ:

Datum: 21.10.2024

Zadavatel:

Domov u Biřičky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RCF - Správa realit, spol. s r.o.

IČ:

24300217

DIČ:

CZ24300217

Projektant:

PRIDOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>326,231.69</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0.00	21.00%	0.00	
snížená	326,231.69	12.00%	39,147.80	

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>365,379.49</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

*RADOVAŇ ČERNÝ*



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

A - Rekonstrukce koupelny A - m.č. 530

Soupis:

**A1 - Stavební část - m.č.530**

Místo: K Biřičce 1240, HK

Datum: 21.10.2024

Zadavatel: Domov u Biřičky

Projektant: PRIDOS

Uchazeč: RCF - Správa realit, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>326,231.69</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>118,982.07</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6,093.75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	46,280.21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30,380.60
997 - Přesun sutě	34,062.88
998 - Přesun hmot	2,164.63
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>177,249.62</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9,964.86
713 - Izolace tepelné	6,116.40
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	24,281.55
763 - Konstrukce suché výstavby	6,434.96
766 - Konstrukce truhlářské	93.79
771 - Podlahy z dlaždic	19,109.41
776 - Podlahy povlakové	24,616.51
781 - Dokončovací práce - obklady	82,098.90
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4,533.24
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>30,000.00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

A - Rekonstrukce koupelny A - m.č. 530

Soupis:

**A1 - Stavební část - m.č.530**

Místo: K Biřičce 1240, HK

Datum: 21.10.2024

Zadavatel: Domov u Biřičky

Projektant: PRIDOS

Uchazeč: RCF - Správa realit, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**326,231.69**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				118,982.07	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6,093.75	
1	K	3402710.1	Oprava a doplnění stávající pórobetonové přízdívky tl 150 mm	m2	4.875	1,250.00	6,093.75	
	VV		3,9*1,25		4.875			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				46,280.21	
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	62.422	89.41	5,581.15	CS ÚRS 2024 02
	VV		42,057+20,365		62.422			
3	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	42.057	221.50	9,315.63	CS ÚRS 2024 02
	VV		"pod obklad"42,057		42.057			
4	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	84.114	44.00	3,701.02	CS ÚRS 2024 02
	VV		42,057*2		84.114			
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0.450	809.01	364.05	CS ÚRS 2024 02
	VV		**1*(0,125*0,5*4+0,10*1,0*2)		0.450			
6	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	0.600	375.50	225.30	CS ÚRS 2024 02
	VV		**1*0.60		0.600			
7	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20.365	695.00	14,153.68	CS ÚRS 2024 02
	VV		"nad obkladem"(4,85+1,777+1,286+2,454+1,226+1,566+4,55)*1,15		20.365			
8	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0.179	1,210.01	216.59	CS ÚRS 2024 02
	VV		**1*(0,125*0,5+0,10*1,0)*1,1		0.179			
9	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1.000	25.00	25.00	CS ÚRS 2024 02
10	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1.166	4,500.00	5,247.00	CS ÚRS 2024 02
	VV		14,95*0,078		1.166			
11	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1.166	1,657.00	1,932.06	CS ÚRS 2024 02
12	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm	m	1.900	281.00	533.90	CS ÚRS 2024 02
13	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	1.166	502.99	586.49	CS ÚRS 2024 02
14	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0.220	427.00	93.94	CS ÚRS 2024 02
	VV		(1,0+0,1+0,9+0,1*2)*0,1		0.220			
15	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0.220	133.50	29.37	CS ÚRS 2024 02
16	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0.083	41,579.99	3,451.14	CS ÚRS 2024 02
	VV		14,95*1,25*4,44*0,001		0.083			
17	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	14.950	55.11	823.89	CS ÚRS 2024 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30,380.60	
18	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14.950	183.50	2,743.33	CS ÚRS 2024 02
19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	14.950	157.00	2,347.15	CS ÚRS 2024 02
20	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1.495	2,685.01	4,014.09	CS ÚRS 2024 02
	VV		14,95*0,10		1.495			
21	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	1.495	2,220.00	3,318.90	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	97009.530	Demontáž zař. předmětů (sprchová tyč, madlo pro zpětnou montáž, dezinfekce, regál, držák toal. papíru, sušák na ruce, nábytek cca 10ks)	soubor	1.000	2,500.00	2,500.00	
23	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	20.365	119.51	2,433.82	CS ÚRS 2024 02
24	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	62.302	196.01	12,211.82	CS ÚRS 2024 02
	VV		(4,85+1,777+1,286+2,454+1,226+1,566+4,55)*3,65-0,9*1,97*2		61.092			
	VV		1,0*0,3		0.300			
	VV		4,55*0,2		0.910			
	VV		Součet		62.302			
25	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelovými kartáči	m2	14.950	54.28	811.49	CS ÚRS 2024 02
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>34,062.88</b>	
26	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	8.906	432.50	3,851.85	CS ÚRS 2024 02
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8.906	301.01	2,680.80	CS ÚRS 2024 02
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	71.248	26.40	1,880.95	CS ÚRS 2024 02
	VV		8,906*8 *Přepočtené koeficientem množství		71.248			
29	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8.906	2,880.00	25,649.28	CS ÚRS 2024 02
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>2,164.63</b>	
30	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	5.358	404.00	2,164.63	CS ÚRS 2024 02
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>177,249.62</b>	
<b>D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>9,964.86</b>	
31	K	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikované živičné emulze	m2	17.940	526.00	9,436.44	CS ÚRS 2024 02
	VV		14,95*1,2		17.940			
32	K	998711213	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 60 m	%	94.360	5.60	528.42	CS ÚRS 2024 02
<b>D 713 Izolace tepelné</b>							<b>6,116.40</b>	
33	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14.950	50.90	760.96	CS ÚRS 2024 02
34	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	16.445	315.00	5,180.18	CS ÚRS 2024 02
	VV		14,95*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		16.445			
35	K	998713213	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	59.410	2.95	175.26	CS ÚRS 2024 02
<b>D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>							<b>24,281.55</b>	
36	K	72529.DD01	M+D pevné nerez madlo dl. 500mm	kus	3.000	1,548.00	4,644.00	
37	K	72529.DD02A	M+D uzamykatelná závěsná skříň 1800x300mm v.600mm - bílá	kus	1.000	3,200.00	3,200.00	
38	K	72529.DD03	M+D směšovač na dezinfekci	kus	1.000	957.00	957.00	
39	K	72529.DD04	M+D zásobník na mýdlo	kus	1.000	968.99	968.99	
40	K	72529.DD05	M+D nástěnná polička nerez kce + plast.misky	kus	1.000	1,680.00	1,680.00	
41	K	72529.DD06	M+D zásobník papírových ručníků, nerez	kus	1.000	2,440.00	2,440.00	
42	K	72529.DD09	M+D nerez polička dl. 400mm	kus	1.000	1,400.00	1,400.00	
43	K	72529.DD12	M+D odpadkový koš (nášlapný s víkem) nerez	kus	1.000	1,510.00	1,510.00	
44	K	72529.DD14	Úprava a montáž stávajícího madla - dl. 1800mm	kus	1.000	680.00	680.00	
45	K	72529.DD15	M+D dřevěná police nad lehátkem š.300mm dl.1700mm	kus	1.000	2,200.00	2,200.00	
46	K	72529.DD16	M+D lavice ocelová polstrovaná š.400mm dl.1800mm	kus	1.000	4,500.00	4,500.00	
47	K	998725213	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	241.800	0.42	101.56	CS ÚRS 2024 02
<b>D 763 Konstrukce suché výstavby</b>							<b>6,434.96</b>	
48	K	763121456	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 15 dB	m2	4.296	1,229.00	5,279.78	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,177*3,65		4.296			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	763121822	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění dvojité	m2	0.926	202.51	187.52	CS ÚRS 2024 02
			vV 0,65*(1,225+0,20)		0.926			
50	K	998763413	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	54.670	17.70	967.66	CS ÚRS 2024 02
D 766			Konstrukce truhlářské				93.79	
51	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4.000	23.00	92.00	CS ÚRS 2024 02
52	K	998766213	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	0.920	1.95	1.79	CS ÚRS 2024 02
D 771			Podlahy z dlaždic				19,109.41	
53	K	771591112	Izolace pod podlahovou krytinu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	17.366	568.00	9,863.89	CS ÚRS 2024 02
			vV 14,95		14.950			
			vV 16,109*0,15		2.416			
			vV Součet		17.366			
54	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	16.109	52.40	844.11	CS ÚRS 2024 02
			vV 16,109		16.109			
55	K	771591415	Liniové odvodnění v úrovni podlahy s H nebo V odtokem s rámem a roštem délky 900 mm	kus	1.000	3,160.00	3,160.00	CS ÚRS 2024 02
56	K	771591416	Liniové odvodnění v úrovni podlahy s H nebo V odtokem s rámem a roštem délky 1000 mm	kus	1.000	3,520.00	3,520.00	CS ÚRS 2024 02
57	K	998771213	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	173.880	9.90	1,721.41	CS ÚRS 2024 02
D 776			Podlahy povlakové				24,616.51	
58	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	14.950	134.51	2,010.92	CS ÚRS 2024 02
59	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	14.950	345.51	5,165.37	CS ÚRS 2024 02
60	M	28411145	PVC vinyl homogenní protiskluzná tl. 3,00mm se vsypem, protiskluznost R12, vysoká zátěž - určená pro zdravotnická zařízení a koupelny - popis viz TZ	m2	18.459	582.00	10,743.14	CS ÚRS 2024 02
			vV 14,95*1,1		16.445			
			vV 16,109*0,10*1,25		2.014			
			vV Součet		18.459			
61	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	15.909	17.61	280.16	CS ÚRS 2024 02
			vV (4,85+1,777+1,286+2,454+1,226+1,566+4,55)-0,9*2		15.909			
62	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	16.109	194.50	3,133.20	CS ÚRS 2024 02
			vV (4,85+1,777+1,286+2,454+1,226+1,566+4,55)-0,9*2+0,2		16.109			
63	K	776411213	Montáž tahaných soklíků z PVC vnitřních rohů	kus	7.000	146.56	1,025.92	CS ÚRS 2024 02
64	K	776411214	Montáž tahaných soklíků z PVC vnějších rohů	kus	2.000	146.56	293.12	CS ÚRS 2024 02
65	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	16.109	47.10	758.73	CS ÚRS 2024 02
66	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	16.914	18.80	317.98	CS ÚRS 2024 02
			vV 16,109*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16.914			
67	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	1.800	95.41	171.74	CS ÚRS 2024 02
68	M	55343118	profil přechodový Al 40mm	m	1.890	250.00	472.50	CS ÚRS 2024 02
			vV 1,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1.890			
69	K	998776213	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	243.730	1.00	243.73	CS ÚRS 2024 02
D 781			Dokončovací práce - obklady				82,098.90	
70	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5.282	350.00	1,848.70	CS ÚRS 2024 02
			vV (1,0+1,2)*2,1*1,1+1,0*0,2		5.282			
71	K	781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	42.357	808.00	34,224.46	CS ÚRS 2024 02
			vV (4,85+1,777+1,286+2,454+1,226+1,566+4,55)*2,5-0,9*1,97*2		40.727			
			vV 1,0*0,3*2		0.600			
			vV (3,9+1,25)*0,2		1.030			
			vV Součet		42.357			
72	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	46.593	710.00	33,081.03	CS ÚRS 2024 02
			vV 42,357*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		46.593			
73	K	781479193X3	Příplatek k cenám za montáž a dodání všech doplňkových prvků a lišt apod. dle vybraného výrobce a úprav (proniků) v obkladech	m2	42.357	200.00	8,471.40	
74	K	998781213	Přesun hmot procentní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	844.020	5.30	4,473.31	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		784	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>4,533.24</b>	
75	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	14.950	47.40	708.63	CS ÚRS 2024 02
76	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	35.315	28.11	992.70	CS ÚRS 2024 02
77	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	35.315	80.19	2,831.91	CS ÚRS 2024 02
VV			14,95+20,365		35.315			
D		HZS	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>30,000.00</b>	
78	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	100.000	300.00	30,000.00	CS ÚRS 2024 02
VV			"neuvezené drobné práce, bourání, demontáže"100		100.000			



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

A - Rekonstrukce koupelny A - m.č. 530

Soupis:

**A2 - ZAŘÍZENÍ ZTI - m.č. 530**

KSO:

Místo: K Biřičce 1240, HK

CC-CZ:

Datum: 21.10.2024

Zadavatel:

Domov u Biřičky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RCF - Správa realit, spol. s r.o.

IČ:

24300217

DIČ:

CZ24300217

Projektant:

PRIDOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

NEDÍLNOU SOUČASTÍ VÝKAZU VÝMĚR / ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY.

**Cena bez DPH** **168,473.72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	168,473.72	12.00%	20,216.85

**Cena s DPH** **188,690.57** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

*RADOVA M ČERNÝ*



IČ: 24300217, DIČ: CZ24300217

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

A - Rekonstrukce koupelny A - m.č. 530

Soupis:

**A2 - ZAŘÍZENÍ ZTI - m.č. 530**

Místo:

K Biřičce 1240, HK

Datum:

21.10.2024

Zadavatel:

Domov u Biřičky

Projektant:

PRIDOS

Uchazeč:

RCF - Správa realit, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>168,473.72</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	5,000.00
1 - Bourací práce prostupy	5,000.00
PSV - Práce a dodávky PSV	163,473.72
2 - Trubní vedení - vnitřní přípojovací a stoupací gravitační kanalizace	29,218.93
3 - Trubní vedení - kanalizace tvarovky, armatury, výpustky	3,054.68
4 - Zařizovací předměty a vybavení	95,555.87
5 - Trubní vedení - vnitřní rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace	24,309.73
7 - Trubní vedení - vodovod armatury, zařízení	11,334.51

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

A - Rekonstrukce koupelny A - m.č. 530

Soupis:

**A2 - ZAŘÍZENÍ ZTI - m.č. 530**

Místo: K Biřičce 1240, HK

Datum: 21.10.2024

Zadavatel: Domov u Biřičky

Projektant: PRIDOS

Uchazeč: RCF - Správa realit, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**168,473.72**

D HSV Práce a dodávky HSV 5,000.00

D 1 Bourací práce prostupy 5,000.00

1	K	Pol1	Zajistí stavba dle požadavku profese	kus	1.000	5,000.00	5,000.00	
---	---	------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 163,473.72

D 2 Trubní vedení - vnitřní přípojovací a stoupační gravitační kanalizace 29,218.93

2	K	Pol2	Demontáž a likvidace kanalizačního potrubí	m	20.000	52.00	1,040.00	
3	K	Pol3	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50	m	2.000	321.00	642.00	
4	K	Pol4	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 75	m	3.000	413.50	1,240.50	
5	K	Pol5	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 75 zvukoizolační	m	6.000	860.00	5,160.00	
6	K	Pol37	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100	m	2.000	1,012.00	2,024.00	
7	K	Pol38	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100 zvukoizolační	m	8.000	1,212.00	9,696.00	
8	K	Pol6	Nosný systém kanalizace	kg	10.000	62.00	620.00	
9	K	Pol7	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	21.000	31.50	661.50	
10	K	Pol8	Napojení na stávající rozvod včetně rozebrání SDK podhledu spodního patra a uvedení do původního stavu	kus	2.000	2,800.00	5,600.00	
11	K	Pol9	Jádrové vrtání do spodního patra DN100	kus	2.000	939.00	1,878.00	
12	K	Pol10	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	285.620	2.30	656.93	

D 3 Trubní vedení - kanalizace tvarovky, armatury, výpustky 3,054.68

13	K	Pol11	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2.000	111.00	222.00	
14	K	Pol39	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2.000	165.00	330.00	
15	K	Pol40	Čistící kus DN100 + dvířka plastová	kus	1.000	760.00	760.00	
16	K	Pol41	Přívzdušňovací ventil DN100	kus	1.000	1,674.00	1,674.00	
17	K	Pol10	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	29.860	2.30	68.68	

D 4 Zařizovací předměty a vybavení 95,555.87

18	K	Pol42	Demontáž a zpětná montáž mycího stroje	kus	1.000	5,000.00	5,000.00	
19	K	Pol12	Demontáž a likvidace sprchového koutu vč. vpusti, sifonu a baterie	kus	1.000	3,500.00	3,500.00	
20	K	Pol43	Demontáž a likvidace výlevky a baterie	kus	1.000	1,860.00	1,860.00	
21	K	Pol13	D+M Umyvadlo keramické invalidní připevněné na stěnu šrouby bílé + madlo sklopné	kus	1.000	6,420.00	6,420.00	
22	K	Pol14	D+M Baterie umyvadlové stojánkové invalidní s výpustí a pákovým ovládním (umyvadlo pro invalidy, h.h.800 mm)	kus	1.000	3,845.00	3,845.00	
23	K	Pol15	D+M Zápachová uzávěrka pro invalidní umyvadlo	kus	1.000	367.00	367.00	
24	K	Pol44	D+M Sprchový podlahový žlab z nerezové oceli s pevným límcem ke stěně a s nerezovým roštem, délka 1000 mm nosnost do 300 kg vč. sifonu	kus	1.000	6,250.00	6,250.00	
25	K	Pol17	D+M Baterie nástěnná termoregulační sprchová s hadicí a sprchovou růžicí posuvnou na tyči + sprchová hlavice horní + sprchovací hadice	kus	1.000	5,168.00	5,168.00	
26	K	Pol18	D+M Sprchový závěs s tyčí	kus	1.000	980.00	980.00	
27	K	Pol45	D+M Sprchový a desinfekční panel s výlevkou (sprchovací panel s funkcí dezinfekce + výlevka se splachováním)	kus	1.000	55,274.36	55,274.36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	Pol46	D+M Podlahový žlab z nerezové oceli s pevným límcem ke stěně a s nerezovým roštem, délka 900 mm nosnost do 300 kg vč. sifonu	kus	1.000	5,980.00	5,980.00	
29	K	Pol19	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	2,398.700	0.38	911.51	

**D 5 Trubní vedení - vnitřní rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace 24,309.73**

30	K	Pol20	Demontáž a likvidace vodovodního potrubí	m	12.000	41.69	500.28	
31	K	Pol21	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm PN16	m	12.000	421.00	5,052.00	
32	K	Pol22	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm PN16	m	15.000	513.00	7,695.00	
33	K	Pol23	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 32 mm PN16	m	6.000	620.00	3,720.00	
34	K	Pol24	Napojení na stávající rozvod	kus	3.000	360.00	1,080.00	
35	K	Pol25	Vypuštění a napuštění rozvodu včetně odvzdušnění	kus	1.000	280.00	280.00	
36	K	Pol26	Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi	m	33.000	110.00	3,630.00	
37	K	Pol27	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	33.000	18.80	620.40	
38	K	Pol28	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	33.000	41.60	1,372.80	
39	K	Pol10	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	239.500	1.50	359.25	

**D 7 Trubní vedení - vodovod armatury, zařízení 11,334.51**

40	K	Pol47	D+M Kulový kohout KK20	kus	2.000	464.00	928.00	
41	K	Pol29	D+M Kulový kohout KK25	kus	2.000	647.00	1,294.00	
42	K	Pol30	D+M Ventil rohový RV15 s hadičkou	kus	2.000	430.00	860.00	
43	K	Pol31	D+M Vypouštěcí kohout VK15	kus	2.000	213.00	426.00	
44	K	Pol48	D+M Pračkový ventil DN15	kus	2.000	655.00	1,310.00	
45	K	Pol32	D+M Dvířka 300x300	kus	1.000	360.00	360.00	
46	K	Pol33	Vyvedení výpustku	kus	8.000	475.00	3,800.00	
47	K	Pol34	Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1.000	629.00	629.00	
48	K	Pol35	Nástěnka závitová K 247 pro ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	6.000	260.00	1,560.00	
49	K	Pol36	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m	%	111.670	1.50	167.51	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

A - Rekonstrukce koupelny A - m.č. 530

Soupis:

**A3 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB - m.č.530**

KSO:

Místo: K Biřičce 1240, HK

CC-CZ:

Datum: 21.10.2024

Zadavatel:

Domov u Biřičky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RCF - Správa realit, spol. s r.o.

IČ:

24300217

DIČ:

CZ24300217

Projektant:

PRIDOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

NEDÍLNOU SOUČASTÍ VYKAZU VYMĚR / ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY.

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>28,577.20</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	28,577.20	12.00%	3,429.26

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>32,006.46</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

*RADOVAU ČERNÝ*



IČ: 24300217, DIČ: CZ24300217

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

A - Rekonstrukce koupelny A - m.č. 530

Soupis:

**A3 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB - m.č.530**

Místo:

K Biřičce 1240, HK

Datum:

21.10.2024

Zadavatel:

Domov u Biřičky

Projektant:

PRIDOS

Uchazeč:

RCF - Správa realit, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>28,577.20</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	5,000.00
1 - Bourací práce prostupy	5,000.00
PSV - Práce a dodávky PSV	23,577.20
2 - Trubní vedení - vytápění	6,859.51
3 - Armatury	2,411.25
4 - Otopná tělesa	14,306.44

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

A - Rekonstrukce koupelny A - m.č. 530

Soupis:

**A3 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB - m.č.530**

Místo: K Biřičce 1240, HK

Datum: 21.10.2024

Zadavatel: Domov u Biřičky

Projektant: PRIDOS

Uchazeč: RCF - Správa realit, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**28,577.20**

D HSV Práce a dodávky HSV 5,000.00

D 1 Bourací práce prostupy 5,000.00

1	K	Pol49	Zajistí stavba dle požadavku profese	kus	1.000	5,000.00	5,000.00	
---	---	-------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 23,577.20

D 2 Trubní vedení - vytápění 6,859.51

2	K	Pol50	Demontáž a likvidace potrubí ocel DN20	m	15.000	46.50	697.50	
3	K	Pol51	Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1	m	2.000	481.51	963.02	
4	K	Pol52	Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 22x1	m	4.000	627.00	2,508.00	
5	K	Pol53	Napojení na stávající vedení + přechodka ocel / Cu	kus	2.000	684.00	1,368.00	
6	K	Pol25	Vypuštění a napuštění rozvodu včetně odvzdušnění	kus	1.000	367.00	367.00	
7	K	Pol54	Ochrana trubek izolačními trubnicemi	m	6.000	96.00	576.00	
8	K	Pol55	Zkouška těsnosti potrubí	m	6.000	14.00	84.00	
9	K	Pol10	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	65.630	4.51	295.99	

D 3 Armatury 2,411.25

10	K	Pol56	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	2.000	109.51	219.02	
11	K	Pol57	Termostatická hlavice antivandal	kus	1.000	820.00	820.00	
12	K	Pol58	Svěrné šroubení	kus	2.000	162.00	324.00	
13	K	Pol59	Rohový vekolux vč. plastové bílé krytky	kus	1.000	1,036.00	1,036.00	
14	K	Pol60	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m	%	23.990	0.51	12.23	

D 4 Otopná tělesa 14,306.44

15	K	Pol61	Demontáž a likvidace stávajících otopných těles vč. hlavice	m	2.000	340.00	680.00	
16	K	Pol62	Demontáž a likvidace podstropního sálavého panelu	kus	1.000	1,500.00	1,500.00	
17	K	Pol63	Otopné těleso KORADO RADIK HYGIENE VK TYP 20, ROZMĚR 1600x500	kus	1.000	10,999.99	10,999.99	
18	K	Pol64	Montáž otopných těles panelových / žebříkových	kus	1.000	621.00	621.00	
19	K	Pol65	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	138.100	3.66	505.45	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

A - Rekonstrukce koupelny A - m.č. 530

Soupis:

**A4 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY - m.č.530**

KSO:

Místo: K Biřičce 1240, HK

CC-CZ:

Datum: 21.10.2024

Zadavatel:

Domov u Biřičky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RCF - Správa realit, spol. s r.o.

IČ:

24300217

DIČ:

CZ24300217

Projektant:

PRIDOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

NEDÍLNOU SOUČASTÍ VYKAZU VYMÉR / ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>7,062.58</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	7,062.58	12.00%	847.51
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>7,910.09</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

*RADOVA M ČERNÝ*

**RCF**  
Správa realit  
spol. s r.o.

IČ: 24300217, DIČ: CZ24300217



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

A - Rekonstrukce koupelny A - m.č. 530

Soupis:

**A4 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY - m.č.530**

Místo: K Biřičce 1240, HK

Datum: 21.10.2024

Zadavatel: Domov u Biřičky

Projektant: PRIDOS

Uchazeč: RCF - Správa realit, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>7,062.58</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2,500.00
1 - Bourací práce prostupy	2,500.00
PSV - Práce a dodávky PSV	4,562.58
2 - Trubní vedení - VZT	4,562.58

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

A - Rekonstrukce koupelny A - m.č. 530

Soupis:

**A4 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY - m.č.530**

Místo: K Biřičce 1240, HK

Datum: 21.10.2024

Zadavatel: Domov u Biřičky

Projektant: PRIDOS

Uchazeč: RCF - Správa realit, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **7,062.58**

D HSV Práce a dodávky HSV 2,500.00

D 1 Bourací práce prostupy 2,500.00

1	K	Pol68	Zajistí stavba dle požadavku profese	kus	1.000	2,500.00	2,500.00	
---	---	-------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 4,562.58

D 2 Trubní vedení - VZT 4,562.58

2	K	Pol69	Demontáž likvidace podstrovního ventilátoru	kus	1.000	500.00	500.00	
3	K	Pol70	Vyříznutí SDK podhledu, zapravení SDK podhledu v místě instalace ventilátoru	kus	1.000	360.00	360.00	
4	K	Pol71	D+M Podstrovní axiální ventilátor 150m <sup>3</sup> /h, 70Pa, silent (kuličková ložiska, časový doběh, integrovaná zpětná klapka)	kus	1.000	1,920.00	1,920.00	
5	K	Pol72	Napojení na stávající rozvod VZT včetně redukce na stávající potrubí	kus	1.000	680.00	680.00	
6	K	Pol73	Zaregulování	kus	1.000	500.00	500.00	
7	K	Pol74	Zkouška	kus	1.000	500.00	500.00	
8	K	Pol75	Přesun hmot pro VZT v objektech v do 12 m	%	44.600	2.30	102.58	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

B - Rekonstrukce koupelny B - m.č. 411

Soupis:

**B1 - Stavební část - m.č.411**

KSO:

Místo: K Biřičce 1240, HK

CC-CZ:

Datum: 21.10.2024

Zadavatel:

Domov u Biřičky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RCF - Správa realit, spol. s r.o.

IČ:

24300217

DIČ:

CZ24300217

Projektant:

PRIDOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>207,913.90</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	207,913.90	12.00%	24,949.67

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>232,863.57</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

*RADOVAŇ ČERNÝ*



**RCF**  
Správa realit  
spol. s r.o.

IČ: 24300217, DIČ: CZ24300217

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

B - Rekonstrukce koupelny B - m.č. 411

Soupis:

**B1 - Stavební část - m.č.411**

Místo: K Biřičce 1240, HK

Datum: 21.10.2024

Zadavatel: Domov u Biřičky

Projektant: PRIDOS

Uchazeč: RCF - Správa realit, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>207,913.90</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>53,025.02</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2,718.10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20,367.50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14,524.33
997 - Přesun sutě	14,224.10
998 - Přesun hmot	1,190.99
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>130,888.88</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5,065.75
713 - Izolace tepelné	3,109.33
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	27,940.84
766 - Konstrukce truhlářské	7,509.64
771 - Podlahy z dlaždic	10,055.97
776 - Podlahy povlakové	14,096.74
781 - Dokončovací práce - obklady	61,927.29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1,183.32
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>24,000.00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

B - Rekonstrukce koupelny B - m.č. 411

Soupis:

**B1 - Stavební část - m.č.411**

Místo: K Biřičce 1240, HK

Datum: 21.10.2024

Zadavatel: Domov u Biřičky

Projektant: PRIDOS

Uchazeč: RCF - Správa realit, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**207,913.90**

D HSV Práce a dodávky HSV						53,025.02		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce						2,718.10		
1	K	342271321	Příčka z vápenopískových přesných plných tvárců P7 do P15 tl 70 mm	m2	2.100	1,061.01	2,228.12	CS ÚRS 2024 02
VV 1,0*2,1						2.100		
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	2.100	169.99	356.98	CS ÚRS 2024 02
3	K	342291141	Ukotvení příček expanzní cementovou maltou tl příčky do 100 mm	m	1.000	133.00	133.00	CS ÚRS 2024 02
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						20,367.50		
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	31.530	89.41	2,819.10	CS ÚRS 2024 02
VV 27,02+4,51						31.530		
5	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	27.020	221.50	5,984.93	CS ÚRS 2024 02
VV "po vybourání obkladu"27,02						27.020		
6	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	54.040	44.00	2,377.76	CS ÚRS 2024 02
VV 27,02*2						54.040		
7	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0.299	809.01	241.89	CS ÚRS 2024 02
VV **1*(0,10*2,5+0,07*0,7)						0.299		
8	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	0.500	375.50	187.75	CS ÚRS 2024 02
VV **1*0,5						0.500		
9	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4.510	415.99	1,876.11	CS ÚRS 2024 02
VV "nová příčka pod obklad"(1,0+0,1+1,0)*2,1+0,1*1,0						4.510		
10	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0.329	1,210.01	398.09	CS ÚRS 2024 02
VV **1*(0,10*2,5+0,07*0,7)*1,1						0.329		
11	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1.210	25.00	30.25	CS ÚRS 2024 02
VV 0,71*0,71*2*1,2						1.210		
12	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí t. C 20/25	m3	0.593	4,500.00	2,668.50	CS ÚRS 2024 02
VV 7,600*0,078						0.593		
13	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0.593	1,657.00	982.60	CS ÚRS 2024 02
14	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm	m	1.000	281.00	281.00	CS ÚRS 2024 02
15	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0.593	502.99	298.27	CS ÚRS 2024 02
16	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0.100	427.00	42.70	CS ÚRS 2024 02
VV 1,0*0,1						0.100		
17	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0.100	133.50	13.35	CS ÚRS 2024 02
18	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0.042	41,579.99	1,746.36	CS ÚRS 2024 02
VV 7,6*1,25*4,44*0,001						0.042		
19	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	7.600	55.11	418.84	CS ÚRS 2024 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						14,524.33		
20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7.600	183.50	1,394.60	CS ÚRS 2024 02
21	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	7.600	157.00	1,193.20	CS ÚRS 2024 02
22	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0.760	2,685.01	2,040.61	CS ÚRS 2024 02
VV 7,6*0,10						0.760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0.760	2,220.00	1,687.20	CS ÚRS 2024 02
24	K	97009.411	Demontáž zař. předmětů (sprchová zástěna+tyč, 2ks sklopné madlo, sklopné sedátko, sprchová tyč, dezinfekce, zrcadlo)	soubor	1.000	2,500.00	2,500.00	
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	27.020	196.01	5,296.19	CS ÚRS 2024 02
	VV		(2,556+2,975)*2*2,54-0,9*1,97-0,71*0,71*2		25.316			
	VV		0,71*4*0,3*2		1.704			
	VV		Součet		27.020			
26	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelovými kartáči	m2	7.600	54.28	412.53	CS ÚRS 2024 02
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>14,224.10</b>	
27	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	3.719	432.50	1,608.47	CS ÚRS 2024 02
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3.719	301.01	1,119.46	CS ÚRS 2024 02
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29.752	26.40	785.45	CS ÚRS 2024 02
	VV		3,719*8 Přepočtené koeficientem množství		29.752			
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3.719	2,880.00	10,710.72	CS ÚRS 2024 02
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>1,190.99</b>	
31	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	2.948	404.00	1,190.99	CS ÚRS 2024 02
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>130,888.88</b>	
<b>D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>5,065.75</b>	
32	K	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	9.120	526.00	4,797.12	CS ÚRS 2024 02
	VV		7,600*1,2		9.120			
33	K	998711213	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 60 m	%	47.970	5.60	268.63	CS ÚRS 2024 02
<b>D 713 Izolace tepelné</b>							<b>3,109.33</b>	
34	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	7.600	50.90	386.84	CS ÚRS 2024 02
35	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	8.360	315.00	2,633.40	CS ÚRS 2024 02
	VV		7,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		8.360			
36	K	998713213	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	30.200	2.95	89.09	CS ÚRS 2024 02
<b>D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>							<b>27,940.84</b>	
37	K	72529.DD01	M+D svislé pevné nerez madlo dl. 500mm	kus	2.000	1,548.00	3,096.00	
38	K	72529.DD02	M+D uzamykatelná závěsná skříň 350x300x1500mm - bílá	kus	1.000	3,200.00	3,200.00	
39	K	72529.DD03	M+D směšovač na dezinfekci	kus	1.000	957.00	957.00	
40	K	72529.DD04	M+D zásobník na mýdlo	kus	1.000	968.99	968.99	
41	K	72529.DD05	M+D nástěnná polička nerez kce + plast.misky	kus	1.000	1,680.00	1,680.00	
42	K	72529.DD06	M+D zásobník papírových ručníků, nerez	kus	1.000	2,440.00	2,440.00	
43	K	72529.DD07	M+D věšák na oblečení, nerez	kus	1.000	124.00	124.00	
44	K	72529.DD08	M+D sklopné zrcadlo bez ovládací páky	kus	1.000	4,018.00	4,018.00	
45	K	72529.DD09	M+D nerez polička dl. 400mm	kus	1.000	1,400.00	1,400.00	
46	K	72529.DD10	M+D sklopné sedátko do sprchy	kus	1.000	6,259.99	6,259.99	
47	K	72529.DD11	M+D sklopné nerez madlo dl. 600mm	kus	1.000	2,170.00	2,170.00	
48	K	72529.DD12	M+D odpadkový koš (nášlapný s víkem) nerez	kus	1.000	1,510.00	1,510.00	
49	K	998725213	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	278.230	0.42	116.86	CS ÚRS 2024 02
<b>D 766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>7,509.64</b>	
50	K	76669.1	M+D síť proti hmyzu do oken vel. 710x710mm	kus	2.000	3,660.00	7,320.00	
51	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2.000	23.00	46.00	CS ÚRS 2024 02
52	K	998766213	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	73.660	1.95	143.64	CS ÚRS 2024 02
<b>D 771 Podlahy z dlaždic</b>							<b>10,055.97</b>	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	771591112	Izolace pod podlahovou krytinu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9.424	568.00	5,352.83	CS ÚRS 2024 02
	vv		7,6		7.600			
	vv		12,162*0,15		1.824			
	vv		Součet		9.424			
54	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	12.162	52.40	637.29	CS ÚRS 2024 02
	vv		12,162		12.162			
55	K	771591416	Liniové odvodnění v úrovni podlahy s H nebo V odtokem s rámem a roštem délky 1000 mm	kus	1.000	3,160.00	3,160.00	CS ÚRS 2024 02
56	K	998771213	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	91.500	9.90	905.85	CS ÚRS 2024 02
D 776			Podlahy povlakové				14,096.74	
57	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	7.600	134.51	1,022.28	CS ÚRS 2024 02
58	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	7.600	345.51	2,625.88	CS ÚRS 2024 02
59	M	28411145	PVC vinyl homogenní protiskluzná tl. 3,00mm se vsypem, protiskluznost R12, vysoká zátěž - určená pro zdravotnická zařízení a koupelny - popis viz TZ	m2	9.880	582.00	5,750.16	CS ÚRS 2024 02
	vv		7,6*1,1		8.360			
	vv		12,162*0,10*1,25		1.520			
	vv		Součet		9.880			
60	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	10.162	17.61	178.95	CS ÚRS 2024 02
	vv		(2,556+2,975)*2-0,9		10.162			
61	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	12.162	194.50	2,365.51	CS ÚRS 2024 02
	vv		(2,556+2,975+1,0)*2-0,9		12.162			
62	K	776411213	Montáž tahaných soklíků z PVC vnitřních rohů	kus	6.000	146.56	879.36	CS ÚRS 2024 02
63	K	776411214	Montáž tahaných soklíků z PVC vnějších rohů	kus	2.000		0.00	CS ÚRS 2024 02
64	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	12.162	47.10	572.83	CS ÚRS 2024 02
65	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	12.770	18.80	240.08	CS ÚRS 2024 02
	vv		12,162*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		12.770			
66	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0.900	95.41	85.87	CS ÚRS 2024 02
67	M	55343118	profil přechodový Al 40mm	m	0.945	250.00	236.25	CS ÚRS 2024 02
	vv		0,9*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0.945			
68	K	998776213	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	139.570	1.00	139.57	CS ÚRS 2024 02
D 781			Dokončovací práce - obklady				61,927.29	
69	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7.219	350.00	2,526.65	CS ÚRS 2024 02
	vv		(1,125+1,0*2)*2,1*1,1		7.219			
70	K	781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	31.320	808.00	25,306.56	CS ÚRS 2024 02
	vv		(2,556+2,975)*2*2,54-0,9*1,97-0,71*0,71*2		25.316			
	vv		0,71*4*0,3*2		1.704			
	vv		1,0*2,1*2+1,0*0,10		4.300			
	vv		Součet		31.320			
71	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	34.452	710.00	24,460.92	CS ÚRS 2024 02
	vv		31,32*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		34.452			
72	K	781479193X3	Příplatek k cenám za montáž a dodání všech doplňkových prvků a lišt apod. dle vybraného výrobce a úprav (proniků) v obkladech	m2	31.320	200.00	6,264.00	
73	K	998781213	Přesun hmot procentní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	635.690	5.30	3,369.16	CS ÚRS 2024 02
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1,183.32	
74	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	7.600	47.40	360.24	CS ÚRS 2024 02
75	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7.600	28.11	213.64	CS ÚRS 2024 02
76	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	7.600	80.19	609.44	CS ÚRS 2024 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				24,000.00	
77	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	80.000	300.00	24,000.00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"neuvečené drobné práce, bourání, demontáže"80		80.000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

B - Rekonstrukce koupelny B - m.č. 411

Soupis:

**B2 - ZAŘÍZENÍ ZTI - m.č.411**

KSO:

Místo: K Biřičce 1240, HK

CC-CZ:

Datum: 21.10.2024

Zadavatel:

Domov u Biřičky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RCF - Správa realit, spol. s r.o.

IČ:

24300217

DIČ:

CZ24300217

Projektant:

PRIDOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

NEDÍLNOU SOUČASTÍ VÝKAZU VYMĚR / ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>56,281.88</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0.00	21.00%	0.00	
DPH snížená	56,281.88	12.00%	6,753.83	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>63,035.71</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

*RADOVAŇ ČERNÝ*



IČ: 24300217, DIČ: CZ24300217



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

B - Rekonstrukce koupelny B - m.č. 411

Soupis:

**B2 - ZAŘÍZENÍ ZTI - m.č.411**

Místo: K Biřičce 1240, HK

Datum: 21.10.2024

Zadavatel: Domov u Biřičky

Projektant: PRIDOS

Uchazeč: RCF - Správa realit, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>56,281.88</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	5,000.00
1 - Bourací práce prostupy	5,000.00
PSV - Práce a dodávky PSV	51,281.88
2 - Trubní vedení - vnitřní přípojovací a stoupací gravitační kanalizace	11,492.38
3 - Trubní vedení - kanalizace tvarovky, armatury, výpustky	227.11
4 - Zařizovací předměty a vybavení	26,634.99
5 - Trubní vedení - vnitřní rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace	6,848.56
7 - Trubní vedení - vodovod armatury, zařízení	6,078.84

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

B - Rekonstrukce koupelny B - m.č. 411

Soupis:

**B2 - ZAŘÍZENÍ ZTI - m.č.411**

Místo: K Biřičce 1240, HK

Datum: 21.10.2024

Zadavatel: Domov u Biřičky

Projektant: PRIDOS

Uchazeč: RCF - Správa realit, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 56,281.88**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5,000.00	
D	1		Bourací práce prostupy				5,000.00	
1	K	Pol1	Zajistí stavba dle požadavku profese	kus	1.000	5,000.00	5,000.00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				51,281.88	
D	2		Trubní vedení - vnitřní přípojovací a stoupací gravitační kanalizace				11,492.38	
2	K	Pol2	Demontáž a likvidace kanalizačního potrubí	m	4.000	52.00	208.00	
3	K	Pol3	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50	m	3.000	321.00	963.00	
4	K	Pol4	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 75	m	1.000	413.50	413.50	
5	K	Pol5	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 75 zvukoizolační	m	3.000	860.00	2,580.00	
6	K	Pol6	Nosný systém kanalizace	kg	5.000	62.00	310.00	
7	K	Pol7	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	7.000	31.50	220.50	
8	K	Pol8	Napojení na stávající rozvod včetně rozebrání SDK podhledu spodního patra a uvedení do původního stavu	kus	2.000	2,800.00	5,600.00	
9	K	Pol9	Jádrové vrtání do spodního patra DN100	kus	1.000	939.00	939.00	
10	K	Pol10	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	112.340	2.30	258.38	
D	3		Trubní vedení - kanalizace tvarovky, armatury, výpustky				227.11	
11	K	Pol11	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2.000	111.00	222.00	
12	K	Pol10	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	2.220	2.30	5.11	
D	4		Zařizovací předměty a vybavení				26,634.99	
13	K	Pol12	Demontáž a likvidace sprchového koutu vč. vpusti, sifonu a baterie	kus	1.000	3,500.00	3,500.00	
14	K	Pol13	D+M Umyvadlo keramické invalidní připevněné na stěnu šrouby bílé + madlo sklopné	kus	1.000	6,420.00	6,420.00	
15	K	Pol14	D+M Baterie umyvadlové stojánkové invalidní s výpustí a pákovým ovládním (umyvadlo pro invalidy, h.h.800 mm)	kus	1.000	3,845.00	3,845.00	
16	K	Pol15	D+M Zápachová uzávěrka pro invalidní umyvadlo	kus	1.000	367.00	367.00	
17	K	Pol16	D+M Sprchový podlahový žlab z nerezové oceli s pevným límcem ke stěně a s nerezovým roštem, délka 850-950 mm nosnost do 300 kg vč. sifonu	kus	1.000	6,250.00	6,250.00	
18	K	Pol17	D+M Baterie nástěnná termoregulační sprchová s hadicí a sprchovou růžicí posuvnou na tyči + sprchová hlavice horní + sprchovací hadice	kus	1.000	5,168.00	5,168.00	
19	K	Pol18	D+M Sprchový závěs s tyčí	kus	1.000	980.00	980.00	
20	K	Pol19	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	276.300	0.38	104.99	
D	5		Trubní vedení - vnitřní rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace				6,848.56	
21	K	Pol20	Demontáž a likvidace vodovodního potrubí	m	6.000	41.69	250.14	
22	K	Pol21	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm PN16	m	2.000	421.00	842.00	
23	K	Pol22	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm PN16	m	4.000	513.00	2,052.00	
24	K	Pol23	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 32 mm PN16	m	2.000	620.00	1,240.00	
25	K	Pol24	Napojení na stávající rozvod	kus	2.000	360.00	720.00	
26	K	Pol25	Vypuštění a napuštění rozvodu včetně odvzdušnění	kus	1.000	280.00	280.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	Pol26	Ochrana vodovodních trubek izolačními trubkami	m	8.000	110.00	880.00	
28	K	Pol27	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	8.000	18.80	150.40	
29	K	Pol28	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	8.000	41.60	332.80	
30	K	Pol10	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	67.480	1.50	101.22	

D 7 Trubní vedení - vodovod armatury, zařízení 6,078.84

31	K	Pol29	D+M Kulový kohout KK25	kus	2.000	647.00	1,294.00	
32	K	Pol30	D+M Ventil rohový RV15 s hadičkou	kus	2.000	430.00	860.00	
33	K	Pol31	D+M Vypouštěcí kohout VK15	kus	2.000	213.00	426.00	
34	K	Pol32	D+M Dvířka 300x300	kus	1.000	360.00	360.00	
35	K	Pol33	Vyvední výpustku	kus	4.000	475.00	1,900.00	
36	K	Pol34	Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1.000	629.00	629.00	
37	K	Pol35	Nástěnka závitová K 247 pro ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	2.000	260.00	520.00	
38	K	Pol36	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m	%	59.890	1.50	89.84	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

B - Rekonstrukce koupelny B - m.č. 411

Soupis:

**B3 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB - m.č.411**

KSO:

Místo: K Biřičce 1240, HK

CC-CZ:

Datum: 21.10.2024

Zadavatel:

Domov u Biřičky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RCF - Správa realit, spol. s r.o.

IČ:

24300217

DIČ:

CZ24300217

Projektant:

PRIDOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

NEDÍLNOU SOUČASTÍ VÝKAZU VYMĚR / ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY.

**Cena bez DPH**

**29,957.59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	29,957.59	12.00%	3,594.91

**Cena s DPH**

**v CZK**

**33,552.50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

*RADOVA U ČERNÝ*  
  
IČ: 24300217, DIČ: CZ24300217

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

B - Rekonstrukce koupelny B - m.č. 411

Soupis:

**B3 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB - m.č.411**

Místo: K Biřičce 1240, HK

Datum: 21.10.2024

Zadavatel: Domov u Biřičky

Projektant: PRIDOS

Uchazeč: RCF - Správa realit, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>29,957.59</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	5,000.00
1 - Bourací práce prostupy	5,000.00
PSV - Práce a dodávky PSV	24,957.59
2 - Trubní vedení - vytápění	3,347.47
3 - Armatury	2,411.25
4 - Otopná tělesa	19,198.87

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

B - Rekonstrukce koupelny B - m.č. 411

Soupis:

**B3 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB - m.č.411**

Místo: K Biřičce 1240, HK

Datum: 21.10.2024

Zadavatel: Domov u Biřičky

Projektant: PRIDOS

Uchazeč: RCF - Správa realit, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**29,957.59**

D HSV Práce a dodávky HSV 5,000.00

D 1 Bourací práce prostupy 5,000.00

1	K	Pol49	Zajistí stavba dle požadavku profese	kus	1.000	5,000.00	5,000.00	
---	---	-------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 24,957.59

D 2 Trubní vedení - vytápění 3,347.47

2	K	Pol50	Demontáž a likvidace potrubí ocel DN20	m	3.000	46.50	139.50	
3	K	Pol51	Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1	m	1.000	481.51	481.51	
4	K	Pol52	Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 22x1	m	1.000	627.00	627.00	
5	K	Pol53	Napojení na stávající vedení + přechodka ocel / Cu	kus	2.000	684.00	1,368.00	
6	K	Pol25	Vypuštění a napuštění rozvodu včetně odvzdušnění	kus	1.000	367.00	367.00	
7	K	Pol54	Ochrana trubek izolačními trubnicemi	m	2.000	96.00	192.00	
8	K	Pol55	Zkouška těsnosti potrubí	m	2.000	14.00	28.00	
9	K	Pol10	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	32.030	4.51	144.46	

D 3 Armatury 2,411.25

10	K	Pol56	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	2.000	109.51	219.02	
11	K	Pol57	Termostatická hlavice antivandal	kus	1.000	820.00	820.00	
12	K	Pol58	Svěrné šroubení	kus	2.000	162.00	324.00	
13	K	Pol59	Rohový vekolux vč. plastové bílé krytky	kus	1.000	1,036.00	1,036.00	
14	K	Pol60	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m	%	23.990	0.51	12.23	

D 4 Otopná tělesa 19,198.87

15	K	Pol61	Demontáž a likvidace stávajících otopných těles vč. hlavice	m	1.000	340.00	340.00	
16	K	Pol62	Demontáž a likvidace podstropního sálavého panelu	kus	1.000	1,500.00	1,500.00	
17	K	Pol66	Sálavý panel podstropní keramický 400W	kus	1.000	3,560.00	3,560.00	
18	K	Pol67	Otopné těleso KORADO RADIK HYGIENE VK TYP 22, ROZMĚR 1800x600	kus	1.000	12,500.00	12,500.00	
19	K	Pol64	Montáž otopných těles panelových / žebříkových	kus	1.000	621.00	621.00	
20	K	Pol65	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	185.210	3.66	677.87	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

B - Rekonstrukce koupelny B - m.č. 411

Soupis:

**B4 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY - m.č.411**

KSO:

Místo: K Biřičce 1240, HK

CC-CZ:

Datum: 21.10.2024

Zadavatel:

Domov u Biřičky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RCF - Správa realit, spol. s r.o.

IČ:

24300217

DIČ:

CZ24300217

Projektant:

PRIDOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

NEDÍLNOU SOUČASTI VÝKAZU VYMÉR / ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY.

**Cena bez DPH**

**6,694.30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	6,694.30	12.00%	803.32

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7,497.62**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

*RADOVA U ČERNÝ*  
  
IČ: 24300217, DIČ: CZ24300217

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

B - Rekonstrukce koupelny B - m.č. 411

Soupis:

**B4 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY - m.č.411**

Místo:

K Biřičce 1240, HK

Datum:

21.10.2024

Zadavatel:

Domov u Biřičky

Projektant:

PRIDOS

Uchazeč:

RCF - Správa realit, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6,694.30</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2,500.00
1 - Bourací práce prostupy	2,500.00
PSV - Práce a dodávky PSV	4,194.30
2 - Trubní vedení - VZT	4,194.30



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

B - Rekonstrukce koupelny B - m.č. 411

Soupis:

**B4 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY - m.č.411**

Místo: K Biřičce 1240, HK

Datum: 21.10.2024

Zadavatel: Domov u Biřičky

Projektant: PRIDOS

Uchazeč: RCF - Správa realit, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6,694.30**

D HSV Práce a dodávky HSV

2,500.00

D 1 Bourací práce prostupy

2,500.00

1	K	Pol68	Zajistí stavba dle požadavku profese	kus	1.000	2,500.00	2,500.00	
---	---	-------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV

4,194.30

D 2 Trubní vedení - VZT

4,194.30

2	K	Pol76	Demontáž likvidace nástěnného ventilátoru	kus	1.000	500.00	500.00	
3	K	Pol77	D+M Nástěnný axiální ventilátor 150m3/h, 70Pa, silent (kuličková ložiska, časový doběh, integrovaná zpětná klapka)	kus	1.000	1,920.00	1,920.00	
4	K	Pol72	Napojení na stávající rozvod VZT včetně redukce na stávající potrubí	kus	1.000	680.00	680.00	
5	K	Pol73	Zaregulování	kus	1.000	500.00	500.00	
6	K	Pol74	Zkouška	kus	1.000	500.00	500.00	
7	K	Pol75	Přesun hmot pro VZT v objektech v do 12 m	%	41.000	2.30	94.30	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

**AB - Elektroinstalace - m.č.411 + 530**

KSO:

Místo: K Biřičce 1240, HK

CC-CZ:

Datum: 21.10.2024

Zadavatel:

Domov u Biřičky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RCF - Správa realit, spol. s r.o.

IČ:

24300217

DIČ:

CZ24300217

Projektant:

PRIDOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**107,807.14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	107,807.14	12.00%	12,936.86

**Cena s DPH**

**v CZK**

**120,744.00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

*RADOVAU ČERNÝ*



IČ: 24300217, DIČ: CZ24300217

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

**AB - Elektroinstalace - m.č.411 + 530**

Místo:

K Biřičce 1240, HK

Datum:

21.10.2024

Zadavatel:

Domov u Biřičky

Projektant:

PRIDOS

Uchazeč:

RCF - Správa realit, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**107,807.14**

1D - DODÁVKY	21,508.00
2E - ELEKTROMONTÁŽE, MATERIÁL, STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE	86,299.14
D1 - Montáže a stavební přípomocce	17,565.00
D2 - Doplnění stávajících rozvaděčů	842.00
D3 - Zemnění, pospojení	121.60
D4 - Elektromontáže	26,170.54
D5 - Ostatní náklady	41,600.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

**AB - Elektroinstalace - m.č.411 + 530**

Místo: K Biřičce 1240, HK

Datum: 21.10.2024

Zadavatel: Domov u Biřičky

Projektant: PRIDOS

Uchazeč: RCF - Správa realit, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**107,807.14**

D	1D	DODÁVKY	21,508.00					
1	K	Pol78	RK530 - Rozvaděč vestavný IP30/40, 3x12 modulů, II.třída, do 32A (dle v.č. 1E41)	ks	1.000	12,290.00	12,290.00	
2	K	Pol79	RK411 - Rozvaděč nástěnný IP44, 1x18 modulů, II.třída, do 32A, (dle v.č. 1E40)	ks	1.000	9,218.00	9,218.00	

D	2E	ELEKTROMONTÁŽE, MATERIÁL, STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE	86,299.14					
---	----	--	-----------	--	--	--	--	--

D	D1	Montáže a stavební přípomocce	17,565.00					
---	----	-------------------------------	-----------	--	--	--	--	--

3	K	Pol80	Úprava zapojení stávajícího rozvaděče RM5 (instalace a připojení jističe)	Nh	3.000	390.00	1,170.00	
4	K	Pol81	Úprava zapojení stávajícího rozvaděče RS1208 (instalace a výměna jističe)	Nh	2.000	390.00	780.00	
5	K	Pol82	Ukončení nových vodičů v rozvaděči - průřez do 6 mm <sup>2</sup> (28ks v RK530 a 19ks v RK411)	ks	47.000	75.00	3,525.00	
6	K	Pol83	Demontáže rozvodu v rekonstruovaných sociálních zařízeních (3Nh v 5.30 a 3Nh v 4.11)	Nh	6.000	390.00	2,340.00	
7	K	Pol84	Napojení kabelů na stávající rozvod (přivolávací tlačítka) (2NH v 5.30)	Nh	2.000	390.00	780.00	
8	K	Pol85	Napojení rozvaděče RK411 na stávající rozvod	Nh	2.000	390.00	780.00	
9	K	Pol86	Instalace rozvaděče RK530	Nh	3.000	390.00	1,170.00	
10	K	Pol87	Instalace rozvaděče RK411	Nh	2.000	390.00	780.00	
11	K	Pol88	Montáže bez rozlišení (4Nh v 5.30 a 3Nh v 4.11)	Nh	7.000	390.00	2,730.00	
12	K	Pol89	Zednické práce - drážkování, záhozy, úpravy stěn (5Nh v 5.30 a 4Nh v 4.11)	Nh	9.000	390.00	3,510.00	

D	D2	Doplnění stávajících rozvaděčů	842.00					
---	----	--------------------------------	--------	--	--	--	--	--

13	K	Pol90	Jistič B20/3 (do RM5)	ks	1.000	624.00	624.00	
14	K	Pol91	Jistič B20/1 (do RS1208)	ks	1.000	218.00	218.00	

D	D3	Zemnění, pospojování	121.60					
---	----	----------------------	--------	--	--	--	--	--

15	K	Pol92	Vodič CYA 4 mm2 zelená/žlutá ohebný (5m + 3m)	m	8.000	15.20	121.60	
----	---	-------	---	---	-------	-------	--------	--

D	D4	Elektromontáže	26,170.54					
---	----	----------------	-----------	--	--	--	--	--

16	K	Pol93	Kabel CYKY-J5X4 (20m +0m)	m	20.000	68.60	1,372.00	
17	K	Pol94	Kabel CYKY-J3x1,5 (15m + 10m)	m	35.000	13.80	483.00	
18	K	Pol95	Kabel CYKY-O1x1,5 (ventilátor) (15m + 10m)	m	35.000	13.80	483.00	
19	K	Pol96	Kabel CYKY-J3x2,5 (25m +15m)	m	40.000	25.80	1,032.00	
20	K	Pol97	Spínač řazení 5 pod omítku, IP42 (1ks + 1ks)	ks	2.000	159.00	318.00	
21	K	Pol98	Ovladač 1/0 pod omítku, IP42 (0ks + 1ks)	ks	1.000	159.00	159.00	
22	K	Pol99	Krabice přístrojová hluboká pod omítku, IP20 (6ks + 5ks)	ks	11.000	27.89	306.79	
23	K	Pol100	Krabice rozbočná pod omítku IP42 (0ks + 1ks)	m	1.000	68.75	68.75	
24	K	Pol101	Vývodka přístrojová pod omítku 5x2,5mm2 (0ks + 1ks)	m	1.000	139.00	139.00	
25	K	Pol102	SVORKY BEZŠROUBOVÉ 1-2,5MM2 (SET = 10ks) (0,5set + 0,5set)	set	1.000	480.00	480.00	
26	K	Pol103	ZÁSUVKA pod omítku 230V, 16A, 2P+PE, IP20 (3ks + 0ks)	ks	3.000	236.00	708.00	
27	K	Pol104	ZÁSUVKA pod omítku 230V s clonkami, 16A, 2P+PE S VÍČKEM, IP40 (2ks + 2ks)	ks	4.000	264.00	1,056.00	
28	K	Pol105	ZÁŘIVKA LED prachotěsná přisazená/stropní (např. typ PL2500M1N4ND, 1275x84mm, příkon 20W, světelný tok 3100 lm, třída ochrany I.), stupeň krytí IP65 (3ks + 3ks)	ks	6.000	2,175.00	13,050.00	
29	K	Pol106	Závěsný set lankový, ZH/UNI2 (3ks + 3ks)	set	6.000	57.00	342.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	Pol107	Montáž elektrického sálavého topného tělesa 400W/230V, rozměr 800x450mm, je určené do koupelen, zavěšené pod strop (1ks á 1,5Nh) - dodá profese ZTI /jen montáže a zprovoznění/	Nh	1.500	420.00	630.00	
31	K	Pol108	Montáž elektrického ventilátoru domovního nástěnného 32W/230V, je určen do koupelen, instalovaný je do trubky pr. 125mm vedené stěnou (2ks á 2,0Nh) - dodá profese ZTI /jen montáž a zprovoznění/	Nh	4.000	420.00	1,680.00	
32	K	Pol109	Pospojení konstrukcí a ochranných svorek přístrojů dle ČSN - typ dle výrobce, včetně příslušné svorky (10ks)	ks	10.000	67.50	675.00	
33	K	Pol110	Lešenářská plošina do 4 m /stavba, rozebrání, použití/ (2ks á 12m <sup>2</sup> )	m2	24.000	100.00	2,400.00	
34	K	Pol111	Hmoždinky 8x60 s vruty (20ks + 20ks)	ks	40.000	6.20	248.00	
35	K	Pol112	Sádra stavební á 20 kg (10kg + 10kg)	kg	20.000	27.00	540.00	

D D5

Ostatní náklady

41,600.00

36	K	Pol113	Inženýrská činnost hlavního zhotovitele a koordinace při provádění (2ks á 4,0NH-GD = NH+20%)	NH-GD	8.000	450.00	3,600.00	
37	K	Pol114	Autorský občasný dozor GP a technická koordinace při provádění (2ks á 4,0NH-PD = NH+90%)	NH-PD	8.000	450.00	3,600.00	
38	K	Pol115	Cestovné k občasnému AD pro GP a technické koordinace při provádění (4x 10km)	km	40.000	11.00	440.00	
39	K	Pol116	Výchozí revize elektrického zařízení (2ks á 3,5NH-RT = NH+25%)	NH-RT	7.000	580.00	4,060.00	
40	K	Pol117	Spolupráce zhotovitele s RT při výchozí revizi elektrického zařízení (2ks á 1,5NH)	NH	3.000	450.00	1,350.00	
41	K	Pol118	Manipulace, doprava a poplatek za uložení odpadů dle vyhlášky o odpadech	set	2.000	4,900.00	9,800.00	
42	K	pol200	Doprava (4%) a přesun (2%) dodávek :	kpl	1.000	6,750.00	6,750.00	
43	K	pol201	PPP z montáží	kpl	1.000	2,400.00	2,400.00	
44	K	pol202	Nepředvídatelné práce, rizika :	kpl	1.000	9,600.00	9,600.00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: K Biřičce 1240, HK

CC-CZ:

Datum: 21.10.2024

Zadavatel:

Domov u Biřičky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RCF - Správa realit, spol. s r.o.

IČ:

24300217

DIČ:

CZ24300217

Projektant:

PRIDOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>60,000.00</b>
---------------------	--	--	------------------

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	60,000.00	12.00%	7,200.00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>67,200.00</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

*RADOVA M ČERNÝ*



**RCF**  
Správa realit  
spol. s r.o.

IČ: 24300217, DIČ: CZ24300217

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

K Biřičce 1240, HK

Datum:

21.10.2024

Zadavatel:

Domov u Biřičky

Projektant:

PRIDOS

Uchazeč:

RCF - Správa realit, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**60,000.00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

60,000.00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5,000.00

VRN3 - Zařízení staveniště

20,000.00

VRN4 - Inženýrská činnost

10,000.00

VRN7 - Provozní vlivy

20,000.00

VRN9 - Ostatní náklady

5,000.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov u Biřičky - rekonstrukce koupelen

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: K Biřičce 1240, HK

Datum: 21.10.2024

Zadavatel: Domov u Biřičky

Projektant: PRIDOS

Uchazeč: RCF - Správa realit, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**60,000.00**

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				60,000.00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5,000.00	
1	K	013002000	Projektové práce-dokumentace skutečného provedení	soubor	1.000	5,000.00	5,000.00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				20,000.00	
2	K	032002000	Vybavení staveniště-mobilní WC,sklad,kancelář,zdvihací mechanismy	soubor	1.000	20,000.00	20,000.00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				10,000.00	
3	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1.000	10,000.00	10,000.00	
D	VRN7		Provozní vlivy				20,000.00	
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1.000	20,000.00	20,000.00	
D	VRN9		Ostatní náklady				5,000.00	
5	K	091002000	Publicita - informační cedule na staveništi apod.	soubor	1.000	5,000.00	5,000.00	